



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

*Class*34.43.01/ fasc. ABAP (GIADA)20.72.2/2019

Lettera inviata solo tramite e-mail. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ad

Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile
e la qualità dello Sviluppo
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
[rif.:ID_VIP: 5967]
cress@pec.miniambiente.it

e.p.c.

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale
VIA e VAS
[rif.:ID_VIP: 5967]
ctva@pec.minambiente.it

Oggetto: [ID_VIP: 5967] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Lisa", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva pari a 48 MW, e delle relative opere elettriche connesse e infrastrutture indispensabili, da localizzarsi nei Comuni di Morcone (BN) e Pontelandolfo (BN).
Proponente: società RWE Renewables Italia S.r.l.
Trasmissione della richiesta di documentazione integrativa formulata dalla Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento.

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Caserta e Benevento
mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio III- Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Alla Società RWE Renewables Italia S.r.l.
rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

Alla Regione Campania
Direzione Generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Alla Provincia di Benevento
protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

Al Comune di Morcone
protocollo.morcone.bn@asmepec.it

Al Comune di Pontelandolfo
comune.pontelandolfo@pec.it

In riferimento al procedimento in epigrafe, si evidenzia a codesta Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo del MiTE che la Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento, con



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

08/06/2021

d

nota prot. n. 9444 del 03/06/2021, acquisita al nostro protocollo con n. 19409 del 07/06/2021, ha espresso la necessità, ai fini dell'espressione del parere di competenza, di integrare la documentazione relativa al progetto presentato in maniera tale da esplicitare, rispetto all'impianto eolico in oggetto ed alle relative opere elettriche connesse e infrastrutture, tutte le caratteristiche del contesto paesaggistico, esteso alle "aree contermini", come definite dalle *Linee Guida* del D.M. 10/09/2010, in relazione alla morfologia dei luoghi, alla presenza di emergenze architettoniche e di contesti a valenza paesaggistica, di beni vincolati dalla Parte Seconda e Terza del D. Lgs 42/2004, ai rapporti di visuale e all'intervisibilità dell'impianto stesso rispetto a questi beni, alla presenza di aree gravate da usi civici, alla presenza di impianti eolici pregressi, realizzati, in corso di realizzazione e la cui istruttoria sia conclusa o in itinere, ai rapporti di visuale e all'intervisibilità dell'impianto in oggetto anche in relazione a questi impianti, attraverso tavole grafiche ed elaborazione di *rendering* foto-realistici.

Pertanto, si richiede che la documentazione presentata dalla Società sia integrata come di seguito esplicitato:

1. attestazione, da parte dei Comuni di Morcone, di Pontelandolfo e dei comuni ricadenti nelle aree contermini dell'impianto, in cui sia espressamente dichiarata l'avvenuta ricognizione dei vincoli paesaggistici di cui al D. Lgs 42/2004 e di provvedimenti di tutela di cui alla Parte II del medesimo D. Lgs 42/2004 delle particelle interessate dalla realizzazione dell'intervento, nonché di quelle contermini. Si precisa che detta attestazione deve essere resa espressamente anche nel caso in cui l'esito della ricognizione sia negativa. Si precisa, inoltre, che le attestazioni di cui sopra dovranno essere prodotte a cura del proponente, relativamente a tutti i comuni rientranti nell'ambito distanziale dell'Area Vasta d'Indagine – AVI (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo 3.1, lett b));
2. relazione paesaggistica, ad integrazione di quella inviata, redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, punto 4, per interventi di grande impegno territoriale, con allegata cartografia di riferimento in scala 1:25.000, nella quale deve essere descritto puntualmente: lo stato dei luoghi, la presenza di eventuali vincoli gravanti sulle aree interessate direttamente o indirettamente dall'intervento in oggetto, gli effetti, in ambito paesaggistico, derivanti dalla realizzazione dell'intervento, nonché le caratteristiche morfologiche del contesto paesaggistico e dell'area d'intervento, così come di seguito dettagliate:
 - i) la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione);
 - ii) le emergenze significative, sia storiche, che simboliche;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

08/06/2021

- iii) l'eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione lineare recente;
- iv) il rapporto che l'intervento instaura con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali;
3. chiarire se le opere previste in progetto ricadono in aree gravate da usi civici;
4. grafici di progetto (planimetrie dello stato attuale e di progetto corredato da eventuali particolari costruttivi) con indicazione puntuale degli interventi previsti in zone sottoposte alle disposizioni di tutela di cui alla parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quali, ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: taglio di specie arboree e arbustive, interventi di livellamento del suolo, opere fuori terra, ecc.;
5. carta della intervisibilità dell'impianto, integrata con la localizzazione di tutti i beni culturali di cui alla parte II e III del D.lgs. 42/04 ricadenti nelle aree contermini dell'impianto, come definite dalle *Linee Guida* del D.M. 10/09/2010, che consentano di valutarne l'impatto visivo;
6. elaborazione di una carta dell'intervisibilità dell'impianto eolico in oggetto sovrapposta all'intervisibilità generata dagli impianti eolici esistenti ed in corso di realizzazione, al fine di valutare l'incidenza dell'effetto cumulo. Tale elaborazione dovrà essere estesa alle aree contermini, come definite dalle *Linee Guida* del D.M. 10/09/2010, e riportata su base cartografica IGM, su cui saranno riportati anche gli elementi descritti al punto precedente;
7. fotografie dello stato attuale e relativi fotoinserimenti dei siti nei quali è prevista l'installazione degli aerogeneratori e della nuova viabilità di progetto, al fine di illustrare le modifiche dello stato dei luoghi, anche in relazione alle aree boscate in cui alcuni aerogeneratori ricadono;
8. ad integrazione di quanto già inviato, si chiede di produrre ulteriori *render*/fotoinserimenti descrittivi dell'impatto visivo degli aerogeneratori in progetto e di quelli attualmente in esercizio su tutti i beni tutelati ai sensi della parte seconda e terza del D. Lgs. 42/2004, per le porzioni rientranti nelle aree contermini, ovvero per le porzioni di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è visibile, nonché descrizione, rispetto ai suddetti punti di vista, dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in:
- ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni ottici visuali dai punti di vista prioritari;
 - alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione.
- Il *rendering*/fotoinserimento deve avere le seguenti caratteristiche:
- essere realizzato su immagini ad alta definizione;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

08/06/2021

- essere realizzato in riferimento a punti di vista significativi;
- essere elaborato su immagini realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, etc.);
- essere realizzato in riferimento a tutti i beni immobili sottoposti alle discipline del D. Lgs 42/2004 (parte seconda e terza del codice dei beni culturale del paesaggio) così come rilevabili dalle attestazioni di cui al punto 1 della presente comunicazione.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento –AO - U.O.T.T. n. 10 - Arch. Maria Falcone
(tel. 06/6723.4302 - e-mail: maria.falcone-01@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it