



<p>ZEBRATURE art.150 (art.40 Cod.Str.)</p> <p>Tot. L=39.00 m<sup>2</sup></p>	<p>UBICAZIONE SEGNALI LATERALI Art.81 (Art.39 Cod. Str.)</p>	<p>CHIAVE DI LETTURA DELLE TABELLE DELLA SEGNALETICA VERTICALE</p> <p>NOTE: NOTA 1: I PANNELLI INTEGRATIVI SARANNO CONFORMI PER FORMA, DIMENSIONE E COLORE A QUELLO PREVISTO NEL D.P.R. DEL 16.12.1992 N° 495 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NOTA 2: PELLICOLE SEROGRAFATE PER DICHI E TRONDICI PELLICOLE NON REFLETTENTI PER PANNELLI INTEGRATIVI ALLUMINO 25/10 PER DICHI TRIANGOLI E PANNELLI INTEGRATIVI</p>
--	--	--

**STRISCE LONGITUDINALI art.138 (art.40 Cod.Str.)**

**STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI (SS 131)**

tipo M (0.25 mq/ml)	Strisce di margine della carreggiata SS 131 Art.141 (Art.40 Cod. Str.)	Tot. L=1077.50 m
tipo a (discontinua 0.06 mq/ml)	Strisce di separazione dei sensi di marcia nei tratti con velocità tra 50 e 110 Km/h Art.138 (Art.40 Cod. Str.)	Tot. L=513.00 m
tipo a1 (continua 0.15 mq/ml)		
<b>RAMPE E VIABILITA' PROVINCIALI</b>		
tipo m1 (0.15 mq/ml)	Strisce di margine della carreggiata Art.141 (Art.40 Cod. Str.)	Tot. L=77.90 m
tipo E (0.075 mq/ml)	Strisce di delimitazione corsie di accel. e decel. Art.139 (Art.40 Cod. Str.)	Tot. L=389.60 m

**ananas**  
GRUPPO FS ITALIANE

**Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori**

**S.S.131 DI "CARLO FELICE"**  
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131  
Risoluzione dei nodi critici 2°stralcio  
dal km 108+300 al km 158+000

**PROGETTO ESECUTIVO** CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE:	Mandataria	Mandante

PROGETTISTI:  
Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)  
Ordine Ing. di Milano n. 18045  
Ing. Nicola D'Alessandro - Delta Ingegneria srl  
Ordine Ing. di Agrigento n. 4995

IL GEOLOGO  
Dott. Geol. Massimo Mezzanzana - Pro Iter srl  
Albo Geol. Lombardia n. A762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
Ing. Diego Ceccherelli  
Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Salvatore Frasca

PROTOCOLLO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

**PROGETTO STRADALE**  
Accesso di emergenza Galleria FS al km 156+250  
Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	V13PS00TRAPN01_B		1:1000
LAB.	V13PS00TRAPN01	B	
D			
C			
B	REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11	Agosto 2020	Ing. D. D'ALESSANDRO / Ing. M. CARLINO / Ing. N. D'ALESSANDRO
A	Emissione	Marzo 2020	Ing. D. D'ALESSANDRO / Ing. M. CARLINO / Ing. N. D'ALESSANDRO
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO / VERIFICATO / APPROVATO

