SASSARI — CAGLIARI

LIVELLETTE — DIFF. DI QUOTA / DISTANZA / PENDENZA

h = 8,1200
L = 119,2545
i = 6,8090%

h = 0,6477
L = 451,7213
i = 0,1434%

h = -2,7957
L = 164,3850
i = -1,7007%

Pr	960,868
Qt	652,886
R	800,000
T	25,717
Fr	0,413
Sv	51,476

Pr	1080,122
Qt	661,006
R	800,000
T	26,662
Fr	0,444
Sv	53,367

Pr	1531,844
Qt	661,654
R	2000,000
T	18,441
Fr	0,085
Sv	36,884

Pr	1696,229
Qt	658,858
R	2000,000
T	25,961
Fr	0,168
Sv	51,924

Pr = 835,151 Qt = 652,789
Pr = 896,985 Qt = 654,457
Pr = 1053,460 Qt = 658,191
Pr = 1106,785 Qt = 661,044
Pr = 1513,403 Qt = 661,627
Pr = 1550,385 Qt = 661,340
Pr = 1670,387 Qt = 659,300
Pr = 1722,199 Qt = 659,991

T13N Tombino 1.50x1.50 Km 153+190

650.38

SCALA QUOTE 1:100
SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 648,000

NUMERO SEZIONI	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO	QUOTE PROGETTO
45	20,00	880,00	651,86	652,58
46	20,00	900,00	651,68	652,86
47	20,00	920,00	651,45	652,73
48	20,00	940,00	651,76	652,82
49	20,00	960,00	651,93	653,27
50	20,00	980,00	652,07	654,22
51	20,00	1000,00	653,32	655,55
52	20,00	1020,00	654,58	656,91
53	20,00	1040,00	657,02	658,27
54	20,00	1060,00	659,10	659,61
55	20,00	1080,00	660,00	660,56
56	20,00	1100,00	660,10	661,01
57	20,00	1120,00	659,74	661,06
58	20,00	1140,00	659,82	661,09
59	20,00	1160,00	660,04	661,12
60	20,00	1180,00	660,10	661,15
61	20,00	1200,00	660,05	661,18
62	20,00	1220,00	659,90	661,21
63	20,00	1240,00	659,71	661,24
64	20,00	1260,00	659,68	661,26
65	20,00	1280,00	659,80	661,29
66	20,00	1300,00	659,83	661,32
67	20,00	1320,00	660,12	661,35
68	20,00	1340,00	660,25	661,38
69	20,00	1360,00	660,08	661,41
70	20,00	1380,00	660,28	661,44
71	20,00	1400,00	660,44	661,46
72	20,00	1420,00	660,35	661,49
73	20,00	1440,00	660,54	661,52
74	20,00	1460,00	660,55	661,55
75	20,00	1480,00	660,67	661,58
76	20,00	1500,00	660,96	661,61
77	20,00	1520,00	660,97	661,63
78	20,00	1540,00	660,91	661,49
79	20,00	1560,00	660,62	661,17
80	20,00	1580,00	660,35	660,83
81	20,00	1600,00	660,07	660,49
82	20,00	1620,00	659,68	660,15
83	20,00	1640,00	659,32	659,81
84	20,00	1660,00	659,14	659,47
85	20,00	1680,00	658,82	659,16
86	20,00	1700,00	658,47	659,01
87	20,00	1720,00	658,23	658,97
88	20,00	1740,00	658,50	659,25
89	20,00	1760,00	658,43	659,43

ETTOMETRICHE: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ANDAMENTO PLANIMETRICO:
- R = 1000,000 — Sv = 17,1158 — 5
- L = 40,812
- R = 60,000 — Sv = 48,411 — a = 51,3653 — 6
- L = 40,562
- R = 60,000 — Sv = 44,479 — a = 47,1940 — 7
- L = 50,761
- R = 60,000 — Sv = 33,980 — a = 36,0544 — 8
- L = 87,370
- R = 60,000 — Sv = 33,331 — a = 35,3653 — 9
- L = 121,760
- R = 2500,000 — Sv = 42,411 — a = 1,0800 — 10
- L = 98,552
- R = 5000,000 — Sv = 112,947 — a = 1,4381 — 11

CIGLI Sx: 3,000; Di = -0,812%; Di = 0,812%; 3,000; Di = -0,678%; Di = 0,825%; 3,000; Di = -0,678%; Di = 0,664%; 3,000; Di = -0,678%; Di = 0,688%; 3,000; Di = -0,688%; Di = 0,688%; 3,000

CIGLI Dx: -3,000; Di = 0,074%; Di = -0,074%; -2,500; -3,000; Di = 0,062%; Di = -0,057%; -2,500; -3,000; Di = 0,062%; Di = -0,060%; -3,000; Di = 0,062%; Di = -0,062%; -3,000; Di = 0,062%; Di = -0,062%; -3,000

anas — GRUPPO FS ITALIANE — *Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori*

S.S.131 DI "CARLO FELICE"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici 2°stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO — CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE:

Mandataria: PRO ITER — Progettisti Infrastrutture Territorio s.r.l. — *Via G.B. Sammartini n°5, 20125 – Milano, Tel. 02 67879111, email:mail@proiter.it*

Mandante: delta ingegneria — *Via Artemide n°3, 92100 Agrigento, Tel. 0922 421007, email: deltaingegneria@pec.it*

PROGETTISTI:
Ing. Riccardo Formichi – Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche) Ordine Ing. di Milano n. 18045
Ing. Nicolò D'Alessandro – Delta Ingegneria srl Ordine Ing. di Agrigento n. 4895

IL GEOLOGO
Dott. Geol. Massimo Mezzanzanica – Pro Iter srl Albo Geol. Lombardia n. 4762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Diego Cecchorelli Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Salvatore Frasca

PROTOCOLLO — DATA

PROGETTO STRADALE
Risoluzione accessi C. S. dal Km 149+413 al Km 151+210
Profilo longitudinale complanare carreggiata Sud – tav. n°2/3

CODICE PROGETTO (PROGETTO / LIV. PROG. / N. PROG.)	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
LOPLSQ E 1901	S17PS00TRAFP07_C — CODICE ELAB. S17PS00TRAFP07	C	varie

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C	REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11	Agosto 2020	Ing.D. D'ALESSANDRO	Ing. M. CARLINO	Ing.N. D'ALESSANDRO
B	Emissione	Marzo 2020	Ing.D. D'ALESSANDRO	Ing. M. CARLINO	Ing.N. D'ALESSANDRO
A	Emissione per controlli D.LGS. 35/2011	Novembre 2019	Ing.D. D'ALESSANDRO	Ing. M. CARLINO	Ing.N. D'ALESSANDRO