



Legenda

- Inerbimento mediante idrosemina di specie autoctone
- Ricostituzione habitat denominato "steppe mediterranee"**, mediante idrosemina potenziata con collanti e ammendanti, realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspirazione di una miscela formata da acqua, miscuglio di semi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (che comprende tra le essenze almeno le seguenti piante erbacee *Asfodelo, Ferula, Calendula, Cardo mariano e Barba di becco*) (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idrosemiatriche), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.
- le aree sono state scelte a ridosso di quelle zone indicate nella carta degli habitat come "praterie stepatiche" per garantire continuità all'habitat stesso, così come indicato nello Studio di Incidenza
- Aree indicate nella carta degli habitat come **habitat 6220** "steppe mediterranee o praterie stepatiche"
- SS 131 esistente
- Tracciato di progetto

anas
GRUPPO FS ITALIANE *Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori*

S.S.131 DI "CARLO FELICE"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici 2°stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandatataria	Mandante
Via G.B. Sammartini n°5 20125 - Milano Tel. 02 6787911 email: mail@proiter.it	Via Artemide n°3 32100 Agrigento Tel. 0922 421007 email: deltaingegneria@pec.it

PROGETTISTI: Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (integratore prestazioni specialistiche) Ordine Ing. di Milano n. 18045 Ing. Nicola D'Alessandro - Delta Ingegneria srl Ordine Ing. di Agrigento n. A995	
IL GEOLOGO Dott. Geol. Massimo Mezzanzanica - Pro Iter srl Albo Geol. Lombardia n. A782	
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Diego Ceccherelli Ordine Ing. di Milano n. 15813	
VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Salvatore Frasca	
PROTOCOLLO	DATA

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE
Planimetria delle aree di compensazione ambientale

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	TO0IA00GENPL05B.pdf		
ELAB.	TO0IA00GENPL05	B	1:5.000
D			
C			
B	REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D. LGS. 35/11	Aprile 2021	Ing. D. D'ALESSANDRO Ing. M. CARLINO Ing. N. D'ALESSANDRO
A	Emissione	Marzo 2020	Ing. D. D'ALESSANDRO Ing. M. CARLINO Ing. N. D'ALESSANDRO
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATTO VERIFICATO APPROVATO