

S.S.45 DELLA VAL DI TREBBIA

AMMODERNAMENTO DELLA STRADA STATALE N. 45 DELLA VAL TREBBIA NEL TRATTO CERNUSCA-RIVERGARO

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS DPRL

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE:

I PROGETTISTI:

ing. Antonio SCALAMANDRÉ
Ordine Ing. di Frosinone n.1063



IL GEOLOGO:

geol. Maurizio MARTINO
Ordine Geol. del Lazio ES n.457



IL RESPONSABILE DEL SIA:

Ing. Laura TROIANI
Ordine Arch. di Roma n.A-31890



IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

geom. E PAIELLA



VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Anna Maria NOSARI

PROTOCOLLO

DATA

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

ING. RENATO
DEL PRETE

UB05

U - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

UB - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE PROGETTO

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

BO0067 D 1801

NOME FILE

UB05-T00CM00CMSEC02_B.dwg

REVISIONE

SCALA:

CODICE ELAB. T00CM00CMS EC02

B

C

B

A

REV.

EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA

LUGLIO
2020

EMISSIONE

GIUGNO
2020

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	CS-CORPO STRADALE (SpCat 1) R101 - ASSE PRINCIPALE N.01 (Cat 1) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
1 / 491 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						447,83 20'066,49		
	SOMMANO...	mq					20'514,32	2,78	57'029,81
2 / 492 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						11'205,30		
	SOMMANO...	mq					11'205,30	0,51	5'714,70
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
3 / 493 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						26'084,22 1'456,39		
	SOMMANO...	mc					27'540,61	3,25	89'506,98
4 / 494 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001		27540,610			15,000	413'109,15		
	SOMMANO...	mck					413'109,15	0,19	78'490,74
5 / 495 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						27'540,61		
	SOMMANO...	mc					27'540,61	2,60	71'605,59
6 / 496 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						9'751,78 1'314,69		
	SOMMANO...	mc					11'066,47	18,19	201'299,09
	A R I P O R T A R E								503'646,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								580'895,12
8 / 522 A.02.001.a 02/10/2018	RI02 - ASSE PRINCIPALE N.02 (Cat 2) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01					10'285,47 358,43			
	SOMMANO...	mq					10'643,90	2,78	29'590,04
9 / 523 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01					8'334,72			
	SOMMANO...	mq					8'334,72	0,51	4'250,71
10 / 524 A.01.001 20/05/2020	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01					10'839,48 1'085,47			
	SOMMANO...	mc					11'924,95	3,25	38'756,09
11 / 525 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001					11924,950 178'874,25			
	SOMMANO...	mck					178'874,25	0,19	33'986,11
12 / 526 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001					11'924,95			
	SOMMANO...	mc					11'924,95	2,60	31'004,87
13 / 527 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01					4'439,49 753,98			
	SOMMANO...	mc					5'193,47	18,19	94'469,22
14 / 528 E.01.031.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE								
	A R I P O R T A R E								812'952,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								853'385,82
15 / 553 A.02.001.a 02/10/2018	RI03 - ASSE PRINCIPALE N.03 (Cat 3) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01					19'585,85 1'220,93			
	SOMMANO...	mq					20'806,78	2,78	57'842,85
16 / 554 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01					13'322,74			
	SOMMANO...	mq					13'322,74	0,51	6'794,60
17 / 555 A.01.001 20/05/2020	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01					15'889,26 2'037,90			
	SOMMANO...	mc					17'927,16	3,25	58'263,27
18 / 556 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						17927,160	15,000	268'907,40
	SOMMANO...	mck					268'907,40	0,19	51'092,41
19 / 557 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001					17'927,16			
	SOMMANO...	mc					17'927,16	2,60	46'610,62
20 / 558 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01					7'829,01 1'389,33			
	SOMMANO...	mc					9'218,34	18,19	167'681,60
21 / 559 E.01.031.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE								
	A R I P O R T A R E								1'241'671,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'318'596,41
	RI04 - ASSE PRINCIPALE N.04 (Cat 4) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
22 / 584 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						30'015,18 9'110,45		
	SOMMANO...	mq					39'125,63	2,78	108'769,25
23 / 585 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						1'255,46		
	SOMMANO...	mq					1'255,46	0,51	640,28
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
24 / 586 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						36'278,51 341,48		
	SOMMANO...	mc					36'619,99	3,25	119'014,97
25 / 587 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						549'299,85		
	SOMMANO...	mck	36619,990			15,000	549'299,85	0,19	104'366,97
26 / 588 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						36'619,99		
	SOMMANO...	mc					36'619,99	2,60	95'211,97
27 / 589 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						15'474,57 278,54		
	SOMMANO...	mc					15'753,11	18,19	286'549,07
28 / 590 E.01.031.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE								
	A R I P O R T A R E								2'033'148,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'133'600,90
	RI05 - ASSE PRINCIPALE N.05 (Cat 5) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
29 / 612 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						9'546,53 72,86		
	SOMMANO...	mq					9'619,39	2,78	26'741,90
30 / 613 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						8'096,04		
	SOMMANO...	mq					8'096,04	0,51	4'128,98
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
31 / 614 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						19'329,48 608,62		
	SOMMANO...	mc					19'938,10	3,25	64'798,82
32 / 615 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						19938,100 15,000		
	SOMMANO...	mck					299'071,50	0,19	56'823,59
33 / 616 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						19'938,10		
	SOMMANO...	mc					19'938,10	2,60	51'839,06
34 / 617 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						4'203,66 312,84		
	SOMMANO...	mc					4'516,50	18,19	82'155,14
35 / 618 E.01.031.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE								
	A R I P O R T A R E								2'420'088,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'454'448,63
	RI06 - ASSE PRINCIPALE N.06 (Cat 6) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
36 / 640 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						11'388,19 208,67		
	SOMMANO...	mq					11'596,86	2,78	32'239,27
37 / 641 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						14'767,44		
	SOMMANO...	mq					14'767,44	0,51	7'531,39
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
38 / 642 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						19'329,48 608,62		
	SOMMANO...	mc					19'938,10	3,25	64'798,82
39 / 643 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						19938,100 15,000		
	SOMMANO...	mck					299'071,50	0,19	56'823,59
40 / 644 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						19'938,10		
	SOMMANO...	mc					19'938,10	2,60	51'839,06
41 / 645 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						4'203,66 312,84		
	SOMMANO...	mc					4'516,50	18,19	82'155,14
42 / 646 E.01.031.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE								
	A R I P O R T A R E								2'749'835,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									2'749'835,90
02/10/2018	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) PIANO DI POSA DEL RILEVATO Geotessile Geotessile Geotessile Geotessile Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.", "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
			9398,770			1,100	10'338,65		
			9415,800			1,100	10'357,38		
			838,700			1,100	922,57		
			897,110			1,100	986,82		
	SOMMANO...	mq					22'605,42	1,52	34'360,24
A RIPORTARE									2'784'196,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'784'196,14
	RI07 - ASSE PRINCIPALE N.07 (Cat 7) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
43 / 668 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						17'126,84 46,87		
	SOMMANO...	mq					17'173,71	2,78	47'742,91
44 / 669 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						13'699,53		
	SOMMANO...	mq					13'699,53	0,51	6'986,76
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
45 / 670 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						30'315,07 1'111,70		
	SOMMANO...	mc					31'426,77	3,25	102'137,00
46 / 671 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						471'401,55		
	SOMMANO...	mck	31426,770			15,000	471'401,55	0,19	89'566,29
47 / 672 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						31'426,77		
	SOMMANO...	mc					31'426,77	2,60	81'709,60
48 / 673 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						9'915,07 812,30		
	SOMMANO...	mc					10'727,37	18,19	195'130,86
49 / 674 E.01.031.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE								
	A R I P O R T A R E								3'307'469,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'373'835,82
	RI08 - ASSE PRINCIPALE N.08 (Cat 8) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
50 / 699 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						6'790,01 78,19		
	SOMMANO...	mq					6'868,20	2,78	19'093,60
51 / 700 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						6'903,44		
	SOMMANO...	mq					6'903,44	0,51	3'520,75
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
52 / 701 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						9'875,23 1'369,34		
	SOMMANO...	mc					11'244,57	3,25	36'544,85
53 / 702 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						168'668,55		
	SOMMANO...	mck	11244,570			15,000	168'668,55	0,19	32'047,02
54 / 703 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						11'244,57		
	SOMMANO...	mc					11'244,57	2,60	29'235,88
55 / 704 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						3'361,99 432,50		
	SOMMANO...	mc					3'794,49	18,19	69'021,77
56 / 705 E.01.031.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE								
	A R I P O R T A R E								3'563'299,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'563'299,69
02/10/2018	FORNITURA E STESA DI Teli DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) PIANO DI POSA DEL RILEVATO Geotessile Geotessile Geotessile Geotessile Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.", "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01		6941,110 6899,310 834,590 830,710			1,100 1,100 1,100 1,100	7'635,22 7'589,24 918,05 913,78		
	SOMMANO...	mq					17'056,29	1,52	25'925,56
	A R I P O R T A R E								3'589'225,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'589'225,25
	R110 - ROTATORIA N.01 (Cat 9) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
57 / 730 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01						27,81		
	SOMMANO...	mq					27,81	2,78	77,31
58 / 731 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01						2'013,11		
	SOMMANO...	mq					2'013,11	0,51	1'026,69
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
59 / 732 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01						21,00 68,25		
	SOMMANO...	mc					89,25	3,25	290,06
60 / 733 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck	89,250			15,000	1'338,75		
	SOMMANO...						1'338,75	0,19	254,36
61 / 734 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						89,25		
	SOMMANO...	mc					89,25	2,60	232,05
62 / 735 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01						10,49 48,48		
	SOMMANO...	mc					58,97	18,19	1'072,66
63 / 736 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE								
	A R I P O R T A R E								3'592'178,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'592'699,68
64 / 758 A.02.001.c 20/05/2020	RI11 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.01 (Cat 10) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01					195,92			
	SOMMANO...	mq					195,92	0,51	99,92
65 / 759 A.01.001 20/05/2020	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01					85,89			
	SOMMANO...	mc					85,89	3,25	279,14
66 / 760 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001		85,890			15,000	1'288,35		
	SOMMANO...	mck					1'288,35	0,19	244,79
67 / 761 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001					85,89			
	SOMMANO...	mc					85,89	2,60	223,31
68 / 762 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01					78,31			
	SOMMANO...	mc					78,31	18,19	1'424,46
69 / 763 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) PIANO DI POSA DEL RILEVATO Geotessile Geotessile Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01		195,920			1,100	215,51		
	SOMMANO...	mq	195,920			1,100	215,51		
	SOMMANO...	mq					431,02	1,52	655,15
	A R I P O R T A R E								3'595'626,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'595'626,45
	RI12 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.01 (Cat 11) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
70 / 778 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALL'VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01						181,86		
	SOMMANO...	mq					181,86	2,78	505,57
71 / 779 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALL'VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01						1'848,10		
	SOMMANO...	mq					1'848,10	0,51	942,53
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
72 / 780 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01						144,85 322,21		
	SOMMANO...	mc					467,06	3,25	1'517,95
73 / 781 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						7'005,90		
	SOMMANO...	mck	467,060			15,000	7'005,90	0,19	1'331,12
74 / 782 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						467,06		
	SOMMANO...	mc					467,06	2,60	1'214,36
75 / 783 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01						72,42 237,22		
	SOMMANO...	mc					309,64	18,19	5'632,35
76 / 784 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE								
	A R I P O R T A R E								3'606'770,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'609'375,43
	RI20 - ROTATORIA N.02 (Cat 12) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
77 / 800 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB211- V02PS00TRAEC01						801,26 449,27		
	SOMMANO...	mq					1'250,53	2,78	3'476,47
78 / 801 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB211- V02PS00TRAEC01						369,97		
	SOMMANO...	mq					369,97	0,51	188,68
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
79 / 802 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01						685,33 170,71		
	SOMMANO...	mc					856,04	3,25	2'782,13
80 / 803 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck	856,040			15,000	12'840,60		
	SOMMANO...						12'840,60	0,19	2'439,71
81 / 804 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						856,04		
	SOMMANO...	mc					856,04	2,60	2'225,70
82 / 805 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01						339,09 147,08		
	SOMMANO...	mc					486,17	18,19	8'843,43
83 / 806 E.01.031.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE								
	A R I P O R T A R E								3'629'331,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'633'255,43
84 / 831 A.02.001.a 02/10/2018	R121 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.02 (Cat 13) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01					181,86			
	SOMMANO...	mq				181,86		2,78	505,57
85 / 832 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01					1'848,10			
	SOMMANO...	mq				1'848,10		0,51	942,53
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
86 / 833 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01					144,85 322,21			
	SOMMANO...	mc				467,06		3,25	1'517,95
87 / 834 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						467,060	15,000	7'005,90
	SOMMANO...	mck				7'005,90		0,19	1'331,12
88 / 835 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001					467,06			
	SOMMANO...	mc				467,06		2,60	1'214,36
89 / 836 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01					72,42 237,22			
	SOMMANO...	mc				309,64		18,19	5'632,35
90 / 837 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE								
	A R I P O R T A R E								3'644'399,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'647'004,41
91 / 853 A.02.001.c 20/05/2020	R122 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.02 (Cat 14) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01					718,84			
	SOMMANO...	mq					718,84	0,51	366,61
92 / 854 A.01.001 20/05/2020	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01					19,69			
	SOMMANO...	mc					19,69	3,25	63,99
93 / 855 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001		19,690			15,000	295,35		
	SOMMANO...	mck					295,35	0,19	56,12
94 / 856 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001					19,69			
	SOMMANO...	mc					19,69	2,60	51,19
95 / 857 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01					46,88			
	SOMMANO...	mc					46,88	18,19	852,75
96 / 858 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) PIANO DI POSA DEL RILEVATO Geotessile Geotessile Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01		118,100			1,100	129,91		
	SOMMANO...	mq	118,100			1,100	129,91	1,52	394,93
	----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								3'648'790,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'648'790,00
97 / 877 A.02.001.a 02/10/2018	RI30 - ROTATORIA N.03 (Cat 15) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB310- V03PS00TRAEC01						2'039,25 322,42		
	SOMMANO...	mq					2'361,67	2,78	6'565,44
98 / 878 A.01.001 20/05/2020	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVI PER BONIFICHE" NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						1'821,68		
	SOMMANO...	mc					1'821,68	3,25	5'920,46
99 / 879 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						27'325,20		
	SOMMANO...	mck	1821,680			15,000	27'325,20	0,19	5'191,79
100 / 880 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						1'821,68		
	SOMMANO...	mc					1'821,68	2,60	4'736,37
101 / 881 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						922,25		
	SOMMANO...	mc					922,25	18,19	16'775,73
102 / 882 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) PIANO DI POSA DEL RILEVATO Geotessile Geotessile Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF." E "GEOTESSILE SUP." NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						2'253,00 2'247,75		
	SOMMANO...	mq	2048,180 2043,410			1,100 1,100	4'500,75	1,52	6'841,14
	A R I P O R T A R E								3'694'820,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'694'820,93
	RI31 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.03 (Cat 16) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
103 / 904 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						3'647,69		
	SOMMANO...	mq					3'647,69	2,78	10'140,58
104 / 905 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						1'565,40		
	SOMMANO...	mq					1'565,40	0,51	798,35
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
105 / 906 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						3'727,07 153,69		
	SOMMANO...	mc					3'880,76	3,25	12'612,47
106 / 907 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						58'211,40		
	SOMMANO...	mck	3880,760			15,000	58'211,40	0,19	11'060,17
107 / 908 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						3'880,76		
	SOMMANO...	mc					3'880,76	2,60	10'089,98
108 / 909 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						1'922,27 194,53		
	SOMMANO...	mc					2'116,80	18,19	38'504,59
109 / 910 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE								
	A R I P O R T A R E								3'778'027,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'791'998,26
	RI32 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.03 (Cat 17) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
110 / 929 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						1'192,03		
	SOMMANO...	mq					1'192,03	2,78	3'313,84
111 / 930 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						3'972,85		
	SOMMANO...	mq					3'972,85	0,51	2'026,15
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
112 / 931 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						936,12 681,02		
	SOMMANO...	mc					1'617,14	3,25	5'255,71
113 / 932 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck	1617,140			15,000	24'257,10		
							24'257,10	0,19	4'608,85
114 / 933 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						1'617,14		
	SOMMANO...	mc					1'617,14	2,60	4'204,56
115 / 934 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						468,09 564,73		
	SOMMANO...	mc					1'032,82	18,19	18'787,00
116 / 935 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE								
	A R I P O R T A R E								3'830'194,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'839'022,29
117 / 951 A.02.001.a 02/10/2018	RI40 - ROTATORIA N.04 (Cat 18) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB408- V04PS00TRAEC01						2'161,69 2,24		
	SOMMANO...	mq					2'163,93	2,78	6'015,73
118 / 952 A.01.001 20/05/2020	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01						1'918,42		
	SOMMANO...	mc					1'918,42	3,25	6'234,87
119 / 953 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001		1918,420			15,000	28'776,30		
	SOMMANO...	mck					28'776,30	0,19	5'467,50
120 / 954 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						1'918,42		
	SOMMANO...	mc					1'918,42	2,60	4'987,89
121 / 955 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01						968,30		
	SOMMANO...	mc					968,30	18,19	17'613,38
122 / 956 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) PIANO DI POSA DEL RILEVATO Geotessile Geotessile Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF." E "GEOTESSILE SUP." NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01		2172,790 2167,940			1,100 1,100	2'390,07 2'384,73		
	SOMMANO...	mq					4'774,80	1,52	7'257,70
	A R I P O R T A R E								3'886'599,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'886'599,36
	RI41 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.04 (Cat 19) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
123 / 975 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01						1'192,20		
	SOMMANO...	mq					1'192,20	2,78	3'314,32
124 / 976 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01						314,40		
	SOMMANO...	mq					314,40	0,51	160,34
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
125 / 977 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01						1'044,95 196,36		
	SOMMANO...	mc					1'241,31	3,25	4'034,26
126 / 978 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						18'619,65		
	SOMMANO...	mck	1241,310			15,000	18'619,65	0,19	3'537,73
127 / 979 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						1'241,31		
	SOMMANO...	mc					1'241,31	2,60	3'227,41
128 / 980 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01						440,06 122,87		
	SOMMANO...	mc					562,93	18,19	10'239,70
129 / 981 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE								
	A R I P O R T A R E								3'911'113,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'916'169,35
	RI50 - ROTATORIA N.05 (Cat 20) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
130 / 997 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01						451,71		
	SOMMANO...	mq					451,71	2,78	1'255,75
131 / 998 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB508- V05PS00TRAEC01						897,90		
	SOMMANO...	mq					897,90	0,51	457,93
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
132 / 999 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB508- V05PS00TRAEC01						219,39		
	SOMMANO...	mc					219,39	3,25	713,02
133 / 1000 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						3'290,85		
	SOMMANO...	mck	219,390			15,000	3'290,85	0,19	625,26
134 / 1001 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						219,39		
	SOMMANO...	mc					219,39	2,60	570,41
135 / 1002 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01						188,71		
	SOMMANO...	mc					188,71	18,19	3'432,63
136 / 1003 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) PIANO DI POSA DEL RILEVATO								
	A R I P O R T A R E								3'923'224,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'924'817,01
137 / 1025 A.02.001.c 20/05/2020	RI51 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.05 (Cat 21) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01					1'224,12			
	SOMMANO...	mq					1'224,12	0,51	624,30
138 / 1026 A.01.001 20/05/2020	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01					530,61			
	SOMMANO...	mc					530,61	3,25	1'724,48
139 / 1027 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001					7'959,15			
	SOMMANO...	mck	530,610			15,000	7'959,15	0,19	1'512,24
140 / 1028 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001					530,61			
	SOMMANO...	mc					530,61	2,60	1'379,59
141 / 1029 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01					374,86			
	SOMMANO...	mc					374,86	18,19	6'818,70
142 / 1030 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) PIANO DI POSA DEL RILEVATO Geotessile Geotessile Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01					1'066,08			
	SOMMANO...	mq	969,160			1,100	1'060,06	1,52	3'231,73
	SOMMANO...	mq	963,690			1,100	1'060,06		
	SOMMANO...	mq					2'126,14	1,52	3'231,73
	A R I P O R T A R E								3'940'108,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'940'108,05
	RI60 - ROTATORIA N.06 (Cat 22) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
143 / 1046 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB608- V06PS00TRAEC01						158,06 543,54		
	SOMMANO...	mq					701,60	2,78	1'950,45
144 / 1047 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB608- V06PS00TRAEC01						976,69		
	SOMMANO...	mq					976,69	0,51	498,11
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
145 / 1048 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01						344,52 228,74		
	SOMMANO...	mc					573,26	3,25	1'863,10
146 / 1049 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						8'598,90		
	SOMMANO...	mck	573,260			15,000	8'598,90	0,19	1'633,79
147 / 1050 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						573,26		
	SOMMANO...	mc					573,26	2,60	1'490,48
148 / 1051 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01						88,46 269,47		
	SOMMANO...	mc					357,93	18,19	6'510,75
149 / 1052 E.01.031.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE								
	A R I P O R T A R E								3'954'054,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'954'054,73
02/10/2018	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) PIANO DI POSA DEL RILEVATO Geotessile Geotessile Geotessile Geotessile Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.", "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01		163,690 162,440 635,830 634,770			1,100 1,100 1,100 1,100	180,06 178,68 699,41 698,25		
	SOMMANO...	mq					1'756,40	1,52	2'669,73
	A R I P O R T A R E								3'956'724,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'956'724,46
150 / 1074 A.02.001.c 20/05/2020	RI61 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.06 (Cat 23) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01					543,05			
	SOMMANO...	mq					543,05	0,51	276,96
151 / 1075 A.01.001 20/05/2020	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01					185,79			
	SOMMANO...	mc					185,79	3,25	603,82
152 / 1076 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001		185,790			15,000	2'786,85		
	SOMMANO...	mck					2'786,85	0,19	529,50
153 / 1077 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001					185,79			
	SOMMANO...	mc					185,79	2,60	483,05
154 / 1078 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01					172,12			
	SOMMANO...	mc					172,12	18,19	3'130,86
155 / 1079 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) PIANO DI POSA DEL RILEVATO Geotessile Geotessile Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01		438,730			1,100	482,60		
	SOMMANO...	mq	438,730			1,100	482,60	1,52	1'467,10
	----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								3'963'215,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'963'215,75
	RI70 - ROTATORIA N.07 (Cat 24) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
156 / 1095 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB708- V07PS00TRAEC01						618,29 535,54		
	SOMMANO...	mq					1'153,83	2,78	3'207,65
157 / 1096 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB708- V07PS00TRAEC01						766,07		
	SOMMANO...	mq					766,07	0,51	390,70
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
158 / 1097 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01						149,16 78,20		
	SOMMANO...	mc					227,36	3,25	738,92
159 / 1098 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck	227,360			15,000	3'410,40		
							3'410,40	0,19	647,98
160 / 1099 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						227,36		
	SOMMANO...	mc					227,36	2,60	591,14
161 / 1100 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01						283,28 86,84		
	SOMMANO...	mc					370,12	18,19	6'732,48
162 / 1101 E.01.031.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE								
	A R I P O R T A R E								3'975'524,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'978'387,98
	RI71 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.07 (Cat 25) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
163 / 1123 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01						3'066,45		
	SOMMANO...	mq					3'066,45	2,78	8'524,73
164 / 1124 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01						100,28		
	SOMMANO...	mq					100,28	0,51	51,14
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
165 / 1125 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01						2'440,56 56,59		
	SOMMANO...	mc					2'497,15	3,25	8'115,74
166 / 1126 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck	2497,150			15,000	37'457,25		
	SOMMANO...						37'457,25	0,19	7'116,88
167 / 1127 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						2'497,15		
	SOMMANO...	mc					2'497,15	2,60	6'492,59
168 / 1128 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01						1'219,75 39,74		
	SOMMANO...	mc					1'259,49	18,19	22'910,12
169 / 1129 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI								
	A R I P O R T A R E								4'031'599,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'042'188,75
	R180 - BACKTRACK (Cat 26) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
170 / 1145 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01						93,63		
	SOMMANO...	mq					93,63	2,78	260,29
171 / 1146 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01						448,72		
	SOMMANO...	mq					448,72	0,51	228,85
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
172 / 1147 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01						74,52 237,07		
	SOMMANO...	mc					311,59	3,25	1'012,67
173 / 1148 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck	311,590			15,000	4'673,85		
							4'673,85	0,19	888,03
174 / 1149 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						311,59		
	SOMMANO...	mc					311,59	2,60	810,13
175 / 1150 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01						37,26 142,29		
	SOMMANO...	mc					179,55	18,19	3'266,01
176 / 1151 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE								
	A R I P O R T A R E								4'048'654,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'050'162,84
177 / 1166 A.02.001.c 20/05/2020	R181 - ASSE N.01 - BACKTRACK (Cat 27) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01					825,88			
	SOMMANO...	mq					825,88	0,51	421,20
178 / 1167 A.01.001 20/05/2020	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAFO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAFO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01					383,82			
	SOMMANO...	mc					383,82	3,25	1'247,42
179 / 1168 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001		383,820			15,000	5'757,30		
	SOMMANO...	mck					5'757,30	0,19	1'093,89
180 / 1169 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001					383,82			
	SOMMANO...	mc					383,82	2,60	997,93
181 / 1170 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01					317,95			
	SOMMANO...	mc					317,95	18,19	5'783,51
182 / 1171 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) PIANO DI POSA DEL RILEVATO Geotessile Geotessile Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01		825,880			1,100	908,47		
	SOMMANO...	mq	825,880			1,100	908,47	1,52	2'761,75
	----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								4'062'468,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'062'468,54
183 / 1187 A.02.001.c 20/05/2020	R182 - ASSE N.02 - BACKTRACK (Cat 28) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01					369,84			
	SOMMANO...	mq				369,84		0,51	188,62
184 / 1188 A.01.001 20/05/2020	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01					32,36			
	SOMMANO...	mc				32,36		3,25	105,17
185 / 1189 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001		32,360			15,000	485,40		
	SOMMANO...	mck				485,40		0,19	92,23
186 / 1190 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001					32,36			
	SOMMANO...	mc				32,36		2,60	84,14
187 / 1191 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01					32,35			
	SOMMANO...	mc				32,35		18,19	588,45
188 / 1192 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) PIANO DI POSA DEL RILEVATO Geotessile Geotessile Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01		82,000			1,100	90,20		
	SOMMANO...	mq	82,000			1,100	90,20		
	SOMMANO...	mq				180,40		1,52	274,21
	A R I P O R T A R E								4'063'801,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'063'801,36
	RI91 - RICUCITURA 01 (Cat 29) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
189 / 2802 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC3106- S25PS00TRAEC01						163,76		
	SOMMANO...	mq					163,76	2,78	455,25
190 / 2803 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3106- S25PS00TRAEC01						1'794,57		
	SOMMANO...	mq					1'794,57	0,51	915,23
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
191 / 2804 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01						116,29 278,29		
	SOMMANO...	mc					394,58	3,25	1'282,39
192 / 2805 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						5'918,70		
	SOMMANO...	mck	394,580			15,000	5'918,70	0,19	1'124,55
193 / 2806 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						394,58		
	SOMMANO...	mc					394,58	2,60	1'025,91
194 / 2807 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01						57,96 207,36		
	SOMMANO...	mc					265,32	18,19	4'826,17
195 / 2808 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI								
	A R I P O R T A R E								4'073'430,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'075'777,71
196 / 3160 A.02.001.c 20/05/2020	RI92 - RICUCITURA 02 (Cat 30) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01					1'760,15			
	SOMMANO...	mq					1'760,15	0,51	897,68
197 / 3161 A.01.001 20/05/2020	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01					159,46			
	SOMMANO...	mc					159,46	3,25	518,25
198 / 3162 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001		159,460			15,000	2'391,90		
	SOMMANO...	mck					2'391,90	0,19	454,46
199 / 3163 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001					159,46			
	SOMMANO...	mc					159,46	2,60	414,60
200 / 3164 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01					148,92			
	SOMMANO...	mc					148,92	18,19	2'708,85
201 / 3165 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) PIANO DI POSA DEL RILEVATO Geotessile Geotessile Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.", "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01		375,400			1,100	412,94		
	SOMMANO...	mq	375,400			1,100	412,94	1,52	1'255,34
	A R I P O R T A R E								4'082'026,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'082'026,89
	RI93 - RICUCITURA 03 (Cat 31) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
202 / 3166 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01						144,61		
	SOMMANO...	mq					144,61	2,78	402,02
203 / 3167 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01						1'919,03		
	SOMMANO...	mq					1'919,03	0,51	978,71
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
204 / 3168 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01						115,42 527,41		
	SOMMANO...	mc					642,83	3,25	2'089,20
205 / 3169 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						9'642,45		
	SOMMANO...	mck	642,830			15,000	9'642,45	0,19	1'832,07
206 / 3170 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						642,83		
	SOMMANO...	mc					642,83	2,60	1'671,36
207 / 3171 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01						57,71 407,80		
	SOMMANO...	mc					465,51	18,19	8'467,63
208 / 3172 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI								
	A R I P O R T A R E								4'097'467,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'101'404,92
209 / 3188 A.02.001.c 20/05/2020	RI94 - RICUCITURA 04 (Cat 32) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01					1'624,41			
	SOMMANO...	mq					1'624,41	0,51	828,45
210 / 3189 A.01.001 20/05/2020	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01					811,89			
	SOMMANO...	mc					811,89	3,25	2'638,64
211 / 3190 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001					12'178,35			
	SOMMANO...	mck	811,890			15,000	12'178,35	0,19	2'313,89
212 / 3191 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001					811,89			
	SOMMANO...	mc					811,89	2,60	2'110,91
213 / 3192 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01					548,83			
	SOMMANO...	mc					548,83	18,19	9'983,22
214 / 3193 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) PIANO DI POSA DEL RILEVATO Geotessile Geotessile Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.", "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01					1'550,22			
	SOMMANO...	mq	1409,290			1,100	1'550,79	1,52	4'713,54
	----- -----								
	A R I P O R T A R E								4'123'993,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'123'993,57
	RI95 - RICUCITURA 05 (Cat 33) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1)								
215 / 3209 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01						662,73		
	SOMMANO...	mq					662,73	2,78	1'842,39
216 / 3210 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01						1'139,79		
	SOMMANO...	mq					1'139,79	0,51	581,29
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
217 / 3211 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01						499,19 479,13		
	SOMMANO...	mc					978,32	3,25	3'179,54
218 / 3212 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						14'674,80		
	SOMMANO...	mck	978,320			15,000	14'674,80	0,19	2'788,21
219 / 3213 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						978,32		
	SOMMANO...	mc					978,32	2,60	2'543,63
220 / 3214 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01						249,79 355,99		
	SOMMANO...	mc					605,78	18,19	11'019,14
221 / 3215 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI								
	A R I P O R T A R E								4'145'947,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									4'151'176,05
222 / 3240 A.02.001.a 02/10/2018	RI96 - RICUCITURA 06 (Cat 34) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					68,50		
							68,50	2,78	190,43
223 / 3241 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					3'120,75		
							3'120,75	0,51	1'591,58
224 / 3242 A.01.001 20/05/2020	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					53,79 68,75		
							122,54	3,25	398,26
225 / 3243 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck	122,540			15,000	1'838,10		
							1'838,10	0,19	349,24
226 / 3244 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mc					122,54		
							122,54	2,60	318,60
227 / 3245 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					26,90 52,78		
							79,68	18,19	1'449,38
228 / 3246 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI								
A R I P O R T A R E									4'155'473,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'156'149,36
229 / 3262 A.02.001.a 02/10/2018	RI97 - RICUCITURA 07 (Cat 35) CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 (SbCat 1) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01						522,98		
	SOMMANO...	mq					522,98	2,78	1'453,88
230 / 3263 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01						415,09		
	SOMMANO...	mq					415,09	0,51	211,70
	CS02 - Bonifiche - OG3 (SbCat 2)								
231 / 3264 A.01.001 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA BONIFICA PIANO DI POSA Scavi per bonifica rilevato Scavi per bonifica trincea NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA E' RIPORTATO, ALLE VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01						414,41 239,79		
	SOMMANO...	mc					654,20	3,25	2'126,15
232 / 3265 A.01.010 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						5'918,70		
	SOMMANO...	mck	394,580			15,000	5'918,70	0,19	1'124,55
233 / 3266 E.08.005.17. 05.04 20/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" BONIFICA PIANO DI POSA Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						394,58		
	SOMMANO...	mc					394,58	2,60	1'025,91
234 / 3267 A.02.009 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO BONIFICA PIANO DI POSA Materiale anticapillare rilevato Materiale anticapillare trincea NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA BONIFICA E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E "ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01						207,14 166,00		
	SOMMANO...	mc					373,14	18,19	6'787,42
235 / 3268 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI								
	A R I P O R T A R E								4'168'878,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									4'172'015,89
236 / 3284 A.02.001.a 02/10/2018	SV-SVINCOLI (SpCat 2) SV01 - INNESTO 01 (Cat 37) SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 (SbCat 14) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2003-S01PS01TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					2'060,68		
							2'060,68	2,78	5'728,69
237 / 3285 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2003-S01PS01TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					789,40		
							789,40	0,51	402,59
A R I P O R T A R E									4'178'147,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									4'183'906,20
250 / 3357 A.02.001.a 02/10/2018	SV38b - INNESTO 38bis (Cat 76) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2033- S11PS01TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					378,41		
							<u>378,41</u>	2,78	1'051,98
A R I P O R T A R E									4'184'958,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									4'197'634,70
257 / 3401 A.02.001.a 02/10/2018	<p align="center">SV71 - INNESTO 71 (Cat 108) SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 (SbCat 14)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2048- S16PS01TRAEC01</p>					28,65			
	SOMMANO...	mq				28,65		2,78	79,65
258 / 3402 A.02.001.c 20/05/2020	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2048-S16PS01TRAEC01</p>					28,77			
	SOMMANO...	mq				28,77		0,51	14,67
A R I P O R T A R E									4'197'729,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'197'921,62
260 / 3417 A.02.001.a 02/10/2018	<p style="text-align: center;">SV79 - INNESTI 79 E 81 (Cat 116)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO INNESTO 79 - Scotico per 20cm INNESTO 81 - Scotico per 20cm</p> <p>NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2054- S18PS01TRAEC01</p>								
	SOMMANO...	mq					446,90	2,78	1'242,38
	A R I P O R T A R E								4'199'164,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									4'202'578,22
	SV87 - INNESTO 87 (Cat 124)								
263 / 3436 A.02.001.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 PIANO DI POSA DEL RILEVATO Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2060- S20PS01TRAEC01					363,03			
	SOMMANO...	mq				363,03	2,78	1'009,22	
264 / 3437 A.02.001.c 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3 SCOTICO TRINCEA Scotico per 20cm NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2060-S20PS01TRAEC01					118,13			
	SOMMANO...	mq				118,13	0,51	60,25	
A R I P O R T A R E									4'203'647,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'397'857,66
276 / 166 B.02.035.c 11/05/2020	PO02 - PONTE SUL RIO DELL'ACQUA ROSSA (Gruppo Elaborati HB) (Cat 137) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200 FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04 SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06 SOMMANO...	ml	4,000	40,00			160,00		
			4,000	40,00			160,00		
							320,00	209,46	67'027,20
277 / 167 B.02.048 11/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI FONDAZIONI SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04 SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06 SOMMANO...	kg	4,000	3,00		1183,152	14'197,82		
			4,000	3,00		1183,152	14'197,82		
							28'395,64	1,19	33'790,81
278 / 168 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04 SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06 SOMMANO...	kg	4,000	40,00		150,000	24'000,00		
			4,000	40,00		150,000	24'000,00		
							48'000,00	1,11	53'280,00
	A R I P O R T A R E								4'551'955,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'551'955,67
	PO03 - PONTE SUL RIO MORTALE (Gruppo Elaborati HC) (Cat 138)								
279 / 197 B.02.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200 FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04		4,000	40,00			160,00		
	SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06		5,000	40,00			200,00		
	SOMMANO...	ml					360,00	209,46	75'405,60
280 / 198 B.02.048 11/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI FONDAZIONI SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04		4,000	3,00		1183,152	14'197,82		
	SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06		5,000	3,00		1183,152	17'747,28		
	SOMMANO...	kg					31'945,10	1,19	38'014,67
281 / 199 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04		4,000	40,00		130,000	20'800,00		
	SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06		5,000	40,00		130,000	26'000,00		
	SOMMANO...	kg					46'800,00	1,11	51'948,00
282 / 2049 B.02.100.f 03/11/2019	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 MICROPALI		65,000	15,00			975,00		
			5,000	12,00			60,00		
			5,000	9,00			45,00		
			5,000	6,00			30,00		
			5,000	3,00			15,00		
	NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC15-P00PO03STRDI03								
	SOMMANO...	ml					1'125,00	23,44	26'370,00
283 / 2050 B.02.110.b 27/09/2019	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA MICROPALI		65,000	15,00		49,700	48'457,50		
			5,000	12,00		49,700	2'982,00		
			5,000	9,00		49,700	2'236,50		
			5,000	6,00		49,700	1'491,00		
			5,000	3,00		49,700	745,50		
	NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC15-P00PO03STRDI03								
	SOMMANO...	kg					55'912,50	1,53	85'546,13
284 / 2051 B.02.110.c 27/09/2019	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA MICROPALI		65,000	15,00			975,00		
	A R I P O R T A R E						975,00		4'829'240,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									5'312'022,39
298 / 329 B.02.035.c 11/05/2020	PO07 - PONTE SUL RIO FONTANA CAVALLA (Gruppo Elaborati HG) (Cat 142) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200 FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04 SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06 SOMMANO...	ml							
			5,000	25,00			125,00		
			5,000	25,00			125,00		
							250,00	209,46	52'365,00
299 / 330 B.02.048 11/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI FONDAZIONI SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04 SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06 SOMMANO...	kg							
			5,000	3,00		1183,152	17'747,28		
			5,000	3,00		1183,152	17'747,28		
							35'494,56	1,19	42'238,53
300 / 331 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04 SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06 SOMMANO...	kg							
			5,000	25,00		140,000	17'500,00		
			5,000	25,00		140,000	17'500,00		
							35'000,00	1,11	38'850,00
A R I P O R T A R E									5'445'475,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5'445'475,92
301 / 63 E.08.005.17. 05.04 08/10/2019	PO08 - PONTE SUL RIO COLOMBAROLA (Gruppo Elaborati HH) (Cat 143) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24) LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06		4,000	25,00	1,130		113,00		
	SOMMANO...	mc					226,00	2,60	587,60
302 / 64 A.01.010 08/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06		4,000	25,00	1,130	15,000	1'695,00		
	SOMMANO...	mck					3'390,00	0,19	644,10
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)								
303 / 34 B.02.035.c 08/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200 FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04 SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06		4,000	25,00			100,00		
	SOMMANO...	ml					200,00	209,46	41'892,00
304 / 61 B.02.048 08/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI FONDAZIONI SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04 SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06		4,000	3,00		1183,152	14'197,82		
	SOMMANO...	kg					28'395,64	1,19	33'790,81
305 / 62 B.05.030 08/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04 SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06		4,000	25,00		120,000	12'000,00		
	SOMMANO...	kg					24'000,00	1,11	26'640,00
	A R I P O R T A R E								5'549'030,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									5'549'030,43
306 / 100 B.02.035.c 11/05/2020	PO09 - PONTE SUL RIO BARGELLO (Gruppo Elaborati HI) (Cat 144) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200 FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04 SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06								
	SOMMANO...	ml					250,00	209,46	52'365,00
307 / 127 B.02.048 11/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI FONDAZIONI SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04 SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06								
	SOMMANO...	kg					35'494,56	1,19	42'238,53
308 / 128 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04 SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06								
	SOMMANO...	kg					35'000,00	1,11	38'850,00
A R I P O R T A R E									5'682'483,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5'682'483,96
309 / 30 E.08.005.17. 05.04 08/10/2019	PO10 - PONTE SUL RIO SIGNANO (Gruppo Elaborati HL) (Cat 145) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24) LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06 SOMMANO...	mc	4,000	25,00	1,130		113,00		
			4,000	25,00	1,130		113,00		
							226,00	2,60	587,60
310 / 31 A.01.010 08/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06 SOMMANO...	mck	4,000	25,00	1,130	15,000	1'695,00		
			4,000	25,00	1,130	15,000	1'695,00		
							3'390,00	0,19	644,10
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)								
311 / 1 B.02.035.c 08/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200 FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04 SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06 SOMMANO...	ml	4,000	25,00			100,00		
			4,000	25,00			100,00		
							200,00	209,46	41'892,00
312 / 28 B.02.048 08/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI FONDAZIONI SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04 SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06 SOMMANO...	kg	4,000	3,00		1183,152	14'197,82		
			4,000	3,00		1183,152	14'197,82		
							28'395,64	1,19	33'790,81
313 / 29 B.05.030 08/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04 SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06 SOMMANO...	kg	4,000	25,00		120,000	12'000,00		
			4,000	25,00		120,000	12'000,00		
							24'000,00	1,11	26'640,00
	A R I P O R T A R E								5'786'038,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									5'786'038,47
	PO11 - PONTE SUL RIO MOLINO (Gruppo Elaborati HM) (Cat 146)								
314 / 362 B.02.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200 FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04		5,000	40,00			200,00		
	SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06		5,000	40,00			200,00		
	SOMMANO...	ml					400,00	209,46	83'784,00
315 / 363 B.02.048 11/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI FONDAZIONI SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04		5,000	3,00		1183,152	17'747,28		
	SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06		5,000	3,00		1183,152	17'747,28		
	SOMMANO...	kg					35'494,56	1,19	42'238,53
316 / 364 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04		5,000	40,00		150,000	30'000,00		
	SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06		5,000	40,00		150,000	30'000,00		
	SOMMANO...	kg					60'000,00	1,11	66'600,00
A R I P O R T A R E									5'978'661,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									7'068'459,90
	PO14 - PONTE SUL RIO FELINO (Gruppo Elaborati HP) (Cat 149)								
323 / 2056 B.02.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200 FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04		5,000	40,00			200,00		
	SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06		5,000	40,00			200,00		
	SOMMANO...	ml					400,00	209,46	83'784,00
324 / 2057 B.02.048 11/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI FONDAZIONI SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04		5,000	3,00		1183,152	17'747,28		
	SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06		5,000	3,00		1183,152	17'747,28		
	SOMMANO...	kg					35'494,56	1,19	42'238,53
325 / 2058 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04		5,000	40,00		150,000	30'000,00		
	SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06		5,000	40,00		150,000	30'000,00		
	SOMMANO...	kg					60'000,00	1,11	66'600,00
A R I P O R T A R E									7'261'082,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								7'261'082,43
326 / 4723 B.02.035.c 11/05/2020	PO15 - PONTE ROT7 R1 (Gruppo Elaborati HQ) (Cat 150) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200 FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ12-P00V101STRCP06 E HQ13-P00V101STRCP07 SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ14-P00V101STRCP08 E HQ15-P00V101STRCP09 PILA 1 NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ16-P00V101STRCP10_A PILA 2 NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ17-P00V101STRCP11_A								
	SOMMANO...	ml					664,00	209,46	139'081,44
327 / 4724 B.02.048 11/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI FONDAZIONI SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ12-P00V101STRCP06 E HQ13-P00V101STRCP07 SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ14-P00V101STRCP08 E HQ15-P00V101STRCP09 PILA 1 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ16-P00V101STRCP10_A PILA 2 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ17-P00V101STRCP11_A								
	SOMMANO...	kg					599'858,06	1,19	713'831,09
328 / 4725 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI SPALLA A NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ12-P00V101STRCP06 E HQ13-P00V101STRCP07 SPALLA B NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ14-P00V101STRCP08 E HQ15-P00V101STRCP09 PILA 1 *(par.ug.=2*4) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ16-P00V101STRCP10_A PILA 2 *(par.ug.=2*4) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ17-P00V101STRCP11_A								
	SOMMANO...	kg					90'400,00	1,11	100'344,00
	----- -----								
	A R I P O R T A R E								8'214'338,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								8'657'030,96
333 / 2820 B.02.100.e 15/06/2020	OM-OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 5) OS20 - OPERA DI SOSTEGNO 01 - ASSE 01 DA KM 0+975.00 A KM 1+175.00 (Gruppo elaborati NA) (Cat 173) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) (SbCat 51) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
			32,000	4,00			128,00		
			89,000	7,00			623,00		
			33,000	10,00			330,00		
			84,000	14,00			1'176,00		
			116,000	10,00			1'160,00		
			114,000	7,00			798,00		
	NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					4'215,00	20,64	86'997,60
334 / 2821 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			4215,00			4'215,00		
	SOMMANO...	ml					4'215,00	25,86	108'999,90
335 / 2822 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	(H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850)		32,000	4,00		43,377	5'552,26		
			89,000	7,00		43,377	27'023,87		
			33,000	10,00		43,377	14'314,41		
			84,000	14,00		43,377	51'011,35		
			116,000	10,00		43,377	50'317,32		
			114,000	7,00		43,377	34'614,85		
	NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					182'834,06	1,53	279'736,11
336 / 2823 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			4215,00			4'215,00		
	SOMMANO...	cad					4'215,00	4,56	19'220,40
337 / 2824 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Regolarizzazione paratia di micropali						636,50		
	SOMMANO...	mq					636,50	35,69	22'716,68
338 / 2825 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2+2+2+2+5+23+16)		58,000	25,00			1'450,00		
	2° ORDINE *(par.ug.=8,000+5+23)		36,000	23,00			828,00		
	3° ORDINE		5,000	22,00			110,00		
	A R I P O R T A R E						2'388,00		9'174'701,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'388,00		9'174'701,65
	<p>NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02</p> <p>NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03</p>								
	SOMMANO...	ml					2'388,00	24,71	59'007,48
339 / 2826 B.02.135.2.d 21/06/2020	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE</p>								
	1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2+2+2+2+5+23+16)		58,000	10,00			580,00		
	2° ORDINE *(par.ug.=8,000+5+23)		36,000	10,00			360,00		
	3° ORDINE		5,000	10,00			50,00		
	<p>NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02</p> <p>NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03</p>								
	SOMMANO...	ml					990,00	16,69	16'523,10
340 / 2827 PROGDEF- NP04 15/06/2020	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE</p>								
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d			2388,00			2'388,00		
	SOMMANO...	ml					2'388,00	26,37	62'971,56
341 / 2828 B.02.142 21/06/2020	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE</p>								
	1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2+2+2+2+5+23+16)		58,000				58,00		
	2° ORDINE *(par.ug.=8,000+5+23)		36,000				36,00		
	3° ORDINE						5,00		
	<p>NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02</p> <p>NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03</p>								
	SOMMANO...	cad					99,00	12,99	1'286,01
342 / 2829 B.02.115 21/06/2020	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE</p>								
	1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2+2+2+2+5+23+16)*(H/peso=2*103,000)		58,000	2,40		206,000	28'675,20		
	2° ORDINE *(par.ug.=8,000+5+23)*(H/peso=2*103,000)		36,000	2,40		206,000	17'798,40		
	3° ORDINE *(H/peso=2*103,000)		5,000	2,40		206,000	2'472,00		
	<p>NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02</p> <p>NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03</p>								
	SOMMANO...	kg					48'945,60	1,20	58'734,72
343 / 2830 E.01.013 15/06/2020	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE</p>								
	Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=636,500/(2,5*2,5))		101,840	10,00			1'018,40		
	<p>NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02</p> <p>NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03</p>								
	SOMMANO...	ml					1'018,40	22,29	22'700,14
	A R I P O R T A R E								9'395'924,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								9'395'924,66
344 / 3483 B.02.100.e 15/06/2020	OS22 - OPERA DI SOSTEGNO 03 - RICUCITURA 01 DA KM 0+000.00 A KM 0+150.91 (Gruppo elaborati NB) (Cat 175) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			14,000	4,00			56,00		
			24,000	7,00			168,00		
			67,000	10,00			670,00		
			25,000	14,00			350,00		
			154,000	17,00			2'618,00		
			20,000	14,00			280,00		
			19,000	10,00			190,00		
			16,000	7,00			112,00		
			11,000	4,00			44,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NB001-T00OS22STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					4'488,00	20,64	92'632,32
345 / 3484 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				4488,00			4'488,00		
	SOMMANO...	ml					4'488,00	25,86	116'059,68
346 / 3485 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- (H/peso=(,1397-,014)*3,14*.014*7850)								
			14,000	4,00		43,377	2'429,11		
			24,000	7,00		43,377	7'287,34		
			67,000	10,00		43,377	29'062,59		
			25,000	14,00		43,377	15'181,95		
			154,000	17,00		43,377	113'560,99		
			20,000	14,00		43,377	12'145,56		
			19,000	10,00		43,377	8'241,63		
			16,000	7,00		43,377	4'858,22		
			11,000	4,00		43,377	1'908,59		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NB001-T00OS22STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					194'675,98	1,53	297'854,25
347 / 3486 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				4488,00			4'488,00		
	SOMMANO...	cad					4'488,00	4,56	20'465,28
348 / 3487 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali								
							908,23		
	SOMMANO...	mq					908,23	35,69	32'414,73
349 / 3488 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
	A R I P O R T A R E								9'955'350,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								9'955'350,92
	1° ORDINE *(par.ug.=12+2+2+2+10+7+5+32) 2° ORDINE *(par.ug.=11+2+2+2+10+7+5+20) 3° ORDINE *(par.ug.=4+5+2+3+7+5+6)		72,000 59,000 32,000	25,00 23,00 22,00			1'800,00 1'357,00 704,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NB001-T00OS22STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					3'861,00	24,71	95'405,31
350 / 3489 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE		72,000 59,000 32,000	10,00 10,00 10,00			720,00 590,00 320,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NB001-T00OS22STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					1'630,00	16,69	27'204,70
351 / 3490 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d			3861,00			3'861,00		
	SOMMANO...	ml					3'861,00	26,37	101'814,57
352 / 3491 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE						72,00 59,00 32,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NB001-T00OS22STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	cad					163,00	12,99	2'117,37
353 / 3492 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE		72,000 59,000 32,000	2,40 2,40 2,40			35'596,80 29'169,60 15'820,80		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NB001-T00OS22STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					80'587,20	1,20	96'704,64
354 / 3493 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE		101,840	10,00			1'018,40		
	Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=636,500/(2,5*2,5)) NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	A R I P O R T A R E						1'018,40		10'278'597,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'018,40		10'278'597,51
	SOMMANO...	ml					1'018,40	22,29	22'700,14
355 / 3494 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=908,23/(2,5*2,5)) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NB001-T00OS22STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		145,317	10,00			1'453,17		
	SOMMANO...	ml					1'453,17	22,29	32'391,16
	A R I P O R T A R E								10'333'688,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								10'333'688,81
356 / 3508 B.02.100.e 15/06/2020	OS23 - OPERA DI SOSTEGNO 04 - DA KM 0+77,05 RAMO 02 ROTATORIA 01 A KM 0+041,25 ASSE 02 (Gruppo elaborati NC) (Cat 176) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			18,000	4,00			72,00		
			36,000	7,00			252,00		
			27,000	10,00			270,00		
			82,000	14,00			1'148,00		
			8,000	17,00			136,00		
			46,000	14,00			644,00		
			34,000	10,00			340,00		
			27,000	7,00			189,00		
			11,000	4,00			44,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					3'095,00	20,64	63'880,80
357 / 3509 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				3095,00			3'095,00		
	SOMMANO...	ml					3'095,00	25,86	80'036,70
358 / 3510 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- (H/peso=(,1397-,014)*3,14*.014*7850)								
			18,000	4,00		43,377	3'123,14		
			36,000	7,00		43,377	10'931,00		
			27,000	10,00		43,377	11'711,79		
			82,000	14,00		43,377	49'796,80		
			8,000	17,00		43,377	5'899,27		
			46,000	14,00		43,377	27'934,79		
			34,000	10,00		43,377	14'748,18		
			27,000	7,00		43,377	8'198,25		
			11,000	4,00		43,377	1'908,59		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					134'251,81	1,53	205'405,27
359 / 3511 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				3095,00			3'095,00		
	SOMMANO...	cad					3'095,00	4,56	14'113,20
360 / 3512 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali								
							523,17		
	SOMMANO...	mq					523,17	35,69	18'671,94
361 / 3513 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
	A R I P O R T A R E								10'715'796,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								10'715'796,72
	1° ORDINE *(par.ug.=5+2+16+19) 2° ORDINE *(par.ug.=17+12) 3° ORDINE		42,000 29,000 12,000	25,00 23,00 22,00			1'050,00 667,00 264,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					1'981,00	24,71	48'950,51
362 / 3514 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE		42,000 29,000 12,000	10,00 10,00 10,00			420,00 290,00 120,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					830,00	16,69	13'852,70
363 / 3515 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d			1981,00			1'981,00		
	SOMMANO...	ml					1'981,00	26,37	52'238,97
364 / 3516 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE						42,00 29,00 12,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	cad					83,00	12,99	1'078,17
365 / 3517 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE		42,000 29,000 12,000	2,40 2,40 2,40		206,000 206,000 206,000	20'764,80 14'337,60 5'932,80		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					41'035,20	1,20	49'242,24
366 / 3518 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE		83,707	10,00			837,07		
	Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=523,17/(2,5*2,5))								
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	A R I P O R T A R E						837,07		10'881'159,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								10'899'817,60
367 / 4807 B.02.100.e 15/06/2020	OS24 - OPERA DI SOSTEGNO 05 - ASSE 02 DA KM 0+107,88 A KM 0+309,31 (Gruppo Elaborati IC) (Cat 177) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			24,000	7,00			168,00		
			147,000	10,00			1'470,00		
			54,000	14,00			756,00		
			130,000	17,00			2'210,00		
			75,000	14,00			1'050,00		
			41,000	10,00			410,00		
			22,000	7,00			154,00		
			51,000	4,00			204,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					6'422,00	20,64	132'550,08
368 / 4808 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			6422,00			6'422,00		
	SOMMANO...	ml					6'422,00	25,86	166'072,92
369 / 4809 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			6422,00		43,377	278'567,09		
	SOMMANO...	kg					278'567,09	1,53	426'207,65
370 / 4810 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			6422,00			6'422,00		
	SOMMANO...	cad					6'422,00	4,56	29'284,32
371 / 4811 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE 4° ORDINE NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		95,000	25,00			2'375,00		
			64,000	23,00			1'472,00		
			48,000	22,00			1'056,00		
			17,000	22,00			374,00		
	SOMMANO...	ml					5'277,00	24,71	130'394,67
372 / 4812 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE 4° ORDINE		95,000	10,00			950,00		
			64,000	10,00			640,00		
			48,000	10,00			480,00		
			17,000	10,00			170,00		
	A R I P O R T A R E						2'240,00		11'784'327,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'240,00		11'784'327,24
	<p>NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	ml					2'240,00	16,69	37'385,60
373 / 4813 PROGDEF- NP04 15/06/2020	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE</p> <p>Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d</p>			5277,00			5'277,00		
	SOMMANO...	ml					5'277,00	26,37	139'154,49
374 / 4814 B.02.142 21/06/2020	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE</p> <p>1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE 4° ORDINE</p> <p>NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03</p>						95,00 64,00 48,00 17,00		
	SOMMANO...	cad					224,00	12,99	2'909,76
375 / 4815 B.02.115 21/06/2020	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE</p> <p>1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 4° ORDINE *(H/peso=2*103,000)</p> <p>NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03</p>						95,000 64,000 48,000 17,000		2,40 2,40 2,40 2,40
	SOMMANO...	kg					46'968,00 31'641,60 23'731,20 8'404,80		
	SOMMANO...	kg					110'745,60	1,20	132'894,72
	A R I P O R T A R E								12'096'671,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									12'096'671,81
376 / 3532 B.02.100.e 15/06/2020	OS25 - OPERA DI SOSTEGNO 06 - ASSE 02 DA KM 0+591,33 A KM 0+725,00 (Gruppo elaborati ND) (Cat 178) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			27,000	4,00			108,00		
			45,000	7,00			315,00		
			49,000	10,00			490,00		
			48,000	14,00			672,00		
			16,000	17,00			272,00		
			28,000	14,00			392,00		
			32,000	10,00			320,00		
			39,000	7,00			273,00		
			25,000	4,00			100,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001-T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					2'942,00	20,64	60'722,88
377 / 3533 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			2942,00			2'942,00		
	SOMMANO...	ml					2'942,00	25,86	76'080,12
378 / 3534 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- (H/peso=(.1397-.014)*3,14*.014*7850)		27,000	4,00		43,377	4'684,72		
			45,000	7,00		43,377	13'663,76		
			49,000	10,00		43,377	21'254,73		
			48,000	14,00		43,377	29'149,34		
			16,000	17,00		43,377	11'798,54		
			28,000	14,00		43,377	17'003,78		
			32,000	10,00		43,377	13'880,64		
			39,000	7,00		43,377	11'841,92		
			25,000	4,00		43,377	4'337,70		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001-T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					127'615,13	1,53	195'251,15
379 / 3535 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			2942,00			2'942,00		
	SOMMANO...	cad					2'942,00	4,56	13'415,52
380 / 3536 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali						539,78		
	SOMMANO...	mq					539,78	35,69	19'264,75
381 / 3537 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
A R I P O R T A R E									12'461'406,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								12'461'406,23
	1° ORDINE *(par.ug.=5+4+4+2+5+2+3+18) 2° ORDINE *(par.ug.=5+2+3+2+2+3+2+2+2+2) 3° ORDINE		43,000 25,000 3,000	25,00 23,00 22,00			1'075,00 575,00 66,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001-T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					1'716,00	24,71	42'402,36
382 / 3538 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE		43,000 25,000 3,000	10,00 10,00 10,00			430,00 250,00 30,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001-T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					710,00	16,69	11'849,90
383 / 3539 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE			1716,00			1'716,00		
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d								
	SOMMANO...	ml					1'716,00	26,37	45'250,92
384 / 3540 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE						43,00 25,00 3,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001-T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	cad					71,00	12,99	922,29
385 / 3541 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE		43,000 25,000 3,000	2,40 2,40 2,40		206,000 206,000 206,000	21'259,20 12'360,00 1'483,20		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001-T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					35'102,40	1,20	42'122,88
386 / 3542 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE		86,365	10,00			863,65		
	Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=539,78/(2,5*2,5))								
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001-T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	A R I P O R T A R E						863,65		12'603'954,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								12'623'205,34
387 / 3568 B.02.100.e 15/06/2020	OS26 - OPERA DI SOSTEGNO 07 - RICUCITURA 02 DA KM 0+007,31 A KM 0+102,02 (Gruppo Elaborati NE) (Cat 179) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----		17,000 44,000 115,000 36,000 21,000	4,00 7,00 10,00 7,00 4,00			68,00 308,00 1'150,00 252,00 84,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					1'862,00	20,64	38'431,68
388 / 3569 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			1862,00			1'862,00		
	SOMMANO...	ml					1'862,00	25,86	48'151,32
389 / 3570 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- (H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850)		17,000 44,000 115,000 36,000 21,000	4,00 7,00 10,00 7,00 4,00		43,377 43,377 43,377 43,377 43,377	2'949,64 13'360,12 49'883,55 10'931,00 3'643,67		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					80'767,98	1,53	123'575,01
390 / 3571 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			1862,00			1'862,00		
	SOMMANO...	cad					1'862,00	4,56	8'490,72
391 / 3572 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali						321,47		
	SOMMANO...	mq					321,47	35,69	11'473,26
392 / 3573 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(par.ug.=11+9+12+9+12) 2° ORDINE *(par.ug.=9+9)		53,000 18,000	25,00 23,00			1'325,00 414,00		
	NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	A R I P O R T A R E						1'739,00		12'853'327,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'739,00		12'853'327,33
393 / 3574 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03	ml	53,000 18,000	10,00 10,00			1'739,00 530,00 180,00	24,71	42'970,69
	SOMMANO...	ml					710,00	16,69	11'849,90
394 / 3575 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d			1739,00			1'739,00		
	SOMMANO...	ml					1'739,00	26,37	45'857,43
395 / 3576 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03						53,00 18,00		
	SOMMANO...	cad					71,00	12,99	922,29
396 / 3577 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		53,000 18,000	2,40 2,40			26'203,20 8'899,20		
	SOMMANO...	kg					35'102,40	1,20	42'122,88
397 / 3578 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=321,47/(2,5*2,5)) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		51,435	10,00			514,35		
	SOMMANO...	ml					514,35	22,29	11'464,86
	A R I P O R T A R E								13'008'515,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								13'008'515,38
398 / 3592 B.02.100.e 15/06/2020	OS29 - OPERA DI SOSTEGNO 10 - RICUCITURA 04 DA KM 0+000,00 A KM 0+040,23 (Gruppo Elaborati NF) (Cat 182) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----		94,000	4,00			376,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NF001-T00OS29STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					376,00	20,64	7'760,64
399 / 3593 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----			376,00			376,00		
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
	SOMMANO...	ml					376,00	25,86	9'723,36
400 / 3594 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----		94,000	4,00		43,377	16'309,75		
	(H/peso=(,1397-.014)*3,14*.014*7850)								
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NF001-T00OS29STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					16'309,75	1,53	24'953,92
401 / 3595 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----			376,00			376,00		
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
	SOMMANO...	cad					376,00	4,56	1'714,56
402 / 3596 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----						59,18		
	Regolarizzazione paratia di micropali								
	SOMMANO...	mq					59,18	35,69	2'112,13
403 / 3597 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----		9,469	10,00			94,69		
	Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=59,18/(2,5*2,5))								
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NF001-T00OS29STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					94,69	22,29	2'110,64
	----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								13'056'890,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								13'056'890,63
404 / 3805 B.02.100.e 15/06/2020	OS31 - OPERA DI SOSTEGNO 12 - ASSE 05 DA KM 0+077,90 A KM 0+122,90 (Gruppo Elaborati NG) (Cat 184) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			94,000	4,00			376,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NG001-T00OS31STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					376,00	20,64	7'760,64
405 / 3806 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				376,00			376,00		
	SOMMANO...	ml					376,00	25,86	9'723,36
406 / 3807 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- (H/peso=(,1397-.014)*3,14*.014*7850)								
			94,000	4,00		43,377	16'309,75		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NG001-T00OS31STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					16'309,75	1,53	24'953,92
407 / 3808 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				376,00			376,00		
	SOMMANO...	cad					376,00	4,56	1'714,56
408 / 3809 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali								
							59,09		
	SOMMANO...	mq					59,09	35,69	2'108,92
409 / 3810 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=59,09/(2,5*2,5))								
			9,454	10,00			94,54		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NG001-T00OS31STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					94,54	22,29	2'107,30
	----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								13'105'259,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									13'105'259,33
410 / 3824 B.02.100.e 15/06/2020	OS32 - OPERA DI SOSTEGNO 13 - ASSE 05 DA KM 0+172,94 A KM 0+279,41 (Gruppo Elaborati NH) (Cat 185) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			18,000	4,00			72,00		
			24,000	7,00			168,00		
			99,000	10,00			990,00		
			37,000	14,00			518,00		
			25,000	10,00			250,00		
			24,000	7,00			168,00		
			16,000	4,00			64,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					2'230,00	20,64	46'027,20
411 / 3825 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				2230,00			2'230,00		
	SOMMANO...	ml					2'230,00	25,86	57'667,80
412 / 3826 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- (H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850)								
			18,000	4,00		43,377	3'123,14		
			24,000	7,00		43,377	7'287,34		
			99,000	10,00		43,377	42'943,23		
			37,000	14,00		43,377	22'469,29		
			25,000	10,00		43,377	10'844,25		
			24,000	7,00		43,377	7'287,34		
			16,000	4,00		43,377	2'776,13		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					96'730,72	1,53	147'998,00
413 / 3827 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				2230,00			2'230,00		
	SOMMANO...	cad					2'230,00	4,56	10'168,80
414 / 3828 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali								
							409,65		
	SOMMANO...	mq					409,65	35,69	14'620,41
415 / 3829 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(par.ug.=5+9+6+6+2+2+3+2) 2° ORDINE *(par.ug.=9+6+6+2)								
			35,000	25,00			875,00		
			23,000	23,00			529,00		
	NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO								
A R I P O R T A R E							1'404,00		13'381'741,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'404,00		13'381'741,54
416 / 3830 B.02.135.2.d 21/06/2020	NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	ml					1'404,00	24,71	34'692,84
	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE		35,000 23,000	10,00 10,00			350,00 230,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	ml					580,00	16,69	9'680,20
417 / 3831 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d			1404,00			1'404,00		
	SOMMANO...	ml					1'404,00	26,37	37'023,48
418 / 3832 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE						35,00 23,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	cad					58,00	12,99	753,42
419 / 3833 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 2° ORDINE *(H/peso=2*103,000)		35,000 23,000	2,40 2,40		206,000 206,000	17'304,00 11'371,20		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	kg					28'675,20	1,20	34'410,24
420 / 3834 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=409,65/(2,5*2,5))		65,544	10,00			655,44		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	ml					655,44	22,29	14'609,76
	A R I P O R T A R E								13'512'911,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								13'512'911,48
421 / 4867 B.02.100.e 15/06/2020	OS33 - OPERA DI SOSTEGNO 14 - ASSE 05 DA KM 0+313,02 A KM 0+674,14 (Gruppo Elaborati IG) (Cat 186) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			71,000	14,00			994,00		
			48,000	17,00			816,00		
			153,000	20,00			3'060,00		
			33,000	17,00			561,00		
			29,000	14,00			406,00		
			19,000	10,00			190,00		
			128,000	7,00			896,00		
			93,000	10,00			930,00		
			104,000	14,00			1'456,00		
			36,000	10,00			360,00		
			24,000	14,00			336,00		
			24,000	17,00			408,00		
			39,000	20,00			780,00		
			36,000	17,00			612,00		
			27,000	17,00			459,00		
			39,000	20,00			780,00		
			38,000	17,00			646,00		
			19,000	14,00			266,00		
			65,000	10,00			650,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03, IG05-T00OS33STRDI04 IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					14'606,00	20,64	301'467,84
422 / 4868 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			14606,00			14'606,00		
	SOMMANO...	ml					14'606,00	25,86	377'711,16
423 / 4869 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			14606,00		43,377	633'564,46		
	SOMMANO...	kg					633'564,46	1,53	969'353,62
424 / 4870 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			14606,00			14'606,00		
	SOMMANO...	cad					14'606,00	4,56	66'603,36
425 / 4871 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
	1° ORDINE *(par.ug.=47+26+82)		155,000	25,00			3'875,00		
	2° ORDINE *(par.ug.=47+11+69)		127,000	23,00			2'921,00		
	3° ORDINE *(par.ug.=42+7+2+5+19)		75,000	22,00			1'650,00		
	4° ORDINE *(par.ug.=2+27++2+2+9)		42,000	22,00			924,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03, IG05-T00OS33STRDI04 IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					9'370,00	24,71	231'532,70
	A R I P O R T A R E								15'459'580,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								15'459'580,16
426 / 4872 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE 4° ORDINE NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03, IG05-T00OS33STRDI04 IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					3'990,00	16,69	66'593,10
427 / 4873 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d			9370,00			9'370,00		
	SOMMANO...	ml					9'370,00	26,37	247'086,90
428 / 4874 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE 4° ORDINE NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03, IG05-T00OS33STRDI04 IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	cad					399,00	12,99	5'183,01
429 / 4875 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 4° ORDINE *(H/peso=2*103) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03, IG05-T00OS33STRDI04 IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					197'265,60	1,20	236'718,72
	----- -----								
	A R I P O R T A R E								16'015'161,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								16'015'161,89
430 / 3848 B.02.100.e 15/06/2020	OS34 - OPERA DI SOSTEGNO 15 - ASSE 05 DA KM 0+673,96 A KM 0+773,61 (Gruppo Elaborati NI) (Cat 187) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			11,000	4,00			44,00		
			17,000	7,00			119,00		
			161,000	10,00			1'610,00		
			25,000	7,00			175,00		
			18,000	4,00			72,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NI001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					2'020,00	20,64	41'692,80
431 / 3849 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			2020,00			2'020,00		
	SOMMANO...	ml					2'020,00	25,86	52'237,20
432 / 3850 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- (H/peso=(,1397-,014)*3,14*0,014*7850)								
			11,000	4,00		43,377	1'908,59		
			17,000	7,00		43,377	5'161,86		
			161,000	10,00		43,377	69'836,97		
			25,000	7,00		43,377	7'590,98		
			18,000	4,00		43,377	3'123,14		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NI001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					87'621,54	1,53	134'060,96
433 / 3851 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			2020,00			2'020,00		
	SOMMANO...	cad					2'020,00	4,56	9'211,20
434 / 3852 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali						361,94		
	SOMMANO...	mq					361,94	35,69	12'917,64
435 / 3853 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(par.ug.=2+6+5+17+3) 2° ORDINE								
			33,000	25,00			825,00		
			5,000	23,00			115,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NI001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	A R I P O R T A R E						940,00		16'265'281,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						940,00		16'265'281,69
436 / 3854 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NI001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03	ml					940,00	24,71	23'227,40
437 / 3855 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d	ml					380,00	16,69	6'342,20
438 / 3856 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NI001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03	ml	33,000 5,000	10,00 10,00			330,00 50,00		
439 / 3857 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NI001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03	cad		940,00			940,00	26,37	24'787,80
440 / 3858 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=361,94/(2,5*2,5)) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NI001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03	kg	33,000 5,000	2,40 2,40		206,000 206,000	16'315,20 2'472,00		
	SOMMANO...	ml					38,00	12,99	493,62
	SOMMANO...	kg					18'787,20	1,20	22'544,64
	SOMMANO...	ml	57,910	10,00			579,10	22,29	12'908,14
	A R I P O R T A R E								16'355'585,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								16'355'585,49
441 / 3872 B.02.100.e 15/06/2020	OS35 - OPERA DI SOSTEGNO 16 - ASSE 05 DA KM 0+957,48 A ASSE 06 KM 0+083,18 (Gruppo Elaborati NJ) (Cat 188) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----		45,000 53,000 84,000 72,000 93,000	4,00 7,00 10,00 7,00 4,00			180,00 371,00 840,00 504,00 372,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					2'267,00	20,64	46'790,88
442 / 3873 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			2267,00			2'267,00		
	SOMMANO...	ml					2'267,00	25,86	58'624,62
443 / 3874 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- (H/peso=(,1397-,014)*3,14*0,014*7850)		45,000 53,000 84,000 72,000 93,000	4,00 7,00 10,00 7,00 4,00	43,377 43,377 43,377 43,377 43,377	7'807,86 16'092,87 36'436,68 21'862,01 16'136,24			
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					98'335,66	1,53	150'453,56
444 / 3875 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			2267,00			2'267,00		
	SOMMANO...	cad					2'267,00	4,56	10'337,52
445 / 3876 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali						389,76		
	SOMMANO...	mq					389,76	35,69	13'910,53
446 / 3877 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(par.ug.=3+4+4+3+4+3+7) 2° ORDINE		28,000 3,000	25,00 23,00			700,00 69,00		
	NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	A R I P O R T A R E						769,00		16'635'702,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						769,00		16'635'702,60
447 / 3878 B.02.135.2.d 21/06/2020	SOMMANO... OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE 1° ORDINE 2° ORDINE NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03	ml					769,00	24,71	19'001,99
448 / 3879 PROGDEF- NP04 15/06/2020	SOMMANO... OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d	ml					310,00	16,69	5'173,90
449 / 3880 B.02.142 21/06/2020	SOMMANO... OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE 1° ORDINE 2° ORDINE NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03	ml	28,000 3,000	10,00 10,00			280,00 30,00		
450 / 3881 B.02.115 21/06/2020	SOMMANO... OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE 1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03	cad		769,00			769,00 769,00	26,37	20'278,53
451 / 3882 E.01.013 15/06/2020	SOMMANO... LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=389,76/(2,5*2,5)) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03	kg	28,000 3,000	2,40 2,40		206,000 206,000	13'843,20 1'483,20		
							31,00	12,99	402,69
451 / 3882 E.01.013 15/06/2020	SOMMANO... LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=389,76/(2,5*2,5)) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03	kg	62,362	10,00			623,62		
							15'326,40	1,20	18'391,68
							623,62	22,29	13'900,49
	A R I P O R T A R E								16'712'851,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								16'712'851,88
452 / 3896 B.02.100.e 15/06/2020	OS36 - OPERA DI SOSTEGNO 17 - ASSE 06 DA KM 0+350,00 A KM 0+580,00 (Gruppo Elaborati NK) (Cat 189) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			79,000	4,00			316,00		
			93,000	7,00			651,00		
			30,000	10,00			300,00		
			29,000	14,00			406,00		
			90,000	17,00			1'530,00		
			80,000	14,00			1'120,00		
			24,000	10,00			240,00		
			22,000	7,00			154,00		
			85,000	4,00			340,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					5'057,00	20,64	104'376,48
453 / 3897 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				5057,00			5'057,00		
	SOMMANO...	ml					5'057,00	25,86	130'774,02
454 / 3898 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- (H/peso=(,1397-,014)*3,14*.014*7850)								
			79,000	4,00		43,377	13'707,13		
			93,000	7,00		43,377	28'238,43		
			30,000	10,00		43,377	13'013,10		
			29,000	14,00		43,377	17'611,06		
			90,000	17,00		43,377	66'366,81		
			80,000	14,00		43,377	48'582,24		
			24,000	10,00		43,377	10'410,48		
			22,000	7,00		43,377	6'680,06		
			85,000	4,00		43,377	14'748,18		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					219'357,49	1,53	335'616,96
455 / 3899 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				5057,00			5'057,00		
	SOMMANO...	cad					5'057,00	4,56	23'059,92
456 / 3900 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali								
							968,74		
	SOMMANO...	mq					968,74	35,69	34'574,33
457 / 3901 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
	A R I P O R T A R E								17'341'253,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								17'341'253,59
	1° ORDINE *(par.ug.=15+2+2+2+2+2+13+6+5+4+2+2+2) 2° ORDINE *(par.ug.=4+2+2+2+2+13+6+5+6) 3° ORDINE *(par.ug.=2+13+6)		63,000 42,000 21,000	25,00 23,00 22,00			1'575,00 966,00 462,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					3'003,00	24,71	74'204,13
458 / 3902 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE		63,000 42,000 21,000	10,00 10,00 10,00			630,00 420,00 210,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					1'260,00	16,69	21'029,40
459 / 3903 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d			3003,00			3'003,00		
	SOMMANO...	ml					3'003,00	26,37	79'189,11
460 / 3904 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE						63,00 42,00 21,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	cad					126,00	12,99	1'636,74
461 / 3905 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE		63,000 42,000 21,000	2,40 2,40 2,40			31'147,20 20'764,80 10'382,40		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					62'294,40	1,20	74'753,28
462 / 3906 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE		154,998	10,00			1'549,98		
	Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=968,74/(2,5*2,5))								
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	A R I P O R T A R E						1'549,98		17'592'066,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								17'626'615,30
463 / 3920 B.02.100.e 15/06/2020	OS37 - OPERA DI SOSTEGNO 18 - ASSE 06 DA KM 0+698,78 A KM 0+753,50 (Gruppo Elaborati NL) (Cat 190) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			28,000	4,00			112,00		
			66,000	7,00			462,00		
			25,000	4,00			100,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					674,00	20,64	13'911,36
464 / 3921 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			674,00			674,00		
	SOMMANO...	ml					674,00	25,86	17'429,64
465 / 3922 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- (H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850)		28,000	4,00	43,377	4'858,22			
			66,000	7,00	43,377	20'040,17			
			25,000	4,00	43,377	4'337,70			
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg				29'236,09	1,53	44'731,22	
466 / 3923 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			674,00			674,00		
	SOMMANO...	cad				674,00	4,56	3'073,44	
467 / 3924 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali						101,82		
	SOMMANO...	mq				101,82	35,69	3'633,96	
468 / 3925 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2)		6,000	25,00			150,00		
	NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml				150,00	24,71	3'706,50	
469 / 3926	OPERE D'ARTE								
	A R I P O R T A R E								17'713'101,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								17'713'101,42
B.02.135.2.d 21/06/2020	FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2) NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		6,000	10,00			60,00		
	SOMMANO...	ml					60,00	16,69	1'001,40
470 / 3927 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d			150,00			150,00		
	SOMMANO...	ml					150,00	26,37	3'955,50
471 / 3928 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2) NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		6,000				6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	12,99	77,94
472 / 3929 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2)*(H/peso=2*103,000) NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		6,000	2,40		206,000	2'966,40		
	SOMMANO...	kg					2'966,40	1,20	3'559,68
473 / 3930 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=101,82/(2,5*2,5)) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		16,291	10,00			162,91		
	SOMMANO...	ml					162,91	22,29	3'631,26
	A R I P O R T A R E								17'725'327,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								17'725'327,20
474 / 4827 B.02.100.e 15/06/2020	OS38 - OPERA DI SOSTEGNO 19 - ASSE 06 DA KM 1+225,00 A KM 1+287,02 (Gruppo Elaborati IH) (Cat 191) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			93,000	14,00			1'302,00		
			28,000	10,00			280,00		
			109,000	14,00			1'526,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IH02-T00OS38STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					3'108,00	20,64	64'149,12
475 / 4828 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			3108,00			3'108,00		
	SOMMANO...	ml					3'108,00	25,86	80'372,88
476 / 4829 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			3108,00		43,377	134'815,72		
	SOMMANO...	kg					134'815,72	1,53	206'268,05
477 / 4830 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			3108,00			3'108,00		
	SOMMANO...	cad					3'108,00	4,56	14'172,48
478 / 4831 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE *(par.ug.=16+10+3) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IH02-T00OS38STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		40,000	25,00			1'000,00		
			40,000	23,00			920,00		
			29,000	22,00			638,00		
	SOMMANO...	ml					2'558,00	24,71	63'208,18
479 / 4832 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IH02-T00OS38STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		40,000	10,00			400,00		
			40,000	10,00			400,00		
			29,000	10,00			290,00		
	SOMMANO...								
	A R I P O R T A R E						1'090,00		18'153'497,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								18'305'227,90
483 / 3944 B.02.100.e 15/06/2020	OS39 - OPERA DI SOSTEGNO 20 - ASSE 06 DA KM 1+220,90 A KM 1+302,51 (Gruppo Elaborati NM) (Cat 192) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----		35,000 114,000 23,000	4,00 7,00 4,00			140,00 798,00 92,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					1'030,00	20,64	21'259,20
484 / 3945 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			1030,00			1'030,00		
	SOMMANO...	ml					1'030,00	25,86	26'635,80
485 / 3946 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- (H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850)		35,000 114,000 23,000	4,00 7,00 4,00		43,377 43,377 43,377	6'072,78 34'614,85 3'990,68		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					44'678,31	1,53	68'357,81
486 / 3947 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			1030,00			1'030,00		
	SOMMANO...	cad					1'030,00	4,56	4'696,80
487 / 3948 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali						168,51		
	SOMMANO...	mq					168,51	35,69	6'014,12
488 / 3949 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(par.ug.=9+3+4)		16,000	25,00			400,00		
	NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					400,00	24,71	9'884,00
489 / 3950	OPERE D'ARTE								
	A R I P O R T A R E								18'442'075,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									18'442'075,63
B.02.135.2.d 21/06/2020	FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					160,00	16,69	2'670,40
490 / 3951 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d								
	SOMMANO...	ml		400,00			400,00	26,37	10'548,00
491 / 3952 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(par.ug.=9+3+4) NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	cad			16,000		16,00	12,99	207,84
492 / 3953 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg		16,000		2,40	206,000	7'910,40	
							7'910,40	1,20	9'492,48
493 / 3954 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=168,51/(2,5*2,5)) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml		26,962		10,00	269,62	22,29	6'009,83
							269,62		
A R I P O R T A R E									18'471'004,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								18'471'004,18
494 / 4847 B.02.100.e 15/06/2020	OS40 - OPERA DI SOSTEGNO 21 - ASSE 06 DA KM 1+500,00 A KM 1+561,10 (Gruppo Elaborati II) (Cat 193) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----		27,000 46,000 122,000 37,000	10,00 14,00 17,00 14,00			270,00 644,00 2'074,00 518,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO II02-T000S40STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T000S00STRST02 E N0003-T000S00STRST03								
	SOMMANO...	ml					3'506,00	20,64	72'363,84
495 / 4848 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			3506,00			3'506,00		
	SOMMANO...	ml					3'506,00	25,86	90'665,16
496 / 4849 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			3506,00		43,377	152'079,76		
	SOMMANO...	kg					152'079,76	1,53	232'682,03
497 / 4850 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			3506,00			3'506,00		
	SOMMANO...	cad					3'506,00	4,56	15'987,36
498 / 4851 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO II02-T000S40STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T000S00STRST02 E N0003-T000S00STRST03		39,000 34,000 29,000	25,00 23,00 22,00			975,00 782,00 638,00		
	SOMMANO...	ml					2'395,00	24,71	59'180,45
499 / 4852 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO II02-T000S40STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T000S00STRST02 E N0003-T000S00STRST03		39,000 34,000 29,000	10,00 10,00 10,00			390,00 340,00 290,00		
	A R I P O R T A R E						1'020,00		18'941'883,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								19'083'902,51
503 / 3968 B.02.100.e 15/06/2020	OS41 - OPERA DI SOSTEGNO 22 - ASSE 06 DA KM 1+453,41 A KM 1+523,71 (Gruppo Elaborati NN) (Cat 194) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			9,000	4,00			36,00		
			15,000	7,00			105,00		
			16,000	10,00			160,00		
			32,000	14,00			448,00		
			30,000	10,00			300,00		
			29,000	7,00			203,00		
			20,000	4,00			80,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00OS41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					1'332,00	20,64	27'492,48
504 / 3969 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			1332,00			1'332,00		
	SOMMANO...	ml					1'332,00	25,86	34'445,52
505 / 3970 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- (H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850)								
			9,000	4,00		43,377	1'561,57		
			15,000	7,00		43,377	4'554,59		
			16,000	10,00		43,377	6'940,32		
			32,000	14,00		43,377	19'432,90		
			30,000	10,00		43,377	13'013,10		
			29,000	7,00		43,377	8'805,53		
			20,000	4,00		43,377	3'470,16		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00OS41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					57'778,17	1,53	88'400,60
506 / 3971 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			1332,00			1'332,00		
	SOMMANO...	cad					1'332,00	4,56	6'073,92
507 / 3972 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali						240,42		
	SOMMANO...	mq					240,42	35,69	8'580,59
508 / 3973 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(par.ug.=3+2+2+2+4+3) 2° ORDINE *(par.ug.=2+2+2+4+2) 3° ORDINE								
			20,000	25,00			500,00		
			12,000	23,00			276,00		
			2,000	22,00			44,00		
	A R I P O R T A R E						820,00		19'248'895,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						820,00		19'248'895,62
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00S41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00S00STRST02 E N0003-T00S00STRST03 SOMMANO... ml						820,00	24,71	20'262,20
509 / 3974 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE		20,000 12,000 2,000	10,00 10,00 10,00			200,00 120,00 20,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00S41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00S00STRST02 E N0003-T00S00STRST03 SOMMANO... ml						340,00	16,69	5'674,60
510 / 3975 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d			820,00			820,00		
	SOMMANO... ml						820,00	26,37	21'623,40
511 / 3976 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE						20,00 12,00 2,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00S41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00S00STRST02 E N0003-T00S00STRST03 SOMMANO... cad						34,00	12,99	441,66
512 / 3977 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 3° ORDINE *(H/peso=2*103,000)		20,000 12,000 2,000	2,40 2,40 2,40	206,000 206,000 206,000	9'888,00 5'932,80 988,80			
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00S41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00S00STRST02 E N0003-T00S00STRST03 SOMMANO... kg						16'809,60	1,20	20'171,52
513 / 3978 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=240,42/(2,5*2,5))		38,467	10,00			384,67		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00S41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00S00STRST02 E N0003-T00S00STRST03 SOMMANO... ml						384,67	22,29	8'574,29
	A R I P O R T A R E								19'325'643,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								19'325'643,29
514 / 3992 B.02.100.e 15/06/2020	OS42 - OPERA DI SOSTEGNO 23 - ASSE 06 DA KM 1+586,31 A KM 1+667,27 (Gruppo Elaborati NO) (Cat 195) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			12,000	7,00			84,00		
			8,000	10,00			80,00		
			7,000	14,00			98,00		
			11,000	17,00			187,00		
			15,000	20,00			300,00		
			52,000	24,00			1'248,00		
			16,000	20,00			320,00		
			17,000	17,00			289,00		
			17,000	14,00			238,00		
			17,000	10,00			170,00		
			15,000	7,00			105,00		
			11,000	4,00			44,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDIO1 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					3'163,00	20,64	65'284,32
515 / 3993 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				3163,00			3'163,00		
	SOMMANO...	ml					3'163,00	25,86	81'795,18
516 / 3994 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			12,000	7,00		43,377	3'643,67		
			8,000	10,00		43,377	3'470,16		
			7,000	14,00		43,377	4'250,95		
			11,000	17,00		43,377	8'111,50		
			15,000	20,00		43,377	13'013,10		
			52,000	24,00		43,377	54'134,50		
			16,000	20,00		43,377	13'880,64		
			17,000	17,00		43,377	12'535,95		
			17,000	14,00		43,377	10'323,73		
			17,000	10,00		43,377	7'374,09		
			15,000	7,00		43,377	4'554,59		
			11,000	4,00		43,377	1'908,59		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDIO1 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					137'201,47	1,53	209'918,25
517 / 3995 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				3163,00			3'163,00		
	SOMMANO...	cad					3'163,00	4,56	14'423,28
518 / 3996 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali								
							657,31		
	SOMMANO...	mq					657,31	35,69	23'459,39
519 / 3997	OPERE D'ARTE								
	A R I P O R T A R E								19'720'523,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								19'720'523,71
B.02.130.d 21/06/2020	FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	1° ORDINE *(par.ug.=10,000+5+14)		29,000	25,00			725,00		
	2° ORDINE *(par.ug.=2+2+3+1+5+2+4+3+2)		24,000	23,00			552,00		
	3° ORDINE *(par.ug.=8,000+5+3)		16,000	22,00			352,00		
	4° ORDINE *(par.ug.=4,000+5+6)		15,000	22,00			330,00		
	5° ORDINE *(par.ug.=2,000+5+2)		9,000	20,00			180,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					2'139,00	24,71	52'854,69
520 / 3998 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	1° ORDINE		29,000	10,00			290,00		
	2° ORDINE		24,000	10,00			240,00		
	3° ORDINE		16,000	10,00			160,00		
	4° ORDINE		15,000	10,00			150,00		
	5° ORDINE		9,000	10,00			90,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					930,00	16,69	15'521,70
521 / 3999 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d			2139,00			2'139,00		
	SOMMANO...	ml					2'139,00	26,37	56'405,43
522 / 4000 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	1° ORDINE						29,00		
	2° ORDINE						24,00		
	3° ORDINE						16,00		
	4° ORDINE						15,00		
	5° ORDINE						9,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	cad					93,00	12,99	1'208,07
523 / 4001 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	1° ORDINE *(H/peso=2*103,000)		29,000	2,40		206,000	14'337,60		
	2° ORDINE *(H/peso=2*103,000)		24,000	2,40		206,000	11'865,60		
	3° ORDINE *(H/peso=2*103,000)		16,000	2,40		206,000	7'910,40		
	4° ORDINE *(H/peso=2*103,000)		15,000	2,40		206,000	7'416,00		
	5° ORDINE *(H/peso=2*103,000)		9,000	2,40		206,000	4'449,60		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					45'979,20	1,20	55'175,04
	A R I P O R T A R E								19'901'688,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								19'901'688,64
524 / 4002 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=657,31/(2,5*2,5)) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRD101 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		105,170	10,00			1'051,70		
	SOMMANO...	ml					1'051,70	22,29	23'442,39
	A R I P O R T A R E								19'925'131,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								19'925'131,03
525 / 4016 B.02.100.e 15/06/2020	OS43 - OPERA DI SOSTEGNO 24 - ASSE 06 DA KM 1+781,27 A KM 0+042,08 ROTATORIA 06 (Gruppo Elaborati NP) (Cat 196) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----		146,000 75,000 17,000 12,000 64,000 7,000 8,000 7,000 5,000	4,00 7,00 10,00 14,00 17,00 14,00 10,00 7,00 4,00			584,00 525,00 170,00 168,00 1'088,00 98,00 80,00 49,00 20,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NP001-T00OS43STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					2'782,00	20,64	57'420,48
526 / 4017 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			2782,00			2'782,00		
	SOMMANO...	ml					2'782,00	25,86	71'942,52
527 / 4018 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----		146,000 75,000 17,000 12,000 64,000 7,000 8,000 7,000 5,000	4,00 7,00 10,00 14,00 17,00 14,00 10,00 7,00 4,00	43,377 43,377 43,377 43,377 43,377 43,377 43,377 43,377 43,377	25'332,17 22'772,93 7'374,09 7'287,34 47'194,18 4'250,95 3'470,16 2'125,47 867,54			
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NP001-T00OS43STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					120'674,83	1,53	184'632,49
528 / 4019 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			2782,00			2'782,00		
	SOMMANO...	cad					2'782,00	4,56	12'685,92
529 / 4020 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali						524,61		
	SOMMANO...	mq					524,61	35,69	18'723,33
530 / 4021 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
	A R I P O R T A R E								20'270'535,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								20'270'535,77
	1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE 4° ORDINE NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NP001-T00OS43STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		24,000 16,000 12,000 2,000	25,00 23,00 22,00 22,00			600,00 368,00 264,00 44,00		
	SOMMANO...	ml					1'276,00	24,71	31'529,96
531 / 4022 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE		24,000 16,000 12,000 2,000	10,00 10,00 10,00 10,00			240,00 160,00 120,00 20,00		
	SOMMANO...	ml					540,00	16,69	9'012,60
532 / 4023 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE			1276,00			1'276,00		
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d						1'276,00		
	SOMMANO...	ml					1'276,00	26,37	33'648,12
533 / 4024 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE						24,00 16,00 12,00 2,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NP001-T00OS43STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	cad					54,00	12,99	701,46
534 / 4025 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE		24,000 16,000 12,000 2,000	2,40 2,40 2,40 2,40		206,000 206,000 206,000 206,000	11'865,60 7'910,40 5'932,80 988,80		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NP001-T00OS43STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					26'697,60	1,20	32'037,12
535 / 4026 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE		83,938	10,00			839,38		
	Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=524,61/(2,5*2,5))								
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO								
	A R I P O R T A R E						839,38		20'377'465,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								20'396'174,81
536 / 4040 B.02.100.e 15/06/2020	OS44 - OPERA DI SOSTEGNO 25 - ASSE 07 DA KM 0+085,83 A KM 0+164,00 (Gruppo Elaborati NQ) (Cat 197)								
	OPERE D'ARTE								
	FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI								
	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE								
	IN QUALSIASI MATERIA								
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240								
	OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								

			9,000	4,00			36,00		
			12,000	7,00			84,00		
			13,000	10,00			130,00		
			79,000	14,00			1'106,00		
			25,000	10,00			250,00		
			24,000	7,00			168,00		
			16,000	4,00			64,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00OS44STRD101								
	NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					1'838,00	20,64	37'936,32
537 / 4041 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE								
	FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI								
	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE								
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240								
	OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								

	Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			1838,00			1'838,00		
	SOMMANO...	ml					1'838,00	25,86	47'530,68
538 / 4042 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE								
	FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI								
	TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE								
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA								
	OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								

			9,000	4,00		43,377	1'561,57		
			12,000	7,00		43,377	3'643,67		
			13,000	10,00		43,377	5'639,01		
			79,000	14,00		43,377	47'974,96		
			25,000	10,00		43,377	10'844,25		
			24,000	7,00		43,377	7'287,34		
			16,000	4,00		43,377	2'776,13		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00OS44STRD101								
	NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					79'726,93	1,53	121'982,20
539 / 4043 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE								
	FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI								
	TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE								
	- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA								
	OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								

	Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e			1838,00			1'838,00		
	SOMMANO...	cad					1'838,00	4,56	8'381,28
540 / 4044 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE								
	MANUFATTI PREFABBRICATI								
	REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE								
	OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								

	Regolarizzazione paratia di micropali						339,66		
	SOMMANO...	mq					339,66	35,69	12'122,47
541 / 4045 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE								
	FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI								
	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN								
	QUALSIASI MATERIA								
	- DEL DIAMETRO MM 191/240								
	OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								

	1° ORDINE		23,000	25,00			575,00		
	2° ORDINE		18,000	23,00			414,00		
	3° ORDINE		7,000	22,00			154,00		
	A R I P O R T A R E						1'143,00		20'624'127,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'143,00		20'624'127,76
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00S44STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00S00STRST02 E N0003-T00S00STRST03 SOMMANO... ml						1'143,00	24,71	28'243,53
542 / 4046 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00S44STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00S00STRST02 E N0003-T00S00STRST03 SOMMANO... ml		23,000 18,000 7,000	10,00 10,00 10,00		230,00 180,00 70,00			
	SOMMANO... ml						480,00	16,69	8'011,20
543 / 4047 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d SOMMANO... ml			1143,00			1'143,00		
	SOMMANO... ml						1'143,00	26,37	30'140,91
544 / 4048 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00S44STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00S00STRST02 E N0003-T00S00STRST03 SOMMANO... cad					23,00 18,00 7,00			
	SOMMANO... cad						48,00	12,99	623,52
545 / 4049 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00S44STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00S00STRST02 E N0003-T00S00STRST03 SOMMANO... kg		23,000 18,000 7,000	2,40 2,40 2,40	206,000 206,000 206,000	11'371,20 8'899,20 3'460,80			
	SOMMANO... kg						23'731,20	1,20	28'477,44
546 / 4050 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=339,66/(2,5*2,5)) NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00S44STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00S00STRST02 E N0003-T00S00STRST03 SOMMANO... ml		54,346	10,00		543,46			
	SOMMANO... ml						543,46	22,29	12'113,72
	A R I P O R T A R E								20'731'738,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								20'731'738,08
547 / 4064 B.02.100.e 15/06/2020	OS45 - OPERA DI SOSTEGNO 26 - ASSE 07 DA KM 0+754,85 A KM 1+003,68 (Gruppo Elaborati NR) (Cat 198) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			79,000	4,00			316,00		
			26,000	4,00			104,00		
			51,000	7,00			357,00		
			58,000	10,00			580,00		
			57,000	14,00			798,00		
			54,000	17,00			918,00		
			25,000	20,00			500,00		
			72,000	17,00			1'224,00		
			63,000	14,00			882,00		
			16,000	10,00			160,00		
			13,000	7,00			91,00		
			11,000	4,00			44,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					5'974,00	20,64	123'303,36
548 / 4065 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				5974,00			5'974,00		
	SOMMANO...	ml					5'974,00	25,86	154'487,64
549 / 4066 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			79,000	4,00		43,377	13'707,13		
			26,000	4,00		43,377	4'511,21		
			51,000	7,00		43,377	15'485,59		
			58,000	10,00		43,377	25'158,66		
			57,000	14,00		43,377	34'614,85		
			54,000	17,00		43,377	39'820,09		
			25,000	20,00		43,377	21'688,50		
			72,000	17,00		43,377	53'093,45		
			63,000	14,00		43,377	38'258,51		
			16,000	10,00		43,377	6'940,32		
			13,000	7,00		43,377	3'947,31		
			11,000	4,00		43,377	1'908,59		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					259'134,21	1,53	396'475,34
550 / 4067 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				5974,00			5'974,00		
	SOMMANO...	cad					5'974,00	4,56	27'241,44
551 / 4068 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali								
							1'177,00		
	SOMMANO...	mq					1'177,00	35,69	42'007,13
552 / 4069 B.02.130.d	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI								
	A R I P O R T A R E								21'475'252,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								21'475'252,99
21/06/2020	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	1° ORDINE		69,000	25,00			1'725,00		
	2° ORDINE		56,000	23,00			1'288,00		
	3° ORDINE		29,000	22,00			638,00		
	4° ORDINE		8,000	22,00			176,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					3'827,00	24,71	94'565,17
553 / 4070 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	1° ORDINE		69,000	10,00			690,00		
	2° ORDINE		56,000	10,00			560,00		
	3° ORDINE		29,000	10,00			290,00		
	4° ORDINE		8,000	10,00			80,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					1'620,00	16,69	27'037,80
554 / 4071 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d			3827,00			3'827,00		
	SOMMANO...	ml					3'827,00	26,37	100'917,99
555 / 4072 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	1° ORDINE						69,00		
	2° ORDINE						56,00		
	3° ORDINE						29,00		
	4° ORDINE						8,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	cad					162,00	12,99	2'104,38
556 / 4073 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	1° ORDINE *(H/peso=2*103,000)		69,000	2,40		206,000	34'113,60		
	2° ORDINE *(H/peso=2*103,000)		56,000	2,40		206,000	27'686,40		
	3° ORDINE *(H/peso=2*103,000)		29,000	2,40		206,000	14'337,60		
	4° ORDINE *(H/peso=2*103,000)		8,000	2,40		206,000	3'955,20		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					80'092,80	1,20	96'111,36
557 / 4074 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA								
	A R I P O R T A R E								21'795'989,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								21'795'989,69
	OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=1177/(2,5*2,5)) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		188,320	10,00			1'883,20		
	SOMMANO...	ml					1'883,20	22,29	41'976,53
	A R I P O R T A R E								21'837'966,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								21'837'966,22
558 / 4101 B.02.100.e 15/06/2020	OS46 - OPERA DI SOSTEGNO 27 - ASSE 07 DA KM 1+238,27 A KM 0+144,33 ASSE 08 (Gruppo Elaborati NS) (Cat 199) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			17,000	4,00			68,00		
			24,000	7,00			168,00		
			25,000	10,00			250,00		
			83,000	14,00			1'162,00		
			116,000	10,00			1'160,00		
			89,000	7,00			623,00		
			21,000	10,00			210,00		
			22,000	14,00			308,00		
			72,000	17,00			1'224,00		
			18,000	14,00			252,00		
			25,000	10,00			250,00		
			15,000	7,00			105,00		
			22,000	4,00			88,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NS001-T00OS46STRDI01 E NS002-T00OS46STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					5'868,00	20,64	121'115,52
559 / 4102 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				5868,00			5'868,00		
	SOMMANO...	ml					5'868,00	25,86	151'746,48
560 / 4103 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			17,000	4,00		43,377	2'949,64		
			24,000	7,00		43,377	7'287,34		
			25,000	10,00		43,377	10'844,25		
			83,000	14,00		43,377	50'404,07		
			116,000	10,00		43,377	50'317,32		
			89,000	7,00		43,377	27'023,87		
			21,000	10,00		43,377	9'109,17		
			22,000	14,00		43,377	13'360,12		
			72,000	17,00		43,377	53'093,45		
			18,000	14,00		43,377	10'931,00		
			25,000	10,00		43,377	10'844,25		
			15,000	7,00		43,377	4'554,59		
			22,000	4,00		43,377	3'817,18		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NS001-T00OS46STRDI01 E NS002-T00OS46STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					254'536,25	1,53	389'440,46
561 / 4104 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				5868,00			5'868,00		
	SOMMANO...	cad					5'868,00	4,56	26'758,08
562 / 4105 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali								
							1'124,24		
	SOMMANO...	mq					1'124,24	35,69	40'124,13
	A R I P O R T A R E								22'567'150,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								22'567'150,89
563 / 4106 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NS001-T00OS46STRDI01 E NS002-T00OS46STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		75,000 44,000 10,000	25,00 23,00 22,00		1'875,00 1'012,00 220,00			
	SOMMANO...	ml				3'107,00	24,71	76'773,97	
564 / 4107 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NS001-T00OS46STRDI01 E NS002-T00OS46STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		75,000 44,000 10,000	10,00 10,00 10,00		750,00 440,00 100,00			
	SOMMANO...	ml				1'290,00	16,69	21'530,10	
565 / 4108 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d			3107,00		3'107,00			
	SOMMANO...	ml				3'107,00	26,37	81'931,59	
566 / 4109 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NS001-T00OS46STRDI01 E NS002-T00OS46STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03					75,00 44,00 10,00			
	SOMMANO...	cad				129,00	12,99	1'675,71	
567 / 4110 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NS001-T00OS46STRDI01 E NS002-T00OS46STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		75,000 44,000 10,000	2,40 2,40 2,40	206,000 206,000 206,000	37'080,00 21'753,60 4'944,00			
	SOMMANO...	kg				63'777,60	1,20	76'533,12	
568 / 4111 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
	A R I P O R T A R E								22'825'595,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								22'865'690,19
569 / 4112 B.02.100.e 15/06/2020	OS47 - OPERA DI SOSTEGNO 28 - BACKTRACK DA KM 0+024,81 A RAMO 01 BACKTRACK A KM 0+018,94 (Gruppo Elaborati NT) (Cat 200) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----		19,000 74,000 52,000	4,00 7,00 4,00			76,00 518,00 208,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					802,00	20,64	16'553,28
570 / 4113 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----			802,00			802,00		
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
	SOMMANO...	ml					802,00	25,86	20'739,72
571 / 4114 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----		19,000 74,000 52,000	4,00 7,00 4,00		43,377 43,377 43,377	3'296,65 22'469,29 9'022,42		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					34'788,36	1,53	53'226,19
572 / 4115 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----			802,00			802,00		
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
	SOMMANO...	cad					802,00	4,56	3'657,12
573 / 4116 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----						121,40		
	Regolarizzazione paratia di micropali								
	SOMMANO...	mq					121,40	35,69	4'332,77
574 / 4117 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----		4,000	25,00			100,00		
	1° ORDINE								
	NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					100,00	24,71	2'471,00
575 / 4118 B.02.135.2.d	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI								
	A R I P O R T A R E								22'966'670,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									22'966'670,27
21/06/2020	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE		4,000	10,00			40,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					40,00	16,69	667,60
576 / 4119 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d			100,00			100,00		
	SOMMANO...	ml					100,00	26,37	2'637,00
577 / 4120 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE						4,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	cad					4,00	12,99	51,96
578 / 4121 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(H/peso=2*103,000)		4,000	2,40		206,000	1'977,60		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					1'977,60	1,20	2'373,12
579 / 4122 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=121,40/(2,5*2,5))		19,424	10,00			194,24		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					194,24	22,29	4'329,61
A R I P O R T A R E									22'976'729,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								22'976'729,56
580 / 4136 B.02.100.e 15/06/2020	OS48 - OPERA DI SOSTEGNO 29 - ASSE 08 DA KM 0+213,29 A KM 0+384,28 (Gruppo Elaborati NU) (Cat 201) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			9,000	4,00			36,00		
			21,000	7,00			147,00		
			68,000	10,00			680,00		
			141,000	14,00			1'974,00		
			5,000	17,00			85,00		
			19,000	14,00			266,00		
			39,000	10,00			390,00		
			73,000	7,00			511,00		
			29,000	4,00			116,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					4'205,00	20,64	86'791,20
581 / 4137 B.02.106.d 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				4205,00			4'205,00		
	SOMMANO...	ml					4'205,00	25,86	108'741,30
582 / 4138 B.02.110.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE -----								
			9,000	4,00		43,377	1'561,57		
			21,000	7,00		43,377	6'376,42		
			68,000	10,00		43,377	29'496,36		
			141,000	14,00		43,377	85'626,20		
			5,000	17,00		43,377	3'687,05		
			19,000	14,00		43,377	11'538,28		
			39,000	10,00		43,377	16'917,03		
			73,000	7,00		43,377	22'165,65		
			29,000	4,00		43,377	5'031,73		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					182'400,29	1,53	279'072,44
583 / 4139 B.02.110.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e								
				4205,00			4'205,00		
	SOMMANO...	cad					4'205,00	4,56	19'174,80
584 / 4140 B.08.150 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Regolarizzazione paratia di micropali								
							781,21		
	SOMMANO...	mq					781,21	35,69	27'881,38
585 / 4141 B.02.130.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 191/240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- 1° ORDINE *(par.ug.=7+10+12+5+2+2+3+3+3)								
			50,000	25,00			1'250,00		
	A R I P O R T A R E						1'250,00		23'498'390,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'250,00		23'498'390,68
	2° ORDINE *(par.ug.=10+12+7+5+2+5) 3° ORDINE		41,000 5,000	23,00 22,00			943,00 110,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					2'303,00	24,71	56'907,13
586 / 4142 B.02.135.2.d 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 191 - 240 OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE		50,000 41,000 5,000	10,00 10,00 10,00			500,00 410,00 50,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	ml					960,00	16,69	16'022,40
587 / 4143 PROGDEF- NP04 15/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d			2303,00			2'303,00		
	SOMMANO...	ml					2'303,00	26,37	60'730,11
588 / 4144 B.02.142 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	1° ORDINE 2° ORDINE 3° ORDINE						50,00 41,00 5,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	cad					96,00	12,99	1'247,04
589 / 4145 B.02.115 21/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 3° ORDINE *(H/peso=2*103,000)		50,000 41,000 5,000	2,40 2,40 2,40		206,000 206,000 206,000	24'720,00 20'270,40 2'472,00		
	NOTA BENE: I ROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					47'462,40	1,20	56'954,88
590 / 4146 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=781,21/(2,5*2,5))		124,994	10,00			1'249,94		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	A R I P O R T A R E						1'249,94		23'690'252,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								23'718'113,40
591 / 2859 A.01.010 15/06/2020	OS50 - OPERE CONTRO FRANE - POZZI DI STABILIZZAZIONE (Gruppo elaborati PB) (Cat 203) OS01 - Opere di sostegno - Movimenti terra - OG3 (SbCat 50) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01		3024,000	15,00		1,130	51'256,80		
	SOMMANO...	mck					51'256,80	0,19	9'738,79
592 / 2860 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01		3024,000			1,130	3'417,12		
	SOMMANO...	mc					3'417,12	2,60	8'884,51
593 / 2873 B.01.010.1.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25% - PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00 OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI *(par.ug.=7,000*5,6*5,6*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01		172,323			10,000	1'723,23		
	SOMMANO...	mc					1'723,23	35,53	61'226,36
594 / 2874 B.01.010.1.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25% - PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00 OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI *(par.ug.=7,000*5,6*5,6*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01		172,323			5,000	861,62		
	SOMMANO...	mc					861,62	44,58	38'411,02
595 / 2875 B.01.010.1.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25% - PER PROFONDITÀ DA ML 15,01 A ML 20,00 OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI *(par.ug.=7,000*5,6*5,6*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01		172,323			2,600	448,04		
	SOMMANO...	mc					448,04	52,24	23'405,61
596 / 2876 A.01.010 15/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.c		1723,230	15,00			25'848,45		
	SOMMANO...	mck	861,620	15,00			12'924,30		
			448,040	15,00			6'720,60		
	SOMMANO...	mck					45'493,35	0,19	8'643,74
597 / 2877	LAVORI DIVERSI								
	A R I P O R T A R E								23'868'423,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									23'868'423,43
E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.c						1'723,23 861,62 448,04		
	SOMMANO...	mc					3'032,89	2,60	7'885,51
598 / 2880 A.01.010 15/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		2592,000	15,00		1,130	43'934,40		
	SOMMANO...	mck					43'934,40	0,19	8'347,54
599 / 2881 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		2592,000			1,130	2'928,96		
	SOMMANO...	mc					2'928,96	2,60	7'615,30
600 / 2887 B.01.010.1.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25% - PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00 OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI *(par.ug.=6,000*5,6*5,6*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		147,706			10,000	1'477,06		
	SOMMANO...	mc					1'477,06	35,53	52'479,94
601 / 2888 B.01.010.1.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25% - PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00 OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI *(par.ug.=6,000*5,6*5,6*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		147,706			5,000	738,53		
	SOMMANO...	mc					738,53	44,58	32'923,67
602 / 2889 B.01.010.1.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25% - PER PROFONDITÀ DA ML 15,01 A ML 20,00 OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI *(par.ug.=6,000*5,6*5,6*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		147,706			2,600	384,04		
	SOMMANO...	mc					384,04	52,24	20'062,25
603 / 2890	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI								
A R I P O R T A R E									23'997'737,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									23'997'737,64
A.01.010 15/06/2020	SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.c		1477,060 738,530 384,040	15,00 15,00 15,00			22'155,90 11'077,95 5'760,60		
	SOMMANO...	mck					38'994,45	0,19	7'408,95
604 / 2891 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.c						1'477,06 738,53 384,04		
	SOMMANO...	mc					2'599,63	2,60	6'759,04
605 / 2892 A.01.010 15/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03		2052,000	15,00		1,130	34'781,40		
	SOMMANO...	mck					34'781,40	0,19	6'608,47
606 / 2893 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04		2052,000			1,130	2'318,76		
	SOMMANO...	mc					2'318,76	2,60	6'028,78
607 / 2899 B.01.010.1.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25% - PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00 OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI *(par.ug.=6,000*5,6*5,6*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		147,706			10,000	1'477,06		
	SOMMANO...	mc					1'477,06	35,53	52'479,94
608 / 2900 B.01.010.1.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25% - PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00 OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI *(par.ug.=6,000*5,6*5,6*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		147,706			0,400	59,08		
	SOMMANO...	mc					59,08	44,58	2'633,79
609 / 2901 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI								
A R I P O R T A R E									24'079'656,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								24'079'656,61
15/06/2020	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b		1477,060 59,080	15,00 15,00			22'155,90 886,20		
	SOMMANO...	mck					23'042,10	0,19	4'378,00
610 / 2902 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b						1'477,06 59,08		
	SOMMANO...	mc					1'536,14	2,60	3'993,96
611 / 2903 A.01.010 15/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04		2664,000	15,00		1,130	45'154,80		
	SOMMANO...	mck					45'154,80	0,19	8'579,41
612 / 2904 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04		2664,000			1,130	3'010,32		
	SOMMANO...	mc					3'010,32	2,60	7'826,83
613 / 2935 B.01.010.1.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25% - PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00 OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI *(par.ug.=3,000*5,6*5,6*3,14/4) POZZI *(par.ug.=4,000*5,6*5,6*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04		73,853 98,470			10,000 10,000	738,53 984,70		
	SOMMANO...	mc					1'723,23	35,53	61'226,36
614 / 2936 B.01.010.1.b 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25% - PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00 OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI *(par.ug.=3,000*5,6*5,6*3,14/4) POZZI *(par.ug.=4,000*5,6*5,6*3,14/4)		73,853 98,470			5,000 0,400	369,27 39,39		
	SOMMANO...	mc					408,66	44,58	18'218,06
615 / 2937 B.01.010.1.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO A POZZO A CIELO APERTO								
	A R I P O R T A R E								24'183'879,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								24'183'879,23
	SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ. ROCCIA <25% - PER PROFONDITÀ DA ML 15,01 A ML 20,00 OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI *(par.ug.=3,000*5,6*5,6*3,14/4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04		73,853			2,600	192,02		
	SOMMANO...	mc					192,02	52,24	10'031,12
616 / 2938 A.01.010 15/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.c		1723,230	15,00			25'848,45		
			408,660	15,00			6'129,90		
			192,020	15,00			2'880,30		
	SOMMANO...	mck					34'858,65	0,19	6'623,14
617 / 2939 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.c						1'723,23		
							408,66		
							192,02		
	SOMMANO...	mc					2'323,91	2,60	6'042,17
	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) (SbCat 51)								
618 / 2857 B.02.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200 OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI *(par.ug.=7,000*18) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01		126,000	24,00			3'024,00		
	SOMMANO...	ml					3'024,00	209,46	633'407,04
619 / 2858 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01		126,000	24,00		160,000	483'840,00		
	SOMMANO...	kg					483'840,00	1,11	537'062,40
620 / 2861 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=7*5*3) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01		105,000	30,00			3'150,00		
	SOMMANO...	ml					3'150,00	22,29	70'213,50
621 / 2862 B.02.001.b 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo *(par.ug.=49*7)		343,000	3,00			1'029,00		
	A R I P O R T A R E						1'029,00		25'447'258,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'029,00		25'447'258,60
	NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01								
	SOMMANO...	ml					1'029,00	67,09	69'035,61
622 / 2863 B.02.001.e 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING								
	Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo * (par.ug.=49*7)		343,000	17,60			6'036,80		
	NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01								
	SOMMANO...	ml					6'036,80	12,68	76'546,62
623 / 2878 B.02.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200 OPERE CONTRO FRANA								
	POZZI *(par.ug.=6,000*18) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		108,000	24,00			2'592,00		
	SOMMANO...	ml					2'592,00	209,46	542'920,32
624 / 2879 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE CONTRO FRANA								
	POZZI NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		108,000	24,00	160,000		414'720,00		
	SOMMANO...	kg					414'720,00	1,11	460'339,20
625 / 2882 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=6*5*3) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		90,000	30,00			2'700,00		
	SOMMANO...	ml					2'700,00	22,29	60'183,00
626 / 2883 B.02.001.b 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING								
	Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo *(par.ug.=49*6) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		294,000	3,00			882,00		
	SOMMANO...	ml					882,00	67,09	59'173,38
627 / 2884 B.02.001.e 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING								
	Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo * (par.ug.=49*6) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		294,000	17,60			5'174,40		
	SOMMANO...	ml					5'174,40	12,68	65'611,39
	A R I P O R T A R E								26'781'068,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									26'781'068,12
628 / 2885 B.02.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200 OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI *(par.ug.=6,000*18) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03		108,000	19,00			2'052,00		
	SOMMANO...	ml					2'052,00	209,46	429'811,92
629 / 2886 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03		108,000	19,00		160,000	328'320,00		
	SOMMANO...	kg					328'320,00	1,11	364'435,20
630 / 2894 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=6*5*3) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03		90,000	30,00			2'700,00		
	SOMMANO...	ml					2'700,00	22,29	60'183,00
631 / 2895 B.02.001.b 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo *(par.ug.=49*6) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03		294,000	3,00			882,00		
	SOMMANO...	ml					882,00	67,09	59'173,38
632 / 2896 B.02.001.e 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo * (par.ug.=49*6) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03		294,000	10,40			3'057,60		
	SOMMANO...	ml					3'057,60	12,68	38'770,37
633 / 2897 B.02.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 1200 OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI *(par.ug.=3,000*18) POZZI *(par.ug.=4,000*18) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04		54,000 72,000	24,00 19,00			1'296,00 1'368,00		
	SOMMANO...	ml					2'664,00	209,46	558'001,44
634 / 2898 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE CONTRO FRANA ----- POZZI POZZI NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04		54,000 72,000	24,00 19,00		160,000 160,000	207'360,00 218'880,00		
A R I P O R T A R E							426'240,00		28'291'443,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						426'240,00		28'291'443,43
	SOMMANO...	kg					426'240,00	1,11	473'126,40
635 / 2905 E.01.013 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE <hr/> Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=4*5*4) Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=4*5*3) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04		80,000 60,000	30,00 30,00			2'400,00 1'800,00		
	SOMMANO...	ml					4'200,00	22,29	93'618,00
636 / 2906 B.02.001.b 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING <hr/> Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo *(par.ug.=49*3) Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo *(par.ug.=49*4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04		147,000 196,000	3,00 3,00			441,00 588,00		
	SOMMANO...	ml					1'029,00	67,09	69'035,61
637 / 2907 B.02.001.e 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING <hr/> Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo * (par.ug.=49*3) Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo * (par.ug.=49*4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04		147,000 196,000	17,60 10,40			2'587,20 2'038,40		
	SOMMANO...	ml					4'625,60	12,68	58'652,61
	A R I P O R T A R E								28'985'876,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								28'985'876,05
638 / 2025 B.02.001.b 12/06/2020	OS51 - OPERE CONTRO FRANE - COLONNE DI CONSOLIDAMENTO IN JET GROUTING DIAM.800mm (Gruppo elaborati PC) (Cat 204) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING <hr/> Colonne Jet Grouting - Tratto 01 *(par.ug.=43*4) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC02-T00OS51STRDI01 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01		172,000	12,00			2'064,00		
	SOMMANO...	ml					2'064,00	67,09	138'473,76
639 / 2026 B.02.001.e 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING <hr/> Colonne Jet Grouting - TRatto 01 *(par.ug.=43*4) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC02-T00OS51STRDI01 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01		172,000	4,00			688,00		
	SOMMANO...	ml					688,00	12,68	8'723,84
640 / 2027 B.02.001.b 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING <hr/> Colonne Jet Grouting - Tratto 02 *(par.ug.=28*4) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC02-T00OS51STRDI01 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01		112,000	12,00			1'344,00		
	SOMMANO...	ml					1'344,00	67,09	90'168,96
641 / 2028 B.02.001.e 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING <hr/> Colonne Jet Grouting - TRatto 02 *(par.ug.=28*4) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC02-T00OS51STRDI01 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01		112,000	4,00			448,00		
	SOMMANO...	ml					448,00	12,68	5'680,64
642 / 2029 B.02.001.b 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING <hr/> Colonne Jet Grouting - Tratto 03 *(par.ug.=34*4) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC03-T00OS51STRDI02 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01		136,000	12,00			1'632,00		
	SOMMANO...	ml					1'632,00	67,09	109'490,88
643 / 2030 B.02.001.e	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI								
	A R I P O R T A R E								29'338'414,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									29'338'414,13
12/06/2020	FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - TRatto 03 *(par.ug.=34*4) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC03-T00OS51STRDI02 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01		136,000	4,00			544,00		
	SOMMANO...	ml					544,00	12,68	6'897,92
644 / 2031 B.02.001.b 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - Tratto 04 *(par.ug.=28*3) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC03-T00OS51STRDI02 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01		84,000	10,00			840,00		
	SOMMANO...	ml					840,00	67,09	56'355,60
645 / 2032 B.02.001.e 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - TRatto 04 *(par.ug.=28*3) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC03-T00OS51STRDI02 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01		84,000	4,00			336,00		
	SOMMANO...	ml					336,00	12,68	4'260,48
646 / 2033 B.02.001.b 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - Tratto 05 *(par.ug.=93*4) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC04-T00OS51STRDI03 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01		372,000	18,00			6'696,00		
	SOMMANO...	ml					6'696,00	67,09	449'234,64
647 / 2034 B.02.001.e 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - TRatto 05 *(par.ug.=93*4) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC04-T00OS51STRDI03 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01		372,000	4,00			1'488,00		
	SOMMANO...	ml					1'488,00	12,68	18'867,84
648 / 2035 B.02.001.b 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING -----								
A R I P O R T A R E									29'874'030,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								29'874'030,61
649 / 2036 B.02.001.e 12/06/2020	Colonne Jet Grouting - Tratto 06 *(par.ug.=20*4) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01 SOMMANO...	ml	80,000	12,00			960,00		
							960,00	67,09	64'406,40
650 / 2037 B.02.001.b 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - Tratto 06 *(par.ug.=20*4) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01 SOMMANO...	ml	80,000	4,00			320,00		
							320,00	12,68	4'057,60
651 / 2038 B.02.001.e 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - Tratto 07 *(par.ug.=28*4) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01 SOMMANO...	ml	112,000	12,00			1'344,00		
							1'344,00	67,09	90'168,96
652 / 2039 B.02.001.b 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - Tratto 07 *(par.ug.=28*4) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01 SOMMANO...	ml	112,000	4,00			448,00		
							448,00	12,68	5'680,64
653 / 2040 B.02.001.e 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - Tratto 08 *(par.ug.=25*4) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01 SOMMANO...	ml	100,000	12,00			1'200,00		
							1'200,00	67,09	80'508,00
	A R I P O R T A R E						400,00		30'118'852,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						400,00		30'118'852,21
	NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01								
	SOMMANO...	ml					400,00	12,68	5'072,00
654 / 2041 B.02.001.b 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - Tratto 09 *(par.ug.=16*4)		64,000	12,00			768,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01								
	SOMMANO...	ml					768,00	67,09	51'525,12
655 / 2042 B.02.001.e 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - Tratto 09 *(par.ug.=16*4)		64,000	4,00			256,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01								
	SOMMANO...	ml					256,00	12,68	3'246,08
656 / 2043 B.02.001.b 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - Tratto 10 *(par.ug.=14*4)		56,000	12,00			672,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC06-T00OS51STRDI05 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01								
	SOMMANO...	ml					672,00	67,09	45'084,48
657 / 2044 B.02.001.e 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - Tratto 10 *(par.ug.=14*4)		56,000	4,00			224,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01								
	SOMMANO...	ml					224,00	12,68	2'840,32
658 / 2045 B.02.001.b 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING ----- Colonne Jet Grouting - Tratto 11 *(par.ug.=28*3)		84,000	10,00			840,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC06-T00OS51STRDI05 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01								
	SOMMANO...	ml					840,00	67,09	56'355,60
659 / 2046	OPERE D'ARTE								
	A R I P O R T A R E								30'282'975,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									30'282'975,81
B.02.001.e 12/06/2020	FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING Colonne Jet Grouting - Tratto 11 *(par.ug.=28*3) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01		84,000	4,00			336,00		
	SOMMANO...	ml					336,00	12,68	4'260,48
660 / 2047 B.02.001.b 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO DA MM 601 A MM 800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING Colonne Jet Grouting - Tratto 11 *(par.ug.=32*4) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC06-T00OS51STRDI05 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01		128,000	12,00			1'536,00		
	SOMMANO...	ml					1'536,00	67,09	103'050,24
661 / 2048 B.02.001.e 12/06/2020	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING Colonne Jet Grouting - Tratto 11 *(par.ug.=32*3) NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01		96,000	4,00			384,00		
	SOMMANO...	ml					384,00	12,68	4'869,12
A R I P O R T A R E									30'395'155,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								30'395'155,65
662 / 2940 B.01.001.a 15/06/2020	OS52 - OPERE CONTRO FRANE - TRINCEE DRENANTI (Gruppo elaborati PD) (Cat 205) OS01 - Opere di sostegno - Movimenti terra - OG3 (SbCat 50) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Trincea 1 - asse longitudinale Trincea 1 - ramificazione Trincea 2 - asse longitudinale Trincea 2 - ramificazione Trincea 3 - asse longitudinale Trincea 3 - ramificazione Trincea 4 - asse longitudinale Trincea 4 - ramificazione Trincea 5 - asse longitudinale Trincea 5 - ramificazione Trincea 6 - asse longitudinale Trincea 6 - ramificazione Trincea longitudinale NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD02-T00OS52STRPL01 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01								
	SOMMANO...	mc					5'713,44	6,27	35'823,27
663 / 2941 B.01.005.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5)		5713,440			0,600	3'428,06		
	SOMMANO...	mc					3'428,06	1,96	6'719,00
664 / 2942 A.01.010 15/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a		5713,440	15,00			85'701,60		
	SOMMANO...	mck					85'701,60	0,19	16'283,30
665 / 2943 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a						5'713,44		
	SOMMANO...	mc					5'713,44	2,60	14'854,94
666 / 2944 B.03.025.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5)		5713,440			0,040	228,54		
	SOMMANO...	mc					228,54	67,10	15'335,03
667 / 2945 E.01.020.1.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAMME O CIOTTOLAMI COLLOCATO A MANO - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI -----								
	A R I P O R T A R E								30'484'171,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								30'484'171,19
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5)		5713,440			0,160	914,15		
	SOMMANO...	mc					914,15	21,97	20'083,88
668 / 2946 E.01.031.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8))		914,150	1,10		4,167	4'190,19		
	SOMMANO...	mq					4'190,19	1,52	6'369,09
669 / 2947 I.01.050.2.b 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 16 - DN DA 200 A 249 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5))		5713,440			0,167	954,14		
	SOMMANO...	ml					954,14	58,08	55'416,45
670 / 2948 I.01.013.f 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce i.01.050.2.b			954,14			954,14		
	SOMMANO...	ml					954,14	2,16	2'060,94
671 / 2949 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5)		5713,440			0,720	4'113,68		
	SOMMANO...	mc					4'113,68	1,66	6'828,71
672 / 2950 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-4113,680			15,000	-61'705,20		
	SI DETRAGGONO...	mck					-61'705,20	0,19	-11'723,99
673 / 2951 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-4'113,68		
	SI DETRAGGONO...	mc					-4'113,68	2,60	-10'695,57
674 / 2952 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,4/5)		5713,440			0,080	457,08		
	SOMMANO...	mc					457,08	4,82	2'203,13
675 / 2953	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI								
	A R I P O R T A R E								30'554'713,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								30'554'713,83
A.02.007.b 20/05/2020	RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Vedi quantità di cui alla vice A.02.004.b						457,08		
	SOMMANO...	mc					457,08	1,66	758,75
676 / 2954 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Vedi quantità di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/,4)		457,080			2,500	1'142,70		
	SOMMANO...	mq					1'142,70	1,47	1'679,77
677 / 2955 I.02.080.g 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Trincea 1 Trincea 2 Trincea 3 Trincea 4 Trincea 5 Trincea 6 NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD02-T00OS52STRPL01 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01						3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	566,15	10'190,70
678 / 2956 I.02.085.n 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g		18,000			4,000	72,00		
	SOMMANO...	cad					72,00	400,65	28'846,80
679 / 2957 I.02.090.e 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	348,86	6'279,48
680 / 2958 I.02.095.1.b 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	51,96	935,28
681 / 2959 B.01.001.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Trincea 1 - asse longitudinale Trincea 1 - ramificazione Trincea 2 - asse longitudinale Trincea 2 - ramificazione Trincea 3 - asse longitudinale Trincea 3 - ramificazione						390,00 240,00 390,00 240,00 390,00 240,00		
	SOMMANO...		4,000	10,00	1,200	5,000	5,000		240,00
			4,000	10,00	1,200	5,000	5,000		390,00
			4,000	10,00	1,200	5,000	5,000		240,00
			4,000	10,00	1,200	5,000	5,000		390,00
			4,000	10,00	1,200	5,000	5,000		240,00
	A R I P O R T A R E						1'890,00		30'603'404,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'890,00		30'603'404,61
	Trincea 4 - asse longitudinale Trincea 4 - ramificazione Trincea 5 - asse longitudinale Trincea 5 - ramificazione Trincea longitudinale		4,000	55,00 10,00	1,200 1,200	5,000 5,000	330,00 240,00		
			4,000	55,00 10,00	1,200 1,200	5,000 5,000	330,00 240,00		
				79,50	1,200	5,000	477,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD03-T00OS52STRPL03 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01								
	SOMMANO...	mc					3'507,00	6,27	21'988,89
682 / 2960 B.01.005.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5)		3507,000			0,600	2'104,20		
	SOMMANO...	mc					2'104,20	1,96	4'124,23
683 / 2961 A.01.010 15/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a		3507,000	15,00			52'605,00		
	SOMMANO...	mck					52'605,00	0,19	9'994,95
684 / 2962 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a						3'507,00		
	SOMMANO...	mc					3'507,00	2,60	9'118,20
685 / 2963 B.03.025.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5)		3507,000			0,040	140,28		
	SOMMANO...	mc					140,28	67,10	9'412,79
686 / 2964 E.01.020.1.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAMME O CIOTTOLAMI COLLOCATO A MANO - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5)		3507,000			0,160	561,12		
	SOMMANO...	mc					561,12	21,97	12'327,81
687 / 2965 E.01.031.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8))		561,120	1,10		4,167	2'572,01		
	SOMMANO...	mq					2'572,01	1,52	3'909,46
688 / 2966 I.01.050.2.b	IDRAULICA TUBAZIONI								
	A R I P O R T A R E								30'674'280,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								30'674'280,94
15/06/2020	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 16 - DN DA 200 A 249 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5))		3507,000			0,167	585,67		
	SOMMANO...	ml					585,67	58,08	34'015,71
689 / 2967 I.01.013.f 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce I.01.050.2.b			585,67			585,67		
	SOMMANO...	ml					585,67	2,16	1'265,05
690 / 2968 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=(5-1-4)/5)		3507,000			0,720	2'525,04		
	SOMMANO...	mc					2'525,04	1,66	4'191,57
691 / 2969 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b								
	SI DETRAGGONO...	mck					-37'875,60	0,19	-7'196,36
692 / 2970 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b								
	SI DETRAGGONO...	mc					-252,04	2,60	-655,30
693 / 2971 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,4/5)		3507,000			0,080	280,56		
	SOMMANO...	mc					280,56	4,82	1'352,30
694 / 2972 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b						280,56		
	SOMMANO...	mc					280,56	1,66	465,73
695 / 2973 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/peso=1/4)		280,560			2,500	701,40		
	A R I P O R T A R E						701,40		30'707'719,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						701,40		30'707'719,64
	SOMMANO...	mq					701,40	1,47	1'031,06
696 / 2974 I.02.080.g 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Trincea 1						3,00		
	Trincea 2						3,00		
	Trincea 3						3,00		
	Trincea 4						3,00		
	Trincea 5						3,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD03-T00OS52STRPL02 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01								
	SOMMANO...	cad					15,00	566,15	8'492,25
697 / 2975 I.02.085.n 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g		15,000			4,000	60,00		
	SOMMANO...	cad					60,00	400,65	24'039,00
698 / 2976 I.02.090.e 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						15,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	348,86	5'232,90
699 / 2977 I.02.095.1.b 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						15,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	51,96	779,40
700 / 2978 B.01.001.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Trincea 1 - asse longitudinale			65,00	1,200	5,000	390,00		
	Trincea 1 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 2 - asse longitudinale			65,00	1,200	5,000	390,00		
	Trincea 2 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 3 - asse longitudinale			65,00	1,200	5,000	390,00		
	Trincea 3 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea longitudinale			61,00	1,200	5,000	366,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD04-T00OS52STRPL03 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01								
	SOMMANO...	mc					2'256,00	6,27	14'145,12
701 / 2979 B.01.005.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5)		2256,000			0,600	1'353,60		
	SOMMANO...	mc					1'353,60	1,96	2'653,06
	A R I P O R T A R E								30'764'092,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									30'764'092,43
702 / 2980 A.01.010 15/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a		2256,000	15,00			33'840,00		
	SOMMANO...	mck					33'840,00	0,19	6'429,60
703 / 2981 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a						2'256,00		
	SOMMANO...	mc					2'256,00	2,60	5'865,60
704 / 2982 B.03.025.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5)		2256,000			0,040	90,24		
	SOMMANO...	mc					90,24	67,10	6'055,10
705 / 2983 E.01.020.1.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAMME O CIOTTOLAMI COLLOCATO A MANO - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5)		2256,000			0,160	360,96		
	SOMMANO...	mc					360,96	21,97	7'930,29
706 / 2984 E.01.031.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+8)/(1,2*,8))		360,960	1,10		4,167	1'654,53		
	SOMMANO...	mq					1'654,53	1,52	2'514,89
707 / 2985 I.01.050.2.b 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 16 - DN DA 200 A 249 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5))		2256,000			0,167	376,75		
	SOMMANO...	ml					376,75	58,08	21'881,64
708 / 2986 I.01.013.f 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce I.01.050.2.b			376,75			376,75		
	SOMMANO...	ml					376,75	2,16	813,78
709 / 2987 A.02.007.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI								
A R I P O R T A R E									30'815'583,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								30'815'583,33
20/05/2020	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=(5-1-.4)/5)		2256,000			0,720	1'624,32		
	SOMMANO...	mc					1'624,32	1,66	2'696,37
710 / 2988 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-1624,320			15,000	-24'364,80		
	SI DETRAGGONO...	mck					-24'364,80	0,19	-4'629,31
711 / 2989 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-1'624,32		
	SI DETRAGGONO...	mc					-1'624,32	2,60	-4'223,23
712 / 2990 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=,4/5)		2256,000			0,080	180,48		
	SOMMANO...	mc					180,48	4,82	869,91
713 / 2991 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla vice A.02.004.b						180,48		
	SOMMANO...	mc					180,48	1,66	299,60
714 / 2992 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/4)		180,480			2,500	451,20		
	SOMMANO...	mq					451,20	1,47	663,26
715 / 2993 I.02.080.g 15/06/2020	IDRAULICA CANALLETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Trincea 1 Trincea 2 Trincea 3 NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD02-T00OS52STRPL01 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01						3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	566,15	5'095,35
716 / 2994 I.02.085.n	IDRAULICA CANALLETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS								
	A R I P O R T A R E								30'816'355,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								30'816'355,28
15/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g		9,000			4,000	36,00		
	SOMMANO...	cad					36,00	400,65	14'423,40
717 / 2995 I.02.090.e 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	348,86	3'139,74
718 / 2996 I.02.095.1.b 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	51,96	467,64
719 / 2997 B.01.001.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Trincea 1 - asse longitudinale Trincea 1 - ramificazione Trincea 2 - asse longitudinale Trincea 2 - ramificazione Trincea 3 - asse longitudinale Trincea 3 - ramificazione Trincea 4 - asse longitudinale Trincea 4 - ramificazione Trincea longitudinale NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD05-T00OS52STRPL04 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01		4,000	75,00 10,00 75,00 10,00 75,00 10,00 75,00 10,00 105,00	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	450,00 240,00 450,00 240,00 450,00 240,00 450,00 240,00 630,00		
	SOMMANO...	mc					3'390,00	6,27	21'255,30
720 / 2998 B.01.005.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5)		3390,000			0,600	2'034,00		
	SOMMANO...	mc					2'034,00	1,96	3'986,64
721 / 2999 A.01.010 15/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a		3390,000	15,00			50'850,00		
	SOMMANO...	mck					50'850,00	0,19	9'661,50
722 / 3000 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA								
	A R I P O R T A R E								30'869'289,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								30'869'289,50
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a						3'390,00		
	SOMMANO...	mc					3'390,00	2,60	8'814,00
723 / 3001 B.03.025.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5)		3390,000			0,040	135,60		
	SOMMANO...	mc					135,60	67,10	9'098,76
724 / 3002 E.01.020.1.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAMME O CIOTTOLAMI COLLOCATO A MANO - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5)		3390,000			0,160	542,40		
	SOMMANO...	mc					542,40	21,97	11'916,53
725 / 3003 E.01.031.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8))		542,400	1,10		4,167	2'486,20		
	SOMMANO...	mq					2'486,20	1,52	3'779,02
726 / 3004 I.01.050.2.b 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 16 - DN DA 200 A 249 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5))		3390,000			0,167	566,13		
	SOMMANO...	ml					566,13	58,08	32'880,83
727 / 3005 I.01.013.f 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.050.2.b			566,13			566,13		
	SOMMANO...	ml					566,13	2,16	1'222,84
728 / 3006 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5)		3390,000			0,720	2'440,80		
	SOMMANO...	mc					2'440,80	1,66	4'051,73
729 / 3007 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-2440,800			15,000	-36'612,00		
	SI DETRAGGONO...	mck					-36'612,00	0,19	-6'956,28
730 / 3008 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI								
	A R I P O R T A R E								30'934'096,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								30'934'096,93
	CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b ----- SI DETRAGGONO... mc						-2'440,80		
							-2'440,80	2,60	-6'346,08
731 / 3009 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=,4/5)						0,080		
	SOMMANO...	mc	3390,000				271,20		
							271,20	4,82	1'307,18
732 / 3010 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla vice A.02.004.b						271,20		
	SOMMANO...	mc					271,20	1,66	450,19
733 / 3011 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/,4)						2,500		
	SOMMANO...	mq	271,200				678,00		
							678,00	1,47	996,66
734 / 3012 I.02.080.g 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Trincea 1 Trincea 2 Trincea 3 Trincea 4 ----- NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD05-T00OS52STRPL04 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01						3,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	566,15	6'793,80
735 / 3013 I.02.085.n 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						4,000		
	SOMMANO...	cad	12,000				48,00		
							48,00	400,65	19'231,20
736 / 3014 I.02.090.e 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	348,86	4'186,32
737 / 3015	IDRAULICA								
	A R I P O R T A R E								30'960'716,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								30'960'716,20
I.02.095.1.b 15/06/2020	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	51,96	623,52
738 / 3016 B.01.001.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Trincea 1 - asse longitudinale Trincea 1 - ramificazione Trincea 2 - asse longitudinale Trincea 2 - ramificazione Trincea 3 - asse longitudinale Trincea 3 - ramificazione Trincea 4 - asse longitudinale Trincea 4 - ramificazione Trincea 5 - asse longitudinale Trincea 5 - ramificazione Trincea 6 - asse longitudinale Trincea 6 - ramificazione Trincea longitudinale NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD06-T00OS52STRPL05 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01						330,00 240,00 330,00 240,00 330,00 240,00 330,00 240,00 360,00 240,00 390,00 240,00 762,00		
	SOMMANO...	mc					4'272,00	6,27	26'785,44
739 / 3017 B.01.005.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5)						2'563,20		
	SOMMANO...	mc	4272,000			0,600	2'563,20	1,96	5'023,87
740 / 3018 A.01.010 15/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a						64'080,00		
	SOMMANO...	mck	4272,000	15,00			64'080,00	0,19	12'175,20
741 / 3019 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a						4'272,00		
	SOMMANO...	mc					4'272,00	2,60	11'107,20
742 / 3020 B.03.025.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5)						170,88		
	SOMMANO...	mc	4272,000			0,040	170,88	67,10	11'466,05
743 / 3021	LAVORI DIVERSI								
	A R I P O R T A R E								31'027'897,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									31'027'897,48
E.01.020.1.a 15/06/2020	DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAMI O CIOTTOLAMI COLLOCATO A MANO - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5)		4272,000			0,160	683,52		
	SOMMANO...	mc					683,52	21,97	15'016,93
744 / 3022 E.01.031.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8))		683,520	1,10		4,167	3'133,05		
	SOMMANO...	mq					3'133,05	1,52	4'762,24
745 / 3023 I.01.050.2.b 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 16 - DN DA 200 A 249 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5))		4272,000			0,167	713,42		
	SOMMANO...	ml					713,42	58,08	41'435,43
746 / 3024 I.01.013.f 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce I.01.050.2.b			713,42			713,42		
	SOMMANO...	ml					713,42	2,16	1'540,99
747 / 3025 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5)		4272,000			0,720	3'075,84		
	SOMMANO...	mc					3'075,84	1,66	5'105,89
748 / 3026 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-3075,840			15,000	-46'137,60		
	SI DETRAGGONO...	mck					-46'137,60	0,19	-8'766,14
749 / 3027 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-3'075,84		
	SI DETRAGGONO...	mc					-3'075,84	2,60	-7'997,18
750 / 3028 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
A R I P O R T A R E									31'078'995,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								31'078'995,64
	Vedi quantità di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=,4/5)		4272,000			0,080	341,76		
	SOMMANO...	mc					341,76	4,82	1'647,28
751 / 3029 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI						341,76		
	Vedi quantità di cui alla vice A.02.004.b						341,76		
	SOMMANO...	mc					341,76	1,66	567,32
752 / 3030 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/,4)		341,760			2,500	854,40		
	SOMMANO...	mq					854,40	1,47	1'255,97
753 / 3031 I.02.080.g 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Trincea 1						3,00		
	Trincea 2						3,00		
	Trincea 3						3,00		
	Trincea 4						3,00		
	Trincea 5						3,00		
	Trincea 6						3,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD05-T00OS52STRPL04 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01								
	SOMMANO...	cad					18,00	566,15	10'190,70
754 / 3032 I.02.085.n 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g		18,000			4,000	72,00		
	SOMMANO...	cad					72,00	400,65	28'846,80
755 / 3033 I.02.090.e 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	348,86	6'279,48
756 / 3034 I.02.095.1.b 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	51,96	935,28
757 / 3035 B.01.001.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	A R I P O R T A R E								31'128'718,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								31'128'718,47
	Trincea 1 - asse longitudinale			90,00	1,200	5,000	540,00		
	Trincea 1 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 2 - asse longitudinale			85,00	1,200	5,000	510,00		
	Trincea 2 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 3 - asse longitudinale			80,00	1,200	5,000	480,00		
	Trincea 3 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 4 - asse longitudinale			80,00	1,200	5,000	480,00		
	Trincea 4 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 5 - asse longitudinale			80,00	1,200	5,000	480,00		
	Trincea 5 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 6 - asse longitudinale			80,00	1,200	5,000	480,00		
	Trincea 6 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 7 - asse longitudinale			80,00	1,200	5,000	480,00		
	Trincea 7 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 8 - asse longitudinale			85,00	1,200	5,000	510,00		
	Trincea 8 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 9 - asse longitudinale			85,00	1,200	5,000	510,00		
	Trincea 9 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea longitudinale			295,00	1,200	5,000	1'770,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD07-T00OS52STRPL06 E NELL'ALLEGATO PD08-T00OS52STRPL07								
	NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01								
	SOMMANO...	mc					8'400,00	6,27	52'668,00
758 / 3036 B.01.005.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5)								
	SOMMANO...	mc	8400,000			0,600	5'040,00	1,96	9'878,40
759 / 3037 A.01.010 15/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mck	8400,000	15,00			126'000,00	0,19	23'940,00
760 / 3038 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mc					8'400,00	2,60	21'840,00
761 / 3039 B.03.025.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5)								
	SOMMANO...	mc	8400,000			0,040	336,00	67,10	22'545,60
762 / 3040 E.01.020.1.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAMME O CIOTTOLAMI COLLOCATO A MANO - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5)								
	SOMMANO...	mc	8400,000			0,160	1'344,00	21,97	29'527,68
	A R I P O R T A R E								31'289'118,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									31'289'118,15
763 / 3041 E.01.031.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8))		1344,000	1,10		4,167	6'160,49		
	SOMMANO...	mq					6'160,49	1,52	9'363,94
764 / 3042 I.01.050.2.b 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 16 - DN DA 200 A 249 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5))		8400,000			0,167	1'402,80		
	SOMMANO...	ml					1'402,80	58,08	81'474,62
765 / 3043 I.01.013.f 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.050.2.b			1402,80			1'402,80		
	SOMMANO...	ml					1'402,80	2,16	3'030,05
766 / 3044 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5)		8400,000			0,720	6'048,00		
	SOMMANO...	mc					6'048,00	1,66	10'039,68
767 / 3045 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-6048,000			15,000	-90'720,00		
	SI DETRAGGONO...	mck					-90'720,00	0,19	-17'236,80
768 / 3046 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-6'400,00		
	SI DETRAGGONO...	mc					-6'400,00	2,60	-16'640,00
769 / 3047 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,4/5)		8400,000			0,080	672,00		
	SOMMANO...	mc					672,00	4,82	3'239,04
770 / 3048 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7								
A R I P O R T A R E									31'362'388,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								31'362'388,68
	OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Vedi quantità di cui alla vice A.02.004.b						672,00		
	SOMMANO...	mc					672,00	1,66	1'115,52
771 / 3049 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Vedi quantità di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/4)		672,000			2,500	1'680,00		
	SOMMANO...	mq					1'680,00	1,47	2'469,60
772 / 3050 I.02.080.g 15/06/2020	IDRAULICA CANALLETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Trincea 1 Trincea 2 Trincea 3 Trincea 4 Trincea 5 Trincea 6 Trincea 7 Trincea 8 Trincea 9 NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD07-T00OS52STRPL06 E NELL'ALLEGATO PD08- T00OS52STRPL07 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01						3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO...	cad					27,00	566,15	15'286,05
773 / 3051 I.02.085.n 15/06/2020	IDRAULICA CANALLETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g		27,000			4,000	108,00		
	SOMMANO...	cad					108,00	400,65	43'270,20
774 / 3052 I.02.090.e 15/06/2020	IDRAULICA CANALLETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						27,00		
	SOMMANO...	cad					27,00	348,86	9'419,22
775 / 3053 I.02.095.1.b 15/06/2020	IDRAULICA CANALLETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g		27,000			4,000	108,00		
	SOMMANO...	cad					108,00	51,96	5'611,68
776 / 3054 B.01.001.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI Trincea 1 - asse longitudinale Trincea 1 - ramificazione Trincea 2 - asse longitudinale Trincea 2 - ramificazione Trincea 3 - asse longitudinale			90,00 10,00 85,00 10,00 85,00	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	540,00 240,00 510,00 240,00 510,00		
	SOMMANO...						2'040,00		31'439'560,95
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'040,00		31'439'560,95
	Trincea 3 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 4 - asse longitudinale			85,00	1,200	5,000	510,00		
	Trincea 4 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 5 - asse longitudinale			85,00	1,200	5,000	510,00		
	Trincea 5 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 6 - asse longitudinale			90,00	1,200	5,000	540,00		
	Trincea 6 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea longitudinale			125,00	1,200	5,000	750,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD09-T00OS52STRPL08								
	NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01								
	SOMMANO...	mc					5'310,00	6,27	33'293,70
777 / 3055 B.01.005.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5)		5310,000			0,600	3'186,00		
	SOMMANO...	mc					3'186,00	1,96	6'244,56
778 / 3056 A.01.010 15/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a		5310,000	15,00			79'650,00		
	SOMMANO...	mck					79'650,00	0,19	15'133,50
779 / 3057 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a						5'310,00		
	SOMMANO...	mc					5'310,00	2,60	13'806,00
780 / 3058 B.03.025.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5)		5310,000			0,040	212,40		
	SOMMANO...	mc					212,40	67,10	14'252,04
781 / 3059 E.01.020.1.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAMME O CIOTTOLAMI COLLOCATO A MANO - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5)		5310,000			0,160	849,60		
	SOMMANO...	mc					849,60	21,97	18'665,71
782 / 3060 E.01.031.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8))		849,600	1,10		4,167	3'894,31		
	SOMMANO...	mq					3'894,31	1,52	5'919,35
	A R I P O R T A R E								31'546'875,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									31'546'875,81
783 / 3061 I.01.050.2.b 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 16 - DN DA 200 A 249 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5))		5310,000			0,167	886,77		
	SOMMANO...	ml					886,77	58,08	51'503,60
784 / 3062 I.01.013.f 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.050.2.b			886,77			886,77		
	SOMMANO...	ml					886,77	2,16	1'915,42
785 / 3063 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=(5-1-.4)/5)		5310,000			0,720	3'823,20		
	SOMMANO...	mc					3'823,20	1,66	6'346,51
786 / 3064 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-3823,200			15,000	-57'348,00		
	SI DETRAGGONO...	mck					-57'348,00	0,19	-10'896,12
787 / 3065 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-3'823,20		
	SI DETRAGGONO...	mc					-3'823,20	2,60	-9'940,32
788 / 3066 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,4/5)		5310,000			0,080	424,80		
	SOMMANO...	mc					424,80	4,82	2'047,54
789 / 3067 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b						424,80		
	SOMMANO...	mc					424,80	1,66	705,17
790 / 3068 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
A R I P O R T A R E									31'588'557,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								31'588'557,61
	Vedi quantità di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/4)		424,800			2,500	1'062,00		
	SOMMANO...	mq					1'062,00	1,47	1'561,14
791 / 3069 I.02.080.g 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Trincea 1						3,00		
	Trincea 2						3,00		
	Trincea 3						3,00		
	Trincea 4						3,00		
	Trincea 5						3,00		
	Trincea 6						3,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD09-T00OS52STRPL08 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01								
	SOMMANO...	cad					18,00	566,15	10'190,70
792 / 3070 I.02.085.n 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g		18,000			4,000	72,00		
	SOMMANO...	cad					72,00	400,65	28'846,80
793 / 3071 I.02.090.e 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	348,86	6'279,48
794 / 3072 I.02.095.1.b 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	51,96	935,28
795 / 3073 B.01.001.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Trincea 1 - asse longitudinale			67,00	1,200	5,000	402,00		
	Trincea 1 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 2 - asse longitudinale			60,00	1,200	5,000	360,00		
	Trincea 2 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 3 - asse longitudinale			60,00	1,200	5,000	360,00		
	Trincea 3 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 4 - asse longitudinale			60,00	1,200	5,000	360,00		
	Trincea 4 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 5 - asse longitudinale			65,00	1,200	5,000	390,00		
	Trincea 5 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 6 - asse longitudinale			65,00	1,200	5,000	390,00		
	Trincea 6 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 7 - asse longitudinale			65,00	1,200	5,000	390,00		
	Trincea 7 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea longitudinale			170,00	1,200	5,000	1'020,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD10-T00OS52STRPL09 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01								
	A R I P O R T A R E						5'352,00		31'636'371,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						5'352,00		31'636'371,01
	SOMMANO...	mc					5'352,00	6,27	33'557,04
796 / 3074 B.01.005.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5)		5352,000			0,600	3'211,20		
	SOMMANO...	mc					3'211,20	1,96	6'293,95
797 / 3075 A.01.010 15/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a		5352,000	15,00			80'280,00		
	SOMMANO...	mck					80'280,00	0,19	15'253,20
798 / 3076 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a						5'352,00		
	SOMMANO...	mc					5'352,00	2,60	13'915,20
799 / 3077 B.03.025.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5)		5352,000			0,040	214,08		
	SOMMANO...	mc					214,08	67,10	14'364,77
800 / 3078 E.01.020.1.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAMME O CIOTTOLAMI COLLOCATO A MANO - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5)		5352,000			0,160	856,32		
	SOMMANO...	mc					856,32	21,97	18'813,35
801 / 3079 E.01.031.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8))		5352,000	1,10		4,167	24'531,96		
	SOMMANO...	mq					24'531,96	1,52	37'288,58
802 / 3080 I.01.050.2.b 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 16 - DN DA 200 A 249 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5))		5352,000			0,167	893,78		
	SOMMANO...	ml					893,78	58,08	51'910,74
803 / 3081 I.01.013.f	IDRAULICA TUBAZIONI								
	A R I P O R T A R E								31'827'767,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								31'827'767,84
15/06/2020	SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce i.01.050.2.b			893,78			893,78		
	SOMMANO...	ml				893,78		2,16	1'930,56
804 / 3082 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5)		5352,000			0,720	3'853,44		
	SOMMANO...	mc				3'853,44		1,66	6'396,71
805 / 3083 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b					15,000	-57'801,60		
	SI DETRAGGONO...	mck		-3853,440			-57'801,60	0,19	-10'982,30
806 / 3084 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-3'853,44		
	SI DETRAGGONO...	mc					-3'853,44	2,60	-10'018,94
807 / 3085 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,4/5)		5352,000			0,080	428,16		
	SOMMANO...	mc				428,16		4,82	2'063,73
808 / 3086 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b						428,16		
	SOMMANO...	mc				428,16		1,66	710,75
809 / 3087 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/peso=1/,4)		428,160			2,500	1'070,40		
	SOMMANO...	mq				1'070,40		1,47	1'573,49
810 / 3088 I.02.080.g 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Trincea 1 Trincea 2						3,00 3,00		
	A R I P O R T A R E						6,00		31'819'441,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6,00		31'819'441,84
	Trincea 3 Trincea 4 Trincea 5 Trincea 6 Trincea 7 NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD10-T00OS52STRPL09 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01						3,00 3,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO...	cad					21,00	566,15	11'889,15
811 / 3089 I.02.085.n 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g		18,000			4,000	72,00		
	SOMMANO...	cad					72,00	400,65	28'846,80
812 / 3090 I.02.090.e 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	348,86	6'279,48
813 / 3091 I.02.095.1.b 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						18,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	51,96	935,28
814 / 3092 B.01.001.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Trincea 1 - asse longitudinale Trincea 1 - ramificazione Trincea 2 - asse longitudinale Trincea 2 - ramificazione Trincea 3 - asse longitudinale Trincea 3 - ramificazione Trincea longitudinale		4,000	60,00 10,00 55,00 10,00 55,00 10,00 85,00	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	360,00 240,00 330,00 240,00 330,00 240,00 510,00		
	SOMMANO...	mc					2'250,00	6,27	14'107,50
815 / 3093 B.01.005.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5)		2250,000			0,600	1'350,00		
	SOMMANO...	mc					1'350,00	1,96	2'646,00
816 / 3094 A.01.010 15/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a		2250,000	15,00			33'750,00		
	A R I P O R T A R E						33'750,00		31'884'146,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						33'750,00		31'884'146,05
	SOMMANO...	mck					33'750,00	0,19	6'412,50
817 / 3095 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a						2'250,00		
	SOMMANO...	mc					2'250,00	2,60	5'850,00
818 / 3096 B.03.025.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5)		2250,000			0,040	90,00		
	SOMMANO...	mc					90,00	67,10	6'039,00
819 / 3097 E.01.020.1.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAMME O CIOTTOLAMI COLLOCATO A MANO - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5)		2250,000			0,160	360,00		
	SOMMANO...	mc					360,00	21,97	7'909,20
820 / 3098 E.01.031.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+8)/(1,2*,8))		360,000	1,10		4,167	1'650,13		
	SOMMANO...	mq					1'650,13	1,52	2'508,20
821 / 3099 I.01.050.2.b 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 16 - DN DA 200 A 249 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5))		2250,000			0,167	375,75		
	SOMMANO...	ml					375,75	58,08	21'823,56
822 / 3100 I.01.013.f 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce I.01.050.2.b			375,75			375,75		
	SOMMANO...	ml					375,75	2,16	811,62
823 / 3101 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5)		2250,000			0,720	1'620,00		
	SOMMANO...	mc					1'620,00	1,66	2'689,20
824 / 3102	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI								
	A R I P O R T A R E								31'938'189,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									31'938'189,33
A.01.010 02/10/2018	SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-1620,000			15,000	-24'300,00		
	SI DETRAGGONO...	mck					-24'300,00	0,19	-4'617,00
825 / 3103 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-1'620,00		
	SI DETRAGGONO...	mc					-1'620,00	2,60	-4'212,00
826 / 3104 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=,4/5)		2250,000			0,080	180,00		
	SOMMANO...	mc					180,00	4,82	867,60
827 / 3105 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla vice A.02.004.b						180,00		
	SOMMANO...	mc					180,00	1,66	298,80
828 / 3106 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/,4)		180,000			2,500	450,00		
	SOMMANO...	mq					450,00	1,47	661,50
829 / 3107 I.02.080.g 15/06/2020	IDRAULICA CANALLETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Trincea 1						3,00		
	Trincea 2						3,00		
	Trincea 3						3,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD11-T00OS52STRPL10 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01								
	SOMMANO...	cad					9,00	566,15	5'095,35
830 / 3108 I.02.085.n 15/06/2020	IDRAULICA CANALLETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g		9,000			4,000	36,00		
	SOMMANO...	cad					36,00	400,65	14'423,40
A R I P O R T A R E									31'950'706,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								31'950'706,98
831 / 3109 I.02.090.e 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	348,86	3'139,74
832 / 3110 I.02.095.1.b 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	51,96	467,64
833 / 3111 B.01.001.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Trincea 1 - asse longitudinale								
	Trincea 1 - ramificazione		4,000	70,00	1,200	5,000	420,00		
	Trincea 2 - asse longitudinale			70,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 2 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 3 - asse longitudinale			65,00	1,200	5,000	390,00		
	Trincea 3 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea 4 - asse longitudinale			65,00	1,200	5,000	390,00		
	Trincea 4 - ramificazione		4,000	10,00	1,200	5,000	240,00		
	Trincea longitudinale			100,00	1,200	5,000	600,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD12-T00OS52STRPL011 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01								
	SOMMANO...	mc					3'180,00	6,27	19'938,60
834 / 3112 B.01.005.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5)		3180,000			0,600	1'908,00		
	SOMMANO...	mc					1'908,00	1,96	3'739,68
835 / 3113 A.01.010 15/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE CONTRO FRANA								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a		3180,000	15,00			47'700,00		
	SOMMANO...	mck					47'700,00	0,19	9'063,00
836 / 3114 E.08.005.17. 05.04 15/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE CONTRO FRANA								
	Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a						3'180,00		
	SOMMANO...	mc					3'180,00	2,60	8'268,00
837 / 3115 B.03.025.a 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE								
	A R I P O R T A R E								31'995'323,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								31'995'323,64
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5)		3180,000				0,040	127,20	
	SOMMANO...	mc						127,20	67,10
									8'535,12
838 / 3116 E.01.020.1.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAMME O CIOTTOLAMI COLLOCATO A MANO - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5)		3180,000				0,160	508,80	
	SOMMANO...	mc						508,80	21,97
									11'178,34
839 / 3117 E.01.031.a 15/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8))		508,800	1,10			4,167	2'332,19	
	SOMMANO...	mq						2'332,19	1,52
									3'544,93
840 / 3118 I.01.050.2.b 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 16 - DN DA 200 A 249 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5))		3180,000				0,167	531,06	
	SOMMANO...	ml						531,06	58,08
									30'843,96
841 / 3119 I.01.013.f 15/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI SOVRAPPRESSO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce I.01.050.2.b			531,06				531,06	
	SOMMANO...	ml						531,06	2,16
									1'147,09
842 / 3120 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5)		3180,000				0,720	2'289,60	
	SOMMANO...	mc						2'289,60	1,66
									3'800,74
843 / 3121 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPRESSO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b								
	SI DETRAGGONO...	mck	-2289,600			15,000		-34'344,00	
								-34'344,00	0,19
									-6'525,36
844 / 3122 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI ----- Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b								
	SOMMANO...							-2'289,60	
									-2'289,60
	A R I P O R T A R E								32'047'848,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	SI DETRAGGONO...	mc					-2'289,60	2,60	-5'952,96
845 / 3123 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=,4/5)		3180,000			0,080	254,40		
	SOMMANO...	mc					254,40	4,82	1'226,21
846 / 3124 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla vice A.02.004.b						254,40		
	SOMMANO...	mc					254,40	1,66	422,30
847 / 3125 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/,4)		254,400			2,500	636,00		
	SOMMANO...	mq					636,00	1,47	934,92
848 / 3126 I.02.080.g 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Trincea 1						3,00		
	Trincea 2						3,00		
	Trincea 3						3,00		
	Trincea 4						3,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD12-T00OS52STRPL11 NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01								
	SOMMANO...	cad					12,00	566,15	6'793,80
849 / 3127 I.02.085.n 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g		12,000			4,000	48,00		
	SOMMANO...	cad					48,00	400,65	19'231,20
850 / 3128 I.02.090.e 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	348,86	4'186,32
851 / 3129 I.02.095.1.b 15/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI								
	Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	51,96	623,52
	A R I P O R T A R E								32'075'313,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								32'075'313,77
	LAVORI A CORPO								
	CS-CORPO STRADALE (SpCat 1) RI01 - ASSE PRINCIPALE N.01 (Cat 1) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3)								
852 / 498 A.01.001 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						8'166,98		
	SOMMANO...	mc					8'166,98	3,25	26'542,68
853 / 499 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		8166,980			15,000	122'504,70		
	SOMMANO...	mck					122'504,70	0,19	23'275,89
854 / 500 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						8'166,98		
	SOMMANO...	mc					8'166,98	2,60	21'234,15
855 / 501 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						41'571,40 16'489,89 613,34		
	SOMMANO...	mc					58'674,63	1,54	90'358,93
856 / 511 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		58674,630			15,000	880'119,45		
	SOMMANO...	mck					880'119,45	0,19	167'222,70
857 / 512 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						58'674,63		
	SOMMANO...	mc					58'674,63	12,07	708'202,78
858 / 513 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RIPIIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						637,38		
	A R I P O R T A R E						637,38		33'112'150,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						637,38		33'112'150,90
	SOMMANO...	mc					637,38	1,66	1'058,05
859 / 514 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-637,380			15,000	-9'560,70		
	SI DETRAGGONO...	mck					-9'560,70	0,19	-1'816,53
860 / 515 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-637,38		
	SI DETRAGGONO...	mc					-637,38	2,60	-1'657,19
861 / 2009 B.01.001.a 11/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO SCAVO PER ALLOGGIAMENTO GABBIONE Tratto 01 Tratto 02 Tratto a cavallo del TM01 Tratto a cavallo del TM02 Tratto 03 Tratto 04 *(lung.=28+44) Tratto 05			202,00 232,00 13,00 6,00 16,00 72,00 128,00	2,400 2,400 3,400 3,400 2,400 2,400 2,400	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	484,80 556,80 44,20 20,40 38,40 172,80 307,20		
	SOMMANO...	mc					1'624,60	6,27	10'186,24
862 / 2010 A.01.010 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a		1264,600	10,00			12'646,00		
	SOMMANO...	mck					12'646,00	0,19	2'402,74
863 / 2011 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a						1'264,60		
	SOMMANO...	mc					1'264,60	2,60	3'287,96
864 / 2012 B.03.025.a 11/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GABBIONATE Tratto 01 Tratto 02 Tratto a cavallo del TM01 Tratto a cavallo del TM02 Tratto 03 Tratto 04 *(lung.=28+44) Tratto 05			202,00 232,00 13,00 6,00 16,00 72,00 128,00	2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	96,96 111,36 6,24 2,88 7,68 34,56 61,44		
	SOMMANO...	mc					321,12	67,10	21'547,15
865 / 2013 E.01.027.1.a 11/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA								
	A R I P O R T A R E								33'147'159,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								33'147'159,32
	ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRE FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GABBIONI A PROTEZIONE DELLE STRADINA DI SERVIZIO								
	Tratto 01		3,000	202,00			606,00		
	Tratto 02		3,000	232,00			696,00		
	Tratto a cavallo del TM01		6,000	13,00			78,00		
	Tratto a cavallo del TM02		6,000	6,00			36,00		
	Tratto 03		3,000	16,00			48,00		
	Tratto 04 *(lung.=28+44)		3,000	72,00			216,00		
	Tratto 05		3,000	128,00			384,00		
	SOMMANO...	mc					2'064,00	94,44	194'924,16
866 / 2014 E.01.031.a 11/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GEOTESSILE A TERGO DEL RILEVATO								
	Tratto 01			202,00		2,200	444,40		
	Tratto 02			232,00		2,200	510,40		
	Tratto a cavallo del TM01			13,00		3,200	41,60		
	Tratto a cavallo del TM02			6,00		3,200	19,20		
	Tratto 03			16,00		2,200	35,20		
	Tratto 04 *(lung.=28+44)			72,00		2,200	158,40		
	Tratto 05			128,00		2,200	281,60		
	SOMMANO...	mq					1'490,80	1,52	2'266,02
867 / 2015 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO MISTO STABILIZZATO DELLE STRADINA DI SERVIZIO								
	Tratto 01			202,00	2,500	0,300	151,50		
	Tratto 02			232,00	2,500	0,300	174,00		
	Tratto a cavallo del TM01			13,00	2,500	0,300	9,75		
	Tratto a cavallo del TM01			6,00	2,500	0,300	4,50		
	Tratto 03			16,00	2,500	0,300	12,00		
	Tratto 04 *(lung.=28+44)			72,00	2,500	0,300	54,00		
	Tratto 05			128,00	2,500	0,300	96,00		
	Tratto 01			202,00	0,500	0,200	20,20		
	Tratto 02			232,00	0,500	0,200	23,20		
	Tratto a cavallo del TM01			13,00	0,500	0,200	1,30		
	Tratto a cavallo del TM02			6,00	0,500	0,200	0,60		
	Tratto 03			16,00	0,500	0,200	1,60		
	Tratto 04 *(lung.=28+44)			72,00	0,500	0,200	7,20		
	Tratto 05			128,00	0,500	0,200	12,80		
	SOMMANO...	mc					568,65	25,24	14'352,73
868 / 2016 I.02.050 11/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO ZANELLA TRA RILEVATO E STRADINA DI SERVIZIO								
	Tratto 01		0,054	202,00			10,91		
	Tratto 02		0,054	232,00			12,53		
	Tratto a cavallo TM01		0,054	13,00			0,70		
	Tratto a cavallo TM02		0,054	6,00			0,32		
	Tratto 03		0,054	16,00			0,86		
	Tratto 04 *(lung.=28+44)		0,054	72,00			3,89		
	Tratto 05		0,054	128,00			6,91		
	SOMMANO...	mc					36,12	117,33	4'237,96
869 / 2017 A.02.001.a 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO OPERAZIONI DI SCOTICO TRA RILEVATO E GABBIONI								
	Tratto 01			202,00	3,000		606,00		
	Tratto 02			232,00	3,000		696,00		
	Tratto a cavallo TM01			13,00	3,000		39,00		
	Tratto a cavallo TM02			6,00	3,000		18,00		
	Tratto 03			16,00	3,000		48,00		
	Tratto 04 *(lung.=28+44)			72,00	3,000		216,00		
	Tratto 05			128,00	3,000		384,00		
	SOMMANO...	mq					2'007,00	2,78	5'579,46
	A R I P O R T A R E								33'368'519,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									33'368'519,65
870 / 2018 A.01.001 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO OPERAZIONI DI BONIFICA TRA RILEVATO E GABBIONI Tratto 01 Tratto 02 Tratto a cavallo TM01 Tratto a cavallo TM02 Tratto 03 Tratto 04 *(lung.=28+44) Tratto 05								
				202,00	3,000	0,400	242,40		
				232,00	3,000	0,400	278,40		
				13,00	3,000	0,400	15,60		
				6,00	3,000	0,400	7,20		
				16,00	3,000	0,400	19,20		
				72,00	3,000	0,400	86,40		
				128,00	3,000	0,400	153,60		
	SOMMANO...	mc					802,80	3,25	2'609,10
871 / 2019 A.01.010 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
				802,800	10,00		8'028,00		
	SOMMANO...	mck					8'028,00	0,19	1'525,32
872 / 2020 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
							802,80		
	SOMMANO...	mc					802,80	2,60	2'087,28
873 / 2021 A.02.007.a 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
							802,80		
	SOMMANO...	mc					802,80	1,54	1'236,31
874 / 2022 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a								
							802,80		
	SOMMANO...	mc					802,80	12,07	9'689,80
875 / 2023 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a								
				802,800		15,000	12'042,00		
	SOMMANO...	mck					12'042,00	0,19	2'287,98
876 / 2024 E.01.031.a 02/10/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 *(H/peso=1,1/4) Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori								
				802,800		2,750	2'207,70		
	SOMMANO...	mq					2'207,70	1,52	3'355,70
877 / 2089 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI -----								
A R I P O R T A R E									33'391'311,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								33'391'311,14
	Demolizione *(par.ug.=32,79+824,42+1098,69+34,06+2539,27+447,57+777,18+91,22+222,02+211,95+617,4) Rinaturalizzazione *(par.ug.=169,12+76+91,33+29,6+48,61+564,18+1048,24+150+88,05+62,37+64+202,51) Fresatura *(par.ug.=3712,34+2297,12) Fresatura e Bitumatura Riempimento NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB01-P00DE00CMSPL01, CB02-P00DE00CMSPL02 E CB03-P00DE00CMSPL03		6896,570			12,000	82'758,84		
			2594,010			12,000	31'128,12		
			6009,460			12,000	72'113,52		
			192,200			12,000	2'306,40		
	SOMMANO...	mq x cm					188'306,88	0,42	79'088,89
878 / 2090 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI ----- Demolizione *(par.ug.=32,79+824,42+1098,69+34,06+2539,27+447,57+777,18+91,22+222,02+211,95+617,4) Rinaturalizzazione *(par.ug.=169,12+76+91,33+29,6+48,61+564,18+1048,24+150+88,05+62,37+64+202,51) Fresatura Fresatura e Bitumatura Riempimento NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB01-P00DE00CMSPL01, CB02-P00DE00CMSPL02 E CB03-P00DE00CMSPL03		6896,570			0,130	896,55		
			2594,010			0,130	337,22		
	SOMMANO...	mc					1'233,77	4,31	5'317,55
879 / 2091 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI ----- Demolizione *(par.ug.=32,79+824,42+1098,69+34,06+2539,27+447,57+777,18+91,22+222,02+211,95+617,4) Rinaturalizzazione *(par.ug.=169,12+76+91,33+29,6+48,61+564,18+1048,24+150+88,05+62,37+64+202,51) Fresatura Fresatura e Bitumatura Riempimento NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB01-P00DE00CMSPL01, CB02-P00DE00CMSPL02 E CB03-P00DE00CMSPL03		6896,570			0,350	2'413,80		
			2594,010			0,350	907,90		
	SOMMANO...	mc					3'321,70	3,25	10'795,53
880 / 2092 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		3321,700			15,000	49'825,50		
	SOMMANO...	mck					49'825,50	0,19	9'466,85
881 / 2093 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						3'321,70		
	SOMMANO...	mc					3'321,70	2,60	8'636,42
	CS06 - Idraulica di linea - OG3 (SbCat 5)								
882 / 3715 I.01.025.2.e 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 IDRAULICA DI PIATTAFORMA								
	A R I P O R T A R E								33'504'616,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									33'504'616,38
883 / 3716 I.01.025.2.f 17/06/2020	Collettore diam=400 SOMMANO...	ml		842,90			842,90 842,90	35,55	29'965,09
	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500 IDRAULICA DI PIATTAFORMA								
884 / 3717 I.01.025.2.g 17/06/2020	Collettore diam=500 SOMMANO...	ml		288,20			288,20 288,20	57,34	16'525,39
	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 IDRAULICA DI PIATTAFORMA								
885 / 3718 I.01.025.2.h 17/06/2020	Collettore diam=630 *(larg.=,2+,2+,4)*(H/peso=,8+,4+,2) SOMMANO...	ml		131,10	0,800	1,400	146,83 146,83	98,36	14'442,20
	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800								
886 / 3719 B.01.001.a 17/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 IDRAULICA DI PIATTAFORMA Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=,2+,4+,2)*(H/peso=,8+,4+,2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+,5+,2)*(H/peso=,8+,5+,2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+,63+,2)*(H/peso=,8+,63+,2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h	ml					0,00	160,59	0,00
	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 IDRAULICA DI PIATTAFORMA								
887 / 3720 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001	mc							
	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI								
888 / 3721 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001	mck	1553,220				23'298,30 23'298,30	0,19	4'426,68
	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI								
889 / 3722 PROGDEF- NP01 17/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte IDRAULICA DI PIATTAFORMA Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.=,4*,4*3,14/4) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(par.ug.=,5*,5*3,14/4) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.=,63*,63*3,14/4)	mc					1'533,22 1'533,22	2,60	3'986,37
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte IDRAULICA DI PIATTAFORMA								
	A R I P O R T A R E						1'349,62		33'583'700,80
				-0,126	842,90		-106,21		
				-0,196	288,20		-56,49		
				-0,312	131,10		-40,90		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'349,62		33'583'700,80
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h								
	Sommano positivi...	mc					1'553,22		
	Sommano negativi...	mc					-203,60		
	SOMMANO...	mc					1'349,62	30,35	40'960,97
890 / 3723 I.02.080.d 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti						58,00		
	SOMMANO...	cad					58,00	196,67	11'406,86
891 / 3724 I.02.085.e 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti						58,00		
	SOMMANO...	cad					58,00	131,68	7'637,44
892 / 3725 I.02.090.b 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti						58,00		
	SOMMANO...	cad					58,00	166,80	9'674,40
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)								
893 / 506 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						3'265,30		
	SOMMANO...	mc					3'265,30	25,24	82'416,17
894 / 507 D.01.003 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione in misto cementato NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						2'284,83		
	SOMMANO...	mc					2'284,83	40,97	93'609,49
895 / 508 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di Base NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO DI BASE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						1'820,11		
	SOMMANO...	mc					1'820,11	119,72	217'903,57
896 / 509	PAVIMENTAZIONI								
	A R I P O R T A R E								34'047'309,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								34'047'309,70
D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						20'550,38		
	SOMMANO...	mq					20'550,38	1,08	22'194,41
897 / 510 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01		20550,380			0,080	1'644,03		
	SOMMANO...	mc					1'644,03	134,13	220'513,74
898 / 516 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						20'548,00		
	SOMMANO...	mq					20'548,00	1,21	24'863,08
899 / 517 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01		20548,000			0,040	821,92		
	SOMMANO...	mc					821,92	147,27	121'044,16
900 / 518 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione marciapiedi in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPROTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						41,31		
	SOMMANO...	mc					41,31	25,24	1'042,66
901 / 519 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder per marciapiede NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder) MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01		414,500			0,050	20,73		
	SOMMANO...	mc					20,73	134,13	2'780,51
902 / 520 D.01.047 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura marciapiede						414,50		
	A R I P O R T A R E						414,50		34'439'748,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						414,50		34'439'748,26
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					414,50	3,73	1'546,09
903 / 521 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto Misto						632,49 256,65		
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					889,14	21,72	19'312,12
904 / 2169 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Vedi quantità di Fresatura e Bitumatura definita precedentemente - Strato di base per regolarizzaione		192,200			0,050	9,61		
	SOMMANO...	mc					9,61	119,72	1'150,51
905 / 2170 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Vedi quantità di Fresatura e Bitumatura definita precedentemente - Mano di attacco tra strato di base e binder						192,20		
	SOMMANO...	mq					192,20	1,08	207,58
906 / 2171 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Vedi quantità di Fresatura e Bitumatura definita precedentemente - Strato di binder in conglomerato bituminoso		192,200			0,080	15,38		
	SOMMANO...	mc					15,38	134,13	2'062,92
907 / 2172 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Vedi quantità di Fresatura e Bitumatura definita precedentemente - Mano di attacco tra strato di usura e binder						192,20		
	SOMMANO...	mq					192,20	1,21	232,56
908 / 2173 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Vedi quantità di Fresatura e Bitumatura definita precedentemente - Strato di usura in conglomerato bituminoso		192,200			0,040	7,69		
	SOMMANO...	mc					7,69	147,27	1'132,51
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
909 / 502 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE								
	A R I P O R T A R E								34'465'392,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								34'465'392,55
	MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						3'598,38		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					3'598,38	4,82	17'344,19
910 / 503 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/peso=1/,3)		3598,380			3,333	11'993,40		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					11'993,40	1,47	17'630,30
911 / 2129 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIPIAMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		2594,010			0,300	778,20		
	SOMMANO...	mc					778,20	1,66	1'291,81
912 / 2130 A.02.004.b 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		2594,010			0,300	778,20		
	SOMMANO...	mc					778,20	4,82	3'750,92
913 / 2131 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-778,200			15,000	-11'673,00		
	SI DETRAGGONO...	mck					-11'673,00	0,19	-2'217,87
914 / 2132 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-778,20		
	SI DETRAGGONO...	mc					-778,20	2,60	-2'023,32
915 / 2133 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione						2'594,10		
	SOMMANO...	mq					2'594,10	1,47	3'813,33
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
916 / 504 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA								
	A R I P O R T A R E								34'504'981,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								34'504'981,91
	Cordolo in c.a. 12x25cm		2,000	2102,95			4'205,90		
	SOMMANO...	ml					4'205,90	14,58	61'322,02
917 / 505 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfiango (0,15mc/ml)		0,150	2102,95			315,44		
	SOMMANO...	mc					315,44	67,10	21'166,02
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)								
918 / 2608 G.02.002.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H1			1203,00			1'203,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE001-P00PS00TRAPL01, DE002-P00PS00TRAPL02 E DE003-P00PS00TRAPL03								
	SOMMANO...	ml					1'203,00	136,55	164'269,65
919 / 2609 G.02.003.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			197,00			197,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE001-P00PS00TRAPL01, DE002-P00PS00TRAPL02 E DE003-P00PS00TRAPL03								
	SOMMANO...	ml					197,00	176,73	34'815,81
920 / 2610 G.02.003.f 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			216,00			216,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE001-P00PS00TRAPL01, DE002-P00PS00TRAPL02 E DE003-P00PS00TRAPL03								
	SOMMANO...	ml					216,00	193,60	41'817,60
921 / 2611 G.02.010 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA SOVRAPPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) BARRIERE LATERALI Dispositivo salva motociclisti		136,550	200,00			27'310,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE001-P00PS00TRAPL01, DE002-P00PS00TRAPL02 E DE003-P00PS00TRAPL03								
	SOMMANO...	%					27'310,00	8,00	2'184,80
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale (SbCat 10)								
922 / 2306 H.01.007.a 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SEGNALETICA ORIZZONTALE ----- Segnaletica orizzontale - Strisce laterali		1,000	2102,95			2'102,95		
	NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	ml					2'102,95	6,33	13'311,67
923 / 2307	SEGNALETICA								
	A R I P O R T A R E								34'843'869,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									34'843'869,48
H.01.007.b 14/06/2020	SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SEGNALETICA ORIZZONTALE								
	Segnaletica orizzontale - Strisce laterali		2,000	2102,95			4'205,90		
	NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	ml					4'205,90	7,40	31'123,66
924 / 2322 H.01.001.e 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE								
	Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zembrature, segnali di STOP						1'000,00		
	NOTA BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	mq					1'000,00	4,25	4'250,00
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale (SbCat 11)								
925 / 2418 H.02.210.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali circolari - Limiti di velocità *(par.ug.=2,000+2+1)		5,000				5,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E DF003-P00PS00TRAPN03								
	SOMMANO...	cad					5,00	66,61	333,05
926 / 2419 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali circolari - Limiti di velocità		1,000			2,700	2,70		
	Segnali circolari - Limiti di velocità		1,000			2,700	2,70		
	Segnali circolari - Limiti di velocità		1,000			2,600	2,60		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E DF003-P00PS00TRAPN03								
	SOMMANO...	ml					8,00	11,98	95,84
927 / 2420 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	71,34	214,02
928 / 2421 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*5)		10,000				10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	3,42	34,20
929 / 2422 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
A R I P O R T A R E									34'879'920,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								34'879'920,25
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	8,86	44,30
930 / 2423 H.03.001.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA COMPLEMENTARE FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE CONVESSO - DA CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Specchi convessi						15,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E DF003-P00PS00TRAPN03								
	SOMMANO...	cad					15,00	94,13	1'411,95
931 / 2424 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Specchi convessi		15,000			2,700	40,50		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E DF003-P00PS00TRAPN03								
	SOMMANO...	ml					40,50	11,98	485,19
932 / 2425 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						15,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	71,34	1'070,10
933 / 2426 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.03.001.a *(par.ug.=2*15)		30,000				30,00		
	SOMMANO...	cad					30,00	3,42	102,60
934 / 2427 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.03.001.a						15,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	8,86	132,90
935 / 2428 H.02.230.1.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali ottagonali - STOP						13,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E DF003-P00PS00TRAPN03								
	SOMMANO...	cad					13,00	66,49	864,37
936 / 2429 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE -----								
	A R I P O R T A R E								34'884'031,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								34'884'031,66
	Segnali ottagonali - STOP		13,000			2,600	33,80		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E DF003-P00PS00TRAPN03								
	SOMMANO...	ml					33,80	11,98	404,92
937 / 2430 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						13,00		
	SOMMANO...	cad					13,00	71,34	927,42
938 / 2431 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*13)		26,000				26,00		
	SOMMANO...	cad					26,00	3,42	88,92
939 / 2432 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						13,00		
	SOMMANO...	cad					13,00	8,86	115,18
940 / 2433 H.02.200.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria						4,00 2,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E DF003-P00PS00TRAPN03								
	SOMMANO...	cad					6,00	69,16	414,96
941 / 2434 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria		4,000 2,000			2,600 4,100	10,40 8,20		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E DF003-P00PS00TRAPN03								
	SOMMANO...	ml					18,60	11,98	222,83
942 / 2435 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	71,34	428,04
943 / 2436 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	A R I P O R T A R E								34'886'633,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								34'886'633,93
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b *(par.ug.=2*6)		12,000				12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	3,42	41,04
944 / 2437 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	8,86	53,16
945 / 2438 H.02.300.2.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnaletica curva pericolose Segnaletica preavviso rotoratoria Segnaletica ponti		4,000 2,000 4,000		0,800 0,800 0,800	0,270 0,270 0,270	0,86 0,43 0,86		
	SOMMANO...	mq					2,15	220,08	473,17
946 / 2439 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	3,42	34,20
947 / 2440 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.a						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	8,86	88,60
948 / 2441 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale modulare di curva *(par.ug.=6,000+6+6+6+6) NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E DF003-P00PS00TRAPN03		30,000		0,600	0,600	10,80		
	SOMMANO...	mq					10,80	243,99	2'635,09
949 / 2442 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale modulare di curva *(par.ug.=3*10) NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E DF003-P00PS00TRAPN03		30,000			2,600	78,00		
	SOMMANO...	ml					78,00	11,98	934,44
950 / 2443 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						30,00		
	A R I P O R T A R E						30,00		34'890'893,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						30,00		34'890'893,63
	SOMMANO...	cad					30,00	71,34	2'140,20
951 / 2444 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=30*2)		60,000				60,00		
	SOMMANO...	cad					60,00	3,42	205,20
952 / 2445 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						30,00		
	SOMMANO...	cad					30,00	8,86	265,80
953 / 2446 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E DF003-P00PS00TRAPN03		4,000		0,900	1,250	4,50		
	SOMMANO...	mq					4,50	249,19	1'121,36
954 / 2447 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus		4,000			2,600	10,40		
	SOMMANO...	ml					10,40	11,98	124,59
955 / 2448 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	71,34	285,36
956 / 2449 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=2*4)		8,000				8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	3,42	27,36
957 / 2450 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	8,86	35,44
958 / 2451 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI								
	A R I P O R T A R E								34'895'098,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								34'895'098,94
	ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di ponte		4,000		0,600	0,600	1,44		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E DF003-P00PS00TRAPN03								
	SOMMANO...	mq					1,44	243,99	351,35
959 / 2452 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di ponte		4,000			2,600	10,40		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E DF003-P00PS00TRAPN03								
	SOMMANO...	ml					10,40	11,98	124,59
960 / 2453 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	71,34	285,36
961 / 2454 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=2*4)		8,000				8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	3,42	27,36
962 / 2455 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	8,86	35,44
963 / 2456 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione Segnale di distanza		1,000 1,000		2,000 2,000	1,500 0,400	3,00 0,80		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E DF003-P00PS00TRAPN03								
	SOMMANO...	mq					3,80	249,19	946,92
964 / 2457 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione		2,000			3,100	6,20		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E DF003-P00PS00TRAPN03								
	SOMMANO...	ml					6,20	11,98	74,28
	A R I P O R T A R E								34'896'944,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									34'896'944,24
965 / 2458 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	71,34	142,68
966 / 2459 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=4*2)						8,00		
	SOMMANO...	cad	8,000				8,00	3,42	27,36
967 / 2460 H.02.405.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	14,91	29,82
CS16 - Impianti (SbCat 12)									
968 / 4575 P.06.018.1.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						17,00		
	SOMMANO...	cad					17,00	400,25	6'804,25
969 / 4576 P.06.018.2 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						17,00		
	SOMMANO...	cad					17,00	16,67	283,39
970 / 4577 P.06.010.2.h 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						17,00		
	SOMMANO...	cad					17,00	469,05	7'973,85
971 / 4578 P.06.005.1.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,50 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						17,00		
	SOMMANO...	cad					17,00	101,69	1'728,73
972 / 4579 P.06.015.d 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,701 MC A 0,940 MC IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						17,00		
	SOMMANO...	cad					17,00	101,69	1'728,73
A R I P O R T A R E									34'913'934,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								34'913'934,32
	Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c					17,00			
	SOMMANO...	cad				17,00	262,41	4'460,97	
973 / 4580 P.03.005.13 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
	Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c		17,000	10,00		170,00			
	SOMMANO...	ml				170,00	2,40	408,00	
974 / 4581 P.03.400.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - FORMAZIONE 1X16 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
	Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c *(lung.=2*4,00)		17,000	8,00		136,00			
	SOMMANO...	ml				136,00	1,77	240,72	
975 / 4582 P.07.010.f 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
	Cavidotti			560,00		560,00			
	SOMMANO...	ml				560,00	9,94	5'566,40	
976 / 4583 P.01.030 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
	Vedi quantità di cui alla voce P.07.010.f			560,00		560,00			
	SOMMANO...	ml				560,00	4,89	2'738,40	
977 / 4584 P.03.400.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - FORMAZIONE 1X16 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
			4,000	300,00		1'200,00			
			4,000	300,00		1'200,00			
			4,000	150,00		600,00			
	SOMMANO...	ml				3'000,00	1,77	5'310,00	
978 / 4585 P.06.125.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) - FORNITURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
						1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	621,50	621,50	
979 / 4586 P.06.125.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) - POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
						1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	44,75	44,75	
980 / 4587 P.06.018.1.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
	A R I P O R T A R E								34'933'325,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								34'933'325,06
981 / 4588 P.06.018.2 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c	cad				45,00			
	SOMMANO...					45,00	400,25	18'011,25	
982 / 4589 P.06.010.2.h 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c	cad				45,00			
	SOMMANO...					45,00	16,67	750,15	
983 / 4590 P.06.005.1.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,50 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c	cad				45,00			
	SOMMANO...					45,00	469,05	21'107,25	
984 / 4591 P.06.015.d 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,701 MC A 0,940 MC IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c	cad				45,00			
	SOMMANO...					45,00	101,69	4'576,05	
985 / 4592 P.03.005.13 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/ 1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c	ml	45,000	10,00		450,00			
	SOMMANO...					450,00	2,40	1'080,00	
986 / 4593 P.03.400.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - FORMAZIONE 1X16 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c *(lung.=2*4,00)	ml	45,000	8,00		360,00			
	SOMMANO...					360,00	1,77	637,20	
987 / 4594 P.07.010.f 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Cavidotti *(lung.=495+265+165+30+100+225)	ml		1280,00		1'280,00			
	SOMMANO...					1'280,00	9,94	12'723,20	
988 / 4595 P.01.030 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
	A R I P O R T A R E								35'004'018,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								35'004'018,61
	Vedi quantità di cui alla voce P.07.010.f			1280,00			1'280,00		
	SOMMANO...	ml					1'280,00	4,89	6'259,20
989 / 4596 P.03.400.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - FORMAZIONE 1X16 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
			4,000	750,00			3'000,00		
			4,000	600,00			2'400,00		
			4,000	300,00			1'200,00		
			4,000	300,00			1'200,00		
			4,000	300,00			1'200,00		
			4,000	400,00			1'600,00		
			4,000	500,00			2'000,00		
	SOMMANO...	ml					12'600,00	1,77	22'302,00
990 / 4657 P.06.025.3.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO - FORNITURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1'926,65	1'926,65
991 / 4658 P.06.025.3.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO - POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	375,89	375,89
992 / 4674 P.06.025.3.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO - FORNITURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1'926,65	1'926,65
993 / 4675 P.06.025.3.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO - POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	375,89	375,89
994 / 4676 P.05.013.2.f 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	107,52	107,52
995 / 4677 P.05.020.5.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
							3,00		
	A R I P O R T A R E						3,00		35'037'292,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									35'039'685,08
1001 / 529 A.01.001 02/10/2018	RI02 - ASSE PRINCIPALE N.02 (Cat 2) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						7'840,45		
	SOMMANO...	mc					7'840,45	3,25	25'481,46
1002 / 530 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		7840,450			15,000	117'606,75		
	SOMMANO...	mck					117'606,75	0,19	22'345,28
1003 / 531 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						7'840,45		
	SOMMANO...	mc					7'840,45	2,60	20'385,17
1004 / 532 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						21'503,82 6'399,92 426,51		
	SOMMANO...	mc					28'330,25	1,54	43'628,59
1005 / 542 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		28330,250			15,000	424'953,75		
	SOMMANO...	mck					424'953,75	0,19	80'741,21
1006 / 543 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						28'330,25		
	SOMMANO...	mc					28'330,25	12,07	341'946,12
1007 / 544 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RIPIIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						331,26		
	SOMMANO...	mc					331,26	1,66	549,89
A R I P O R T A R E									35'574'762,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								35'574'762,80	
1008 / 545 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mck					-331,260	15,000	-4'968,90	
							-4'968,90		0,19	-944,09
1009 / 546 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mc					-331,26			
							-331,26		2,60	-861,28
1010 / 2094 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI									
	Demolizione *(par.ug.=225,37+433,82++475,89+536,29+332,84+222,83)		2227,040				12,000	26'724,48		
	Rinaturalizzazione *(par.ug.=237,74+326,95+632,97+620,38+464,94+1001,12)		3284,100				12,000	39'409,20		
	Fresatura									
	Fresatura e Bitumatura									
	Riempimento									
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB03-P00DE00CMSPL03 E CB04-P00DE00CMSPL04									
	SOMMANO...	mq x cm						66'133,68	0,42	27'776,15
1011 / 2095 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI									
	Demolizione		2227,040				0,130	289,52		
	Rinaturalizzazione		3284,100				0,130	426,93		
	Fresatura									
	Fresatura e Bitumatura									
	Riempimento									
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB03-P00DE00CMSPL03 E CB04-P00DE00CMSPL04									
	SOMMANO...	mc						716,45	4,31	3'087,90
1012 / 2096 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI									
	Demolizione		2227,040				0,350	779,46		
	Rinaturalizzazione		3284,100				0,350	1'149,44		
	Fresatura									
	Fresatura e Bitumatura									
	Riempimento									
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB03-P00DE00CMSPL03 E CB04-P00DE00CMSPL04									
	SOMMANO...	mc						1'928,90	3,25	6'268,93
1013 / 2097 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001									
	SOMMANO...	mck	1928,900				15,000	28'933,50		
								28'933,50	0,19	5'497,37
1014 / 2098 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI									
	A R I P O R T A R E									35'615'587,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								35'615'587,78
02/10/2018	RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mc					1'928,90		
							1'928,90	2,60	5'015,14
	CS06 - Idraulica di linea - OG3 (SbCat 5)								
1015 / 3726 I.01.025.2.e 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 IDRAULICA DI PIATTAFORMA								
	Collettore diam=400						567,50		
	SOMMANO...	ml		567,50			567,50	35,55	20'174,63
1016 / 3727 I.01.025.2.f 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500 IDRAULICA DI PIATTAFORMA								
	Collettore diam=500						241,30		
	SOMMANO...	ml		241,30			241,30	57,34	13'836,14
1017 / 3728 I.01.025.2.g 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 IDRAULICA DI PIATTAFORMA								
	Collettore diam=630						42,10		
	SOMMANO...	ml		42,10			42,10	98,36	4'140,96
1018 / 3729 I.01.025.2.h 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800 IDRAULICA DI PIATTAFORMA								
	Collettore diam=800						109,70		
	SOMMANO...	ml		109,70			109,70	160,59	17'616,72
1019 / 3730 B.01.001.a 17/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 IDRAULICA DI PIATTAFORMA								
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=2+4+2)*(H/peso=,8+4+2)			567,50	0,800	1,400	635,60		
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+5+2)*(H/peso=,8+5+2)			241,30	0,900	1,500	325,76		
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+63+2)*(H/peso=,8+63+2)			42,10	1,030	1,630	70,68		
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h *(larg.=,2+8+2)*(H/peso=,2+8+8)			1097,00	1,200	1,800	2'369,52		
	SOMMANO...	mc					3'401,56	6,27	21'327,78
1020 / 3731 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
				3401,560		15,000	51'023,40		
	SOMMANO...	mck					51'023,40	0,19	9'694,45
1021 / 3732 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI								
	A R I P O R T A R E								35'707'393,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									35'707'393,60
02/10/2018	RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mc					3'401,56		
							3'401,56	2,60	8'844,06
1022 / 3733 PROGDEF- NP01 17/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a								
							3'401,56		
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.=,4*,4*3,14/4)		-0,126	567,50			-71,51		
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(par.ug.=,5*,5*3,14/4)		-0,196	241,30			-47,29		
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.=,63*,63*3,14/4)		-0,312	42,10			-13,14		
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h *(par.ug.=,8*,8*3,14/4)		-0,502	109,70			-55,07		
	Sommano positivi...	mc					3'401,56		
	Sommano negativi...	mc					-187,01		
	SOMMANO...	mc					3'214,55	30,35	97'561,59
1023 / 3734 I.02.080.d 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti								
							49,00		
	SOMMANO...	cad					49,00	196,67	9'636,83
1024 / 3735 I.02.085.e 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti								
							49,00		
	SOMMANO...	cad					49,00	131,68	6'452,32
1025 / 3736 I.02.090.b 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti								
							49,00		
	SOMMANO...	cad					49,00	166,80	8'173,20
CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)									
1026 / 537 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare								
							2'495,50		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					2'495,50	25,24	62'986,42
1027 / 538 D.01.003 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE								
A R I P O R T A R E									35'901'048,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								35'901'048,02
	Fondazione in misto cementato NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						1'678,98		
	SOMMANO...	mc					1'678,98	40,97	68'787,81
1028 / 539 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di Base						1'320,12		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO DI BASE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					1'320,12	119,72	158'044,77
1029 / 540 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						11'299,08		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					11'299,08	1,08	12'203,01
1030 / 541 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		11299,080			0,080	903,93		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					903,93	134,13	121'244,13
1031 / 547 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						11'297,75		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					11'297,75	1,21	13'670,28
1032 / 548 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		11297,750			0,040	451,91		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					451,91	147,27	66'552,79
1033 / 549 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione marciapiedi in misto granulare						73,16		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO								
	A R I P O R T A R E						73,16		36'341'550,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						73,16		36'341'550,81
	GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					73,16	25,24	1'846,56
1034 / 550 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder per marciapiede		729,770			0,050	36,49		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder) MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					36,49	134,13	4'894,40
1035 / 551 D.01.047 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura marciapiede						729,77		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					729,77	3,73	2'722,04
1036 / 552 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto Misto						480,79 349,28		
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIPIEMIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					830,07	21,72	18'029,12
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
1037 / 533 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						1'935,57		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					1'935,57	4,82	9'329,45
1038 / 534 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		1935,570			3,333	6'451,25		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					6'451,25	1,47	9'483,34
1039 / 2134 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		3284,100			0,300	985,23		
	A R I P O R T A R E						985,23		36'387'855,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						985,23		36'387'855,72
	SOMMANO...	mc					985,23	1,66	1'635,48
1040 / 2135 A.02.004.b 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		3284,100			0,300	985,23		
	SOMMANO...	mc					985,23	4,82	4'748,81
1041 / 2136 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-985,230			15,000	-14'778,45		
	SI DETRAGGONO...	mck					-14'778,45	0,19	-2'807,91
1042 / 2137 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-985,23		
	SI DETRAGGONO...	mc					-985,23	2,60	-2'561,60
1043 / 2138 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione						3'284,10		
	SOMMANO...	mq					3'284,10	1,47	4'827,63
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
1044 / 535 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm		2,000	1040,75			2'081,50		
	SOMMANO...	ml					2'081,50	14,58	30'348,27
1045 / 536 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml)		0,150	1040,75			156,11		
	SOMMANO...	mc					156,11	67,10	10'474,98
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)								
1046 / 2612 G.02.002.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H1 NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPIRTATA NEGLI ALLEGATI DE003-P00PS00TRAPL03, DE004-P00PS00TRAPL04			980,00			980,00		
	SOMMANO...	ml					980,00	136,55	133'819,00
1047 / 2613	BARRIERE								
	A R I P O R T A R E								36'568'340,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									36'568'340,38
G.02.003.b 15/06/2020	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			185,00			185,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE003-P00PS00TRAPL03, DE004-P00PS00TRAPL04								
	SOMMANO...	ml					185,00	176,73	32'695,05
1048 / 2614 G.02.003.f 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			139,00			139,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE003-P00PS00TRAPL03, DE004-P00PS00TRAPL04								
	SOMMANO...	ml					139,00	193,60	26'910,40
1049 / 2615 G.02.001.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			26,00			26,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE003-P00PS00TRAPL03, DE004-P00PS00TRAPL04								
	SOMMANO...	ml					26,00	106,63	2'772,38
1050 / 2616 G.02.010 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) BARRIERE LATERALI Dispositivo salva motociclisti		136,550	660,00			90'123,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE003-P00PS00TRAPL03, DE004-P00PS00TRAPL04								
	SOMMANO...	%					90'123,00	8,00	7'209,84
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale (SbCat 10)								
1051 / 2308 H.01.007.a 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SEGNALETICA ORIZZONTALE ----- Segnaletica orizzontale - Strisce laterali		1,000	1040,75			1'040,75		
	NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	ml					1'040,75	6,33	6'587,95
1052 / 2309 H.01.007.b 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SEGNALETICA ORIZZONTALE ----- Segnaletica orizzontale - Strisce laterali		2,000	1040,75			2'081,50		
	NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	ml					2'081,50	7,40	15'403,10
1053 / 2323 H.01.001.e 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE ----- Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zebrature, segnali di STOP						1'000,00		
A R I P O R T A R E							1'000,00		36'659'919,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'000,00		36'659'919,10
	NOTA BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	mq					1'000,00	4,25	4'250,00
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale (SbCat 11)								
1054 / 2461 H.02.210.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali circolari - Limiti di velocità *(par.ug.=1,000+1+1+1)		4,000				4,00		
	Segnali circolari - Divieto sorpasso *(par.ug.=1,000+1)		2,000				2,00		
	Segnali circolari - Obbligo						4,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04								
	SOMMANO...	cad					10,00	66,61	666,10
1055 / 2462 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali circolari - Limiti di velocità		1,000			2,700	2,70		
	Segnali circolari - Limiti di velocità		1,000			2,600	2,60		
	Segnali circolari - Limiti di velocità		1,000			2,600	2,60		
	Segnali circolari - Obbligo		3,000			2,600	7,80		
	Segnali circolari - Obbligo		1,000			3,900	3,90		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04								
	SOMMANO...	ml					19,60	11,98	234,81
1056 / 2463 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	71,34	499,38
1057 / 2464 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*10)		20,000				20,00		
	SOMMANO...	cad					20,00	3,42	68,40
1058 / 2465 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	8,86	88,60
1059 / 2466 H.02.230.1.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali ottagonali - STOP						3,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04								
	SOMMANO...	cad					3,00	66,49	199,47
	A R I P O R T A R E								36'665'925,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									36'665'925,86
1060 / 2467 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali ottagonali - STOP NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04								
			2,000			2,600	5,20		
	SOMMANO...	ml					5,20	11,98	62,30
1061 / 2468 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	71,34	142,68
1062 / 2469 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*3)						6,00		
	SOMMANO...	cad	6,000				6,00	3,42	20,52
1063 / 2470 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	8,86	26,58
1064 / 2471 H.02.200.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - dare precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04						2,00 4,00 2,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	69,16	553,28
1065 / 2472 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - dare precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04						5,20 16,40 8,20		
	SOMMANO...	ml	2,000 4,000 2,000			2,600 4,100 4,100	29,80	11,98	357,00
1066 / 2473 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	71,34	570,72
A R I P O R T A R E									36'667'658,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									36'667'658,94
1067 / 2474 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b *(par.ug.=2*8)		16,000				16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	3,42	54,72
1068 / 2475 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	8,86	70,88
1069 / 2476 H.02.300.2.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnaletica curva pericolose Segnaletica preavviso rotatoria Segnaletica ponti Segnaletica dare precedenza		2,000 4,000 4,000 2,000		0,800 0,800 0,800 0,800	0,270 0,270 0,270 0,270	0,43 0,86 0,86 0,43		
	SOMMANO...	mq					2,58	220,08	567,81
1070 / 2477 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.a						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	3,42	41,04
1071 / 2478 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.a						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	8,86	106,32
1072 / 2479 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale modulare di curva NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04		24,000		0,600	0,600	8,64		
	SOMMANO...	mq					8,64	243,99	2'108,07
1073 / 2480 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale modulare di curva NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04		24,000			2,600	62,40		
	SOMMANO...	ml					62,40	11,98	747,55
1074 / 2481 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI								
A R I P O R T A R E									36'671'355,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									36'671'355,33
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						24,00		
	SOMMANO...	cad					24,00	71,34	1'712,16
1075 / 2482 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=24*2)		48,000				48,00		
	SOMMANO...	cad					48,00	3,42	164,16
1076 / 2483 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						24,00		
	SOMMANO...	cad					24,00	8,86	212,64
1077 / 2484 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus		3,000		0,900	1,250	3,38		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04								
	SOMMANO...	mq					3,38	249,19	842,26
1078 / 2485 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus		3,000			2,600	7,80		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04								
	SOMMANO...	ml					7,80	11,98	93,44
1079 / 2486 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	71,34	214,02
1080 / 2487 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=2*3)		6,000				6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	3,42	20,52
1081 / 2488 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	8,86	26,58
A R I P O R T A R E									36'674'641,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									36'674'641,11
1082 / 2489 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di ponte		4,000		0,600	0,600	1,44		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04								
	SOMMANO...	mq					1,44	243,99	351,35
1083 / 2490 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di ponte		4,000			2,600	10,40		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04								
	SOMMANO...	ml					10,40	11,98	124,59
1084 / 2491 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	71,34	285,36
1085 / 2492 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=2*4)		8,000				8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	3,42	27,36
1086 / 2493 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	8,86	35,44
1087 / 2494 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione Segnale di distanza		2,000 2,000		2,000 2,000	1,500 0,400	6,00 1,60		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04								
	SOMMANO...	mq					7,60	249,19	1'893,84
1088 / 2495 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione *(par.ug.=2,000*2)		4,000			3,100	12,40		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04								
	SOMMANO...	ml					12,40	11,98	148,55
A R I P O R T A R E									36'677'507,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									36'677'507,60
1089 / 2496 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=2,000*2)		4,000				4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	71,34	285,36
1090 / 2497 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=4*4)		16,000				16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	3,42	54,72
1091 / 2498 H.02.405.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	14,91	59,64
CS16 - Impianti (SbCat 12)									
1092 / 4597 P.06.018.1.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----						33,00		
	SOMMANO...	cad					33,00	400,25	13'208,25
1093 / 4598 P.06.018.2 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						33,00		
	SOMMANO...	cad					33,00	16,67	550,11
1094 / 4599 P.06.010.2.h 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						33,00		
	SOMMANO...	cad					33,00	469,05	15'478,65
1095 / 4600 P.06.005.1.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,50 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						33,00		
	SOMMANO...	cad					33,00	101,69	3'355,77
1096 / 4601 P.06.015.d 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,701 MC A 0,940 MC IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----								
A R I P O R T A R E									36'710'500,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								36'710'500,10
	Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c					33,00			
	SOMMANO...	cad				33,00	262,41	8'659,53	
1097 / 4602 P.03.005.13 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
	Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c		33,000	10,00		330,00			
	SOMMANO...	ml				330,00	2,40	792,00	
1098 / 4603 P.03.400.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - FORMAZIONE 1X16 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
	Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c *(lung.=2*4,00)		33,000	8,00		264,00			
	SOMMANO...	ml				264,00	1,77	467,28	
1099 / 4604 P.07.010.f 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
	Cavidotti			560,00		560,00			
	SOMMANO...	ml				560,00	9,94	5'566,40	
1100 / 4605 P.01.030 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
	Vedi quantità di cui alla voce P.07.010.f			1250,00		1'250,00			
	SOMMANO...	ml				1'250,00	4,89	6'112,50	
1101 / 4606 P.03.400.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - FORMAZIONE 1X16 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
			4,000	250,00		1'000,00			
			4,000	150,00		600,00			
			4,000	200,00		800,00			
			4,000	300,00		1'200,00			
			4,000	400,00		1'600,00			
	SOMMANO...	ml				5'200,00	1,77	9'204,00	
1102 / 4655 P.06.125.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) - FORNITURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
						1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	621,50	621,50	
1103 / 4656 P.06.125.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) - POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
						1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	44,75	44,75	
1104 / 4690 P.05.013.2.f 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
	A R I P O R T A R E								36'741'968,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								36'741'968,06
1105 / 4691 P.05.020.5.b 21/06/2020	----- SOMMANO... IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----	cad					1,00 <hr/> 1,00		107,52 <hr/> 107,52
1106 / 4692 P.05.020.3.c 21/06/2020	----- SOMMANO... IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----	cad					7,00 <hr/> 7,00		93,35 <hr/> 653,45
1107 / 4693 P.05.010.4.q 21/06/2020	----- SOMMANO... IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----	cad					1,00 <hr/> 1,00		66,79 <hr/> 66,79
1108 / 4694 P.05.010.3.h 21/06/2020	----- SOMMANO... IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TRIPOLARE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----	cad					7,00 <hr/> 7,00		331,50 <hr/> 2'320,50
1109 / 4695 P.05.020.3.m 21/06/2020	----- SOMMANO... IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, Istantanei IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----	cad					1,00 <hr/> 1,00		171,28 <hr/> 171,28
1110 / 4696 P.05.065 21/06/2020	----- SOMMANO... IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----	cad					1,00 <hr/> 1,00		635,43 <hr/> 635,43
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								36'746'493,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									36'746'493,81
1111 / 560 A.01.001 02/10/2018	R103 - ASSE PRINCIPALE N.03 (Cat 3) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						6'970,73		
	SOMMANO...	mc					6'970,73	3,25	22'654,87
1112 / 561 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						6970,730		
	SOMMANO...	mck					15,000	104'560,95	
							104'560,95	0,19	19'866,58
1113 / 562 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						6'970,73		
	SOMMANO...	mc					6'970,73	2,60	18'123,90
1114 / 563 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						34'197,12 8'060,40 788,76		
	SOMMANO...	mc					43'046,28	1,54	66'291,27
1115 / 573 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						43046,280		
	SOMMANO...	mck					15,000	645'694,20	
							645'694,20	0,19	122'681,90
1116 / 574 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						43'046,28		
	SOMMANO...	mc					43'046,28	12,07	519'568,60
1117 / 575 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RIPIEPIIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						1'685,34		
	SOMMANO...	mc					1'685,34	1,66	2'797,66
A R I P O R T A R E									37'518'478,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								37'518'478,59
1118 / 576 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b								
	SI DETRAGGONO...	mck	-1685,340			15,000	-25'280,10		
							-25'280,10	0,19	-4'803,22
1119 / 577 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b								
	SI DETRAGGONO...	mc					-1'685,34		
							-1'685,34	2,60	-4'381,88
1120 / 2099 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI Demolizione *(par.ug.=4281,530+5,17+100,28+64,09+1011,30+544,1+145,26) Rinaturalizzazione *(par.ug.=104,56+1579,76+375,47+714,09+851,2+980,52) Fresatura Fresatura e Bitumatura Riempimento NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB04-P00DE00CMSPL04 E CB05-P00DE00CMSPL05		6151,730 4605,600			12,000 12,000	73'820,76 55'267,20		
	SOMMANO...	mq x cm					129'087,96	0,42	54'216,94
1121 / 2100 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI Demolizione Rinaturalizzazione Fresatura Fresatura e Bitumatura Riempimento NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB04-P00DE00CMSPL04 E CB05-P00DE00CMSPL05		6151,730 4605,600			0,130 0,130	799,72 598,73		
	SOMMANO...	mc					1'398,45	4,31	6'027,32
1122 / 2101 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI Demolizione Rinaturalizzazione Fresatura Fresatura e Bitumatura Riempimento NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB04-P00DE00CMSPL04 E CB05-P00DE00CMSPL05		6151,730 4605,600			0,350 0,350	2'153,11 1'611,96		
	SOMMANO...	mc					3'765,07	3,25	12'236,48
1123 / 2102 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		1928,900			15,000	28'933,50		
	SOMMANO...	mck					28'933,50	0,19	5'497,37
1124 / 2103 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI								
	A R I P O R T A R E								37'587'271,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								37'587'271,60
02/10/2018	RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						1'928,90		
	SOMMANO...	mc					1'928,90	2,60	5'015,14
1125 / 2330 B.01.001.a 11/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO SCAVO PER ALLOGGIAMENTO GABBIONE Tratto 01 Tratto 02 Tratto 03 Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto 04 Tratto 05 Tratto 06 Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto 07						558,98 201,74 852,91 23,80 23,80 127,82 190,82 188,86 23,80 34,00 56,52		
	SOMMANO...	mc					2'283,05	6,27	14'314,72
1126 / 2331 A.01.010 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a						22'830,50		
	SOMMANO...	mck	2283,050	10,00			22'830,50	0,19	4'337,80
1127 / 2332 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a						2'283,05		
	SOMMANO...	mc					2'283,05	2,60	5'935,93
1128 / 2333 B.03.025.a 11/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GABBIONATE Tratto 01 Tratto 02 Tratto 03 Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto 04 Tratto 05 Tratto 06 Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto 07						111,80 201,74 170,58 4,76 4,76 25,56 38,16 37,77 4,76 6,80 11,30		
	SOMMANO...	mc					617,99	67,10	41'467,13
1129 / 2334 E.01.027.1.a 11/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GABBIONI A PROTEZIONE DELLE STRADINA DI SERVIZIO Tratto 01 Tratto 02						698,73 252,18		
	SOMMANO...		3,000	232,91			698,73		
	SOMMANO...		3,000	84,06			252,18		
	A R I P O R T A R E						950,91		37'658'342,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						950,91		37'658'342,32
	Tratto 03		3,000	355,38			1'066,14		
	Tratto a cavallo del Tombino		6,000	7,00			42,00		
	Tratto a cavallo del Tombino		6,000	7,00			42,00		
	Tratto 04		3,000	53,26			159,78		
	Tratto 05		3,000	79,51			238,53		
	Tratto 06		3,000	78,69			236,07		
	Tratto a cavallo del Tombino		6,000	7,00			42,00		
	Tratto a cavallo del Tombino		6,000	10,00			60,00		
	Tratto 07		3,000	23,55			70,65		
	SOMMANO...	mc					2'908,08	94,44	274'639,08
1130 / 2335 E.01.031.a 11/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GEOTESSILE A TERGO DEL RILEVATO								
	Tratto 01			232,91		2,200	512,40		
	Tratto 02			84,06		2,200	184,93		
	Tratto 03			355,38		2,200	781,84		
	Tratto a cavallo del Tombino			7,00		3,200	22,40		
	Tratto a cavallo del Tombino			7,00		3,200	22,40		
	Tratto 04			53,26		2,200	117,17		
	Tratto 05			79,51		0,200	15,90		
	Tratto 06			78,69		0,200	15,74		
	Tratto a cavallo del Tombino			7,00		3,200	22,40		
	Tratto a cavallo del Tombino			10,00		3,200	32,00		
	Tratto 07			23,55		2,200	51,81		
	SOMMANO...	mq					1'778,99	1,52	2'704,06
1131 / 2336 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO MISTO STABILIZZATO DELLE STRADINA DI SERVIZIO								
	Tratto 01			232,91	2,500	0,300	174,68		
	Tratto 02			84,06	2,500	0,300	63,05		
	Tratto 03			355,38	2,500	0,300	266,54		
	Tratto a cavallo del Tombino			7,00	2,500	0,300	5,25		
	Tratto a cavallo del Tombino			7,00	2,500	0,300	5,25		
	Tratto 04			53,26	2,500	0,300	39,95		
	Tratto 05			79,51	2,500	0,300	59,63		
	Tratto 06			78,69	2,500	0,300	59,02		
	Tratto a cavallo del Tombino			7,00	2,500	0,300	5,25		
	Tratto a cavallo del Tombino			10,00	2,500	0,300	7,50		
	Tratto 07			23,55	2,500	0,300	17,66		
	Tratto 01			232,91	0,500	0,200	23,29		
	Tratto 02			84,06	0,500	0,200	8,41		
	Tratto 03			355,38	0,500	0,200	35,54		
	Tratto a cavallo del Tombino			7,00	0,500	0,200	0,70		
	Tratto a cavallo del Tombino			7,00	0,500	0,200	0,70		
	Tratto 04			53,26	0,500	0,200	5,33		
	Tratto 05			79,51	0,500	0,200	7,95		
	Tratto 06			78,69	0,500	0,200	7,87		
	Tratto a cavallo del Tombino			7,00	0,500	0,200	0,70		
	Tratto a cavallo del Tombino			10,00	0,500	0,200	1,00		
	Tratto 07			23,55	0,500	0,200	2,36		
	SOMMANO...	mc					797,63	25,24	20'132,18
1132 / 2337 I.02.050 11/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO ZANELLA TRA RILEVATO E STRADINA DI SERVIZIO								
	Tratto 01		0,054	232,91			12,58		
	Tratto 02		0,054	84,06			4,54		
	Tratto 03		0,054	355,38			19,19		
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	7,00			0,38		
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	7,00			0,38		
	Tratto 04		0,054	53,26			2,88		
	Tratto 05		0,054	79,51			4,29		
	Tratto 06		0,054	78,69			4,25		
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	7,00			0,38		
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	10,00			0,54		
	Tratto 07		0,054	23,55			1,27		
	SOMMANO...	mc					50,68	117,33	5'946,28
1133 / 2338 A.02.001.a 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3								
	A R I P O R T A R E								37'961'763,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								37'961'763,92
	REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO OPERAZIONI DI SCOTICO TRA RILEVATO E GABBIONI								
	Tratto 01			232,91	3,000		698,73		
	Tratto 02			84,06	3,000		252,18		
	Tratto 03			355,38	3,000		1'066,14		
	Tratto a cavallo del Tombino			7,00	3,000		21,00		
	Tratto a cavallo del Tombino			7,00	3,000		21,00		
	Tratto 04			53,26	3,000		159,78		
	Tratto 05			79,51	3,000		238,53		
	Tratto 06			78,69	3,000		236,07		
	Tratto a cavallo del Tombino			7,00	3,000		21,00		
	Tratto a cavallo del Tombino			10,00	3,000		30,00		
	Tratto 07			23,55	3,000		70,65		
	SOMMANO...	mq					2'815,08	2,78	7'825,92
1134 / 2339 A.01.001 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO OPERAZIONI DI BONIFICA TRA RILEVATO E GABBIONI								
	Tratto 01			232,91	3,000	0,400	279,49		
	Tratto 02			84,06	3,000	0,400	100,87		
	Tratto 03			355,38	3,000	0,400	426,46		
	Tratto a cavallo del Tombino			7,00	3,000	0,400	8,40		
	Tratto a cavallo del Tombino			7,00	3,000	0,400	8,40		
	Tratto 04			53,26	3,000	0,400	63,91		
	Tratto 05			79,51	3,000	0,400	95,41		
	Tratto 06			78,69	3,000	0,400	94,43		
	Tratto a cavallo del Tombino			7,00	3,000	0,400	8,40		
	Tratto a cavallo del Tombino			10,00	3,000	0,400	12,00		
	Tratto 07			23,55	3,000	0,400	28,26		
	SOMMANO...	mc					1'126,03	3,25	3'659,60
1135 / 2340 A.01.010 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
			1126,030	10,00			11'260,30		
	SOMMANO...	mck					11'260,30	0,19	2'139,46
1136 / 2341 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
							1'126,03		
	SOMMANO...	mc					1'126,03	2,60	2'927,68
1137 / 2342 A.02.007.a 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIPIAMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
							1'126,03		
	SOMMANO...	mc					1'126,03	1,54	1'734,09
1138 / 2343 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a								
							1'126,03		
	SOMMANO...	mc					1'126,03	12,07	13'591,18
1139 / 2344 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a								
			1126,030			15,000	16'890,45		
	SOMMANO...	mck					16'890,45	0,19	3'209,19
	A R I P O R T A R E								37'996'851,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								37'996'851,04
	CS06 - Idraulica di linea - OG3 (SbCat 5)								
1140 / 3737 I.01.025.2.e 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=400			606,70			606,70		
	SOMMANO...	ml				606,70		35,55	21'568,19
1141 / 3738 I.01.025.2.f 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=500			496,70			496,70		
	SOMMANO...	ml				496,70		57,34	28'480,78
1142 / 3739 I.01.025.2.g 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=630			591,60			591,60		
	SOMMANO...	ml				591,60		98,36	58'189,78
1143 / 3740 I.01.025.2.h 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=800			19,00			19,00		
	SOMMANO...	ml				19,00		160,59	3'051,21
1144 / 3741 B.01.001.a 17/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=2+4+2)*(H/peso=,8+4+2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+5+2)*(H/peso=,8+5+2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+63+2)*(H/peso=,8+63+2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h *(larg.=,2+8+2)*(H/peso=,2+8+8)			606,70	0,800	1,400	679,50		
	SOMMANO...	mc		496,70	0,900	1,500	670,55		
				591,60	1,030	1,630	993,24		
				19,00	1,200	1,800	41,04		
	SOMMANO...	mc				2'384,33		6,27	14'949,75
1145 / 3742 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		2348,330			15,000	35'224,95		
	SOMMANO...	mck					35'224,95	0,19	6'692,74
1146 / 3743 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						2'348,33		
	SOMMANO...	mc					2'348,33	2,60	6'105,66
	A R I P O R T A R E								38'135'889,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								38'135'889,15
1147 / 3744 PROGDEF- NP01 17/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.--,4*,4*3,14/4) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f*(par.ug.--,5*,5*3,14/4) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.--,63*,63*3,14/4) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h *(par.ug.--,8*,8*3,14/4)								
						2'348,33			
			-0,126	606,70		-76,44			
			-0,196	496,70		-97,35			
			-0,312	591,60		-184,58			
			-0,502	19,00		-9,54			
	Sommano positivi...	mc				2'348,33			
	Sommano negativi...	mc				-367,91			
	SOMMANO...	mc				1'980,42	30,35	60'105,75	
1148 / 3745 I.02.080.d 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti					80,00			
	SOMMANO...	cad				80,00	196,67	15'733,60	
1149 / 3746 I.02.085.e 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti					80,00			
	SOMMANO...	cad				80,00	131,68	10'534,40	
1150 / 3747 I.02.090.b 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti					80,00			
	SOMMANO...	cad				80,00	166,80	13'344,00	
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)								
1151 / 568 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01					4'375,32			
	SOMMANO...	mc				4'375,32	25,24	110'433,08	
1152 / 569 D.01.003 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione in misto cementato NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01					2'948,41			
	SOMMANO...	mc				2'948,41	40,97	120'796,36	
1153 / 570 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE								
	A R I P O R T A R E								38'466'836,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								38'466'836,34
	- CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di Base NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO DI BASE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						2'345,67		
	SOMMANO...	mc					2'345,67	119,72	280'823,61
1154 / 571 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						18'631,18		
	SOMMANO...	mq					18'631,18	1,08	20'121,67
1155 / 572 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01		18631,180			0,080	1'490,49		
	SOMMANO...	mc					1'490,49	134,13	199'919,42
1156 / 578 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						18'629,41		
	SOMMANO...	mq					18'629,41	1,21	22'541,59
1157 / 579 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01		18629,410			0,040	745,18		
	SOMMANO...	mc					745,18	147,27	109'742,66
1158 / 580 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione marciapiedi in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						70,96		
	SOMMANO...	mc					70,96	25,24	1'791,03
1159 / 581 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder per marciapiede		706,350			0,050	35,32		
	A R I P O R T A R E						35,32		39'101'776,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						35,32		39'101'776,32
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder) MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					35,32	134,13	4'737,47
1160 / 582 D.01.047 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura marciapiede						706,35		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					706,35	3,73	2'634,69
1161 / 583 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto Misto						864,95 314,08		
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					1'179,03	21,72	25'608,53
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
1162 / 564 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						4'019,58		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					4'019,58	4,82	19'374,38
1163 / 565 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		4019,580			3,333	13'397,26		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					13'397,26	1,47	19'693,97
1164 / 2139 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		4605,600			0,300	1'381,68		
	SOMMANO...	mc					1'381,68	1,66	2'293,59
1165 / 2140 A.02.004.b 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		4605,600			0,300	1'381,68		
	SOMMANO...	mc					1'381,68	4,82	6'659,70
	A R I P O R T A R E								39'182'778,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								39'182'778,65
1166 / 2141 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b								
	SI DETRAGGONO...	mck					-1381,680	15,000	-20'725,20
							-20'725,20	0,19	-3'937,79
1167 / 2142 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b								
	SI DETRAGGONO...	mc					-1'381,68		
							-1'381,68	2,60	-3'592,37
1168 / 2143 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione								
	SOMMANO...	mq					4'605,60		
							4'605,60	1,47	6'770,23
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
1169 / 566 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm								
	SOMMANO...	ml	2,000	1618,63			3'237,26		
							3'237,26	14,58	47'199,25
1170 / 567 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml)								
	SOMMANO...	mc	0,150	1618,63			242,79		
							242,79	67,10	16'291,21
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)								
1171 / 2617 G.02.002.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H1								
	SOMMANO...	ml		1610,00			1'610,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE005-P00PS00TRAPL05						1'610,00	136,55	219'845,50
1172 / 2618 G.02.003.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2								
	SOMMANO...	ml		245,00			245,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE005-P00PS00TRAPL05						245,00	176,73	43'298,85
1173 / 2619	BARRIERE								
	A R I P O R T A R E								39'508'653,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									39'508'653,53
G.02.003.f 15/06/2020	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			223,00			223,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE005-P00PS00TRAPL05								
	SOMMANO...	ml				223,00	193,60	43'172,80	
1174 / 2620 G.02.001.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			80,00			80,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE005-P00PS00TRAPL05								
	SOMMANO...	ml				80,00	106,63	8'530,40	
1175 / 2621 G.02.010 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) BARRIERE LATERALI Dispositivo salva motociclisti		136,550	65,00			8'875,75		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE005-P00PS00TRAPL05								
	SOMMANO...	%				8'875,75	8,00	710,06	
CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale (SbCat 10)									
1176 / 2310 H.01.007.a 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SEGNALETICA ORIZZONTALE ----- Segnaletica orizzontale - Strisce laterali		1,000	1618,63			1'618,63		
	NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	ml				1'618,63	6,33	10'245,93	
1177 / 2311 H.01.007.b 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SEGNALETICA ORIZZONTALE ----- Segnaletica orizzontale - Strisce laterali		2,000	1618,63			3'237,26		
	NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	ml				3'237,26	7,40	23'955,72	
1178 / 2324 H.01.001.e 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE ----- Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zembrature, segnali di STOP						1'000,00		
	NOTA BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	mq				1'000,00	4,25	4'250,00	
CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale (SbCat 11)									
1179 / 2499 H.02.210.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2								
A R I P O R T A R E									39'599'518,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								39'599'518,44
	- DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Divieto di sorpasso Segnali circolari - Segnali di obbligo Segnali circolari - Segnali divieto di accesso NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05 SOMMANO... cad						4,00 2,00 11,00 1,00 18,00	66,61	1'198,98
1180 / 2500 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Limiti di obbligo Segnali circolari - Divieto di accesso NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05 SOMMANO... ml						2,000 2,000 7,000 1,000 5,40 5,40 18,20 2,60 31,60	11,98	378,57
1181 / 2501 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c SOMMANO... cad						12,00 12,00	71,34	856,08
1182 / 2502 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*18) SOMMANO... cad						36,000 36,00	3,42	123,12
1183 / 2503 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a SOMMANO... cad						18,00 18,00	8,86	159,48
1184 / 2504 H.02.230.1.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali ottagonali - STOP NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05 SOMMANO... cad						4,00 4,00	66,49	265,96
1185 / 2505 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali ottagonali - STOP NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05 SOMMANO... ml						4,000 3,900 15,60 15,60	11,98	186,89
	A R I P O R T A R E								39'602'687,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								39'602'687,52
1186 / 2506 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	71,34	285,36
1187 / 2507 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*4)						8,00		
	SOMMANO...	cad	8,000				8,00	3,42	27,36
1188 / 2508 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	8,86	35,44
1189 / 2509 H.02.200.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - Pericolo Segnali triangolare - Dare precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05						1,00 5,00 4,00 1,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	69,16	760,76
1190 / 2510 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - Pericolo Segnali triangolare - Dare precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05						1,00 5,00 4,00 1,00		
	SOMMANO...	ml					11,00	11,98	131,78
1191 / 2511 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	71,34	784,74
1192 / 2512 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b *(par.ug.=2*11)						22,00		
	SOMMANO...	cad	22,000				22,00	3,42	75,24
1193 / 2513	SEGNALETICA								
	A R I P O R T A R E								39'604'788,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									39'604'788,20
H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	8,86	97,46
1194 / 2514 H.02.300.2.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - Pericolo Segnali triangolare - Dare precedenza		5,000 4,000 1,000		0,800 0,800 0,800	0,270 0,270 0,270	1,08 0,86 0,22		
	SOMMANO...	mq					2,16	220,08	475,37
1195 / 2515 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.a						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	3,42	34,20
1196 / 2516 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.a						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	8,86	88,60
1197 / 2517 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale modulare di curva NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05		6,000		0,600	0,600	2,16		
	SOMMANO...	mq					2,16	243,99	527,02
1198 / 2518 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale modulare di curva NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05		6,000			2,600	15,60		
	SOMMANO...	ml					15,60	11,98	186,89
1199 / 2519 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	71,34	428,04
1200 / 2520 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
A R I P O R T A R E									39'606'625,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								39'606'625,78
1201 / 2521 H.02.405.a 15/06/2020	<p>----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=6*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE</p> <p>-----</p>	cad	12,000				12,00 12,00	3,42	41,04
1202 / 2522 H.02.300.2.c 15/06/2020	<p>----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE</p> <p>-----</p>	cad					6,00 6,00	8,86	53,16
1203 / 2523 H.02.110.c 15/06/2020	<p>----- Segnale di fermata autobus</p> <p>NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE</p> <p>-----</p>	mq	3,000		0,900	1,250	3,38 3,38	249,19	842,26
1204 / 2524 H.02.400.b 15/06/2020	<p>----- Segnale di fermata autobus</p> <p>NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE</p> <p>-----</p>	ml	3,000			2,600	7,80 7,80	11,98	93,44
1205 / 2525 H.02.135.c 15/06/2020	<p>----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE</p> <p>-----</p>	cad					3,00 3,00	71,34	214,02
1206 / 2526 H.02.405.a 15/06/2020	<p>----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=2*3)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE</p> <p>-----</p>	cad	6,000				6,00 6,00	3,42	20,52
1207 / 2527 H.02.300.2.b 15/06/2020	<p>----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE</p> <p>-----</p>	cad					3,00 3,00	8,86	26,58
1207 / 2527 H.02.300.2.b 15/06/2020	<p>----- Segnale di ponte</p> <p>NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE</p> <p>-----</p>		6,000		0,600	0,600	2,16		
	A R I P O R T A R E						2,16		39'607'916,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2,16		39'607'916,80
	SOMMANO...	mq					2,16	243,99	527,02
1208 / 2528 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di ponte		6,000			2,600	15,60		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05								
	SOMMANO...	ml					15,60	11,98	186,89
1209 / 2529 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	71,34	428,04
1210 / 2530 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=2*6)		12,000				12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	3,42	41,04
1211 / 2531 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	8,86	53,16
1212 / 2532 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione Segnale di distanza		2,000 2,000			1,500 0,400	6,00 1,60		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05								
	SOMMANO...	mq					7,60	249,19	1'893,84
1213 / 2533 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione		4,000			3,100	12,40		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05								
	SOMMANO...	ml					12,40	11,98	148,55
1214 / 2534 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	71,34	285,36
1215 / 2535	SEGNALETICA								
	A R I P O R T A R E								39'611'480,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									39'611'480,70
H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=4*4)		16,000				16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	3,42	54,72
1216 / 2536 H.02.405.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	14,91	59,64
1217 / 2537 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di piazzola di sosta		4,000		0,900	1,250	4,50		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05 SOMMANO...	mq					4,50	249,19	1'121,36
1218 / 2538 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus		4,000			3,200	12,80		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05 SOMMANO...	ml					12,80	11,98	153,34
1219 / 2539 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	71,34	285,36
1220 / 2540 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=2*4)		8,000				8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	3,42	27,36
1221 / 2541 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	8,86	35,44
	CS16 - Impianti (SbCat 12)								
1222 / 4607 P.06.018.1.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
A R I P O R T A R E									39'613'217,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								39'613'217,92
1223 / 4608 P.06.018.2 21/06/2020	----- SOMMANO... IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c	cad				28,00 28,00	400,25	11'207,00	
1224 / 4609 P.06.010.2.h 21/06/2020	----- SOMMANO... IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c	cad				28,00 28,00	16,67	466,76	
1225 / 4610 P.06.005.1.c 21/06/2020	----- SOMMANO... IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,50 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c	cad				28,00 28,00	469,05	13'133,40	
1226 / 4611 P.06.015.d 21/06/2020	----- SOMMANO... IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,701 MC A 0,940 MC IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c	cad				28,00 28,00	101,69	2'847,32	
1227 / 4612 P.03.005.13 21/06/2020	----- SOMMANO... IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/ 1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c	cad	28,000	10,00		280,00 280,00	262,41	7'347,48	
1228 / 4613 P.03.400.a 21/06/2020	----- SOMMANO... IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - FORMAZIONE 1X16 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c *(lung.=2*4,00)	ml	28,000	8,00		224,00 224,00	1,77	396,48	
1229 / 4614 P.07.010.f 21/06/2020	----- SOMMANO... IMPIANTI TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Cavidotti	ml		2045,00		2'045,00 2'045,00	9,94	20'327,30	
1230 / 4615 P.01.030 21/06/2020	----- SOMMANO... IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE -----								
	A R I P O R T A R E								39'669'615,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								39'669'615,66
	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.07.010.f			2045,00			2'045,00		
	SOMMANO...	ml					2'045,00	4,89	10'000,05
1231 / 4616 P.03.400.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - FORMAZIONE 1X16 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----		4,000	750,00			3'000,00		
			4,000	150,00			600,00		
			4,000	150,00			600,00		
			4,000	500,00			2'000,00		
			4,000	500,00			2'000,00		
	SOMMANO...	ml					8'200,00	1,77	14'514,00
1232 / 4653 P.06.125.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) - FORNITURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	621,50	621,50
1233 / 4654 P.06.125.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) - POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	44,75	44,75
1234 / 4659 P.06.025.3.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO - FORNITURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1'926,65	1'926,65
1235 / 4660 P.06.025.3.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO - POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	375,89	375,89
1236 / 4683 P.05.013.2.f 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	107,52	107,52
1237 / 4684 P.05.020.5.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	93,35	466,75
	A R I P O R T A R E								39'697'672,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								39'700'611,47
1243 / 591 A.01.001 02/10/2018	RI04 - ASSE PRINCIPALE N.04 (Cat 4) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						636,70		
	SOMMANO...	mc					636,70	3,25	2'069,28
1244 / 592 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		636,700			15,000	9'550,50		
	SOMMANO...	mck					9'550,50	0,19	1'814,60
1245 / 593 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						636,70		
	SOMMANO...	mc					636,70	2,60	1'655,42
1246 / 594 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						114'165,35 20'804,02 133,88		
	SOMMANO...	mc					135'103,25	1,54	208'059,01
1247 / 604 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		135103,25 0			15,000	2'026 548,75		
	SOMMANO...	mck					2'026 548,75	0,19	385'044,26
1248 / 605 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						135'103,25		
	SOMMANO...	mc					135'103,25	12,07	1'630'696,23
1249 / 606 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						22'132,03		
	SOMMANO...	mc					22'132,03	1,66	36'739,17
	A R I P O R T A R E								41'966'689,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								41'966'689,44
1250 / 607 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b								
	SI DETRAGGONO...	mck	22132,030			15,000	-331'980,45		
							-331'980,45	0,19	-63'076,29
1251 / 608 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b								
	SI DETRAGGONO...	mc					-22'132,03		
							-22'132,03	2,60	-57'543,28
1252 / 2104 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI ----- Demolizione *(par.ug.=2254,130+1116,91+884,56+304,63+486,11) Rinaturalizzazione *(par.ug.=101,800+32,03+157) Fresatura Fresatura e Bitumatura Riempimento NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB06-P00DE00CMSPL06 E CB07-P00DE00CMSPL07								
	SOMMANO...	m ² x cm	5046,340 290,830			12,000 12,000	60'556,08 3'489,96		
							64'046,04	0,42	26'899,34
1253 / 2105 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI ----- Demolizione Rinaturalizzazione Fresatura Fresatura e Bitumatura Riempimento NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB06-P00DE00CMSPL06 E CB07-P00DE00CMSPL07								
	SOMMANO...	mc	5046,340 290,830			0,130 0,130	656,02 37,81		
							693,83	4,31	2'990,41
1254 / 2106 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI ----- Demolizione Rinaturalizzazione Fresatura Fresatura e Bitumatura Riempimento NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB06-P00DE00CMSPL06 E CB07-P00DE00CMSPL07								
	SOMMANO...	mc	5046,340 290,830			0,350 0,350	1'766,22 101,79		
							1'868,01	3,25	6'071,03
1255 / 2107 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck	1868,010			15,000	28'020,15		
							28'020,15	0,19	5'323,83
1256 / 2108	LAVORI DIVERSI								
	A R I P O R T A R E								41'887'354,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									41'887'354,48
E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001					1'868,01			
	SOMMANO...	mc				1'868,01	2,60	4'856,83	
1257 / 2345 B.01.001.a 11/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO SCAVO PER ALLOGGIAMENTO GABBIONE Tratto 01 Tratto 02 Tratto 03 Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto 04 Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino					526,32 1'222,13 536,93 10,20 17,60 6,80 6,80 13,20 6,80 353,38 20,40 2,40			
	SOMMANO...	mc				2'722,96	6,27	17'072,96	
1258 / 2346 A.01.010 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a		2722,960	10,00		27'229,60			
	SOMMANO...	mck				27'229,60	0,19	5'173,62	
1259 / 2347 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a					2'722,96			
	SOMMANO...	mc				2'722,96	2,60	7'079,70	
1260 / 2348 B.03.025.a 11/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GABBIONATE Tratto 01 Tratto 02 Tratto 03 Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto 04 Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino					105,26 244,43 107,39 2,64 4,32 1,76 1,76 3,24 1,76 70,68 4,08 0,48			
	SOMMANO...	mc				547,80	67,10	36'757,38	
1261 / 2349 E.01.027.1.a 11/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10								
A R I P O R T A R E									41'958'294,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								41'958'294,97
	- CON PIETRE FORNITE DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GABBIONI A PROTEZIONE DELLE STRADINE DI SERVIZIO								
	Tratto 01		3,000	219,30			657,90		
	Tratto 02		3,000	509,22			1'527,66		
	Tratto 03		3,000	223,72			671,16		
	Tratto a cavallo del Tombino		6,000	3,00			18,00		
	Tratto a cavallo del Tombino		10,000	4,00			40,00		
	Tratto a cavallo del Tombino		6,000	2,00			12,00		
	Tratto a cavallo del Tombino		6,000	2,00			12,00		
	Tratto a cavallo del Tombino		10,000	3,00			30,00		
	Tratto a cavallo del Tombino		6,000	2,00			12,00		
	Tratto 04		3,000	147,24			441,72		
	Tratto a cavallo del Tombino		6,000	6,00			36,00		
	Tratto a cavallo del Tombino		3,000	1,00			3,00		
	SOMMANO...	mc					3'461,44	94,44	326'898,39
1262 / 2350 E.01.031.a 11/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GEOTESSILE A TERGO DEL RILEVATO								
	Tratto 01			219,30		2,200	482,46		
	Tratto 02			509,22		2,200	1'120,28		
	Tratto 03			223,72		2,200	492,18		
	Tratto a cavallo del Tombino			3,00		3,200	9,60		
	Tratto a cavallo del Tombino			4,00		4,200	16,80		
	Tratto a cavallo del Tombino			2,00		2,200	4,40		
	Tratto a cavallo del Tombino			2,00		3,200	6,40		
	Tratto a cavallo del Tombino			3,00		4,200	12,60		
	Tratto a cavallo del Tombino			2,00		3,200	6,40		
	Tratto 04			147,24		2,200	323,93		
	Tratto a cavallo del Tombino			6,00		3,200	19,20		
	Tratto a cavallo del Tombino			1,00		2,200	2,20		
	SOMMANO...	mq					2'496,45	1,52	3'794,60
1263 / 2351 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO MISTO STABILIZZATO DELLE STRADINE DI SERVIZIO								
	Tratto 01			219,30	2,500	0,300	164,48		
	Tratto 02			509,22	2,500	0,300	381,92		
	Tratto 03			223,72	2,500	0,300	167,79		
	Tratto a cavallo del Tombino			3,00	2,500	0,300	2,25		
	Tratto a cavallo del Tombino			4,00	2,500	0,300	3,00		
	Tratto a cavallo del Tombino			2,00	2,500	0,300	1,50		
	Tratto a cavallo del Tombino			2,00	2,500	0,300	1,50		
	Tratto a cavallo del Tombino			3,00	2,500	0,300	2,25		
	Tratto a cavallo del Tombino			2,00	2,500	0,300	1,50		
	Tratto 04			147,24	2,500	0,300	110,43		
	Tratto a cavallo del Tombino			6,00	2,500	0,300	4,50		
	Tratto a cavallo del Tombino			1,00	2,500	0,300	0,75		
	Tratto 01			219,30	0,500	0,200	21,93		
	Tratto 02			509,22	0,500	0,200	50,92		
	Tratto 03			223,72	0,500	0,200	22,37		
	Tratto a cavallo del Tombino			3,00	0,500	0,200	0,30		
	Tratto a cavallo del Tombino			4,00	0,500	0,200	0,40		
	Tratto a cavallo del Tombino			2,00	0,500	0,200	0,20		
	Tratto a cavallo del Tombino			2,00	0,500	0,200	0,20		
	Tratto a cavallo del Tombino			3,00	0,500	0,200	0,30		
	Tratto a cavallo del Tombino			2,00	0,500	0,200	0,20		
	Tratto 04			147,24	0,500	0,200	14,72		
	Tratto a cavallo del Tombino			6,00	0,500	0,200	0,60		
	Tratto a cavallo del Tombino			1,00	0,500	0,200	0,10		
	SOMMANO...	mc					954,11	25,24	24'081,74
1264 / 2352 I.02.050 11/06/2020	IDRAULICA CANALLETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO ZANELLA TRA RILEVATO E STRADINA DI SERVIZIO								
	Tratto 01		0,054	219,30			11,84		
	Tratto 02		0,054	509,22			27,50		
	Tratto 03		0,054	223,72			12,08		
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	3,00			0,16		
	A R I P O R T A R E						51,58		42'313'069,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						51,58		42'313'069,70
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	4,00			0,22		
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	2,00			0,11		
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	2,00			0,11		
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	3,00			0,16		
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	2,00			0,11		
	Tratto 04		0,054	147,24			7,95		
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	6,00			0,32		
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	1,00			0,05		
	SOMMANO...	mc					60,61	117,33	7'111,37
1265 / 2353 A.02.001.a 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO OPERAZIONI DI SCOTICO TRA RILEVATO E GABBIONI								
	Tratto 01			219,30	3,000		657,90		
	Tratto 02			509,22	3,000		1'527,66		
	Tratto 03			223,72	3,000		671,16		
	Tratto a cavallo del Tombino			3,00	3,000		9,00		
	Tratto a cavallo del Tombino			4,00	3,000		12,00		
	Tratto a cavallo del Tombino			2,00	3,000		6,00		
	Tratto a cavallo del Tombino			2,00	3,000		6,00		
	Tratto a cavallo del Tombino			3,00	3,000		9,00		
	Tratto a cavallo del Tombino			2,00	3,000		6,00		
	Tratto 04			147,24	3,000		441,72		
	Tratto a cavallo del Tombino			6,00	3,000		18,00		
	Tratto a cavallo del Tombino			1,00	3,000		3,00		
	SOMMANO...	mq					3'367,44	2,78	9'361,48
1266 / 2354 A.01.001 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO OPERAZIONI DI BONIFICA TRA RILEVATO E GABBIONI								
	Tratto 01			219,30	3,000	0,400	263,16		
	Tratto 02			509,22	3,000	0,400	611,06		
	Tratto 03			223,72	3,000	0,400	268,46		
	Tratto a cavallo del Tombino			3,00	3,000	0,400	3,60		
	Tratto a cavallo del Tombino			4,00	3,000	0,400	4,80		
	Tratto a cavallo del Tombino			2,00	3,000	0,400	2,40		
	Tratto a cavallo del Tombino			2,00	3,000	0,400	2,40		
	Tratto a cavallo del Tombino			3,00	3,000	0,400	3,60		
	Tratto a cavallo del Tombino			2,00	3,000	0,400	2,40		
	Tratto 04			147,24	3,000	0,400	176,69		
	Tratto a cavallo del Tombino			6,00	3,000	0,400	7,20		
	Tratto a cavallo del Tombino			1,00	3,000	0,400	1,20		
	SOMMANO...	mc					1'346,97	3,25	4'377,65
1267 / 2355 A.01.010 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
			1346,970	10,00			13'469,70		
	SOMMANO...	mck					13'469,70	0,19	2'559,24
1268 / 2356 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
							1'346,97		
	SOMMANO...	mc					1'346,97	2,60	3'502,12
1269 / 2357 A.02.007.a 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
							1'346,97		
	A R I P O R T A R E						1'346,97		42'339'981,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'346,97		42'339'981,56
	SOMMANO...	mc					1'346,97	1,54	2'074,33
1270 / 2358 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						1'346,97		
	SOMMANO...	mc					1'346,97	12,07	16'257,93
1271 / 2359 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		1346,970			15,000	20'204,55		
	SOMMANO...	mck					20'204,55	0,19	3'838,86
	CS06 - Idraulica di linea - OG3 (SbCat 5)								
1272 / 3748 I.01.025.2.e 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=400			849,10			849,10		
	SOMMANO...	ml					849,10	35,55	30'185,50
1273 / 3749 I.01.025.2.f 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=500			198,50			198,50		
	SOMMANO...	ml					198,50	57,34	11'381,99
1274 / 3750 I.01.025.2.g 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=630			401,80			401,80		
	SOMMANO...	ml					401,80	98,36	39'521,05
1275 / 3751 I.01.025.2.h 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=800						0,00	160,59	0,00
1276 / 3752 B.01.001.a 17/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=,2+,4+,2)*(H/peso=,8+,4+,2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+,5+,2)*(H/peso=,8+,5+,2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+,63+,2)*(H/peso=,8+,63+,2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h			849,10 198,50 401,80	0,800 0,900 1,030	1,400 1,500 1,630	950,99 267,98 674,58		
	SOMMANO...	mc					1'893,55	6,27	11'872,56
1277 / 3753 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO								
	A R I P O R T A R E								42'455'113,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								42'455'113,78
	OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		1893,550			15,000	28'403,25		
	SOMMANO...	mck					28'403,25	0,19	5'396,62
1278 / 3754 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						1'893,55		
	SOMMANO...	mc					1'893,55	2,60	4'923,23
1279 / 3755 PROGDEF- NP01 17/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a						1'893,55		
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.=,4*,4*3,14/4)		-0,126	849,10			-106,99		
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(par.ug.=,5*,5*3,14/4)		-0,196	198,50			-38,91		
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.=,63*,63*3,14/4)		-0,312	401,80			-125,36		
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h								
	Sommano positivi...	mc					1'893,55		
	Sommano negativi...	mc					-271,26		
	SOMMANO...	mc					1'622,29	30,35	49'236,50
1280 / 3756 I.02.080.d 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti						66,00		
	SOMMANO...	cad					66,00	196,67	12'980,22
1281 / 3757 I.02.085.e 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti						66,00		
	SOMMANO...	cad					66,00	131,68	8'690,88
1282 / 3758 I.02.090.b 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti						66,00		
	SOMMANO...	cad					66,00	166,80	11'008,80
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)								
1283 / 599 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare						3'059,97		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE								
	A R I P O R T A R E						3'059,97		42'547'350,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3'059,97		42'547'350,03
	"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					3'059,97	25,24	77'233,64
1284 / 600 D.01.003 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione in misto cementato						2'114,78		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					2'114,78	40,97	86'642,54
1285 / 601 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di Base						1'617,20		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO DI BASE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					1'617,20	119,72	193'611,18
1286 / 602 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						12'722,45		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					12'722,45	1,08	13'740,25
1287 / 603 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		12722,450			0,080	1'017,80		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					1'017,80	134,13	136'517,51
1288 / 609 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						12'721,45		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					12'721,45	1,21	15'392,95
1289 / 610 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		12721,450			0,040	508,86		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					508,86	147,27	74'939,81
	A R I P O R T A R E								43'145'427,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								43'145'427,91
1290 / 611 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						1'021,79		
	SOMMANO...	mc					1'021,79	21,72	22'193,28
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
1291 / 595 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						7'132,89		
	SOMMANO...	mc					7'132,89	4,82	34'380,53
1292 / 596 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01		7132,890			3,333	23'773,92		
	SOMMANO...	mq					23'773,92	1,47	34'947,66
1293 / 2144 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		290,830			0,300	87,25		
	SOMMANO...	mc					87,25	1,66	144,84
1294 / 2145 A.02.004.b 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		290,830			0,300	87,25		
	SOMMANO...	mc					87,25	4,82	420,55
1295 / 2146 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-87,250			15,000	-1'308,75		
	SI DETRAGGONO...	mck					-1'308,75	0,19	-248,66
1296 / 2147 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA								
	A R I P O R T A R E								43'237'266,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								43'237'266,11
	VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-87,25		
	SI DETRAGGONO...	mc					-87,25	2,60	-226,85
1297 / 2148 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione						290,83		
	SOMMANO...	mq					290,83	1,47	427,52
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
1298 / 597 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm		2,000	1186,58			2'373,16		
	SOMMANO...	ml					2'373,16	14,58	34'600,67
1299 / 598 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfiacco (0,15mc/ml)		0,150	1186,58			177,99		
	SOMMANO...	mc					177,99	67,10	11'943,13
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)								
1300 / 2622 G.02.002.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H1			1938,00			1'938,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06, DE007-P00PS00TRAPL07								
	SOMMANO...	ml					1'938,00	136,55	264'633,90
1301 / 2623 G.02.003.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			115,00			115,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06, DE007-P00PS00TRAPL07								
	SOMMANO...	ml					115,00	176,73	20'323,95
1302 / 2624 G.02.003.f 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			74,00			74,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06, DE007-P00PS00TRAPL07								
	SOMMANO...	ml					74,00	193,60	14'326,40
1303 / 2625 G.02.010 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) BARRIERE LATERALI Dispositivo salva motociclisti		136,550	443,00			60'491,65		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI								
	A R I P O R T A R E						60'491,65		43'583'294,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						60'491,65		43'583'294,83
	ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06, DE007-P00PS00TRAPL07								
	SOMMANO...	%					60'491,65	8,00	4'839,33
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale (SbCat 10)								
1304 / 2312 H.01.007.a 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SEGNALETICA ORIZZONTALE								
	Segnaletica orizzontale - Strisce laterali		1,000	1186,58			1'186,58		
	NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	ml					1'186,58	6,33	7'511,05
1305 / 2313 H.01.007.b 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SEGNALETICA ORIZZONTALE								
	Segnaletica orizzontale - Strisce laterali		2,000	1186,58			2'373,16		
	NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	ml					2'373,16	7,40	17'561,38
1306 / 2325 H.01.001.e 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE								
	Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zebature, segnali di STOP						1'000,00		
	NOTA BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	mq					1'000,00	4,25	4'250,00
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale (SbCat 11)								
1307 / 2542 H.02.210.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali circolari - Limiti di velocità						4,00		
	Segnali circolari - Divieto di sorpasso						2,00		
	Segnali circolari - Segnali di obbligo						2,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06								
	SOMMANO...	cad					8,00	66,61	532,88
1308 / 2543 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali circolari - Limiti di velocità		2,000			2,700	5,40		
	Segnali circolari - Limiti di velocità		2,000			2,600	5,20		
	Segnali circolari - Limiti di obbligo		1,000			2,600	2,60		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06								
	SOMMANO...	ml					13,20	11,98	158,14
1309 / 2544 H.02.400.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE								
	A R I P O R T A R E								43'618'147,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									43'618'147,61
15/06/2020	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	71,34	356,70
1310 / 2545 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*8)						16,00		
	SOMMANO...	cad	16,000				16,00	3,42	54,72
1311 / 2546 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	8,86	70,88
1312 / 2547 H.02.230.1.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali ottagonali - STOP NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	66,49	66,49
1313 / 2548 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali ottagonali - STOP NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06						3,90		
	SOMMANO...	ml	1,000			3,900	3,90	11,98	46,72
1314 / 2549 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	71,34	71,34
1315 / 2550 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*1)						2,00		
	SOMMANO...	cad	2,000				2,00	3,42	6,84
1316 / 2551 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	8,86	8,86
A R I P O R T A R E									43'618'830,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									43'618'830,16
1317 / 2552 H.02.200.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - Pericolo Segnali triangolare - Dare precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06								
	SOMMANO...	cad					12,00	69,16	829,92
1318 / 2553 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - Pericolo Segnali triangolare - Dare precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06								
			5,000			2,600	13,00		
			4,000			4,100	16,40		
			1,000			4,100	4,10		
			2,000			4,100	8,20		
	SOMMANO...	ml					41,70	11,98	499,57
1319 / 2554 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	71,34	856,08
1320 / 2555 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b *(par.ug.=2*12)						24,00		
	SOMMANO...	cad	24,000				24,00	3,42	82,08
1321 / 2556 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	8,86	106,32
1322 / 2557 H.02.300.2.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - Pericolo Segnali triangolare - Dare precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06						1,08		
			5,000		0,800	0,270	1,08		
			4,000		0,800	0,270	0,86		
			1,000		0,800	0,270	0,22		
	SOMMANO...	mq					2,16	220,08	475,37
1323 / 2558 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE -----								
A R I P O R T A R E									43'621'679,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								43'621'679,50
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.a						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	3,42	34,20
1324 / 2559 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.a						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	8,86	88,60
1325 / 2560 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnale modulare di curva		12,000		0,600	0,600	4,32		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06								
	SOMMANO...	mq					4,32	243,99	1'054,04
1326 / 2561 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnale modulare di curva		12,000			2,600	31,20		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06								
	SOMMANO...	ml					31,20	11,98	373,78
1327 / 2562 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	71,34	856,08
1328 / 2563 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=12*2)		24,000				24,00		
	SOMMANO...	cad					24,00	3,42	82,08
1329 / 2564 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	8,86	106,32
1330 / 2565 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnale di indicazione		3,000		2,000	1,500	9,00		
	Segnale di distanza		3,000		2,000	0,400	2,40		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06								
	A R I P O R T A R E						11,40		43'624'274,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						11,40		43'624'274,60
	SOMMANO...	mq					11,40	249,19	2'840,77
1331 / 2566 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione *(par.ug.=2*3) NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06		6,000			3,100	18,60		
	SOMMANO...	ml					18,60	11,98	222,83
1332 / 2567 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=2*3)		6,000				6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	71,34	428,04
1333 / 2568 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=4*6)		24,000				24,00		
	SOMMANO...	cad					24,00	3,42	82,08
1334 / 2569 H.02.405.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	14,91	89,46
1335 / 2570 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di piazzola di sosta NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06		2,000		0,900	1,250	2,25		
	SOMMANO...	mq					2,25	249,19	560,68
1336 / 2571 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06		4,000			3,200	12,80		
	SOMMANO...	ml					12,80	11,98	153,34
1337 / 2572 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	71,34	285,36
1338 / 2573 H.02.135.c	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE								
	A R I P O R T A R E								43'628'937,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									43'628'937,16
15/06/2020	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=2*2*2)								
	SOMMANO...	cad					8,00		
							8,00	3,42	27,36
1339 / 2574 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c								
	SOMMANO...	cad					2,00		
							2,00	8,86	17,72
A R I P O R T A R E									43'628'982,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								43'628'982,24
1340 / 619 A.01.001 02/10/2018	RI05 - ASSE PRINCIPALE N.05 (Cat 5) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPIORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						3'228,09		
	SOMMANO...	mc					3'228,09	3,25	10'491,29
1341 / 620 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						48'421,35		
	SOMMANO...	mck	3228,090			15,000	48'421,35	0,19	9'200,06
1342 / 621 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						3'228,09		
	SOMMANO...	mc					3'228,09	2,60	8'393,03
1343 / 622 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPIORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						21'442,53 15'610,27 325,98		
	SOMMANO...	mc					37'378,78	1,54	57'563,32
1344 / 632 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						560'681,70		
	SOMMANO...	mck	37378,780			15,000	560'681,70	0,19	106'529,52
1345 / 633 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						37'378,78		
	SOMMANO...	mc					37'378,78	12,07	451'161,87
1346 / 634 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPIORTATO, ALLE VOCI "RIPIIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						141,35		
	SOMMANO...	mc					141,35	1,66	234,64
	A R I P O R T A R E								44'272'555,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
R I P O R T O									44'272'555,97		
1347 / 635 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b										
	SI DETRAGGONO...	mck					-141,350	15,000	-2'120,25		
									-2'120,25	0,19	-402,85
1348 / 636 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b										
	SI DETRAGGONO...	mc							-141,35		
									-141,35	2,60	-367,51
1349 / 2109 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI										
	Demolizione *(par.ug.=1729,5+142,94+1975,92)		3848,360				12,000		46'180,32		
	Rinaturalizzazione		669,940				12,000		8'039,28		
	Fresatura		807,240				12,000		9'686,88		
	Fresatura e Bitumatura										
	Riempimento										
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB07-P00DE00CMSPL07 E CB08-P00DE00CMSPL08										
	SOMMANO...	mq x cm							63'906,48	0,42	26'840,72
1350 / 2110 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI										
	Demolizione		5046,340				0,130		656,02		
	Rinaturalizzazione		290,830				0,130		37,81		
	Fresatura		807,240				0,050		40,36		
	Fresatura e Bitumatura										
	Riempimento										
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB06-P00DE00CMSPL06 E CB07-P00DE00CMSPL07										
	SOMMANO...	mc							734,19	4,31	3'164,36
1351 / 2111 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI										
	Demolizione		5046,340				0,350		1'766,22		
	Rinaturalizzazione		290,830				0,350		101,79		
	Fresatura										
	Fresatura e Bitumatura										
	Riempimento										
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB06-P00DE00CMSPL06 E CB07-P00DE00CMSPL07										
	SOMMANO...	mc							1'868,01	3,25	6'071,03
1352 / 2112 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001										
	SOMMANO...	mck	1868,010				15,000		28'020,15		
									28'020,15	0,19	5'323,83
1353 / 2113 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI										
A R I P O R T A R E											44'313'185,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								44'313'185,55
02/10/2018	RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mc					1'868,01		
	CS06 - Idraulica di linea - OG3 (SbCat 5)						1'868,01	2,60	4'856,83
1354 / 3759 I.01.025.2.e 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=400								
	SOMMANO...	ml		617,10			617,10		
							617,10	35,55	21'937,90
1355 / 3760 I.01.025.2.f 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=500								
	SOMMANO...	ml		102,10			102,10		
							102,10	57,34	5'854,41
1356 / 3761 I.01.025.2.g 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=630								
	SOMMANO...	ml		237,80			237,80		
							237,80	98,36	23'390,01
1357 / 3762 I.01.025.2.h 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=800								
	SOMMANO...	ml					0,00	160,59	0,00
1358 / 3763 B.01.001.a 17/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=2+4+2)*(H/peso=,8+4+2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+5+2)*(H/peso=,8+5+2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+63+2)*(H/peso=,8+63+2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h								
	SOMMANO...	mc		617,10	0,800	1,400	691,15		
				102,10	0,900	1,500	137,84		
				237,80	1,030	1,630	399,24		
							1'228,23	6,27	7'701,00
1359 / 3764 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck		1228,230		15,000	18'423,45		
							18'423,45	0,19	3'500,46
1360 / 3765 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI								
	A R I P O R T A R E								44'380'426,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									44'380'426,16
02/10/2018	RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mc				1'228,23			
						1'228,23	2,60		3'193,40
1361 / 3766 PROGDEF- NP01 17/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.=,4*,4*3,14/4) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(par.ug.=,5*,5*3,14/4) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.=,63*,63*3,14/4) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h								
	Sommano positivi...	mc				1'228,23			
	Sommano negativi...	mc				-171,95			
	SOMMANO...	mc				1'056,28	30,35		32'058,10
1362 / 3767 I.02.080.d 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti								
						42,00			
	SOMMANO...	cad				42,00	196,67		8'260,14
1363 / 3768 I.02.085.e 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti								
						42,00			
	SOMMANO...	cad				42,00	131,68		5'530,56
1364 / 3769 I.02.090.b 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti								
						42,00			
	SOMMANO...	cad				42,00	166,80		7'005,60
CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)									
1365 / 627 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01								
						2'052,85			
	SOMMANO...	mc				2'052,85	25,24		51'813,93
1366 / 628 D.01.003 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE								
A R I P O R T A R E									44'488'287,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								44'488'287,89
	Fondazione in misto cementato NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						1'351,50		
	SOMMANO...	mc					1'351,50	40,97	55'370,96
1367 / 629 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di Base						1'057,76		
	SOMMANO...	mc					1'057,76	119,72	126'635,03
1368 / 630 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						9'260,84		
	SOMMANO...	mq					9'260,84	1,08	10'001,71
1369 / 631 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		9260,840			0,080	740,87		
	SOMMANO...	mc					740,87	134,13	99'372,89
1370 / 637 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						9'259,46		
	SOMMANO...	mq					9'259,46	1,21	11'203,95
1371 / 638 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		9259,460			0,040	370,38		
	SOMMANO...	mc					370,38	147,27	54'545,86
1372 / 639 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori						467,93		
	A R I P O R T A R E						467,93		44'845'418,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						467,93		44'845'418,29
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIPIEMIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					467,93	21,72	10'163,44
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
1373 / 623 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						2'036,35		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					2'036,35	4,82	9'815,21
1374 / 624 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/peso=1/,3)		2036,350			3,333	6'787,15		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					6'787,15	1,47	9'977,11
1375 / 2149 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		669,940			0,300	200,98		
	SOMMANO...	mc					200,98	1,66	333,63
1376 / 2150 A.02.004.b 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		669,940			0,300	200,98		
	SOMMANO...	mc					200,98	4,82	968,72
1377 / 2151 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-200,980			15,000	-3'014,70		
	SI DETRAGGONO...	mck					-3'014,70	0,19	-572,79
1378 / 2152 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-200,98		
	SI DETRAGGONO...	mc					-200,98	2,60	-522,55
1379 / 2153 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A								
	A R I P O R T A R E								44'875'581,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								44'875'581,06
	PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione					669,94			
	SOMMANO...	mq				669,94	1,47	984,81	
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
1380 / 625 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm		2,000	996,43		1'992,86			
	SOMMANO...	ml				1'992,86	14,58	29'055,90	
1381 / 626 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rin fianco (0,15mc/ml)		0,150	996,43		149,46			
	SOMMANO...	mc				149,46	67,10	10'028,77	
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)								
1382 / 2626 G.02.002.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H1			935,00		935,00			
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07, DE008-P00PS00TRAPL08								
	SOMMANO...	ml				935,00	136,55	127'674,25	
1383 / 2627 G.02.003.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			55,00		55,00			
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07, DE008-P00PS00TRAPL08								
	SOMMANO...	ml				55,00	176,73	9'720,15	
1384 / 2628 G.02.003.f 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			70,00		70,00			
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07, DE008-P00PS00TRAPL08								
	SOMMANO...	ml				70,00	193,60	13'552,00	
1385 / 2629 G.02.001.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere N2			57,00		57,00			
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07, DE008-P00PS00TRAPL08								
	SOMMANO...	ml				57,00	106,63	6'077,91	
1386 / 2630 G.02.010 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) BARRIERE LATERALI Dispositivo salva motociclisti		136,550	25,00		3'413,75			
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI								
	A R I P O R T A R E					3'413,75		45'072'674,85	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3'413,75		45'072'674,85
	ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07, DE008-P00PS00TRAPL08								
	SOMMANO...	%					3'413,75	8,00	273,10
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale (SbCat 10)								
1387 / 2314 H.01.007.a 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SEGNALETICA ORIZZONTALE								
	Segnaletica orizzontale - Strisce laterali		1,000	996,43			996,43		
	NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	ml					996,43	6,33	6'307,40
1388 / 2315 H.01.007.b 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SEGNALETICA ORIZZONTALE								
	Segnaletica orizzontale - Strisce laterali		2,000	996,43			1'992,86		
	NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	ml					1'992,86	7,40	14'747,16
1389 / 2326 H.01.001.e 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE								
	Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zebrature, segnali di STOP						1'000,00		
	NOTA BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	mq					1'000,00	4,25	4'250,00
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale (SbCat 11)								
1390 / 2644 H.02.210.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali circolari - Limiti di velocità						8,00		
	Segnali circolari - Divieto di sorpasso						2,00		
	Segnali circolari - Obbligo						4,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08								
	SOMMANO...	cad					14,00	66,61	932,54
1391 / 2645 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali circolari - Limiti di velocità		3,000			2,700	8,10		
	Segnali circolari - Limiti di velocità		4,000			2,600	10,40		
	Segnali circolari - Limiti di velocità		2,000			2,600	5,20		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08								
	SOMMANO...	ml					23,70	11,98	283,93
1392 / 2646 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI								
	A R I P O R T A R E								45'099'468,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									45'099'468,98
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	71,34	642,06
1393 / 2647 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*14)		28,000				28,00		
	SOMMANO...	cad					28,00	3,42	95,76
1394 / 2648 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	8,86	124,04
1395 / 2649 H.03.001.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA COMPLEMENTARE FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE CONVESSO - DA CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Specchi convessi NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	94,13	470,65
1396 / 2650 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Specchi convessi		5,000			2,700	13,50		
	SOMMANO...	ml					13,50	11,98	161,73
1397 / 2651 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	71,34	356,70
1398 / 2652 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.03.001.a *(par.ug.=2*5)		10,000				10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	3,42	34,20
1399 / 2653 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.03.001.a						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	8,86	44,30
A R I P O R T A R E									45'101'398,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									45'101'398,42
1400 / 2654 H.02.230.1.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali ottagonali - STOP NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08								
	SOMMANO...	cad					5,00		
							5,00	66,49	332,45
1401 / 2655 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali ottagonali - STOP Segnali ottagonali - STOP NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08								
							3,000		
							2,000		
								2,600	7,80
								2,900	5,80
	SOMMANO...	ml						13,60	11,98
									162,93
1402 / 2656 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c								
								5,00	
	SOMMANO...	cad						5,00	71,34
									356,70
1403 / 2657 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*5)								
								10,000	
	SOMMANO...	cad						10,00	3,42
									34,20
1404 / 2658 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a								
								5,00	
	SOMMANO...	cad						5,00	8,86
									44,30
1405 / 2659 H.02.200.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - pericolo Segnali triangolare - precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08								
								2,00	
								6,00	
								1,00	
								2,00	
	SOMMANO...	cad						11,00	69,16
									760,76
1406 / 2660 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - pericolo Segnali triangolare - precedenza								
								2,000	2,600
								6,000	4,100
								1,000	4,100
								2,000	4,100
								5,20	24,60
								4,10	4,10
								8,20	8,20
A R I P O R T A R E									45'103'089,76
							42,10		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						42,10		45'103'089,76
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08								
	SOMMANO...	ml					42,10	11,98	504,36
1407 / 2661 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	71,34	784,74
1408 / 2662 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b *(par.ug.=2*11)		22,000				22,00		
	SOMMANO...	cad					22,00	3,42	75,24
1409 / 2663 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	8,86	97,46
1410 / 2664 H.02.300.2.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali triangolare - Curve pericolose		2,000		0,800	0,270	0,43		
	Segnali triangolare - Preavviso rotatoria		6,000		0,800	0,270	1,30		
	Segnali triangolare - pericolo		1,000		0,800	0,270	0,22		
	Segnali triangolare - precedenza		2,000		0,800	0,270	0,43		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08								
	SOMMANO...	mq					2,38	220,08	523,79
1411 / 2665 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	3,42	37,62
1412 / 2666 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.a						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	8,86	97,46
1413 / 2667 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnale modulare di curva		12,000		0,600	0,600	4,32		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08								
	A R I P O R T A R E						4,32		45'105'210,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						4,32		45'105'210,43
	SOMMANO...	mq					4,32	243,99	1'054,04
1414 / 2668 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale modulare di curva NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08		12,000			2,600	31,20		
	SOMMANO...	ml					31,20	11,98	373,78
1415 / 2669 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	71,34	856,08
1416 / 2670 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=12*2)		24,000				24,00		
	SOMMANO...	cad					24,00	3,42	82,08
1417 / 2671 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	8,86	106,32
1418 / 2672 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08		2,000		0,900	1,250	2,25		
	SOMMANO...	mq					2,25	249,19	560,68
1419 / 2673 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08		2,000			2,600	5,20		
	SOMMANO...	ml					5,20	11,98	62,30
1420 / 2674 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	71,34	142,68
1421 / 2675 H.02.135.c	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE								
	A R I P O R T A R E								45'108'448,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									45'108'448,39
15/06/2020	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=2*2)		4,000				4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	3,42	13,68
1422 / 2676 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	8,86	17,72
1423 / 2677 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di ponte		2,000		0,600	0,600	0,72		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08								
	SOMMANO...	mq					0,72	243,99	175,67
1424 / 2678 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di ponte		2,000			2,600	5,20		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08								
	SOMMANO...	ml					5,20	11,98	62,30
1425 / 2679 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	71,34	142,68
1426 / 2680 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=2*2)		4,000				4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	3,42	13,68
1427 / 2681 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	8,86	17,72
1428 / 2682 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione Segnale di distanza		2,000 2,000		2,000 2,000	1,500 0,400	6,00 1,60		
A R I P O R T A R E							7,60		45'108'891,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						7,60		45'108'891,84
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08								
	SOMMANO...	mq					7,60	249,19	1'893,84
1429 / 2683 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione *(par.ug.=2*2)		4,000			3,100	12,40		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08								
	SOMMANO...	ml					12,40	11,98	148,55
1430 / 2684 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	71,34	285,36
1431 / 2685 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=4*4)		16,000				16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	3,42	54,72
1432 / 2686 H.02.405.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	14,91	59,64
	CS16 - Impianti (SbCat 12)								
1433 / 4617 P.06.018.1.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----						37,00		
	SOMMANO...	cad					37,00	400,25	14'809,25
1434 / 4618 P.06.018.2 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						37,00		
	SOMMANO...	cad					37,00	16,67	616,79
1435 / 4619 P.06.010.2.h 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						37,00		
	SOMMANO...	cad					37,00	469,05	17'354,85
	A R I P O R T A R E								45'144'114,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								45'144'114,84
1436 / 4620 P.06.005.1.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,50 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						37,00		
	SOMMANO...	cad					37,00	101,69	3'762,53
1437 / 4621 P.06.015.d 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,701 MC A 0,940 MC IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						37,00		
	SOMMANO...	cad					37,00	262,41	9'709,17
1438 / 4622 P.03.005.13 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/ 1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						370,00		
	SOMMANO...	ml	37,000	10,00			370,00	2,40	888,00
1439 / 4623 P.03.400.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - FORMAZIONE 1X16 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c *(lung.=2*4,00)						296,00		
	SOMMANO...	ml	37,000	8,00			296,00	1,77	523,92
1440 / 4624 P.07.010.f 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Cavidotti						1'650,00		
	SOMMANO...	ml		1650,00			1'650,00	9,94	16'401,00
1441 / 4625 P.01.030 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.07.010.f						1'650,00		
	SOMMANO...	ml		1650,00			1'650,00	4,89	8'068,50
1442 / 4626 P.03.400.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - FORMAZIONE 1X16 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----						1'600,00		
	SOMMANO...	ml	4,000	400,00			800,00		
			4,000	200,00			600,00		
			4,000	150,00			1'200,00		
			4,000	300,00			4'000,00		
			4,000	1000,00			4'400,00		
			4,000	1100,00			4'400,00		
			4,000	1100,00			4'400,00		
	SOMMANO...	ml					17'000,00	1,77	30'090,00
1443 / 4651 P.06.125.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) - FORNITURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----								
	A R I P O R T A R E								45'213'557,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								45'213'557,96
						1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	621,50	621,50	
1444 / 4652 P.06.125.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) - POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	44,75	44,75	
1445 / 4661 P.06.025.3.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO - FORNITURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	1'926,65	1'926,65	
1446 / 4662 P.06.025.3.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO - POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	375,89	375,89	
1447 / 4697 P.05.013.2.f 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	107,52	107,52	
1448 / 4698 P.05.020.5.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----					5,00			
	SOMMANO...	cad				5,00	93,35	466,75	
1449 / 4699 P.05.020.3.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	66,79	66,79	
1450 / 4700 P.05.010.4.q 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----					5,00			
	SOMMANO...	cad				5,00	331,50	1'657,50	
1451 / 4701 P.05.010.3.h 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO -----								
	A R I P O R T A R E								45'218'825,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									45'218'825,31
	TRIPOLARE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
						5,00			
	SOMMANO...	cad				5,00	81,54	407,70	
1452 / 4702 P.05.020.3.m 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, Istantanei IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
						1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	171,28	171,28	
1453 / 4703 P.05.065 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
						1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	635,43	635,43	
A R I P O R T A R E									45'220'039,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								45'220'039,72
1454 / 647 A.01.001 02/10/2018	R106 - ASSE PRINCIPALE N.06 (Cat 6) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPIORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						18'494,97		
	SOMMANO...	mc					18'494,97	3,25	60'108,65
1455 / 648 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						18494,970		
	SOMMANO...	mck					15,000	277'424,55	
							277'424,55	0,19	52'710,66
1456 / 649 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						18'494,97		
	SOMMANO...	mc					18'494,97	2,60	48'086,92
1457 / 650 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPIORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						19'942,29 5'276,47 360,34		
	SOMMANO...	mc					25'579,10	1,54	39'391,81
1458 / 660 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						25579,100		
	SOMMANO...	mck					15,000	383'686,50	
							383'686,50	0,19	72'900,43
1459 / 661 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						25'579,10		
	SOMMANO...	mc					25'579,10	12,07	308'739,74
1460 / 662 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPIORTATO, ALLE VOCI "RIPIIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						264,90		
	SOMMANO...	mc					264,90	1,66	439,73
	A R I P O R T A R E								45'802'417,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								45'802'417,66	
1461 / 663 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mck								
			-264,900			15,000	-3'973,50			
							-3'973,50	0,19	-754,97	
1462 / 664 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mc								
							-264,90			
							-264,90	2,60	-688,74	
1463 / 2114 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI ----- Demolizione *(par.ug.=3823,460+1673,56+543,85+2938,84+202,56+2130,09) Rinaturalizzazione *(par.ug.=779,030+156,16+96,01+718,23) Fresatura *(par.ug.=2333,49+358,89) Fresatura e Bitumatura Riempimento NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB08-P00DE00CMSPL08, CB09-P00DE00CMSPL09 E CB10-P00DE00CMSPL10									
	SOMMANO...	mq x cm								
								189'050,04	0,42	79'401,02
1464 / 2115 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI ----- Demolizione Rinaturalizzazione Fresatura Fresatura e Bitumatura Riempimento NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB08-P00DE00CMSPL08, CB09-P00DE00CMSPL09 E CB10-P00DE00CMSPL10									
	SOMMANO...	mc								
			11312,360			0,130	1'470,61			
			1749,430			0,130	227,43			
			2692,380			0,050	134,62			
								1'832,66	4,31	7'898,76
1465 / 2116 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI ----- Demolizione Rinaturalizzazione Fresatura Fresatura e Bitumatura Riempimento NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB08-P00DE00CMSPL08, CB09-P00DE00CMSPL09 E CB10-P00DE00CMSPL10									
	SOMMANO...	mc								
			11312,360			0,350	3'959,33			
			1749,430			0,350	612,30			
								4'571,63	3,25	14'857,80
1466 / 2117 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001									
	SOMMANO...	mck								
			4571,630			15,000	68'574,45			
							68'574,45	0,19	13'029,15	
	A R I P O R T A R E								45'916'160,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								45'916'160,68
1467 / 2118 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mc					4'571,63		
							4'571,63	2,60	11'886,24
1468 / 2375 B.01.001.a 11/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO SCAVO PER ALLOGGIAMENTO GABBIONE Tratto 01 Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto 02 Tratto 03								
	SOMMANO...	mc					765,28		
							765,28	6,27	4'798,31
1469 / 2376 A.01.010 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mck	765,280	10,00			7'652,80		
							7'652,80	0,19	1'454,03
1470 / 2377 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mc					765,28		
							765,28	2,60	1'989,73
1471 / 2378 B.03.025.a 11/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GABBIONATE Tratto 01 Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto 02 Tratto 03								
	SOMMANO...	mc					153,06		
							153,06	67,10	10'270,33
1472 / 2379 E.01.027.1.a 11/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRE FORNITE DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GABBIONI A PROTEZIONE DELLE STRADINE DI SERVIZIO Tratto 01 Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino								
	SOMMANO...	mc	3,000	45,08			135,24		
			6,000	6,00			36,00		
			3,000	1,00			3,00		
			3,000	1,00			3,00		
	A R I P O R T A R E						177,24		45'946'559,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						177,24		45'946'559,32
	Tratto a cavallo del Tombino		6,000	10,00			60,00		
	Tratto 02		3,000	71,12			213,36		
	Tratto 03		3,000	178,00			534,00		
	SOMMANO...	mc					984,60	94,44	92'985,62
1473 / 2380 E.01.031.a 11/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GEOTESSILE A TERGO DEL RILEVATO								
	Tratto 01			45,08		2,200	99,18		
	Tratto a cavallo del Tombino			6,00		3,200	19,20		
	Tratto a cavallo del Tombino			1,00		2,200	2,20		
	Tratto a cavallo del Tombino			1,00		2,200	2,20		
	Tratto a cavallo del Tombino			10,00		3,200	32,00		
	Tratto 02			71,12		2,200	156,46		
	Tratto 03			178,00		2,200	391,60		
	SOMMANO...	mq					702,84	1,52	1'068,32
1474 / 2381 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO MISTO STABILIZZATO DELLE STRADINA DI SERVIZIO								
	Tratto 01			45,08	2,500	0,300	33,81		
	Tratto a cavallo del Tombino			6,00	2,500	0,300	4,50		
	Tratto a cavallo del Tombino			1,00	2,500	0,300	0,75		
	Tratto a cavallo del Tombino			1,00	2,500	0,300	0,75		
	Tratto a cavallo del Tombino			10,00	2,500	0,300	7,50		
	Tratto 02			71,12	2,500	0,300	53,34		
	Tratto 03			178,00	2,500	0,300	133,50		
	Tratto 01			45,08	0,500	0,200	4,51		
	Tratto a cavallo del Tombino			6,00	0,500	0,200	0,60		
	Tratto a cavallo del Tombino			1,00	0,500	0,200	0,10		
	Tratto a cavallo del Tombino			1,00	0,500	0,200	0,10		
	Tratto a cavallo del Tombino			10,00	0,500	0,200	1,00		
	Tratto 02			71,12	0,500	0,200	7,11		
	Tratto 03			178,00	0,500	0,200	17,80		
	SOMMANO...	mc					265,37	25,24	6'697,94
1475 / 2382 I.02.050 11/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO ZANELLA TRA RILEVATO E STRADINA DI SERVIZIO								
	Tratto 01		0,054	45,08			2,43		
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	6,00			0,32		
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	1,00			0,05		
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	1,00			0,05		
	Tratto a cavallo del Tombino		0,054	10,00			0,54		
	Tratto 02		0,054	71,12			3,84		
	Tratto 03		0,054	178,00			9,61		
	SOMMANO...	mc					16,84	117,33	1'975,84
1476 / 2383 A.02.001.a 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO OPERAZIONI DI SCOTICO TRA RILEVATO E GABBIONI								
	Tratto 01			45,08	3,000		135,24		
	Tratto a cavallo del Tombino			6,00	3,000		18,00		
	Tratto a cavallo del Tombino			1,00	3,000		3,00		
	Tratto a cavallo del Tombino			1,00	3,000		3,00		
	Tratto a cavallo del Tombino			10,00	3,000		30,00		
	Tratto 02			71,12	3,000		213,36		
	Tratto 03			178,00	3,000		534,00		
	SOMMANO...	mq					936,60	2,78	2'603,75
1477 / 2384 A.01.001 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO OPERAZIONI DI BONIFICA TRA RILEVATO E GABBIONI								
	A R I P O R T A R E								46'051'890,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								46'051'890,79
	Tratto 01 Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino			45,08 6,00 1,00	3,000 3,000 3,000	0,400 0,400 0,400	54,10 7,20 1,20		
	Tratto a cavallo del Tombino Tratto a cavallo del Tombino Tratto 02 Tratto 03			1,00 10,00 71,12 178,00	3,000 3,000 3,000 3,000	0,400 0,400 0,400 0,400	1,20 12,00 85,34 213,60		
	SOMMANO...	mc					374,64	3,25	1'217,58
1478 / 2385 A.01.010 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001		374,640	10,00			3'746,40		
	SOMMANO...	mck					3'746,40	0,19	711,82
1479 / 2386 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						374,64		
	SOMMANO...	mc					374,64	2,60	974,06
1480 / 2387 A.02.007.a 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						374,64		
	SOMMANO...	mc					374,64	1,54	576,95
1481 / 2388 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						374,64		
	SOMMANO...	mc					374,64	12,07	4'521,90
1482 / 2389 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		374,640			15,000	5'619,60		
	SOMMANO...	mck					5'619,60	0,19	1'067,72
	CS06 - Idraulica di linea - OG3 (SbCat 5)								
1483 / 2720 I.01.025.2.e 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=400			318,10			318,10		
	SOMMANO...	ml					318,10	35,55	11'308,46
1484 / 2721 I.01.025.2.f 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=500			363,60			363,60		
	A R I P O R T A R E						363,60		46'072'269,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						363,60		46'072'269,28
1485 / 2722 I.01.025.2.g 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=630	ml		509,40			363,60	57,34	20'848,82
	SOMMANO...	ml					509,40	98,36	50'104,58
1486 / 2723 I.01.025.2.h 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=800	ml					0,00	160,59	0,00
1487 / 2724 B.01.001.a 17/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=,2+,4+,2)*(H/peso=,8+,4+,2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+,5+,2)*(H/peso=,8+,5+,2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+,63+,2)*(H/peso=,8+,63+,2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h	mc	318,10 363,60 509,40	0,800 0,900 1,030	1,400 1,500 1,630	356,27 490,86 855,23		6,27	10'673,80
	SOMMANO...	mc					1'702,36		
1488 / 2725 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001	mck	1702,360			15,000	25'535,40		
	SOMMANO...	mck					25'535,40	0,19	4'851,73
1489 / 2726 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001	mc					1'702,36		
	SOMMANO...	mc					1'702,36	2,60	4'426,14
1490 / 2727 PROGDEF- NP01 17/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.=,4*,4*3,14/4) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(par.ug.=,5*,5*3,14/4) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.=,63*,63*3,14/4) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h	mc	-0,126 -0,196 -0,312	318,10 363,60 509,40			-40,08 -71,27 -158,93		
	Sommano positivi...	mc					1'702,36		
	Sommano negativi...	mc					-270,28		
	SOMMANO...	mc					1'432,08	30,35	43'463,63
1491 / 2728 I.02.080.d 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI								
	A R I P O R T A R E								46'206'637,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								46'206'637,98
	VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti						56,00		
	SOMMANO...	cad					56,00	196,67	11'013,52
1492 / 2729 I.02.085.e 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti						56,00		
	SOMMANO...	cad					56,00	131,68	7'374,08
1493 / 2730 I.02.090.b 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti						56,00		
	SOMMANO...	cad					56,00	166,80	9'340,80
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)								
1494 / 655 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						3'375,15		
	SOMMANO...	mc					3'375,15	25,24	85'188,79
1495 / 656 D.01.003 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione in misto cementato NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						2'215,76		
	SOMMANO...	mc					2'215,76	40,97	90'779,69
1496 / 657 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di Base NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO DI BASE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						1'768,20		
	SOMMANO...	mc					1'768,20	119,72	211'688,90
1497 / 658 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						17'162,54		
	A R I P O R T A R E						17'162,54		46'622'023,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						17'162,54		46'622'023,76
	SOMMANO...	mq					17'162,54	1,08	18'535,54
1498 / 659 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		17162,540			0,080	1'373,00		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					1'373,00	134,13	184'160,49
1499 / 665 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						17'161,55		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					17'161,55	1,21	20'765,48
1500 / 666 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		17161,550			0,040	686,46		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					686,46	147,27	101'094,96
1501 / 667 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori						718,75		
	SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto								
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					718,75	21,72	15'611,25
1502 / 651 A.02.004.b 02/10/2018	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						3'568,14		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					3'568,14	4,82	17'198,43
1503 / 652 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		3568,140			3,333	11'892,61		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-								
	A R I P O R T A R E						11'892,61		46'979'389,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						11'892,61		46'979'389,91
	P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					11'892,61	1,47	17'482,14
1504 / 2154 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		1749,430			0,300	524,83		
	SOMMANO...	mc					524,83	1,66	871,22
1505 / 2155 A.02.004.b 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		1749,430			0,300	524,83		
	SOMMANO...	mc					524,83	4,82	2'529,68
1506 / 2156 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-524,830			15,000	-7'872,45		
	SI DETRAGGONO...	mck					-7'872,45	0,19	-1'495,77
1507 / 2157 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-524,83		
	SI DETRAGGONO...	mc					-524,83	2,60	-1'364,56
1508 / 2158 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione						1'749,43		
	SOMMANO...	mq					1'749,43	1,47	2'571,66
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
1509 / 653 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm		2,000	1883,22			3'766,44		
	SOMMANO...	ml					3'766,44	14,58	54'914,70
1510 / 654 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfilanco (0,15mc/ml)		0,150	1883,22			282,48		
	SOMMANO...	mc					282,48	67,10	18'954,41
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)								
1511 / 2797 G.02.002.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1								
	A R I P O R T A R E								47'073'853,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								47'073'853,39
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H1			1148,00			1'148,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE008-P00PS00TRAPL08, DE009-P00PS00TRAPL09 E DE010-P00PS00TRAPL10								
	SOMMANO...	ml					1'148,00	136,55	156'759,40
1512 / 2798 G.02.003.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			332,00			332,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE008-P00PS00TRAPL08, DE009-P00PS00TRAPL09 E DE010-P00PS00TRAPL10								
	SOMMANO...	ml					332,00	176,73	58'674,36
1513 / 2799 G.02.003.f 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			291,00			291,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE008-P00PS00TRAPL08, DE009-P00PS00TRAPL09 E DE010-P00PS00TRAPL10								
	SOMMANO...	ml					291,00	193,60	56'337,60
1514 / 2800 G.02.001.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			64,00			64,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE008-P00PS00TRAPL08, DE009-P00PS00TRAPL09 E DE010-P00PS00TRAPL10								
	SOMMANO...	ml					64,00	106,63	6'824,32
1515 / 2801 G.02.010 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) BARRIERE LATERALI Dispositivo salva motociclisti		136,550	599,00			81'793,45		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE008-P00PS00TRAPL08, DE009-P00PS00TRAPL09 E DE010-P00PS00TRAPL10								
	SOMMANO...	%					81'793,45	8,00	6'543,48
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale (SbCat 10)								
1516 / 2316 H.01.007.a 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SEGNALETICA ORIZZONTALE								
	Segnaletica orizzontale - Strisce laterali		1,000	1883,22			1'883,22		
	NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	ml					1'883,22	6,33	11'920,78
1517 / 2317 H.01.007.b 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SEGNALETICA ORIZZONTALE								
	Segnaletica orizzontale - Strisce laterali		2,000	1883,22			3'766,44		
	A R I P O R T A R E						3'766,44		47'370'913,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3'766,44		47'370'913,33
	NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPOSTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	ml					3'766,44	7,40	27'871,66
1518 / 2327 H.01.001.e 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE ----- Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zebrature, segnali di STOP						1'000,00		
	NOTA BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPOSTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	mq					1'000,00	4,25	4'250,00
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale (SbCat 11)								
1519 / 2687 H.02.210.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Divieto di sorpasso Segnali circolari - Obbligo						11,00 2,00 4,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	cad					17,00	66,61	1'132,37
1520 / 2688 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Obbligo		4,000 3,000 2,000				2,700 2,600 2,600	10,80 7,80 5,20	
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	ml					23,80	11,98	285,12
1521 / 2689 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	71,34	642,06
1522 / 2690 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*17)		34,000				34,00		
	SOMMANO...	cad					34,00	3,42	116,28
1523 / 2691 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						17,00		
	SOMMANO...	cad					17,00	8,86	150,62
	A R I P O R T A R E								47'405'361,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									47'405'361,44
1524 / 2692 H.03.001.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA COMPLEMENTARE FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE CONVESSO - DA CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Specchi convessi						14,00		
							14,00	94,13	1'317,82
1525 / 2693 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Specchi convessi		14,000			2,700	37,80		
							37,80	11,98	452,84
1526 / 2694 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						14,00		
							14,00	71,34	998,76
1527 / 2695 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.03.001.a *(par.ug.=2*14)		28,000				28,00		
							28,00	3,42	95,76
1528 / 2696 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.03.001.a						14,00		
							14,00	8,86	124,04
1529 / 2697 H.02.230.1.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali ottagonali - STOP						16,00		
							16,00	66,49	1'063,84
1530 / 2698 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali ottagonali - STOP Segnali ottagonali - STOP		13,000 3,000			2,600 2,900	33,80 8,70		
A R I P O R T A R E							42,50		47'409'414,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						42,50		47'409'414,50
1531 / 2699 H.02.400.b 15/06/2020	DF010-P00PS00TRAPN10 SOMMANO... SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c	ml					42,50	11,98	509,15
1532 / 2700 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*16)	cad	32,000				16,00 16,00	71,34	1'141,44
1533 / 2701 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a	cad					32,00 32,00	3,42	109,44
1534 / 2702 H.02.200.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - pericolo Segnali triangolare - precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10	cad					16,00 16,00	8,86	141,76
1535 / 2703 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - pericolo Segnali triangolare - precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10	cad					2,00 4,00 1,00 1,00		
1536 / 2704 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c	ml	2,000 4,000 1,000 1,000			2,600 4,100 4,100 4,100	5,20 16,40 4,10 4,10		
1537 / 2705 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c	cad					8,00 8,00	71,34	570,72
	A R I P O R T A R E								47'412'797,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								47'412'797,29
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b *(par.ug.=2*8)		16,000				16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	3,42	54,72
1538 / 2706 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	8,86	70,88
1539 / 2707 H.02.300.2.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali triangolare - Curve pericolose		2,000		0,800	0,270	0,43		
	Segnali triangolare - Preavviso rotatoria		4,000		0,800	0,270	0,86		
	Segnali triangolare - pericolo		1,000		0,800	0,270	0,22		
	Segnali triangolare - precedenza		1,000		0,800	0,270	0,22		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	mq					1,73	220,08	380,74
1540 / 2708 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	3,42	34,20
1541 / 2709 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.a						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	8,86	88,60
1542 / 2710 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnale modulare di curva		22,000		0,600	0,600	7,92		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	mq					7,92	243,99	1'932,40
1543 / 2711 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnale modulare di curva		22,000			2,600	57,20		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	ml					57,20	11,98	685,26
1544 / 2712 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI								
	A R I P O R T A R E								47'416'044,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								47'416'044,09
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						22,00		
	SOMMANO...	cad					22,00	71,34	1'569,48
1545 / 2713 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=22*2)		44,000				44,00		
	SOMMANO...	cad					44,00	3,42	150,48
1546 / 2714 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						22,00		
	SOMMANO...	cad					22,00	8,86	194,92
1547 / 2715 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus		1,000		0,900	1,250	1,13		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	mq					1,13	249,19	281,58
1548 / 2716 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus		1,000			2,600	2,60		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	ml					2,60	11,98	31,15
1549 / 2717 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	71,34	71,34
1550 / 2718 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=2*1)		2,000				2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	3,42	6,84
1551 / 2719 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	8,86	8,86
	A R I P O R T A R E								47'418'358,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								47'418'358,74
1552 / 2731 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di ponte NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10		4,000		0,600	0,600	1,44		
	SOMMANO...	mq					1,44	243,99	351,35
1553 / 2732 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di ponte NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10		4,000			2,600	10,40		
	SOMMANO...	ml					10,40	11,98	124,59
1554 / 2733 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	71,34	285,36
1555 / 2734 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=2*4)		8,000				8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	3,42	27,36
1556 / 2735 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	8,86	35,44
1557 / 2736 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione Segnale di distanza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10		2,000		2,000	1,500	6,00		
			2,000		2,000	0,400	1,60		
	SOMMANO...	mq					7,60	249,19	1'893,84
1558 / 2737 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione *(par.ug.=2*2)		4,000			3,100	12,40		
	A R I P O R T A R E						12,40		47'421'076,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						12,40		47'421'076,68
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	ml					12,40	11,98	148,55
1559 / 2738 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	71,34	285,36
1560 / 2739 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=4*4)		16,000				16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	3,42	54,72
1561 / 2740 H.02.405.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	14,91	59,64
1562 / 2741 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di piazzola di sosta		2,000		0,900	1,250	2,25		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	mq					2,25	249,19	560,68
1563 / 2742 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus		2,000			3,200	6,40		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	ml					6,40	11,98	76,67
1564 / 2743 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	71,34	142,68
1565 / 2744 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=2*2)		4,000				4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	3,42	13,68
	A R I P O R T A R E								47'422'418,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								47'422'418,66
1566 / 2745 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c					2,00			
	SOMMANO...	cad				2,00		8,86	17,72
	CS16 - Impianti (SbCat 12)								
1567 / 4627 P.06.018.1.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----					42,00			
	SOMMANO...	cad				42,00		400,25	16'810,50
1568 / 4628 P.06.018.2 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c					42,00			
	SOMMANO...	cad				42,00		16,67	700,14
1569 / 4629 P.06.010.2.h 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c					42,00			
	SOMMANO...	cad				42,00		469,05	19'700,10
1570 / 4630 P.06.005.1.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,50 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c					42,00			
	SOMMANO...	cad				42,00		101,69	4'270,98
1571 / 4631 P.06.015.d 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,701 MC A 0,940 MC IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c					42,00			
	SOMMANO...	cad				42,00		262,41	11'021,22
1572 / 4632 P.03.005.13 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/ 1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c					420,00			
	SOMMANO...	ml	42,000	10,00		420,00		2,40	1'008,00
1573 / 4633 P.03.400.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - FORMAZIONE 1X16 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
	A R I P O R T A R E								47'475'947,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								47'475'947,32
	Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c *(lung.=2*4,00)		42,000	8,00			336,00		
	SOMMANO...	ml					336,00	1,77	594,72
1574 / 4634 P.07.010.f 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
	Cavidotti			1600,00			1'600,00		
	SOMMANO...	ml					1'600,00	9,94	15'904,00
1575 / 4635 P.01.030 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
	Vedi quantità di cui alla voce P.07.010.f			1600,00			1'600,00		
	SOMMANO...	ml					1'600,00	4,89	7'824,00
1576 / 4636 P.03.400.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - FORMAZIONE 1X16 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
			4,000	600,00			2'400,00		
			4,000	600,00			2'400,00		
			4,000	400,00			1'600,00		
			4,000	750,00			3'000,00		
			4,000	250,00			1'000,00		
			4,000	900,00			3'600,00		
			4,000	900,00			3'600,00		
	SOMMANO...	ml					17'600,00	1,77	31'152,00
1577 / 4649 P.06.125.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) - FORNITURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	621,50	621,50
1578 / 4650 P.06.125.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) - POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	44,75	44,75
1579 / 4663 P.06.025.3.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO - FORNITURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1'926,65	1'926,65
1580 / 4664 P.06.025.3.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO - POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	375,89	375,89
1581 / 4704 P.05.013.2.f	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI								
	A R I P O R T A R E								47'534'390,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								47'534'390,83
21/06/2020	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----								
	SOMMANO...	cad					1,00		
							1,00	107,52	107,52
1582 / 4705 P.05.020.5.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----								
	SOMMANO...	cad					7,00		
							7,00	93,35	653,45
1583 / 4706 P.05.020.3.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----								
	SOMMANO...	cad					1,00		
							1,00	66,79	66,79
1584 / 4707 P.05.010.4.q 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----								
	SOMMANO...	cad					7,00		
							7,00	331,50	2'320,50
1585 / 4708 P.05.010.3.h 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TRIPOLARE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----								
	SOMMANO...	cad					7,00		
							7,00	81,54	570,78
1586 / 4709 P.05.020.3.m 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, Istantanei IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----								
	SOMMANO...	cad					1,00		
							1,00	171,28	171,28
1587 / 4710 P.05.065 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----								
	SOMMANO...	cad					1,00		
							1,00	635,43	635,43
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								47'538'916,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								47'538'916,58
1588 / 675 A.01.001 02/10/2018	RI07 - ASSE PRINCIPALE N.07 (Cat 7) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						14'295,04		
	SOMMANO...	mc					14'295,04	3,25	46'458,88
1589 / 676 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		14295,040			15,000	214'425,60		
	SOMMANO...	mck					214'425,60	0,19	40'740,86
1590 / 677 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						14'295,04		
	SOMMANO...	mc					14'295,04	2,60	37'167,10
1591 / 678 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						34'579,56 20'400,11 415,96		
	SOMMANO...	mc					55'395,63	1,54	85'309,27
1592 / 688 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		55395,630			15,000	830'934,45		
	SOMMANO...	mck					830'934,45	0,19	157'877,55
1593 / 689 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						55'395,63		
	SOMMANO...	mc					55'395,63	12,07	668'625,25
1594 / 690 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RIPIIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						17,88		
	SOMMANO...	mc					17,88	1,66	29,68
	A R I P O R T A R E								48'575'125,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								48'575'125,17	
1595 / 691 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mck					-17,880	15,000	-268,20	
							-268,20		0,19	-50,96
1596 / 692 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mc					-17,88			
							-17,88		2,60	-46,49
1597 / 2119 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI									
	Demolizione *(par.ug.=7,1+887,26+376,72+3143,72+130,2)		4545,000			12,000	54'540,00			
	Rinaturalizzazione *(par.ug.=440,58+36,73+287,56+170,14+178,39+502,34+243,83)		1859,570			12,000	22'314,84			
	Fresatura					12,000	12,00			
	Fresatura e Bitumatura									
	Riempimento									
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB10-P00DE00CMSPL10 E CB11-P00DE00CMSPL11									
	SOMMANO...	mq x cm					76'866,84		0,42	32'284,07
1598 / 2120 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI									
	Demolizione		4545,000			0,130	590,85			
	Rinaturalizzazione		1859,570			0,130	241,74			
	Fresatura									
	Fresatura e Bitumatura									
	Riempimento									
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB08-P00DE00CMSPL08, CB09-P00DE00CMSPL09 E CB10-P00DE00CMSPL10									
	SOMMANO...	mc					832,59		4,31	3'588,46
1599 / 2121 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI									
	Demolizione		4545,000			0,350	1'590,75			
	Rinaturalizzazione		1859,570			0,350	650,85			
	Fresatura									
	Fresatura e Bitumatura									
	Riempimento									
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB08-P00DE00CMSPL08, CB09-P00DE00CMSPL09 E CB10-P00DE00CMSPL10									
	SOMMANO...	mc					2'241,60		3,25	7'285,20
1600 / 2122 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001									
			2241,600			15,000	33'624,00			
	SOMMANO...	mck					33'624,00		0,19	6'388,56
	A R I P O R T A R E									48'624'574,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									48'624'574,01
1601 / 2123 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mc					2'241,60		
							2'241,60	2,60	5'828,16
1602 / 2390 B.01.001.a 11/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO SCAVO PER ALLOGGIAMENTO GABBIONE Tratto 01 Tratto 02 Tratto 03 Tratto 04 Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4)								
	SOMMANO...	mc					2'474,77	6,27	15'516,81
1603 / 2391 A.01.010 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mck	2474,770	10,00			24'747,70		
							24'747,70	0,19	4'702,06
1604 / 2392 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mc					2'474,77		
							2'474,77	2,60	6'434,40
1605 / 2393 B.03.025.a 11/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GABBIONATE Tratto 01 Tratto 02 Tratto 03 Tratto 04 Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4)								
	SOMMANO...	mc					494,96	67,10	33'211,82
1606 / 2394 E.01.027.1.a 11/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GABBIONI A PROTEZIONE DELLE STRADINA DI SERVIZIO Tratto 01 Tratto 02 Tratto 03 Tratto 04 Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4)								
	SOMMANO...	mc	3,000	56,97			170,91		
			3,000	84,65			253,95		
			3,000	10,00			30,00		
			3,000	191,24			573,72		
			3,000	688,29			2'064,87		
	SOMMANO...	mc					3'093,45	94,44	292'145,42
1607 / 2395 E.01.031.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE								
A R I P O R T A R E									48'982'412,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								48'982'412,68
11/06/2020	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GEOTESSILE A TERGO DEL RILEVATO Tratto 01 Tratto 02 Tratto 03 Tratto 04 Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4)			56,97 84,65 10,00 191,24 688,29		2,200 2,200 2,200 2,200 2,200	125,33 186,23 22,00 420,73 1'514,24		
	SOMMANO...	mq					2'268,53	1,52	3'448,17
1608 / 2396 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO MISTO STABILIZZATO DELLE STRADINA DI SERVIZIO Tratto 01 Tratto 02 Tratto 03 Tratto 04 Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4) Tratto 01 Tratto 02 Tratto 03 Tratto 04 Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4)			56,97 84,65 10,00 191,24 688,29	2,500 2,500 2,500 2,500 2,500	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	42,73 63,49 7,50 143,43 516,22		
	SOMMANO...	mc					876,49	25,24	22'122,61
1609 / 2397 I.02.050 11/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO ZANELLA TRA RILEVATO E STRADINA DI SERVIZIO Tratto 01 Tratto 02 Tratto 03 Tratto 04 Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4)		0,054 0,054 0,054 0,054 0,054	56,97 84,65 10,00 191,24 688,29			3,08 4,57 0,54 10,33 37,17		
	SOMMANO...	mc					55,69	117,33	6'534,11
1610 / 2398 A.02.001.a 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO OPERAZIONI DI SCOTICO TRA RILEVATO E GABBIONI Tratto 01 Tratto 02 Tratto 03 Tratto 04 Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4)			56,97 84,65 10,00 191,24 688,29	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000		170,91 253,95 30,00 573,72 2'064,87		
	SOMMANO...	mq					3'093,45	2,78	8'599,79
1611 / 2399 A.01.001 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO OPERAZIONI DI BONIFICA TRA RILEVATO E GABBIONI Tratto 01 Tratto 02 Tratto 03 Tratto 04 Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4)			56,97 84,65 10,00 191,24 688,29	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	68,36 101,58 12,00 229,49 825,95		
	SOMMANO...	mc					1'237,38	3,25	4'021,49
1612 / 2400 A.01.010 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001				1237,380	10,00		12'373,80	
	SOMMANO...	mck					12'373,80	0,19	2'351,02
1613 / 2401 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E								
	A R I P O R T A R E								49'029'489,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								49'029'489,87
	DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						1'237,38		
	SOMMANO...	mc					1'237,38	2,60	3'217,19
1614 / 2402 A.02.007.a 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						1'237,38		
	SOMMANO...	mc					1'237,38	1,54	1'905,57
1615 / 2403 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						1'237,38		
	SOMMANO...	mc					1'237,38	12,07	14'935,18
1616 / 2404 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						18'560,70		
	SOMMANO...	mck	1237,380			15,000	18'560,70	0,19	3'526,53
	CS06 - Idraulica di linea - OG3 (SbCat 5)								
1617 / 3770 I.01.025.2.e 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=400						1'092,90		
	SOMMANO...	ml		1092,90			1'092,90	35,55	38'852,60
1618 / 3771 I.01.025.2.f 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=500						551,20		
	SOMMANO...	ml		551,20			551,20	57,34	31'605,81
1619 / 3772 I.01.025.2.g 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=630						212,00		
	SOMMANO...	ml		212,00			212,00	98,36	20'852,32
1620 / 3773 I.01.025.2.h 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=800						0,00		
	SOMMANO...	ml					0,00	160,59	0,00
	A R I P O R T A R E								49'144'385,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								49'144'385,07
1621 / 3774 B.01.001.a 17/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=,2+,4+,2)*(H/peso=,8+,4+,2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+,5+,2)*(H/peso=,8+,5+,2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+,63+,2)*(H/peso=,8+,63+,2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h			1092,90 551,20 212,00	0,800 0,900 1,030	1,400 1,500 1,630	1'224,05 744,12 355,93		
	SOMMANO...	mc					2'324,10	6,27	14'572,11
1622 / 3775 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		2324,100			15,000	34'861,50		
	SOMMANO...	mck					34'861,50	0,19	6'623,69
1623 / 3776 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						2'324,10		
	SOMMANO...	mc					2'324,10	2,60	6'042,66
1624 / 3777 PROGDEF- NP01 17/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.=,4*,4*3,14/4) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(par.ug.=,5*,5*3,14/4) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.=,63*,63*3,14/4) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h			-0,126 -0,196 -0,312	1092,90 551,20 212,00		-137,71 -108,04 -66,14		
	Sommano positivi...	mc					2'324,10		
	Sommano negativi...	mc					-311,89		
	SOMMANO...	mc					2'012,21	30,35	61'070,57
1625 / 3778 I.02.085.d 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti						83,00		
	SOMMANO...	cad					83,00	196,67	16'323,61
1626 / 3779 I.02.085.e 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti						83,00		
	SOMMANO...	cad					83,00	131,68	10'929,44
1627 / 3780 I.02.090.b 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA								
	A R I P O R T A R E								49'259'947,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								49'259'947,15
	Pozzetti						83,00		
	SOMMANO...	cad					83,00	166,80	13'844,40
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)								
1628 / 683 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare						3'093,48		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					3'093,48	25,24	78'079,44
1629 / 684 D.01.003 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione in misto cementato						2'000,61		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					2'000,61	40,97	81'964,99
1630 / 685 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di Base						1'607,28		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO DI BASE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					1'607,28	119,72	192'423,56
1631 / 686 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						12'662,18		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					12'662,18	1,08	13'675,15
1632 / 687 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso						1'012,97		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc	12662,180			0,080	1'012,97		
	SOMMANO...	mc					1'012,97	134,13	135'869,67
1633 / 693 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						12'661,81		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,								
	A R I P O R T A R E						12'661,81		49'775'804,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						12'661,81		49'775'804,36
	ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					12'661,81	1,21	15'320,79
1634 / 694 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		12661,810			0,040	506,47		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					506,47	147,27	74'587,84
1635 / 695 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione marciapiedi in misto granulare						48,34		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					48,34	25,24	1'220,10
1636 / 696 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder per marciapiede		481,060			0,050	24,05		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder) MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					24,05	134,13	3'225,83
1637 / 697 D.01.047 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura marciapiede						481,06		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					481,06	3,73	1'794,35
1638 / 698 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto Misto						615,72 208,02		
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					823,74	21,72	17'891,63
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
1639 / 679 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						3'626,06		
	A R I P O R T A R E						3'626,06		49'889'844,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3'626,06		49'889'844,90
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					3'626,06	4,82	17'477,61
1640 / 680 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		3626,060			3,333	12'085,66		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					12'085,66	1,47	17'765,92
1641 / 2159 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		1859,570			0,300	557,87		
	SOMMANO...	mc					557,87	1,66	926,06
1642 / 2160 A.02.004.b 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		1859,570			0,300	557,87		
	SOMMANO...	mc					557,87	4,82	2'688,93
1643 / 2161 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-557,870			15,000	-8'368,05		
	SI DETRAGGONO...	mck					-8'368,05	0,19	-1'589,93
1644 / 2162 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-557,87		
	SI DETRAGGONO...	mc					-557,87	2,60	-1'450,46
1645 / 2163 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione						1'859,57		
	SOMMANO...	mq					1'859,57	1,47	2'733,57
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
1646 / 681 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm		2,000	1300,67			2'601,34		
	SOMMANO...	ml					2'601,34	14,58	37'927,54
	A R I P O R T A R E								49'966'324,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								49'966'324,14
1647 / 682 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfilanco (0,15mc/ml)		0,150	1300,67			195,10		
	SOMMANO...	mc					195,10	67,10	13'091,21
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)								
1648 / 2793 G.02.002.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H1			1083,00			1'083,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE010-P00PS00TRAPL10 E DE011-P00PS00TRAPL11								
	SOMMANO...	ml					1'083,00	136,55	147'883,65
1649 / 2794 G.02.003.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			122,00			122,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE010-P00PS00TRAPL10 E DE011-P00PS00TRAPL11								
	SOMMANO...	ml					122,00	176,73	21'561,06
1650 / 2795 G.02.003.f 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			72,00			72,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE010-P00PS00TRAPL10 E DE011-P00PS00TRAPL11								
	SOMMANO...	ml					72,00	193,60	13'939,20
1651 / 2796 G.02.010 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA SOVRAPPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) BARRIERE LATERALI Dispositivo salva motociclisti		136,550	105,00			14'337,75		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE010-P00PS00TRAPL10 E DE011-P00PS00TRAPL11								
	SOMMANO...	%					14'337,75	8,00	1'147,02
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale (SbCat 10)								
1652 / 2318 H.01.007.a 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SEGNALETICA ORIZZONTALE ----- Segnaletica orizzontale - Strisce laterali		1,000	1300,67			1'300,67		
	NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	ml					1'300,67	6,33	8'233,24
1653 / 2319 H.01.007.b 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SEGNALETICA ORIZZONTALE ----- Segnaletica orizzontale - Strisce laterali		2,000	1300,67			2'601,34		
	A R I P O R T A R E						2'601,34		50'172'179,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'601,34		50'172'179,52
	NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	ml					2'601,34	7,40	19'249,92
1654 / 2328 H.01.001.e 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE ----- Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zebrature, segnali di STOP						1'000,00		
	NOTA BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	SOMMANO...	mq					1'000,00	4,25	4'250,00
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale (SbCat 11)								
1655 / 2746 H.02.210.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Divieto di sorpasso Segnali circolari - Obbligo						4,00 2,00 15,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	cad					21,00	66,61	1'398,81
1656 / 2747 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Obbligo						5,40 5,20 23,40		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	ml					34,00	11,98	407,32
1657 / 2748 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						13,00		
	SOMMANO...	cad					13,00	71,34	927,42
1658 / 2749 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*21)						42,00		
	SOMMANO...	cad	42,000				42,00	3,42	143,64
1659 / 2750 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						21,00		
	SOMMANO...	cad					21,00	8,86	186,06
	A R I P O R T A R E								50'198'742,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									50'198'742,69
1660 / 2751 H.02.230.1.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali ottagonali - STOP NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	cad					10,00		
							10,00	66,49	664,90
1661 / 2752 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali ottagonali - STOP Segnali ottagonali - STOP NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
			8,000			2,600	20,80		
			2,000			2,900	5,80		
	SOMMANO...	ml					26,60	11,98	318,67
1662 / 2753 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c								
							10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	71,34	713,40
1663 / 2754 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*10)								
			20,000				20,00		
	SOMMANO...	cad					20,00	3,42	68,40
1664 / 2755 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a								
							10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	8,86	88,60
1665 / 2756 H.02.200.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - pericolo Segnali triangolare - precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
							3,00		
							7,00		
							1,00		
							3,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	69,16	968,24
1666 / 2757 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose								
			3,000			2,600	7,80		
A R I P O R T A R E									50'201'564,90
							7,80		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						7,80		50'201'564,90
	Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - pericolo Segnali triangolare - precedenza		7,000 1,000 3,000			4,100 4,100 4,100	28,70 4,10 12,30		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	ml					52,90	11,98	633,74
1667 / 2758 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	71,34	998,76
1668 / 2759 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b *(par.ug.=2*14)		28,000				28,00		
	SOMMANO...	cad					28,00	3,42	95,76
1669 / 2760 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	8,86	124,04
1670 / 2761 H.02.300.2.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - pericolo Segnali triangolare - precedenza		7,000 1,000 3,000		0,800 0,800 0,800	0,270 0,270 0,270	1,51 0,22 0,65		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	mq					2,38	220,08	523,79
1671 / 2762 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	3,42	37,62
1672 / 2763 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.a						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	8,86	97,46
1673 / 2764 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE -----								
	A R I P O R T A R E								50'204'076,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								50'204'076,07
	Segnale modulare di curva NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10		12,000		0,600	0,600	4,32		
	SOMMANO...	mq					4,32	243,99	1'054,04
1674 / 2765 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale modulare di curva NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10		12,000			2,600	31,20		
	SOMMANO...	ml					31,20	11,98	373,78
1675 / 2766 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	71,34	856,08
1676 / 2767 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=12*2)		24,000				24,00		
	SOMMANO...	cad					24,00	3,42	82,08
1677 / 2768 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	8,86	106,32
1678 / 2769 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10		2,000		0,900	1,250	2,25		
	SOMMANO...	mq					2,25	249,19	560,68
1679 / 2770 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10		2,000			2,600	5,20		
	SOMMANO...	ml					5,20	11,98	62,30
1680 / 2771 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3								
	A R I P O R T A R E								50'207'171,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								50'207'171,35
	SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	71,34	142,68
1681 / 2772 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=2*2)		4,000				4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	3,42	13,68
1682 / 2773 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	8,86	17,72
1683 / 2774 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di ponte		2,000		0,600	0,600	0,72		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10						0,72	243,99	175,67
	SOMMANO...	mq							
1684 / 2775 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di ponte		2,000			2,600	5,20		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10						5,20	11,98	62,30
	SOMMANO...	ml							
1685 / 2776 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	71,34	142,68
1686 / 2777 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=2*2)		4,000				4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	3,42	13,68
1687 / 2778 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	8,86	17,72
	A R I P O R T A R E								50'207'757,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								50'207'757,48
1688 / 2779 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione Segnale di distanza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10		2,000 2,000		2,000 2,000	1,500 0,400	6,00 1,60		
	SOMMANO...	mq					7,60	249,19	1'893,84
1689 / 2780 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione *(par.ug.=2*2) NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10		4,000			3,100	12,40		
	SOMMANO...	ml					12,40	11,98	148,55
1690 / 2781 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	71,34	285,36
1691 / 2782 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=4*4)		16,000				16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	3,42	54,72
1692 / 2783 H.02.405.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	14,91	59,64
1693 / 2784 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di piazzola di sosta NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10		2,000		0,900	1,250	2,25		
	SOMMANO...	mq					2,25	249,19	560,68
1694 / 2785 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO		2,000			3,200	6,40		
	A R I P O R T A R E						6,40		50'210'760,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6,40		50'210'760,27
1695 / 2786 H.02.400.b 15/06/2020	NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E DF010-P00PS00TRAPN10 SOMMANO...	ml					6,40	11,98	76,67
	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	71,34	142,68
1696 / 2787 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=2*2)		4,000				4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	3,42	13,68
1697 / 2788 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	8,86	17,72
	CS16 - Impianti (SbCat 12)								
1698 / 4637 P.06.018.1.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----						30,00		
	SOMMANO...	cad					30,00	400,25	12'007,50
1699 / 4638 P.06.018.2 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						30,00		
	SOMMANO...	cad					30,00	16,67	500,10
1700 / 4639 P.06.010.2.h 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						30,00		
	SOMMANO...	cad					30,00	469,05	14'071,50
1701 / 4640 P.06.005.1.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,50 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						30,00		
	SOMMANO...	cad					30,00	101,69	3'050,70
1702 / 4641 P.06.015.d	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE								
	A R I P O R T A R E								50'240'640,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								50'240'640,82
21/06/2020	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,701 MC A 0,940 MC IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						30,00		
	SOMMANO...	cad					30,00	262,41	7'872,30
1703 / 4642 P.03.005.13 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c						300,00		
	SOMMANO...	ml	30,000	10,00			300,00	2,40	720,00
1704 / 4643 P.03.400.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - FORMAZIONE 1X16 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c *(lung.=2*4,00)						240,00		
	SOMMANO...	ml	30,000	8,00			240,00	1,77	424,80
1705 / 4644 P.07.010.f 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Cavidotti						1'350,00		
	SOMMANO...	ml		1350,00			1'350,00	9,94	13'419,00
1706 / 4645 P.01.030 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ----- Vedi quantità di cui alla voce P.07.010.f						1'350,00		
	SOMMANO...	ml		1350,00			1'350,00	4,89	6'601,50
1707 / 4646 P.03.400.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI CAVI CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - FORMAZIONE 1X16 MMQ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----						2'400,00		
	SOMMANO...	ml	4,000	600,00			4,000		
			4,000	150,00			600,00		
			4,000	200,00			800,00		
			4,000	500,00			2'000,00		
			4,000	500,00			2'000,00		
	SOMMANO...	ml					7'800,00	1,77	13'806,00
1708 / 4647 P.06.125.a 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) - FORNITURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	621,50	621,50
1709 / 4648 P.06.125.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) - POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	44,75	44,75
1710 / 4665	IMPIANTI TECNOLOGICI								
	A R I P O R T A R E								50'284'150,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								50'284'150,67
P.06.025.3.a 21/06/2020	ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO - FORNITURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	1'926,65		1'926,65
1711 / 4666 P.06.025.3.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO - POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	375,89		375,89
1712 / 4667 P.05.013.2.f 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	107,52		107,52
1713 / 4668 P.05.020.5.b 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----					5,00			
	SOMMANO...	cad				5,00	93,35		466,75
1714 / 4669 P.05.020.3.c 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	66,79		66,79
1715 / 4670 P.05.010.4.q 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----					5,00			
	SOMMANO...	cad				5,00	331,50		1'657,50
1716 / 4671 P.05.010.3.h 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TRIPOLARE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----					5,00			
	SOMMANO...	cad				5,00	81,54		407,70
1717 / 4672 P.05.020.3.m 21/06/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, Istantanei IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -----								
	A R I P O R T A R E								50'289'159,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								50'289'966,18
1719 / 706 A.01.001 02/10/2018	RI08 - ASSE PRINCIPALE N.08 (Cat 8) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						15'077,82		
	SOMMANO...	mc					15'077,82	3,25	49'002,92
1720 / 707 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		15077,820			15,000	226'167,30		
	SOMMANO...	mck					226'167,30	0,19	42'971,79
1721 / 708 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						15'077,82		
	SOMMANO...	mc					15'077,82	2,60	39'202,33
1722 / 709 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIPIAMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01						17'377,14 6'513,14 958,19		
	SOMMANO...	mc					24'848,47	1,54	38'266,64
1723 / 719 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		24848,470			15,000	372'727,05		
	SOMMANO...	mck					372'727,05	0,19	70'818,14
1724 / 720 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						24'848,47		
	SOMMANO...	mc					24'848,47	12,07	299'921,03
1725 / 721 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIPIAMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RIPIPIAMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01						71,54		
	SOMMANO...	mc					71,54	1,66	118,76
	A R I P O R T A R E								50'830'267,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								50'830'267,79	
1726 / 722 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mck					-71,540	15,000	-1'073,10	
							-1'073,10		0,19	-203,89
1727 / 723 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mc					-71,54			
							-71,54		2,60	-186,00
1728 / 2124 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI									
	Demolizione *(par.ug.=766,45+1564,94+853,86+165,05+724,33) Rinaturalizzazione *(par.ug.=664,150+174,16) Fresatura Fresatura e Bitumatura Riempimento		4074,630 838,310			12,000 12,000	48'895,56 10'059,72			
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB10-P00DE00CMSPL10 E CB11-P00DE00CMSPL11									
	SOMMANO...	mq x cm					58'955,28		0,42	24'761,22
1729 / 2125 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI									
	Demolizione Rinaturalizzazione Fresatura Fresatura e Bitumatura Riempimento		4074,630 838,310			0,130 0,130	529,70 108,98			
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB08-P00DE00CMSPL08, CB09-P00DE00CMSPL09 E CB10-P00DE00CMSPL10									
	SOMMANO...	mc					638,68		4,31	2'752,71
1730 / 2126 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI									
	Demolizione Rinaturalizzazione Fresatura Fresatura e Bitumatura Riempimento		4074,630 838,310			0,350 0,350	1'426,12 293,41			
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI ALLEGATI CB08-P00DE00CMSPL08, CB09-P00DE00CMSPL09 E CB10-P00DE00CMSPL10									
	SOMMANO...	mc					1'719,53		3,25	5'588,47
1731 / 2127 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001									
	SOMMANO...	mck	1719,530				15,000	25'792,95		
								25'792,95	0,19	4'900,66
1732 / 2128	LAVORI DIVERSI									
	A R I P O R T A R E									50'867'880,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									50'867'880,96
E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mc					1'716,53		
							1'716,53	2,60	4'462,98
1733 / 2360 B.01.001.a 11/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO SCAVO PER ALLOGGIAMENTO GABBIONE Tratto 01								
	SOMMANO...	mc		165,63	2,400	1,000	397,51		
							397,51	6,27	2'492,39
1734 / 2361 A.01.010 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mck	397,510	10,00			3'975,10		
							3'975,10	0,19	755,27
1735 / 2362 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mc					397,51		
							397,51	2,60	1'033,53
1736 / 2363 B.03.025.a 11/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GABBIONATE Tratto 01								
	SOMMANO...	mc		165,63	2,400	0,200	79,50		
							79,50	67,10	5'334,45
1737 / 2364 E.01.027.1.a 11/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GABBIONI A PROTEZIONE DELLE STRADINA DI SERVIZIO Tratto 01								
	SOMMANO...	mc	3,000	165,63			496,89		
							496,89	94,44	46'926,29
1738 / 2365 E.01.031.a 11/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO GEOTESSILE A TERGO DEL RILEVATO Tratto 01								
	SOMMANO...	mq		165,63		2,200	364,39		
							364,39	1,52	553,87
1739 / 2366 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO								
A R I P O R T A R E									50'929'439,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								50'929'439,74
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO MISTO STABILIZZATO DELLE STRADINA DI SERVIZIO Tratto 01			165,63	2,500	0,300	124,22		
	Tratto 01			165,63	0,500	0,200	16,56		
	SOMMANO...	mc					140,78	25,24	3'553,29
1740 / 2367 I.02.050 11/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO ZANELLA TRA RILEVATO E STRADINA DI SERVIZIO Tratto 01		0,054	165,63			8,94		
	SOMMANO...	mc					8,94	117,33	1'048,93
1741 / 2368 A.02.001.a 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO OPERAZIONI DI SCOTICO TRA RILEVATO E GABBIONI Tratto 01			165,63	3,000		496,89		
	SOMMANO...	mq					496,89	2,78	1'381,35
1742 / 2369 A.01.001 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO OPERAZIONI DI BONIFICA TRA RILEVATO E GABBIONI Tratto 01			165,63	3,000	0,400	198,76		
	SOMMANO...	mc					198,76	3,25	645,97
1743 / 2370 A.01.010 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001		198,760	10,00			1'987,60		
	SOMMANO...	mck					1'987,60	0,19	377,64
1744 / 2371 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						198,76		
	SOMMANO...	mc					198,76	2,60	516,78
1745 / 2372 A.02.007.a 11/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						198,76		
	SOMMANO...	mc					198,76	1,54	306,09
1746 / 2373 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						198,76		
	SOMMANO...	mc					198,76	12,07	2'399,03
1747 / 2374 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO								
	A R I P O R T A R E								50'939'668,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								50'939'668,82
	Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		198,760			15,000	2'981,40		
	SOMMANO...	mck					2'981,40	0,19	566,47
	CS06 - Idraulica di linea - OG3 (SbCat 5)								
1748 / 3781 I.01.025.2.e 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=400			223,70			223,70		
	SOMMANO...	ml					223,70	35,55	7'952,53
1749 / 3782 I.01.025.2.f 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=500			29,00			29,00		
	SOMMANO...	ml					29,00	57,34	1'662,86
1750 / 3783 I.01.025.2.g 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=630			386,50			386,50		
	SOMMANO...	ml					386,50	98,36	38'016,14
1751 / 3784 I.01.025.2.h 17/06/2020	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) -SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Collettore diam=800			82,50			82,50		
	SOMMANO...	ml					82,50	160,59	13'248,68
1752 / 3785 B.01.001.a 17/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=2+4+,2)*(H/peso=,8+4+,2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+,5+,2)*(H/peso=,8+,5+,2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+,63+,2)*(H/peso=,8+,63+,2) Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h *(larg.=,2+,8+,2)*(H/peso=,2+,8+,8)			223,70	0,800	1,400	250,54		
				29,00	0,900	1,500	39,15		
				386,50	1,030	1,630	648,89		
				82,50	1,200	1,800	178,20		
	SOMMANO...	mc					1'116,78	6,27	7'002,21
1753 / 3786 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		1116,780			15,000	16'751,70		
	SOMMANO...	mck					16'751,70	0,19	3'182,82
1754 / 3787 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI								
	A R I P O R T A R E								51'011'300,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								51'011'300,53
	Trasporto a scarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001					1'116,78			
	SOMMANO...	mc				1'116,78	2,60	2'903,63	
1755 / 3788 PROGDEF- NP01 17/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a					1'116,78			
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.=,4*,4*3,14/4)		-0,126	223,70		-28,19			
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(par.ug.=,5*,5*3,14/4)		-0,196	29,00		-5,68			
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.=,63*,63*3,14/4)		-0,312	386,50		-120,59			
	Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h *(par.ug.=,8*,8*3,14/4)		-0,502	82,50		-41,42			
	Sommano positivi...	mc				1'116,78			
	Sommano negativi...	mc				-195,88			
	SOMMANO...	mc				920,90	30,35	27'949,32	
1756 / 3789 I.02.080.d 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti					36,00			
	SOMMANO...	cad				36,00	196,67	7'080,12	
1757 / 3790 I.02.085.e 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti					36,00			
	SOMMANO...	cad				36,00	131,68	4'740,48	
1758 / 3791 I.02.090.b 17/06/2020	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm IDRAULICA DI PIATTAFORMA ----- Pozzetti					36,00			
	SOMMANO...	cad				36,00	166,80	6'004,80	
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)								
1759 / 714 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare					1'415,13			
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066- P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc				1'415,13	25,24	35'717,88	
1760 / 715 D.01.003 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione in misto cementato					935,48			
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc				935,48	40,97	38'326,62	
	A R I P O R T A R E								51'134'023,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								51'134'023,38
1761 / 716 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di Base						744,43		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO DI BASE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					744,43	119,72	89'123,16
1762 / 717 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						7'696,16		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					7'696,16	1,08	8'311,85
1763 / 718 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso						615,69		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc	7696,160			0,080	615,69	134,13	82'582,50
1764 / 724 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						7'695,66		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					7'695,66	1,21	9'311,75
1765 / 725 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso						307,83		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc	7695,660			0,040	307,83	147,27	45'334,12
1766 / 726 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione marciapiedi in misto granulare						39,03		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					39,03	25,24	985,12
1767 / 727 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI								
	A R I P O R T A R E								51'369'671,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								51'369'671,88
02/10/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder per marciapiede		392,040			0,050	19,60		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder) MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					19,60	134,13	2'628,95
1768 / 728 D.01.047 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura marciapiede						392,04		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					392,04	3,73	1'462,31
1769 / 729 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfilanco dei collettori						247,95 188,48		
	SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto Misto								
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIPIEPISTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					436,43	21,72	9'479,26
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
1770 / 710 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						1'903,68		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					1'903,68	4,82	9'175,74
1771 / 711 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		1903,680			3,333	6'344,97		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					6'344,97	1,47	9'327,11
1772 / 2164 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEPISTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		838,310			0,300	251,49		
	SOMMANO...	mc					251,49	1,66	417,47
1773 / 2165 A.02.004.b 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE								
	A R I P O R T A R E								51'402'162,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								51'402'162,72
	- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente		838,310			0,300	251,49		
	SOMMANO...	mc					251,49	4,82	1'212,18
1774 / 2166 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-251,490			15,000	-3'772,35		
	SI DETRAGGONO...	mck					-3'772,35	0,19	-716,75
1775 / 2167 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-251,49		
	SI DETRAGGONO...	mc					-251,49	2,60	-653,87
1776 / 2168 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione						838,31		
	SOMMANO...	mq					838,31	1,47	1'232,32
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
1777 / 712 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm		2,000	728,86			1'457,72		
	SOMMANO...	ml					1'457,72	14,58	21'253,56
1778 / 713 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml)		0,150	728,86			109,33		
	SOMMANO...	mc					109,33	67,10	7'336,04
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)								
1779 / 2789 G.02.002.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H1			472,00			472,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE012-P00PS00TRAPL12								
	SOMMANO...	ml					472,00	136,55	64'451,60
1780 / 2790 G.02.003.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			97,00			97,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE012-P00PS00TRAPL12								
	A R I P O R T A R E						97,00		51'496'277,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						97,00		51'496'277,80
	SOMMANO...	ml					97,00	176,73	17'142,81
1781 / 2791 G.02.003.f 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2 NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE012-P00PS00TRAPL12			430,00			430,00		
	SOMMANO...	ml					430,00	193,60	83'248,00
1782 / 2792 G.02.010 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) BARRIERE LATERALI Dispositivo salva motociclisti NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE012-P00PS00TRAPL12		136,550	335,00			45'744,25		
	SOMMANO...	%					45'744,25	8,00	3'659,54
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale (SbCat 10)								
1783 / 2320 H.01.007.a 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SEGNALETICA ORIZZONTALE ----- Segnaletica orizzontale - Strisce laterali NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02		1,000	728,86			728,86		
	SOMMANO...	ml					728,86	6,33	4'613,68
1784 / 2321 H.01.007.b 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SEGNALETICA ORIZZONTALE ----- Segnaletica orizzontale - Strisce laterali NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02		2,000	728,86			1'457,72		
	SOMMANO...	ml					1'457,72	7,40	10'787,13
1785 / 2329 H.01.001.e 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE ----- Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zebraature, segnali di STOP NOTA BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02						1'000,00		
	SOMMANO...	mq					1'000,00	4,25	4'250,00
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale (SbCat 11)								
1786 / 2575 H.02.210.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Divieto di sorpasso NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12						4,00 2,00		
	A R I P O R T A R E						6,00		51'619'978,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6,00		51'619'978,96
	SOMMANO...	cad					6,00	66,61	399,66
1787 / 2576 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Limiti di velocità NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12		2,000			2,700	5,40		
			2,000			2,600	5,20		
	SOMMANO...	ml					10,60	11,98	126,99
1788 / 2577 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	71,34	285,36
1789 / 2578 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*6)		12,000				12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	3,42	41,04
1790 / 2579 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	8,86	53,16
1791 / 2580 H.02.200.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - Dare precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12						1,00 5,00 2,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	69,16	553,28
1792 / 2581 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - Dare precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12						1,00 5,00 2,00		
	SOMMANO...	ml					8,00	11,98	95,84
1793 / 2582 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						8,00		
	A R I P O R T A R E						8,00		51'621'534,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						8,00		51'621'534,29
	SOMMANO...	cad					8,00	71,34	570,72
1794 / 2583 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b *(par.ug.=2*8)		16,000				16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	3,42	54,72
1795 / 2584 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	8,86	70,88
1796 / 2585 H.02.300.2.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - Dare precedenza		5,000 2,000		0,800 0,800	0,270 0,270	1,08 0,43		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12								
	SOMMANO...	mq					1,51	220,08	332,32
1797 / 2586 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.a						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	3,42	23,94
1798 / 2587 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.a						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	8,86	62,02
1799 / 2588 H.02.300.2.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus		2,000		0,900	1,250	2,25		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12								
	SOMMANO...	mq					2,25	249,19	560,68
1800 / 2589 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di fermata autobus		2,000			2,600	5,20		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12								
	SOMMANO...	ml					5,20	11,98	62,30
	A R I P O R T A R E								51'623'271,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									51'623'271,87
1801 / 2590 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	71,34	142,68
1802 / 2591 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=2*2)		4,000				4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	3,42	13,68
1803 / 2592 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	8,86	17,72
1804 / 2593 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di ponte		4,000		0,600	0,600	1,44		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12								
	SOMMANO...	mq					1,44	243,99	351,35
1805 / 2594 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di ponte		4,000			2,600	10,40		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12								
	SOMMANO...	ml					10,40	11,98	124,59
1806 / 2595 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	71,34	285,36
1807 / 2596 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=2*4)		8,000				8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	3,42	27,36
1808 / 2597 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						1,00		
A R I P O R T A R E							1,00		51'624'234,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,00		51'624'234,61
1809 / 2598 H.02.300.2.c 15/06/2020	SOMMANO... SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE	cad					1,00	8,86	8,86
	Segnale di indicazione Segnale di distanza		2,000		2,000	1,500	6,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12		2,000		2,000	0,400	1,60		
1810 / 2599 H.02.110.c 15/06/2020	SOMMANO... SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE	mq					7,60	249,19	1'893,84
	Segnale di indicazione		4,000			3,100	12,40		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12								
1811 / 2600 H.02.400.b 15/06/2020	SOMMANO... SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE	ml					12,40	11,98	148,55
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c						4,00		
1812 / 2601 H.02.135.c 15/06/2020	SOMMANO... SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE	cad					4,00	71,34	285,36
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.c *(par.ug.=4*4)		16,000				16,00		
1813 / 2602 H.02.405.b 15/06/2020	SOMMANO... SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE	cad					16,00	3,42	54,72
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						4,00		
1814 / 2603 H.02.300.2.c 15/06/2020	SOMMANO... SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE	cad					4,00	14,91	59,64
	Segnale di piazzola di sosta		4,000		0,900	1,250	4,50		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12								
1815 / 2604 H.02.110.c 15/06/2020	SOMMANO... SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE	mq					4,50	249,19	1'121,36
	Segnale di fermata autobus		4,000			3,200	12,80		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO								
	A R I P O R T A R E						12,80		51'627'806,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								51'628'308,44
1819 / 737 A.01.001 02/10/2018	R110 - ROTATORIA N.01 (Cat 9) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01						4'431,45		
	SOMMANO...	mc					4'431,45	3,25	14'402,21
1820 / 738 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		4431,450			15,000	66'471,75		
	SOMMANO...	mck					66'471,75	0,19	12'629,63
1821 / 739 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						4'431,45		
	SOMMANO...	mc					4'431,45	2,60	11'521,77
1822 / 740 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01						4,61 10,51 24,41		
	SOMMANO...	mc					39,53	1,54	60,88
1823 / 750 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		39,530			15,000	592,95		
	SOMMANO...	mck					592,95	0,19	112,66
1824 / 751 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						39,53		
	SOMMANO...	mc					39,53	12,07	477,13
1825 / 752 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RIPIIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DB110- V01PS00TRAEC01						101,40		
	SOMMANO...	mc					101,40	1,66	168,32
	A R I P O R T A R E								51'667'681,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									51'667'681,04	
1826 / 753 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mck					-101,400	15,000	-1'521,00	
							-1'521,00		0,19	-288,99
1827 / 754 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mc					-101,40			
							-101,40		2,60	-263,64
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)									
1828 / 745 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare									
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mc						167,61	25,24	4'230,48
1829 / 746 D.01.003 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione in misto cementato									
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mc						111,24	40,97	4'557,50
1830 / 747 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di Base									
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO DI BASE", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mc						91,31	119,72	10'931,63
1831 / 748 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder									
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mq						659,72	1,08	712,50
1832 / 749 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)									
A R I P O R T A R E									51'687'560,52	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								51'687'560,52
	- CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		659,720			0,080	52,78		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					52,78	134,13	7'079,38
1833 / 755 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						659,72		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					659,72	1,21	798,26
1834 / 756 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		659,720			0,040	26,39		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					26,39	147,27	3'886,46
1835 / 757 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto						7,97		
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					7,97	21,72	173,11
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
1836 / 741 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						381,98		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB110- V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					381,98	4,82	1'841,14
1837 / 742 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		381,980			3,333	1'273,14		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB110- V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					1'273,14	1,47	1'871,52
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
	A R I P O R T A R E								51'703'210,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									51'703'210,39
1838 / 743 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI CONSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm		2,000	87,26			174,52		
	SOMMANO...	ml					174,52	14,58	2'544,50
1839 / 744 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfiacco (0,15mc/ml)		0,150	87,26			13,09		
	SOMMANO...	mc					13,09	67,10	878,34
CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale (SbCat 11)									
1840 / 3598 H.02.210.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Obbligo Segnali circolari - Rotatoria Segnali circolari - Divieto d'accesso NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03						2,00 4,00 4,00 4,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	66,61	932,54
1841 / 3599 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Obbligo Segnali circolari - Rotatoria		2,000 4,000 4,000				2,600 2,100 3,900	5,20 8,40 15,60	
	SOMMANO...	ml					29,20	11,98	349,82
1842 / 3600 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	71,34	856,08
1843 / 3601 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*14)		28,000				28,00		
	SOMMANO...	cad					28,00	3,42	95,76
1844 / 3602 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	8,86	124,04
A R I P O R T A R E									51'708'991,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									51'708'991,47	
1845 / 3603 H.02.200.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - Dare precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03									
	SOMMANO...	cad					7,00	69,16	484,12	
1846 / 3604 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Curve pericolose Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - Dare precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03									
	SOMMANO...	ml	1,000 1,000 1,000			2,600 4,100 4,100	2,60 4,10 4,10	10,80	11,98	129,38
1847 / 3605 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c									
	SOMMANO...	cad					3,00 3,00	71,34	214,02	
1848 / 3606 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b *(par.ug.=2*7)									
	SOMMANO...	cad	14,000				14,00 14,00	3,42	47,88	
1849 / 3607 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b									
	SOMMANO...	cad					7,00 7,00	8,86	62,02	
1850 / 3608 H.02.300.2.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnaletica									
	SOMMANO...	m ^q	2,000		0,800	0,270	0,43 0,43	220,08	94,63	
1851 / 3609 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.									
	SOMMANO...	cad					2,00 2,00	3,42	6,84	
1852 / 3610 H.02.405.a	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE									
A R I P O R T A R E									51'710'030,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									51'710'030,36
15/06/2020	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.a						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	8,86	17,72
1853 / 3611 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione		8,000		0,400	1,500	4,80		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03								
	SOMMANO...	m ²					4,80	243,99	1'171,15
1854 / 3612 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione *(par.ug.=2*8)		16,000			2,450	39,20		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03								
	SOMMANO...	ml					39,20	11,98	469,62
1855 / 3613 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	71,34	570,72
1856 / 3614 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=8*2)		16,000				16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	3,42	54,72
1857 / 3615 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	8,86	70,88
A R I P O R T A R E									51'712'385,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								51'712'385,17
1858 / 764 A.01.001 02/10/2018	RI11 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.01 (Cat 10) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01					71,18			
	SOMMANO...	mc					71,18	3,25	231,34
1859 / 765 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001					1'067,70			
	SOMMANO...	mck	71,180			15,000	1'067,70	0,19	202,86
1860 / 766 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001					71,18			
	SOMMANO...	mc					71,18	2,60	185,07
1861 / 767 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01					15,67			
	SOMMANO...	mc					15,67	1,54	24,13
1862 / 774 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a					235,05			
	SOMMANO...	mck	15,670			15,000	235,05	0,19	44,66
1863 / 775 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a					15,67			
	SOMMANO...	mc					15,67	12,07	189,14
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)								
1864 / 772 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB110- V01PS00TRAEC01					40,85			
	A R I P O R T A R E						40,85		51'713'262,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						40,85		51'713'262,37
	SOMMANO...	mc					40,85	25,24	1'031,05
1865 / 773 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		141,960			0,060	8,52		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					8,52	134,13	1'142,79
1866 / 776 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						138,44		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					138,44	1,21	167,51
1867 / 777 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		138,440			0,040	5,54		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					5,54	147,27	815,88
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
1868 / 768 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						5,90		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB110- V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					5,90	4,82	28,44
1869 / 769 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		5,900			3,333	19,66		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB110- V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					19,66	1,47	28,90
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
1870 / 770 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm		2,000	15,00			30,00		
	SOMMANO...	ml					30,00	14,58	437,40
	A R I P O R T A R E								51'716'914,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								51'717'065,32
1872 / 785 A.01.001 02/10/2018	RI12 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.01 (Cat 11) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPIORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01						5'741,46		
	SOMMANO...	mc					5'741,46	3,25	18'659,74
1873 / 786 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		5741,460			15,000	86'121,90		
	SOMMANO...	mck					86'121,90	0,19	16'363,16
1874 / 787 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						5'741,46		
	SOMMANO...	mc					5'741,46	2,60	14'927,80
1875 / 788 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPIORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01						29,91 72,43 127,83		
	SOMMANO...	mc					230,17	1,54	354,46
1876 / 795 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		230,170			15,000	3'452,55		
	SOMMANO...	mck					3'452,55	0,19	655,98
1877 / 796 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						230,17		
	SOMMANO...	mc					230,17	12,07	2'778,15
1878 / 793 D.01.001.a 02/10/2018	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPIORTATO, ALLA VOCE						458,19		
	A R I P O R T A R E						458,19		51'770'804,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						458,19		51'770'804,61
	"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					458,19	25,24	11'564,72
1879 / 794 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		1503,920			0,060	90,24		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					90,24	134,13	12'103,89
1880 / 797 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						1'475,11		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					1'475,11	1,21	1'784,88
1881 / 798 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		1475,110			0,040	59,00		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					59,00	147,27	8'688,93
1882 / 799 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto						22,93		
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIPIEMIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					22,93	21,72	498,04
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
1883 / 789 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						161,37		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					161,37	4,82	777,80
1884 / 790 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/								
	A R I P O R T A R E								51'806'222,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								51'813'020,36
1887 / 807 A.01.001 02/10/2018	RI20 - ROTATORIA N.02 (Cat 12) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01						123,22		
	SOMMANO...	mc					123,22	3,25	400,47
1888 / 808 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						1'848,30		
	SOMMANO...	mck	123,220			15,000	1'848,30	0,19	351,18
1889 / 809 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						123,22		
	SOMMANO...	mc					123,22	2,60	320,37
1890 / 810 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01						1'890,90 346,27 45,63		
	SOMMANO...	mc					2'282,80	1,54	3'515,51
1891 / 820 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						34'242,00		
	SOMMANO...	mck	2282,800			15,000	34'242,00	0,19	6'505,98
1892 / 821 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						2'282,80		
	SOMMANO...	mc					2'282,80	12,07	27'553,40
1893 / 822 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RIPIEMMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DB211- V02PS00TRAEC01						1'531,04		
	SOMMANO...	mc					1'531,04	1,66	2'541,53
	A R I P O R T A R E								51'854'208,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									51'854'208,80	
1894 / 823 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mck					-1531,040	15,000	-22'965,60	
							-22'965,60		0,19	-4'363,46
1895 / 824 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mc					-1'531,04			
							-1'531,04		2,60	-3'980,70
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)									
1896 / 815 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare									
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mc					157,06		25,24	3'964,19
1897 / 816 D.01.003 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione in misto cementato									
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mc					98,41		40,97	4'031,86
1898 / 817 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di Base									
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO DI BASE", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mc					80,85		119,72	9'679,36
1899 / 818 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder									
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mq					587,40		1,08	634,39
1900 / 819 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)									
A R I P O R T A R E									51'864'174,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								51'864'174,44
	- CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		587,400			0,080	46,99		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					46,99	134,13	6'302,77
1901 / 825 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						587,40		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					587,40	1,21	710,75
1902 / 826 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		587,400			0,040	23,50		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					23,50	147,27	3'460,85
1903 / 827 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione marciapiedi in misto granulare						5,20		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					5,20	25,24	131,25
1904 / 828 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder per marciapiede		63,800			0,050	3,19		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder) MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					3,19	134,13	427,87
1905 / 829 D.01.047 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura marciapiede						63,80		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					63,80	3,73	237,97
1906 / 830 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE						4,03 22,71		
	A R I P O R T A R E						26,74		51'875'445,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						26,74		51'875'445,90
	<p>NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIPIEMIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc					26,74	21,72	580,79
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
1907 / 811 A.02.004.b 02/10/2018	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico</p> <p>NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc					272,40		
	OPERE IN VERDE								
1908 / 812 F.01.009.b 02/10/2018	<p>SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)</p> <p>NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	272,400			3,333	907,91	4,82	1'312,97
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
1909 / 813 E.02.010.b 02/10/2018	<p>LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI CONSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	ml	2,000	69,11			138,22	14,58	2'015,25
1910 / 814 B.03.025.a 02/10/2018	<p>OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc	0,150	69,11			10,37	67,10	695,83
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)								
1911 / 2631 G.02.001.b 15/06/2020	<p>BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere N2</p> <p>NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE004-P00PS00TRAPL04</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	ml		350,00			350,00	106,63	37'320,50
1912 / 2632 G.02.010 15/06/2020	<p>BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) BARRIERE LATERALI Dispositivo salva motociclisti</p> <p>NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE004-P00PS00TRAPL04</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	%	106,630	350,00			37'320,50	8,00	2'985,64
	A R I P O R T A R E								51'921'691,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								51'921'691,51
1913 / 3616 H.02.210.2.b 15/06/2020	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale (SbCat 11) SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Obbligo Segnali circolari - Rotatoria Segnali circolari - Divieto d'accesso NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04								
	SOMMANO...	cad					13,00	66,61	865,93
1914 / 3617 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Obbligo Segnali circolari - Rotatoria NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04								
	SOMMANO...	ml	2,000	4,000	3,000	2,600	2,100	3,900	5,20 8,40 11,70
	SOMMANO...	ml					25,30	11,98	303,09
1915 / 3618 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c								
	SOMMANO...	cad					9,00	71,34	642,06
1916 / 3619 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*13)								
	SOMMANO...	cad	26,000				26,00	3,42	88,92
1917 / 3620 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a								
	SOMMANO...	cad					13,00	8,86	115,18
1918 / 3621 H.02.200.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Preavviso rotatoria Segnali triangolare - Dare precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04								
	SOMMANO...	cad					1,00 3,00	4,00	69,16
1919 / 3622 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE								
	A R I P O R T A R E								51'923'983,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								51'923'983,33
	----- Segnali triangolare - Preavviso rotatoria NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03		1,000			4,100	4,10		
	SOMMANO...	ml					4,10	11,98	49,12
1920 / 3623 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	71,34	71,34
1921 / 3624 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b *(par.ug.=2*4)		8,000				8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	3,42	27,36
1922 / 3625 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	8,86	35,44
1923 / 3626 H.02.300.2.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnaletica		1,000		0,800	0,270	0,22		
	SOMMANO...	m ²					0,22	220,08	48,42
1924 / 3627 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	3,42	3,42
1925 / 3628 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.a						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	8,86	8,86
1926 / 3629 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04		8,000		0,400	1,500	4,80		
	SOMMANO...	m ²					4,80	243,99	1'171,15
	A R I P O R T A R E								51'925'398,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
R I P O R T O									51'925'398,44		
1927 / 3630 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione *(par.ug.=2*8) NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04						16,000	2,450	39,20		
	SOMMANO...	ml							39,20	11,98	469,62
1928 / 3631 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c								8,00		
	SOMMANO...	cad							8,00	71,34	570,72
1929 / 3632 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=8*2)								16,00		
	SOMMANO...	cad							16,00	3,42	54,72
1930 / 3633 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b								8,00		
	SOMMANO...	cad							8,00	8,86	70,88
1931 / 3634 H.02.230.1.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali ottagonali - STOP NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04								3,00		
	SOMMANO...	cad							3,00	66,49	199,47
1932 / 3635 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali ottagonali - STOP NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04								3,000	2,600	7,80
	SOMMANO...	ml							7,80	11,98	93,44
1933 / 3636 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c								3,00		
	SOMMANO...	cad							3,00	71,34	214,02
1934 / 3637 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE										
A R I P O R T A R E											51'927'071,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
R I P O R T O									51'927'118,41		
1936 / 838 A.01.001 02/10/2018	R121 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.02 (Cat 13) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL'VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01						5'741,46				
	SOMMANO...	mc					5'741,46	3,25	18'659,74		
1937 / 839 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						5741,460				
	SOMMANO...	mck					15,000	86'121,90			
								86'121,90	0,19	16'363,16	
1938 / 840 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001							5'741,46			
	SOMMANO...	mc						5'741,46	2,60	14'927,80	
1939 / 841 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01							29,91 72,43 127,83			
	SOMMANO...	mc						230,17	1,54	354,46	
1940 / 848 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a							230,170			
	SOMMANO...	mck						15,000	3'452,55		
								3'452,55	0,19	655,98	
1941 / 849 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a							230,17			
	SOMMANO...	mc						230,17	12,07	2'778,15	
CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)											
1942 / 846 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB211-							458,19			
A R I P O R T A R E									458,19		51'980'857,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						458,19		51'980'857,70
	V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					458,19	25,24	11'564,72
1943 / 847 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		1503,920			0,060	90,24		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					90,24	134,13	12'103,89
1944 / 850 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						1'475,11		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					1'475,11	1,21	1'784,88
1945 / 851 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		1475,110			0,040	59,00		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					59,00	147,27	8'688,93
1946 / 852 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE						22,93		
	Misto								
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					22,93	21,72	498,04
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
1947 / 842 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						161,37		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB211- V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					161,37	4,82	777,80
1948 / 843 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		161,370			3,333	537,85		
	A R I P O R T A R E						537,85		52'016'275,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								52'022'052,73
1951 / 859 A.01.001 02/10/2018	R122 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.02 (Cat 14) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01						1'184,13		
	SOMMANO...	mc					1'184,13	3,25	3'848,42
1952 / 860 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						17'761,95		
	SOMMANO...	mck	1184,130			15,000	17'761,95	0,19	3'374,77
1953 / 861 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						1'184,13		
	SOMMANO...	mc					1'184,13	2,60	3'078,74
1954 / 862 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01						3,68		
	SOMMANO...	mc					3,68	1,54	5,67
1955 / 869 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						55,20		
	SOMMANO...	mck	3,680			15,000	55,20	0,19	10,49
1956 / 870 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						3,68		
	SOMMANO...	mc					3,68	12,07	44,42
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)								
1957 / 867 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB211- V02PS00TRAEC01						144,34		
	A R I P O R T A R E						144,34		52'032'415,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						144,34		52'032'415,24
	SOMMANO...	mc					144,34	25,24	3'643,14
1958 / 868 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		357,630			0,060	21,46		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					21,46	134,13	2'878,43
1959 / 871 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						341,02		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					341,02	1,21	412,63
1960 / 872 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		341,020			0,040	13,64		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					13,64	147,27	2'008,76
1961 / 873 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione marciapiedi in misto granulare						10,49		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					10,49	25,24	264,77
1962 / 874 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder per marciapiede		130,730			0,050	6,54		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder) MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					6,54	134,13	877,21
1963 / 875 D.01.047 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura marciapiede						130,73		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					130,73	3,73	487,62
1964 / 876 PROGDEF- NP03	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO								
	A R I P O R T A R E								52'042'987,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								52'042'987,80
20/05/2020	<p>Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto</p> <p>NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01</p> <p align="right">SOMMANO...</p>	mc				23,40			
						23,40	21,72	508,25	
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
1965 / 863 A.02.004.b 02/10/2018	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico</p> <p>NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01</p> <p align="right">SOMMANO...</p>	mc				44,21			
						44,21	4,82	213,09	
1966 / 864 F.01.009.b 02/10/2018	<p>OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/peso=1/,3)</p> <p>NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01</p> <p align="right">SOMMANO...</p>	mq	44,210			3,333	147,35		
						147,35	1,47	216,60	
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
1967 / 865 E.02.010.b 02/10/2018	<p>LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI CONSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm</p> <p align="right">SOMMANO...</p>	ml	2,000	28,74			57,48		
						57,48	14,58	838,06	
1968 / 866 B.03.025.a 02/10/2018	<p>OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml)</p> <p align="right">SOMMANO...</p>	mc	0,150	28,74			4,31		
						4,31	67,10	289,20	
	A R I P O R T A R E								52'045'053,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								52'045'053,00
1969 / 883 A.02.007.a 02/10/2018	RI30 - ROTATORIA N.03 (Cat 15) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1" E "RILEVATO 2" NELL'ALLEGATO DB310- V03PS00TRAEC01						7'763,59 899,44		
	SOMMANO...	mc					8'663,03	1,54	13'341,07
1970 / 893 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						8663,030		
	SOMMANO...	mck					129'945,45 129'945,45	0,19	24'689,64
1971 / 894 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						8'663,03 8'663,03		
	SOMMANO...	mc					8'663,03	12,07	104'562,77
1972 / 895 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DB310- V03PS00TRAEC01						5'419,26		
	SOMMANO...	mc					5'419,26	1,66	8'995,97
1973 / 896 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-5419,260		
	SI DETRAGGONO...	mck					-81'288,90 -81'288,90	0,19	-15'444,89
1974 / 897 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-5'419,26 -5'419,26		
	SI DETRAGGONO...	mc					-5'419,26	2,60	-14'090,08
1975 / 888 D.01.001.a 02/10/2018	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB310- V03PS00TRAEC01						166,29		
	A R I P O R T A R E						166,29		52'167'107,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						166,29		52'167'107,48
	SOMMANO...	mc					166,29	25,24	4'197,16
1976 / 889 D.01.003 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione in misto cementato						114,87		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					114,87	40,97	4'706,22
1977 / 890 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di Base						91,81		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO DI BASE", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					91,81	119,72	10'991,49
1978 / 891 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						659,56		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					659,56	1,08	712,32
1979 / 892 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		659,560			0,080	52,76		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					52,76	134,13	7'076,70
1980 / 898 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						659,56		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					659,56	1,21	798,07
1981 / 899 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		659,560			0,040	26,38		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					26,38	147,27	3'884,98
	A R I P O R T A R E								52'199'474,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									52'199'474,42
1982 / 900 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione marciapiedi in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						4,68		
	SOMMANO...	mc					4,68	25,24	118,12
1983 / 901 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder per marciapiede NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder) MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01						3,11		
	SOMMANO...	mc	62,190			0,050	3,11	134,13	417,14
1984 / 902 D.01.047 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura marciapiede NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						62,19		
	SOMMANO...	mq					62,19	3,73	231,97
1985 / 903 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto Misto NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						12,47 36,27		
	SOMMANO...	mc					48,74	21,72	1'058,63
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
1986 / 884 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						479,69		
	SOMMANO...	mc					479,69	4,82	2'312,11
1987 / 885 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						1'598,81		
	SOMMANO...		479,690			3,333	1'598,81		
A R I P O R T A R E							1'598,81		52'203'612,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'598,81		52'203'612,39
	SOMMANO...	mq					1'598,81	1,47	2'350,25
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
1988 / 886 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI CONSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm		2,000	87,96			175,92		
	SOMMANO...	ml					175,92	14,58	2'564,91
1989 / 887 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfiacco (0,15mc/ml)		0,150	87,96			13,19		
	SOMMANO...	mc					13,19	67,10	885,05
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)								
1990 / 2633 G.02.003.f 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			80,00			80,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06								
	SOMMANO...	ml					80,00	193,60	15'488,00
1991 / 2634 G.02.001.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere N2			510,00			510,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06								
	SOMMANO...	ml					510,00	106,63	54'381,30
1992 / 2635 G.02.010 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) BARRIERE LATERALI Dispositivo salva motociclisti		106,630	280,00			29'856,40		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06								
	SOMMANO...	%					29'856,40	8,00	2'388,51
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale (SbCat 11)								
1993 / 3639 H.02.210.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali circolari - Limiti di velocità 4,00 Segnali circolari - Obbligo 4,00 Segnali circolari - Rotatoria 3,00 Segnali circolari - Divieto d'accesso 4,00								
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05								
	SOMMANO...	cad					15,00	66,61	999,15
1994 / 3640 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM								
	A R I P O R T A R E								
									52'282'669,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									52'282'669,56
	SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali circolari - Limiti di velocità		4,000				2,600	10,40	
	Segnali circolari - Obbligo		4,000				2,100	8,40	
	Segnali circolari - Rotatoria		3,000				3,900	11,70	
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05								
	SOMMANO...	ml					30,50	11,98	365,39
1995 / 3641 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	71,34	784,74
1996 / 3642 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*15)		30,000				30,00		
	SOMMANO...	cad					30,00	3,42	102,60
1997 / 3643 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						15,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	8,86	132,90
1998 / 3644 H.02.200.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali triangolare - Preavviso rotatoria						3,00		
	Segnali triangolare - Dare precedenza *(par.ug.=3,000+4)		7,000				7,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05								
	SOMMANO...	cad					10,00	69,16	691,60
1999 / 3645 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali triangolare - Preavviso rotatoria		3,000				4,100	12,30	
	Segnali triangolare - Dare precedenza		3,000				4,100	12,30	
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05								
	SOMMANO...	ml					24,60	11,98	294,71
2000 / 3646 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	71,34	428,04
2001 / 3647 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
A R I P O R T A R E									52'285'469,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								52'285'469,54
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b *(par.ug.=10*2)		20,000				20,00		
	SOMMANO...	cad					20,00	3,42	68,40
2002 / 3648 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	8,86	88,60
2003 / 3649 H.02.300.2.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnaletica		2,000		0,800	0,270	0,43		
	SOMMANO...	mq					0,43	220,08	94,63
2004 / 3650 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	3,42	6,84
2005 / 3651 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.a						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	8,86	17,72
2006 / 3652 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnale di indicazione		8,000		0,400	1,500	4,80		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05								
	SOMMANO...	mq					4,80	243,99	1'171,15
2007 / 3653 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnale di indicazione *(par.ug.=2*8)		16,000			2,450	39,20		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05								
	SOMMANO...	ml					39,20	11,98	469,62
2008 / 3654 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	71,34	570,72
	A R I P O R T A R E								52'287'957,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									52'288'082,82	
2011 / 911 A.01.001 02/10/2018	RI31 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.03 (Cat 16) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						1'401,60			
	SOMMANO...	mc					1'401,60	3,25	4'555,20	
2012 / 912 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						21'024,00			
	SOMMANO...	mck	1401,600			15,000	21'024,00	0,19	3'994,56	
2013 / 913 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						1'401,60			
	SOMMANO...	mc					1'401,60	2,60	3'644,16	
2014 / 914 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						14'300,05 1'804,21 32,76			
	SOMMANO...	mc					16'137,02	1,54	24'851,01	
2015 / 921 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						242'055,30			
	SOMMANO...	mck	16137,020			15,000	242'055,30	0,19	45'990,51	
2016 / 922 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						16'137,02			
	SOMMANO...	mc					16'137,02	12,07	194'773,83	
CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)										
2017 / 919 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB310-						766,46			
A R I P O R T A R E								766,46		52'565'892,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						766,46		52'565'892,09
	V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					766,46	25,24	19'345,45
2018 / 920 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		1847,840			0,060	110,87		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					110,87	134,13	14'870,99
2019 / 923 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						1'816,41		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					1'816,41	1,21	2'197,86
2020 / 924 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		1861,410			0,040	74,46		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					74,46	147,27	10'965,72
2021 / 925 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione marciapiedi in misto granulare						72,91		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO. ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					72,91	25,24	1'840,25
2022 / 926 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder per marciapiede		875,130			0,050	43,76		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder) MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					43,76	134,13	5'869,53
2023 / 927 D.01.047 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura marciapiede						875,13		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					875,13	3,73	3'264,23
	A R I P O R T A R E								52'624'246,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									52'624'246,12
2024 / 928 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianno dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto						154,68		
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					154,68	21,72	3'359,65
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemia) - OG3 (SbCat 7)								
2025 / 915 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						715,87		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					715,87	4,82	3'450,49
2026 / 916 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemia su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/peso=1/,3)								
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq	715,870			3,333	2'385,99		
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
2027 / 917 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm						373,62		
	SOMMANO...	ml	2,000	186,81			373,62	14,58	5'447,38
2028 / 918 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfianno (0,15mc/ml)						28,02		
	SOMMANO...	mc	0,150	186,81			28,02	67,10	1'880,14
	----- -----								
A R I P O R T A R E									52'641'891,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								52'641'891,19
2029 / 936 A.01.001 02/10/2018	RI32 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.03 (Cat 17) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL'VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						3'414,77		
	SOMMANO...	mc					3'414,77	3,25	11'098,00
2030 / 937 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						51'221,55		
	SOMMANO...	mck	3414,770			15,000	51'221,55	0,19	9'732,09
2031 / 938 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						3'414,77		
	SOMMANO...	mc					3'414,77	2,60	8'878,40
2032 / 939 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01						847,70 468,01 230,45		
	SOMMANO...	mc					1'546,16	1,54	2'381,09
2033 / 946 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						23'192,40		
	SOMMANO...	mck	1546,160			15,000	23'192,40	0,19	4'406,56
2034 / 947 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						1'546,16		
	SOMMANO...	mc					1'546,16	12,07	18'662,15
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)								
2035 / 944 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB310-						971,11		
	A R I P O R T A R E						971,11		52'697'049,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						971,11		52'697'049,48
	V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					971,11	25,24	24'510,82
2036 / 945 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		3162,910			0,060	189,77		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					189,77	134,13	25'453,85
2037 / 948 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						3'113,39		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					3'113,39	1,21	3'767,20
2038 / 949 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		3113,390			0,040	124,54		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					124,54	147,27	18'341,01
2039 / 950 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfiacco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE						71,02		
	Misto								
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					71,02	21,72	1'542,55
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
2040 / 940 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						456,98		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB310- V03PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					456,98	4,82	2'202,64
2041 / 941 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		456,980			3,333	1'523,11		
	A R I P O R T A R E						1'523,11		52'772'867,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								52'786'831,79
2044 / 957 A.02.007.a 02/10/2018	RI40 - ROTATORIA N.04 (Cat 18) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01						13'896,43 950,07		
	SOMMANO...	mc					14'846,50	1,54	22'863,61
2045 / 967 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						14846,500		15,000
	SOMMANO...	mck					222'697,50	0,19	42'312,53
2046 / 968 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						14'846,50		
	SOMMANO...	mc					14'846,50	12,07	179'197,26
2047 / 969 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DB408- V04PS00TRAEC01						3'421,25		
	SOMMANO...	mc					3'421,25	1,66	5'679,28
2048 / 970 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-3421,250		15,000
	SI DETRAGGONO...	mck					-51'318,75	0,19	-9'750,56
2049 / 971 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-3'421,25		
	SI DETRAGGONO...	mc					-3'421,25	2,60	-8'895,25
2050 / 962 D.01.001.a 02/10/2018	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB408- V04PS00TRAEC01						159,63		
	A R I P O R T A R E						159,63		53'018'238,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						159,63		53'018'238,66
	SOMMANO...	mc					159,63	25,24	4'029,06
2051 / 963 D.01.003 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione in misto cementato						111,44		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					111,44	40,97	4'565,70
2052 / 964 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di Base						87,87		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO DI BASE", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					87,87	119,72	10'519,80
2053 / 965 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						640,74		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					640,74	1,08	692,00
2054 / 966 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		640,740			0,080	51,26		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					51,26	134,13	6'875,50
2055 / 972 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						640,74		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					640,74	1,21	775,30
2056 / 973 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		640,740			0,040	25,63		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					25,63	147,27	3'774,53
	A R I P O R T A R E								53'049'470,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									53'049'470,55
2057 / 974 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto						25,22		
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					25,22	21,72	547,78
CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)									
2058 / 958 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						400,37		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					400,37	4,82	1'929,78
2059 / 959 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)								
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq	400,370			3,333	1'334,43		
	SOMMANO...	mq					1'334,43	1,47	1'961,61
CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)									
2060 / 960 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm						150,78		
	SOMMANO...	ml	2,000	75,39			150,78	14,58	2'198,37
2061 / 961 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml)						11,31		
	SOMMANO...	mc	0,150	75,39			11,31	67,10	758,90
CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)									
2062 / 2636 G.02.003.f 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2						80,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07								
	SOMMANO...	ml		80,00			80,00	193,60	15'488,00
2063 / 2637 G.02.001.b	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA								
A R I P O R T A R E									53'072'354,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									53'072'354,99
15/06/2020	CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			107,00			107,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07								
	SOMMANO...	ml					107,00	106,63	11'409,41
2064 / 2638 G.02.010 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) BARRIERE LATERALI Dispositivo salva motociclisti		106,630	45,00			4'798,35		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07								
	SOMMANO...	%					4'798,35	8,00	383,87
CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale (SbCat 11)									
2065 / 3657 H.02.210.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali circolari - Limiti di velocità						2,00		
	Segnali circolari - Obbligo						3,00		
	Segnali circolari - Rotatoria						3,00		
	Segnali circolari - Divieto d'accesso						3,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF007-P00PS00TRAPN07								
	SOMMANO...	cad					11,00	66,61	732,71
2066 / 3658 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali circolari - Limiti di velocità		2,000			2,600	5,20		
	Segnali circolari - Obbligo		3,000			2,100	6,30		
	Segnali circolari - Rotatoria		3,000			3,900	11,70		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF007-P00PS00TRAPN07								
	SOMMANO...	ml					23,20	11,98	277,94
2067 / 3659 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	71,34	570,72
2068 / 3660 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*11)		22,000				22,00		
	SOMMANO...	cad					22,00	3,42	75,24
2069 / 3661 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	8,86	97,46
A R I P O R T A R E									53'085'902,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									53'085'902,34
2070 / 3662 H.02.200.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Dare precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF007-P00PS00TRAPN07						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	69,16	207,48
2071 / 3663 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Dare precedenza NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF007-P00PS00TRAPN07						12,30		
	SOMMANO...	ml	3,000			4,100	12,30	11,98	147,35
2072 / 3664 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	71,34	214,02
2073 / 3665 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b *(par.ug.=3*2)						6,00		
	SOMMANO...	cad	6,000				6,00	3,42	20,52
2074 / 3666 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	8,86	26,58
2075 / 3667 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF007-P00PS00TRAPN07						3,60		
	SOMMANO...	mq	6,000		0,400	1,500	3,60	243,99	878,36
2076 / 3668 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione *(par.ug.=2*6) NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF007-P00PS00TRAPN07						29,40		
	SOMMANO...	ml	12,000			2,450	29,40	11,98	352,21
A R I P O R T A R E									53'087'748,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									53'087'748,86
2077 / 3669 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	71,34	428,04
2078 / 3670 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=6*2)						12,00		
	SOMMANO...	cad	12,000				12,00	3,42	41,04
2079 / 3671 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	8,86	53,16
A R I P O R T A R E									53'088'271,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'088'271,10
2080 / 982 A.01.001 02/10/2018	RI41 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.04 (Cat 19) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01						54,02		
	SOMMANO...	mc					54,02	3,25	175,57
2081 / 983 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		54,020			15,000	810,30		
	SOMMANO...	mck					810,30	0,19	153,96
2082 / 984 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						54,02		
	SOMMANO...	mc					54,02	2,60	140,45
2083 / 985 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01						2'723,46 500,69 74,25		
	SOMMANO...	mc					3'298,40	1,54	5'079,54
2084 / 992 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		3298,400			15,000	49'476,00		
	SOMMANO...	mck					49'476,00	0,19	9'400,44
2085 / 993 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						3'298,40		
	SOMMANO...	mc					3'298,40	12,07	39'811,69
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)								
2086 / 990 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB408-						254,20		
	A R I P O R T A R E						254,20		53'143'032,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						254,20		53'143'032,75
	V04PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					254,20	25,24	6'416,01
2087 / 991 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		785,210			0,060	47,11		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					47,11	134,13	6'318,86
2088 / 994 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						738,94		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					738,94	1,21	894,12
2089 / 995 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		738,940			0,040	29,56		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					29,56	147,27	4'353,30
2090 / 996 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfiacco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE						39,29		
	Misto								
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIPIIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					39,29	21,72	853,38
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
2091 / 986 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						194,47		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB408- V04PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					194,47	4,82	937,35
2092 / 987 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		194,470			3,333	648,17		
	A R I P O R T A R E						648,17		53'162'805,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						648,17		53'162'805,77
	<p>NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p style="text-align: center;">CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)</p>	mq					648,17	1,47	952,81
2093 / 988 E.02.010.b 02/10/2018	<p>LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI CONSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	ml	2,000	62,00			124,00		
							124,00	14,58	1'807,92
2094 / 989 B.03.025.a 02/10/2018	<p>OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc	0,150	62,00			9,30		
							9,30	67,10	624,03
	A R I P O R T A R E								53'166'190,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'166'190,53
2095 / 1004 A.01.001 02/10/2018	RI50 - ROTATORIA N.05 (Cat 20) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01						1'124,72		
	SOMMANO...	mc					1'124,72	3,25	3'655,34
2096 / 1005 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		1124,720			15,000	16'870,80		
	SOMMANO...	mck					16'870,80	0,19	3'205,45
2097 / 1006 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						1'124,72		
	SOMMANO...	mc					1'124,72	2,60	2'924,27
2098 / 1007 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIPIAMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01						33,68		
	SOMMANO...	mc					33,68	1,54	51,87
2099 / 1017 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		33,680			15,000	505,20		
	SOMMANO...	mck					505,20	0,19	95,99
2100 / 1018 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						33,68		
	SOMMANO...	mc					33,68	12,07	406,52
2101 / 1019 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIPIAMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RIPIPIAMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DB508- V05PS00TRAEC01						478,03		
	SOMMANO...	mc					478,03	1,66	793,53
2102 / 1020 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO								
	A R I P O R T A R E								53'177'323,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'177'323,50
	OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b		-478,030			15,000	-7'170,45		
	SI DETRAGGONO...	mck					-7'170,45	0,19	-1'362,39
2103 / 1021 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-478,03		
	SI DETRAGGONO...	mc					-478,03	2,60	-1'242,88
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)								
2104 / 1012 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare						140,31		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB508- V05PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					140,31	25,24	3'541,42
2105 / 1013 D.01.003 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione in misto cementato						92,35		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					92,35	40,97	3'783,58
2106 / 1014 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di Base						77,36		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO DI BASE", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					77,36	119,72	9'261,54
2107 / 1015 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						560,68		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					560,68	1,08	605,53
2108 / 1016 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		560,680				0,080	44,85	
	A R I P O R T A R E						44,85		53'191'910,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						44,85		53'191'910,30
2109 / 1022 D.01.043.d 20/05/2020	<p>NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder</p>	mc					44,85	134,13	6'015,73
2110 / 1023 D.01.021.a 20/05/2020	<p>NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso</p>	mq					560,68	1,21	678,42
2111 / 1024 PROGDEF- NP03 20/05/2020	<p>NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto</p>	mc	560,680		0,040		22,43		
2112 / 1008 A.02.004.b 02/10/2018	<p>NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIPIEPIIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico</p>	mc					22,43	147,27	3'303,27
2113 / 1009 F.01.009.b 02/10/2018	<p>NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)</p>	mc					2,62		
2114 / 1010 E.02.010.b	<p>NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)</p> <p>LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI</p>	mq	230,770		3,333		230,77	4,82	1'112,31
	A R I P O R T A R E						769,16	1,47	1'130,67
									53'204'207,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'204'207,61
02/10/2018	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm		2,000	65,97			131,94		
	SOMMANO...	ml					131,94	14,58	1'923,69
2115 / 1011 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml)		0,150	65,97			9,90		
	SOMMANO...	mc					9,90	67,10	664,29
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale (SbCat 11)								
2116 / 3672 H.02.210.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Obbligo Segnali circolari - Rotatoria Segnali circolari - Divieto d'accesso NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08						2,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	66,61	732,71
2117 / 3673 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Obbligo Segnali circolari - Rotatoria NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08		2,000 3,000 3,000				2,600 2,100 3,900	5,20 6,30 11,70	
	SOMMANO...	ml					23,20	11,98	277,94
2118 / 3674 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	71,34	570,72
2119 / 3675 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*11)		22,000				22,00		
	SOMMANO...	cad					22,00	3,42	75,24
2120 / 3676 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	8,86	97,46
2121 / 3677 H.02.200.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO								
	A R I P O R T A R E								53'208'549,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'208'549,66
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Dare precedenza						3,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08								
	SOMMANO...	cad					3,00	69,16	207,48
2122 / 3678 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali triangolare - Dare precedenza		3,000			4,100	12,30		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08								
	SOMMANO...	ml					12,30	11,98	147,35
2123 / 3679 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	71,34	214,02
2124 / 3680 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b *(par.ug.=3*2)		6,000				6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	3,42	20,52
2125 / 3681 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	8,86	26,58
2126 / 3682 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione		6,000		0,400	1,500	3,60		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08								
	SOMMANO...	mq					3,60	243,99	878,36
2127 / 3683 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione *(par.ug.=2*6)		12,000			2,450	29,40		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08								
	SOMMANO...	ml					29,40	11,98	352,21
2128 / 3684 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3								
	A R I P O R T A R E								53'210'396,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									53'210'918,42	
2131 / 1031 A.01.001 02/10/2018	RI51 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.05 (Cat 21) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01						376,57			
	SOMMANO...	mc					376,57	3,25	1'223,85	
2132 / 1032 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						5'648,55			
	SOMMANO...	mck	376,570			15,000	5'648,55	0,19	1'073,22	
2133 / 1033 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						376,57			
	SOMMANO...	mc					376,57	2,60	979,08	
2134 / 1034 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01						157,19			
	SOMMANO...	mc					157,19	1,54	242,07	
2135 / 1041 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						2'357,85			
	SOMMANO...	mck	157,190			15,000	2'357,85	0,19	447,99	
2136 / 1042 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						157,19			
	SOMMANO...	mc					157,19	12,07	1'897,28	
CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)										
2137 / 1039 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB508- V05PS00TRAEC01						251,33			
A R I P O R T A R E								251,33		53'216'781,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						251,33		53'216'781,91
	SOMMANO...	mc					251,33	25,24	6'343,57
2138 / 1040 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		799,140			0,060	47,95		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					47,95	134,13	6'431,53
2139 / 1043 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						764,34		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					764,34	1,21	924,85
2140 / 1044 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		764,340			0,040	30,57		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					30,57	147,27	4'502,04
2141 / 1045 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE						17,51		
	Misto								
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					17,51	21,72	380,32
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
2142 / 1035 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						68,79		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB508- V05PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					68,79	4,82	331,57
2143 / 1036 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		68,790			3,333	229,28		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB508-								
	A R I P O R T A R E						229,28		53'235'695,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									53'239'248,99
2146 / 1053 A.01.001 02/10/2018	RI60 - ROTATORIA N.06 (Cat 22) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01						1'160,15		
	SOMMANO...	mc					1'160,15	3,25	3'770,49
2147 / 1054 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						17'402,25		
	SOMMANO...	mck	1160,150			15,000	17'402,25	0,19	3'306,43
2148 / 1055 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						1'160,15		
	SOMMANO...	mc					1'160,15	2,60	3'016,39
2149 / 1056 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01						166,52 256,06 69,03		
	SOMMANO...	mc					491,61	1,54	757,08
2150 / 1066 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						7'374,15		
	SOMMANO...	mck	491,610			15,000	7'374,15	0,19	1'401,09
2151 / 1067 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						491,61		
	SOMMANO...	mc					491,61	12,07	5'933,73
2152 / 1068 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RIPIIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DB608- V06PS00TRAEC01						603,67		
	SOMMANO...	mc					603,67	1,66	1'002,09
A R I P O R T A R E									53'258'436,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									53'258'436,29	
2153 / 1069 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mck					-603,670	15,000	-9'055,05	
							-9'055,05		0,19	-1'720,46
2154 / 1070 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mc					-603,67			
							-603,67		2,60	-1'569,54
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)									
2155 / 1061 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare									
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB608- V06PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mc						147,09	25,24	3'712,55
2156 / 1062 D.01.003 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione in misto cementato									
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mc						98,46	40,97	4'033,91
2157 / 1063 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di Base									
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO DI BASE", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mc						80,81		
								80,81	119,72	9'674,57
2158 / 1064 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder									
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mq						587,20		
								587,20	1,08	634,18
2159 / 1065 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)									
A R I P O R T A R E										53'273'201,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'273'201,50
	- CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		587,200			0,080	46,98		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					46,98	134,13	6'301,43
2160 / 1071 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						587,20		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					587,20	1,21	710,51
2161 / 1072 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		587,200			0,040	23,49		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					23,49	147,27	3'459,37
2162 / 1073 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto						10,20		
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					10,20	21,72	221,54
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
2163 / 1057 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						311,33		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB608- V06PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					311,33	4,82	1'500,61
2164 / 1058 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		311,330			3,333	1'037,66		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB608- V06PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					1'037,66	1,47	1'525,36
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
	A R I P O R T A R E								53'286'920,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'286'920,32
2165 / 1059 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI CONSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm		2,000	69,11			138,22		
	SOMMANO...	ml					138,22	14,58	2'015,25
2166 / 1060 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfiacco (0,15mc/ml)		0,150	69,11			10,37		
	SOMMANO...	mc					10,37	67,10	695,83
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)								
2167 / 2639 G.02.001.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere N2			25,00			25,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE010-P00PS00TRAPL10								
	SOMMANO...	ml					25,00	106,63	2'665,75
2168 / 2640 G.02.010 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) BARRIERE LATERALI Dispositivo salva motociclisti		106,630	24,00			2'559,12		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE010-P00PS00TRAPL10								
	SOMMANO...	%					2'559,12	8,00	204,73
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale (SbCat 11)								
2169 / 3687 H.02.210.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE						2,00		
	Segnali circolari - Limiti di velocità						3,00		
	Segnali circolari - Obbligo						3,00		
	Segnali circolari - Rotatoria						3,00		
	Segnali circolari - Divieto d'accesso						3,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	cad					11,00	66,61	732,71
2170 / 3688 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE						5,20		
	Segnali circolari - Limiti di velocità		2,000			2,600	6,30		
	Segnali circolari - Obbligo		3,000			2,100	11,70		
	Segnali circolari - Rotatoria		3,000			3,900			
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	ml					23,20	11,98	277,94
2171 / 3689 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE								
	A R I P O R T A R E								53'293'512,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'293'512,53
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	71,34	570,72
2172 / 3690 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*11)		22,000				22,00		
	SOMMANO...	cad					22,00	3,42	75,24
2173 / 3691 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	8,86	97,46
2174 / 3692 H.02.200.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali triangolare - Dare precedenza						3,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	cad					3,00	69,16	207,48
2175 / 3693 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali triangolare - Dare precedenza		3,000			4,100	12,30		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	ml					12,30	11,98	147,35
2176 / 3694 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	71,34	214,02
2177 / 3695 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b *(par.ug.=3*2)		6,000				6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	3,42	20,52
2178 / 3696 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	8,86	26,58
2179 / 3697 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI								
	A R I P O R T A R E								53'294'871,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								53'294'871,90	
	ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE								
	----- Segnale di indicazione		6,000		0,400	1,500	3,60		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	mq				3,60	243,99	878,36	
2180 / 3698 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE								
	----- Segnale di indicazione *(par.ug.=2*4)		8,000			2,450	19,60		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF010-P00PS00TRAPN10								
	SOMMANO...	ml				19,60	11,98	234,81	
2181 / 3699 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE								
	----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						4,00		
	SOMMANO...	cad				4,00	71,34	285,36	
2182 / 3700 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=4*2)		8,000				8,00		
	SOMMANO...	cad				8,00	3,42	27,36	
2183 / 3701 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						4,00		
	SOMMANO...	cad				4,00	8,86	35,44	
	----- -----								
A R I P O R T A R E								53'296'333,23	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									53'296'333,23	
2184 / 1080 A.01.001 02/10/2018	RI61 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.06 (Cat 23) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01						278,07			
	SOMMANO...	mc					278,07	3,25	903,73	
2185 / 1081 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						4'171,05			
	SOMMANO...	mck	278,070			15,000	4'171,05	0,19	792,50	
2186 / 1082 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						278,07			
	SOMMANO...	mc					278,07	2,60	722,98	
2187 / 1083 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01						33,02			
	SOMMANO...	mc					33,02	1,54	50,85	
2188 / 1090 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						495,30			
	SOMMANO...	mck	33,020			15,000	495,30	0,19	94,11	
2189 / 1091 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						33,02			
	SOMMANO...	mc					33,02	12,07	398,55	
CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)										
2190 / 1088 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB608- V06PS00TRAEC01						109,60			
A R I P O R T A R E								109,60		53'299'295,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						109,60		53'299'295,95
	SOMMANO...	mc					109,60	25,24	2'766,30
2191 / 1089 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01		336,720			0,060	20,20		
	SOMMANO...	mc					20,20	134,13	2'709,43
2192 / 1092 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01						336,72		
	SOMMANO...	mq					336,72	1,21	407,43
2193 / 1093 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01		336,720			0,040	13,47		
	SOMMANO...	mc					13,47	147,27	1'983,73
2194 / 1094 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01						8,60		
	SOMMANO...	mc					8,60	21,72	186,79
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
2195 / 1084 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01						31,02		
	SOMMANO...	mc					31,02	4,82	149,52
2196 / 1085 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB608-		31,020			3,333	103,39		
	A R I P O R T A R E						103,39		53'307'499,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'308'970,93
2199 / 1102 A.01.001 02/10/2018	RI70 - ROTATORIA N.07 (Cat 24) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01						1'373,87		
	SOMMANO...	mc					1'373,87	3,25	4'465,08
2200 / 1103 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		1373,870			15,000	20'608,05		
	SOMMANO...	mck					20'608,05	0,19	3'915,53
2201 / 1104 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						1'373,87		
	SOMMANO...	mc					1'373,87	2,60	3'572,06
2202 / 1105 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01						2'118,92 74,45 15,29		
	SOMMANO...	mc					2'208,66	1,54	3'401,34
2203 / 1115 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		2208,660			15,000	33'129,90		
	SOMMANO...	mck					33'129,90	0,19	6'294,68
2204 / 1116 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						2'208,66		
	SOMMANO...	mc					2'208,66	12,07	26'658,53
2205 / 1117 A.02.007.b 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RIPIEPIIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DB708- V07PS00TRAEC01						588,33		
	SOMMANO...	mc					588,33	1,66	976,63
	A R I P O R T A R E								53'358'254,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									53'358'254,78	
2206 / 1118 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mck					-588,330	15,000	-8'824,95	
							-8'824,95		0,19	-1'676,74
2207 / 1119 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b									
	SI DETRAGGONO...	mc					-588,33			
							-588,33		2,60	-1'529,66
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)									
2208 / 1110 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare									
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mc						160,38	25,24	4'047,99
2209 / 1111 D.01.003 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione in misto cementato									
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mc						107,45	40,97	4'402,23
2210 / 1112 D.01.005.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di Base									
	NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO DI BASE", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mc						88,58		
								88,58	119,72	10'604,80
2211 / 1113 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder									
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO, ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01									
	SOMMANO...	mq						640,94		
								640,94	1,08	692,22
2212 / 1114 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)									
A R I P O R T A R E									53'374'795,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'374'795,62
	- CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		640,940			0,080	51,28		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					51,28	134,13	6'878,19
2213 / 1120 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						640,94		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					640,94	1,21	775,54
2214 / 1121 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		640,940			0,040	25,64		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					25,64	147,27	3'776,00
2215 / 1122 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto						11,28		
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO" NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					11,28	21,72	245,00
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
2216 / 1106 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						351,45		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB708- V07PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					351,45	4,82	1'693,99
2217 / 1107 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		351,450			3,333	1'171,38		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB708- V07PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					1'171,38	1,47	1'721,93
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
	A R I P O R T A R E								53'389'886,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'389'886,27
2218 / 1108 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI CONSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA Cordolo in c.a. 12x25cm		2,000	75,39			150,78		
	SOMMANO...	ml					150,78	14,58	2'198,37
2219 / 1109 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfiacco (0,15mc/ml)		0,150	75,39			11,31		
	SOMMANO...	mc					11,31	67,10	758,90
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)								
2220 / 2641 G.02.003.f 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			300,00			300,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE011-P00PS00TRAPL11								
	SOMMANO...	ml					300,00	193,60	58'080,00
2221 / 2642 G.02.001.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			325,00			325,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE011-P00PS00TRAPL11								
	SOMMANO...	ml					325,00	106,63	34'654,75
2222 / 2643 G.02.010 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) BARRIERE LATERALI Dispositivo salva motociclisti		106,630	235,00			25'058,05		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE011-P00PS00TRAPL11								
	SOMMANO...	%					25'058,05	8,00	2'004,64
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale (SbCat 11)								
2223 / 3702 H.02.210.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Obbligo Segnali circolari - Rotatoria Segnali circolari - Divieto d'accesso						3,00 3,00 3,00 3,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF011-P00PS00TRAPN11								
	SOMMANO...	cad					12,00	66,61	799,32
2224 / 3703 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnali circolari - Limiti di velocità Segnali circolari - Obbligo		3,000 3,000				7,80 6,30		
	SOMMANO...						14,10		53'488'382,25
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						14,10		53'488'382,25
	Segnali circolari - Rotatoria		3,000			3,900	11,70		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04								
	SOMMANO...	ml					25,80	11,98	309,08
2225 / 3704 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	71,34	642,06
2226 / 3705 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.210.2.b *(par.ug.=2*12)		24,000				24,00		
	SOMMANO...	cad					24,00	3,42	82,08
2227 / 3706 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.405.a						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	8,86	106,32
2228 / 3707 H.02.200.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnali triangolare - Dare precedenza						3,00		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04								
	SOMMANO...	cad					3,00	69,16	207,48
2229 / 3708 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b *(par.ug.=2*3)		6,000				6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	3,42	20,52
2230 / 3709 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE								
	Vedi quantità di cui alla voce H.02.200.2.b						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	8,86	26,58
2231 / 3710 H.02.300.2.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE SEGNALETICA VERTICALE								
	Segnale di indicazione		6,000		0,400	1,500	3,60		
	NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04								
	SOMMANO...	mq					3,60	243,99	878,36
	A R I P O R T A R E								53'490'654,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									53'490'654,73
2232 / 3711 H.02.110.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM SEGNALETICA VERTICALE ----- Segnale di indicazione *(par.ug.=2*6) NOTA BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04		12,000			2,450	29,40		
	SOMMANO...	ml					29,40	11,98	352,21
2233 / 3712 H.02.400.b 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.110.c						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	71,34	428,04
2234 / 3713 H.02.135.c 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90 SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b *(par.ug.=6*2)		12,000				12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	3,42	41,04
2235 / 3714 H.02.405.a 15/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE ----- Vedi quantità di cui alla voce H.02.300.2.b						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	8,86	53,16
A R I P O R T A R E									53'491'529,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									53'491'529,18	
2236 / 1130 A.01.001 02/10/2018	RI71 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.07 (Cat 25) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01						23,36			
	SOMMANO...	mc					23,36	3,25	75,92	
2237 / 1131 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						350,40			
	SOMMANO...	mck	23,360			15,000	350,40	0,19	66,58	
2238 / 1132 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						23,36			
	SOMMANO...	mc					23,36	2,60	60,74	
2239 / 1133 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01						6'964,39 1'220,78 16,19			
	SOMMANO...	mc					8'201,36	1,54	12'630,09	
2240 / 1140 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						123'020,40			
	SOMMANO...	mck	8201,360			15,000	123'020,40	0,19	23'373,88	
2241 / 1141 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						8'201,36			
	SOMMANO...	mc					8'201,36	12,07	98'990,42	
CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)										
2242 / 1138 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB708-						473,70			
A R I P O R T A R E								473,70		53'626'726,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						473,70		53'626'726,81
	V07PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					473,70	25,24	11'956,19
2243 / 1139 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		2614,680			0,060	156,88		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					156,88	134,13	21'042,31
2244 / 1142 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						2'582,16		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					2'582,16	1,21	3'124,41
2245 / 1143 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		2582,160			0,040	103,29		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					103,29	147,27	15'211,52
2246 / 1144 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE						79,68		
	Misto								
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIPIIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					79,68	21,72	1'730,65
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
2247 / 1134 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						578,24		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB708- V07PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					578,24	4,82	2'787,12
2248 / 1135 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		578,240			3,333	1'927,27		
	A R I P O R T A R E						1'927,27		53'682'579,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									53'697'390,54	
2251 / 1152 A.01.001 02/10/2018	R180 - BACKTRACK (Cat 26) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01						177,51			
	SOMMANO...	mc					177,51	3,25	576,91	
2252 / 1153 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						2'662,65			
	SOMMANO...	mck	177,510			15,000	2'662,65	0,19	505,90	
2253 / 1154 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						177,51			
	SOMMANO...	mc					177,51	2,60	461,53	
2254 / 1155 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01						11,48 37,24 93,39			
	SOMMANO...	mc					142,11	1,54	218,85	
2255 / 1162 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						2'131,65			
	SOMMANO...	mck	142,110			15,000	2'131,65	0,19	405,01	
2256 / 1163 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						142,11			
	SOMMANO...	mc					142,11	12,07	1'715,27	
CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)										
2257 / 1160 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB810-						138,54			
A R I P O R T A R E									138,54	53'701'274,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						138,54		53'701'274,01
	V08PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					138,54	25,24	3'496,75
2258 / 1161 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		452,340			0,080	36,19		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					36,19	134,13	4'854,16
2259 / 1164 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						452,34		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					452,34	1,21	547,33
2260 / 1165 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		452,340			0,040	18,09		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					18,09	147,27	2'664,11
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
2261 / 1156 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						19,89		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB810- V08PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					19,89	4,82	95,87
2262 / 1157 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		19,890			3,333	66,29		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB810- V08PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					66,29	1,47	97,45
	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 (SbCat 8)								
2263 / 1158 E.02.010.b 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 CORDOLI DI FINITURA								
	A R I P O R T A R E								53'713'029,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'713'029,68
	Cordolo in c.a. 12x25cm		2,000	50,26			100,52		
	SOMMANO...	ml					100,52	14,58	1'465,58
2264 / 1159 B.03.025.a 02/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CORDOLI DI FINITURA Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml)		0,150	50,26			7,54		
	SOMMANO...	mc					7,54	67,10	505,93
	A R I P O R T A R E								53'715'001,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53 715'001,19
2265 / 1172 A.01.001 02/10/2018	R181 - ASSE N.01 - BACKTRACK (Cat 27) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01					296,88			
	SOMMANO...	mc				296,88		3,25	964,86
2266 / 1173 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		296,880			15,000	4 453,20		
	SOMMANO...	mck				4 453,20		0,19	846,11
2267 / 1174 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001					296,88			
	SOMMANO...	mc				296,88		2,60	771,89
2268 / 1175 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01					125,76			
	SOMMANO...	mc				125,76		1,54	193,67
2269 / 1182 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		125,760			15,000	1 886,40		
	SOMMANO...	mck				1 886,40		0,19	358,42
2270 / 1183 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a					125,76			
	SOMMANO...	mc				125,76		12,07	1 517,92
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)								
2271 / 1180 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB810- V08PS00TRAEC01					171,98			
	A R I P O R T A R E					171,98			53 719'654,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						171,98		53'719'654,06
	SOMMANO...	mc					171,98	25,24	4'340,78
2272 / 1181 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		547,390			0,060	32,84		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					32,84	134,13	4'404,83
2273 / 1184 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						547,39		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					547,39	1,21	662,34
2274 / 1185 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		547,390			0,040	21,90		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					21,90	147,27	3'225,21
2275 / 1186 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori						8,66		
	SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto								
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO" NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					8,66	21,72	188,10
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
2276 / 1176 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						69,10		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB810- V08PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					69,10	4,82	333,06
2277 / 1177 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		69,100			3,333	230,31		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB810-								
	A R I P O R T A R E						230,31		53'732'808,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'735'842,03
2280 / 1193 A.01.001 02/10/2018	R182 - ASSE N.02 - BACKTRACK (Cat 28) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01						239,61		
	SOMMANO...	mc					239,61	3,25	778,73
2281 / 1194 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						3'594,15		
	SOMMANO...	mck	239,610			15,000	3'594,15	0,19	682,89
2282 / 1195 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						239,61		
	SOMMANO...	mc					239,61	2,60	622,99
2283 / 1196 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01						7,54		
	SOMMANO...	mc					7,54	1,54	11,61
2284 / 1203 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						113,10		
	SOMMANO...	mck	7,540			15,000	113,10	0,19	21,49
2285 / 1204 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						7,54		
	SOMMANO...	mc					7,54	12,07	91,01
	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)								
2286 / 1201 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL'ALLEGATO DB810- V08PS00TRAEC01						45,47		
	A R I P O R T A R E						45,47		53'738'050,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						45,47		53'738'050,75
	SOMMANO...	mc					45,47	25,24	1'147,66
2287 / 1202 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01		138,400			0,060	8,30		
	SOMMANO...	mc					8,30	134,13	1'113,28
2288 / 1205 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01						138,40		
	SOMMANO...	mq					138,40	1,21	167,46
2289 / 1206 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01		138,400			0,040	5,54		
	SOMMANO...	mc					5,54	147,27	815,88
2290 / 1207 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC011						0,90		
	SOMMANO...	mc					0,90	21,72	19,55
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
2291 / 1197 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01						48,43		
	SOMMANO...	mc					48,43	4,82	233,43
2292 / 1198 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB810-		48,430			3,333	161,42		
	A R I P O R T A R E						161,42		53'741'548,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									53'742'917,40	
2295 / 3222 A.01.001 02/10/2018	RI91 - RICUCITURA 01 (Cat 29) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL'VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01						5'050,37			
	SOMMANO...	mc					5'050,37	3,25	16'413,70	
2296 / 3223 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						75'755,55			
	SOMMANO...	mck	5050,370			15,000	75'755,55	0,19	14'393,55	
2297 / 3224 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						5'050,37			
	SOMMANO...	mc					5'050,37	2,60	13'130,96	
2298 / 3225 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01						74,04 58,32 79,79			
	SOMMANO...	mc					212,15	1,54	326,71	
2299 / 3226 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						3'182,25			
	SOMMANO...	mck	212,150			15,000	3'182,25	0,19	604,63	
2300 / 3227 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						212,15			
	SOMMANO...	mc					212,15	12,07	2'560,65	
CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)										
2301 / 2809 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DC3106-						348,80			
A R I P O R T A R E								348,80		53'790'347,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						348,80		53'790'347,60
	S25PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					348,80	25,24	8'803,71
2302 / 2810 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						1'095,81		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					1'095,81	1,08	1'183,47
2303 / 2811 D.01.005.a 15/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di base		1095,810			0,100	109,58		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					109,58	119,72	13'118,92
2304 / 2812 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		1095,810			0,060	65,75		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					65,75	134,13	8'819,05
2305 / 2813 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						1'095,81		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					1'095,81	1,21	1'325,93
2306 / 2814 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		1095,810			0,040	43,83		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					43,83	147,27	6'454,84
2307 / 2815 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE						18,05		
	Misto								
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01								
	A R I P O R T A R E						18,05		53'830'053,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						18,05		53'830'053,52
	SOMMANO...	mc					18,05	21,72	392,05
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
2308 / 2816 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						271,20		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3106- S25PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					271,20	4,82	1'307,18
2309 / 2817 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		271,200			3,333	903,91		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3106- S25PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					903,91	1,47	1'328,75
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)								
2310 / 2844 G.02.003.f 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			70,00			70,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE002-P00PS00TRAPL02								
	SOMMANO...	ml					70,00	193,60	13'552,00
2311 / 2845 G.02.001.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			90,00			90,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE002-P00PS00TRAPL02								
	SOMMANO...	ml					90,00	106,63	9'596,70
2312 / 2846 G.02.010 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) BARRIERE LATERALI Dispositivo salva motociclisti		193,600	70,00			13'552,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE002-P00PS00TRAPL02								
	SOMMANO...	%					13'552,00	8,00	1'084,16
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale (SbCat 10)								
2313 / 2818 H.01.007.a 14/06/2020	SEGNALETICA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO VARIABILE" PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 SEGNALETICA ORIZZONTALE ----- Segnaletica orizzontale - Strisce laterali		1,000	155,90			155,90		
	NOTA BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02								
	A R I P O R T A R E						155,90		53'857'314,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									53'860'608,53	
2315 / 3142 A.01.001 02/10/2018	RI92 - RICUCITURA 02 (Cat 30) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01						3'303,97			
	SOMMANO...	mc					3'303,97	3,25	10'737,90	
2316 / 3143 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						49'559,55			
	SOMMANO...	mck	3303,970			15,000	49'559,55	0,19	9'416,31	
2317 / 3144 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						3'303,97			
	SOMMANO...	mc					3'303,97	2,60	8'590,32	
2318 / 3145 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01						3,42 32,69			
	SOMMANO...	mc					36,11	1,54	55,61	
2319 / 3146 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						541,65			
	SOMMANO...	mck	36,110			15,000	541,65	0,19	102,91	
2320 / 3147 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						36,11			
	SOMMANO...	mc					36,11	12,07	435,85	
CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)										
2321 / 3148 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01						366,92			
A R I P O R T A R E								366,92		53'889'947,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						366,92		53'889'947,43
	SOMMANO...	mc					366,92	25,24	9'261,06
2322 / 3149 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						862,86		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					862,86	1,08	931,89
2323 / 3152 D.01.005.a 15/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di base		862,860			0,100	86,29		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					86,29	119,72	10'330,64
2324 / 3153 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		862,860			0,060	51,77		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					51,77	134,13	6'943,91
2325 / 3154 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						862,59		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					862,59	1,21	1'043,73
2326 / 3155 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		862,590			0,040	34,50		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					34,50	147,27	5'080,82
2327 / 3156 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione marciapiedi in misto granulare						30,17		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					30,17	25,24	761,49
	A R I P O R T A R E								53'924'300,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								53'924'300,97
2328 / 3157 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder per marciapiede		377,540			0,050	18,88		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder) MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					18,88	134,13	2'532,37
2329 / 3158 D.01.047 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura marciapiede						377,54		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					377,54	3,73	1'408,22
2330 / 3159 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfiacco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto						66,55		
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					66,55	21,72	1'445,47
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
2331 / 3150 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						144,05		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					144,05	4,82	694,32
2332 / 3151 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		144,050			3,333	480,12		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					480,12	1,47	705,78
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)								
2333 / 2847 G.02.001.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere N2			200,00			200,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE004-P00PS00TRAPL04								
	A R I P O R T A R E						200,00		53'931'087,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									53'952'413,13	
2334 / 3173 A.01.001 02/10/2018	RI93 - RICUCITURA 03 (Cat 31) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL'VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01						1'212,77			
	SOMMANO...	mc					1'212,77	3,25	3'941,50	
2335 / 3174 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						18'191,55			
	SOMMANO...	mck	1212,770			15,000	18'191,55	0,19	3'456,39	
2336 / 3175 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						1'212,77			
	SOMMANO...	mc					1'212,77	2,60	3'153,20	
2337 / 3176 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01						15,80 57,71 170,26			
	SOMMANO...	mc					243,77	1,54	375,41	
2338 / 3177 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						3'656,55			
	SOMMANO...	mck	243,770			15,000	3'656,55	0,19	694,74	
2339 / 3178 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						243,77			
	SOMMANO...	mc					243,77	12,07	2'942,30	
CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)										
2340 / 3179 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DC3306-						403,87			
A R I P O R T A R E								403,87		53'966'976,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						403,87		53'966'976,67
	S27PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					403,87	25,24	10'193,68
2341 / 3180 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						1'262,40		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					1'262,40	1,08	1'363,39
2342 / 3181 D.01.005.a 15/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di base		1262,400			0,100	126,24		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					126,24	119,72	15'113,45
2343 / 3182 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		1262,400			0,060	75,74		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					75,74	134,13	10'159,01
2344 / 3183 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						1'262,40		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					1'262,40	1,21	1'527,50
2345 / 3184 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		1262,400			0,040	50,50		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					50,50	147,27	7'437,14
2346 / 3185 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE						32,56		
	Misto								
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01								
	A R I P O R T A R E						32,56		54'012'770,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'037'365,97
2351 / 3194 A.01.001 02/10/2018	RI94 - RICUCITURA 04 (Cat 32) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL'A VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01						465,08		
	SOMMANO...	mc					465,08	3,25	1'511,51
2352 / 3195 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						6'976,20		
	SOMMANO...	mck	465,080			15,000	6'976,20	0,19	1'325,48
2353 / 3196 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						465,08		
	SOMMANO...	mc					465,08	2,60	1'209,21
2354 / 3197 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01						291,24		
	SOMMANO...	mc					291,24	1,54	448,51
2355 / 3198 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						4'368,60		
	SOMMANO...	mck	291,240			15,000	4'368,60	0,19	830,03
2356 / 3199 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						291,24		
	SOMMANO...	mc					291,24	12,07	3'515,27
2357 / 3200 D.01.001.a 02/10/2018	CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL'A VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01						336,17		
	A R I P O R T A R E						336,17		54'046'205,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						336,17		54'046'205,98
	SOMMANO...	mc					336,17	25,24	8'484,93
2358 / 3201 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01						1'052,55		
	SOMMANO...	mq					1'052,55	1,08	1'136,75
2359 / 3202 D.01.005.a 15/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di base NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01		1052,550			0,100	105,26		
	SOMMANO...	mc					105,26	119,72	12'601,73
2360 / 3203 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01		1052,550			0,060	63,15		
	SOMMANO...	mc					63,15	134,13	8'470,31
2361 / 3204 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01						1'052,70		
	SOMMANO...	mq					1'052,70	1,21	1'273,77
2362 / 3205 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01		1052,700			0,040	42,11		
	SOMMANO...	mc					42,11	147,27	6'201,54
2363 / 3206 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01						32,59		
	SOMMANO...	mc					32,59	21,72	707,85
	A R I P O R T A R E								54'085'082,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'085'082,86
2364 / 3207 A.02.004.b 02/10/2018	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01						100,49		
	SOMMANO...	mc					100,49	4,82	484,36
2365 / 3208 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01		100,490			3,333	334,93		
	SOMMANO...	mq					334,93	1,47	492,35
2366 / 2850 G.02.003.f 15/06/2020	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9) BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2 NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07			30,00			30,00		
	SOMMANO...	ml					30,00	193,60	5'808,00
2367 / 2851 G.02.001.b 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere N2 NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07			100,00			100,00		
	SOMMANO...	ml					100,00	106,63	10'663,00
2368 / 2852 G.02.010 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA SOVRAPPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) BARRIERE LATERALI Dispositivo salva motociclisti Dispositivo salva motociclisti NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07		193,600 106,630	30,00 100,00			5'808,00 10'663,00		
	SOMMANO...	%					16'471,00	8,00	1'317,68
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'103'848,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									54'103'848,25	
2369 / 3216 A.01.001 02/10/2018	RI95 - RICUCITURA 05 (Cat 33) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL'VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01						587,72			
	SOMMANO...	mc					587,72	3,25	1'910,09	
2370 / 3217 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						8'815,80			
	SOMMANO...	mck	587,720			15,000	8'815,80	0,19	1'675,00	
2371 / 3218 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						587,72			
	SOMMANO...	mc					587,72	2,60	1'528,07	
2372 / 3219 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01						802,17 249,39 163,86			
	SOMMANO...	mc					1'215,42	1,54	1'871,75	
2373 / 3220 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						18'231,30			
	SOMMANO...	mck	1215,420			15,000	18'231,30	0,19	3'463,95	
2374 / 3221 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						1'215,42			
	SOMMANO...	mc					1'215,42	12,07	14'670,12	
CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)										
2375 / 3228 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DC3506-						317,48			
A R I P O R T A R E								317,48		54'128'967,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						317,48		54'128'967,23
	S29PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					317,48	25,24	8'013,20
2376 / 3229 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						1'096,91		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					1'096,91	1,08	1'184,66
2377 / 3230 D.01.005.a 15/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di base		1096,910			0,100	109,69		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					109,69	119,72	13'132,09
2378 / 3231 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		1096,910			0,060	65,81		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					65,81	134,13	8'827,10
2379 / 3232 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						1'096,87		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					1'096,87	1,21	1'327,21
2380 / 3233 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		1096,870			0,040	43,87		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					43,87	147,27	6'460,73
2381 / 3234 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Fondazione marciapiedi in misto granulare						36,07		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					36,07	25,24	910,41
	A R I P O R T A R E								54'168'822,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54'168'822,63
2382 / 3235 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder per marciapiede		401,460			0,050	20,07		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ. E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder) MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					20,07	134,13	2'691,99
2383 / 3236 D.01.047 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura marciapiede						401,46		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ. E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					401,46	3,73	1'497,45
2384 / 3237 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto						71,62		
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					71,62	21,72	1'555,59
	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 (SbCat 7)								
2385 / 3238 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico						194,31		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3506- S29PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					194,31	4,82	936,57
2386 / 3239 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)		194,310			3,333	647,64		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3506- S29PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					647,64	1,47	952,03
	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza (SbCat 9)								
2387 / 2853 G.02.003.f 15/06/2020	BARRIERE BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO BARRIERE LATERALI Barriere H2			110,00			110,00		
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI ALLEGATI DE009-P00PS00TRAPL09								
A R I P O R T A R E							110,00		54'176'456,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									54'209'481,56	
2389 / 3247 A.01.001 02/10/2018	RI96 - RICUCITURA 06 (Cat 34) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL'VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01						9'091,30			
	SOMMANO...	mc					9'091,30	3,25	29'546,72	
2390 / 3248 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						136'369,50			
	SOMMANO...	mck	9091,300			15,000	136'369,50	0,19	25'910,21	
2391 / 3249 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						9'091,30			
	SOMMANO...	mc					9'091,30	2,60	23'637,38	
2392 / 3250 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01						11,39 26,90 24,25			
	SOMMANO...	mc					62,54	1,54	96,31	
2393 / 3251 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						938,10			
	SOMMANO...	mck	62,540			15,000	938,10	0,19	178,24	
2394 / 3252 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						62,54			
	SOMMANO...	mc					62,54	12,07	754,86	
CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)										
2395 / 3253 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DC3606-						532,49			
A R I P O R T A R E								532,49		54'289'605,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						532,49		54'289'605,28
	S30PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					532,49	25,24	13'440,05
2396 / 3254 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						1'707,48		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPIOTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					1'707,48	1,08	1'844,08
2397 / 3255 D.01.005.a 15/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di base		1707,480			0,100	170,75		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					170,75	119,72	20'442,19
2398 / 3256 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		1707,480			0,060	102,45		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					102,45	134,13	13'741,62
2399 / 3257 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						1'707,48		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					1'707,48	1,21	2'066,05
2400 / 3258 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		1707,480			0,040	68,30		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					68,30	147,27	10'058,54
2401 / 3259 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto						19,30		
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01								
	A R I P O R T A R E						19,30		54'351'197,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									54'369'525,73	
2405 / 3269 A.01.001 02/10/2018	RI97 - RICUCITURA 07 (Cat 35) CS03 - Movimenti terra - OG3 (SbCat 3) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL'VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01						93,56			
	SOMMANO...	mc					93,56	3,25	304,07	
2406 / 3270 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						1'403,40			
	SOMMANO...	mck	93,560			15,000	1'403,40	0,19	266,65	
2407 / 3271 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						93,56			
	SOMMANO...	mc					93,56	2,60	243,26	
2408 / 3272 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato 1 Rilevato 2 Rilevato 3 NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01						342,75 207,16 73,37			
	SOMMANO...	mc					623,28	1,54	959,85	
2409 / 3273 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						9'349,20			
	SOMMANO...	mck	623,280			15,000	9'349,20	0,19	1'776,35	
2410 / 3274 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						623,28			
	SOMMANO...	mc					623,28	12,07	7'522,99	
CS07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 6)										
2411 / 3275 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DC3706-						226,57			
A R I P O R T A R E								226,57		54'380'598,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						226,57		54'380'598,90
	S31PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					226,57	25,24	5'718,63
2412 / 3276 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						676,76		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					676,76	1,08	730,90
2413 / 3277 D.01.005.a 15/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di base		676,760			0,100	67,68		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					67,68	119,72	8'102,65
2414 / 3278 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		676,760			0,060	40,61		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)", NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					40,61	134,13	5'447,02
2415 / 3279 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						676,76		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					676,76	1,21	818,88
2416 / 3280 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		676,760			0,040	27,07		
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO , ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA", NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					27,07	147,27	3'986,60
2417 / 3281 PROGDEF- NP03 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRANAGGI MISTO GRANULARE COMPATTATO Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori SOVRASTRUTTURA STRADALE Misto						28,44		
	NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E "MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01								
	A R I P O R T A R E						28,44		54'405'403,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'426'408,09
2421 / 3286 A.01.001 02/10/2018	SV-SVINCOLI (SpCat 2) SV01 - INNESTO 01 (Cat 37) SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2003-S01PS01TRAEC01						529,38		
	SOMMANO...	mc					529,38	3,25	1'720,49
2422 / 3287 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						7'940,64		
	SOMMANO...	mck	529,376			15,000	7'940,64	0,19	1'508,72
2423 / 3288 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						529,38		
	SOMMANO...	mc					529,38	2,60	1'376,39
2424 / 3289 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2003-S01PS01TRAEC01						1'399,08		
	SOMMANO...	mc					1'399,08	1,54	2'154,58
2425 / 3290 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						20'986,15		
	SOMMANO...	mck	1399,077			15,000	20'986,15	0,19	3'987,37
2426 / 3291 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						1'399,08		
	SOMMANO...	mc					1'399,08	12,07	16'886,90
	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)								
2427 / 3292 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2003- S01PS01TRAEC01						458,49		
	A R I P O R T A R E						458,49		54'454'042,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						458,49		54'454'042,54
	SOMMANO...	mc					458,49	4,82	2'209,92
2428 / 3293 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2003- S01PS01TRAEC01		458,487			3,333	1'528,14		
	SOMMANO...	mq					1'528,14	1,47	2'246,37
	A R I P O R T A R E								54'458'498,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'458'498,83
2429 / 3296 A.01.001 02/10/2018	SV02 - INNESTO 02 (Cat 38) SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2006-S02PS01TRAEC01						207,36		
	SOMMANO...	mc					207,36	3,25	673,92
2430 / 3297 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						3'110,46		
	SOMMANO...	mck	207,364			15,000	3'110,46	0,19	590,99
2431 / 3298 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						207,36		
	SOMMANO...	mc					207,36	2,60	539,14
2432 / 3299 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2006-S02PS01TRAEC01						5,55		
	SOMMANO...	mc					5,55	1,54	8,55
2433 / 3300 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						83,30		
	SOMMANO...	mck	5,553			15,000	83,30	0,19	15,83
2434 / 3301 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						5,55		
	SOMMANO...	mc					5,55	12,07	66,99
	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)								
2435 / 3302 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2006- S02PS01TRAEC01						71,87		
	SOMMANO...						71,87		54'460'394,25
	A R I P O R T A R E						71,87		54'460'394,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						71,87		54'460'394,25
	SOMMANO...	mc					71,87	4,82	346,41
2436 / 3303 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2006- S02PS01TRAEC01								
	SOMMANO...	mq	71,865			3,333	239,53		
							239,53	1,47	352,11
	A R I P O R T A R E								54'461'092,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'461'092,77
2437 / 3306 A.01.001 02/10/2018	SV04 - INNESTO 04 (Cat 40) SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2009-S03PS01TRAEC01						13,73		
	SOMMANO...	mc					13,73	3,25	44,62
2438 / 3307 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		13,734			15,000	206,01		
	SOMMANO...	mck					206,01	0,19	39,14
2439 / 3308 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						13,73		
	SOMMANO...	mc					13,73	2,60	35,70
2440 / 3309 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2009-S03PS01TRAEC01						10,21		
	SOMMANO...	mc					10,21	1,54	15,72
2441 / 3310 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		10,206			15,000	153,09		
	SOMMANO...	mck					153,09	0,19	29,09
2442 / 3311 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						10,21		
	SOMMANO...	mc					10,21	12,07	123,23
	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)								
2443 / 3312 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2009- S03PS01TRAEC01						4,66		
	SOMMANO...	mc					4,66		54'461'380,27
	A R I P O R T A R E						4,66		54'461'380,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						4,66		54'461'380,27
	SOMMANO...	mc					4,66	4,82	22,46
2444 / 3313 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2009- S03PS01TRAEC01		4,662			3,333	15,54		
	SOMMANO...	mq					15,54	1,47	22,84
	A R I P O R T A R E								54'461'425,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'461'425,57
	SV05 - INNESTO 05 (Cat 41)								
2445 / 3314 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2012- S04PS01TRAEC01 SOMMANO...	mc					19,90		
							19,90	4,82	95,92
2446 / 3315 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2012- S04PS01TRAEC01 SOMMANO...	mq			19,898	3,333	66,32		
							66,32	1,47	97,49
	A R I P O R T A R E								54'461'618,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'461'618,98
2447 / 3318 A.01.001 02/10/2018	<p style="text-align: center;">SV08 - INNESTO 08 (Cat 44) SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2015-S01PS01TRAEC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc					2'761,68		
							2'761,68	3,25	8'975,46
2448 / 3319 A.01.010 02/10/2018	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mck	2761,681			15,000	41'425,22		
							41'425,22	0,19	7'870,79
2449 / 3320 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	<p>LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc					2'761,68		
							2'761,68	2,60	7'180,37
	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)								
2450 / 3321 A.02.004.b 02/10/2018	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2015- S01PS01TRAEC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc					181,54		
							181,54	4,82	875,02
2451 / 3322 F.01.009.b 02/10/2018	<p>OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2015- S01PS01TRAEC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	181,543			3,333	605,08		
							605,08	1,47	889,47
	A R I P O R T A R E								54'487'410,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'487'410,09
2452 / 3325 A.01.001 02/10/2018	SV11 - INNESTO 11 (Cat 47) SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2018-S06PS01TRAEC01						63,80		
	SOMMANO...	mc					63,80	3,25	207,35
2453 / 3326 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						957,00		
	SOMMANO...	mck	63,800			15,000	957,00	0,19	181,83
2454 / 3327 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						63,80		
	SOMMANO...	mc					63,80	2,60	165,88
2455 / 3328 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2018-S06PS01TRAEC01						581,87		
	SOMMANO...	mc					581,87	1,54	896,08
2456 / 3329 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						8'727,98		
	SOMMANO...	mck	581,865			15,000	8'727,98	0,19	1'658,32
2457 / 3330 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						581,87		
	SOMMANO...	mc					581,87	12,07	7'023,17
	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)								
2458 / 3331 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2018- S06PS01TRAEC01						105,82		
	SOMMANO...						105,82		54'497'542,72
	A R I P O R T A R E						105,82		54'497'542,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									54'498'571,25	
2460 / 3548 D.01.001.a 02/10/2018	SV13 - INNESTO 13 (Cat 49) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		135,000			0,200	27,00			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01										
SOMMANO...							mc	27,00	25,24	681,48
2461 / 3549 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		135,000			0,150	20,25			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01										
SOMMANO...							mc	20,25	40,97	829,64
2462 / 3550 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		135,000			0,130	17,55			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01										
SOMMANO...							mc	17,55	119,72	2'101,09
2463 / 3551 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						135,00			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01										
SOMMANO...							mq	135,00	1,08	145,80
2464 / 3552 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		135,000			0,080	10,80			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01										
SOMMANO...							mc	10,80	134,13	1'448,60
2465 / 3553 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						135,00			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01										
SOMMANO...							mq	135,00	1,21	163,35
2466 / 3554 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		135,000			0,040	5,40			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE										
A R I P O R T A R E								5,40		54'503'941,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						5,40		54'503'941,21
	NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mc					5,40	147,27	795,26
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2467 / 3543 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		95,160			12,000	1'141,92		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mq x cm					1'141,92	0,42	479,61
2468 / 3544 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		95,160			0,130	12,37		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mc					12,37	4,31	53,31
2469 / 3545 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		95,160			0,350	33,31		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mc					33,31	3,25	108,26
2470 / 3546 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
			33,310			15,000	499,65		
	SOMMANO...	mck					499,65	0,19	94,93
2471 / 3547 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
							33,31		
	SOMMANO...	mc					33,31	2,60	86,61
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'505'559,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'505'559,19
2472 / 4165 D.01.001.a 02/10/2018	SV14 - INNESTO 14 (Cat 50) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01		42,740			0,200	8,55		
	SOMMANO...	mc					8,55	25,24	215,80
2473 / 4166 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01		42,740			0,150	6,41		
	SOMMANO...	mc					6,41	40,97	262,62
2474 / 4167 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01		42,740			0,130	5,56		
	SOMMANO...	mc					5,56	119,72	665,64
2475 / 4168 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01						42,74		
	SOMMANO...	mq					42,74	1,08	46,16
2476 / 4169 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01		42,740			0,080	3,42		
	SOMMANO...	mc					3,42	134,13	458,72
2477 / 4170 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01						42,74		
	SOMMANO...	mq					42,74	1,21	51,72
2478 / 4171 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE		42,740			0,040	1,71		
	A R I P O R T A R E						1,71		54'507'259,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,71		54'507'259,85
	NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mc					1,71	147,27	251,83
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2479 / 4160 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		30,840			12,000	370,08		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mq x cm					370,08	0,42	155,43
2480 / 4161 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		30,840			0,130	4,01		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mc					4,01	4,31	17,28
2481 / 4162 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		30,840			0,350	10,79		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mc					10,79	3,25	35,07
2482 / 4163 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
			10,790			15,000	161,85		
	SOMMANO...	mck					161,85	0,19	30,75
2483 / 4164 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
							10,79		
	SOMMANO...	mc					10,79	2,60	28,05
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'507'778,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54'507'778,26
2484 / 4177 D.01.001.a 02/10/2018	SV16 - INNESTO 16 (Cat 52) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		293,220			0,200	58,64		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mc					58,64	25,24	1'480,07
2485 / 4178 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		293,220			0,150	43,98		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mc					43,98	40,97	1'801,86
2486 / 4179 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		293,220			0,130	38,12		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mc					38,12	119,72	4'563,73
2487 / 4180 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						293,22		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mq					293,22	1,08	316,68
2488 / 4181 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		293,220			0,080	23,46		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mc					23,46	134,13	3'146,69
2489 / 4182 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						293,22		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mq					293,22	1,21	354,80
2490 / 4183 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		293,220			0,040	11,73		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE								
A R I P O R T A R E							11,73		54'519'442,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						11,73		54'519'442,09
	NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mc					11,73	147,27	1'727,48
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2491 / 4172 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		237,350			12,000	2'848,20		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mq x cm					2'848,20	0,42	1'196,24
2492 / 4173 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		237,350			0,130	30,86		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mc					30,86	4,31	133,01
2493 / 4174 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		237,350			0,350	83,07		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01								
	SOMMANO...	mc					83,07	3,25	269,98
2494 / 4175 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
			83,070			15,000	1'246,05		
	SOMMANO...	mck					1'246,05	0,19	236,75
2495 / 4176 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
							83,07		
	SOMMANO...	mc					83,07	2,60	215,98
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'523'221,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54'523'221,53
2496 / 4189 D.01.001.a 02/10/2018	SV17 - INNESTO 17 (Cat 53) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02		156,880			0,200	31,38		
	SOMMANO...	mc					31,38	25,24	792,03
2497 / 4190 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02		156,880			0,150	23,53		
	SOMMANO...	mc					23,53	40,97	964,02
2498 / 4191 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02		156,880			0,130	20,39		
	SOMMANO...	mc					20,39	119,72	2'441,09
2499 / 4192 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02						156,88		
	SOMMANO...	mq					156,88	1,08	169,43
2500 / 4193 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02		156,880			0,080	12,55		
	SOMMANO...	mc					12,55	134,13	1'683,33
2501 / 4194 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02						156,88		
	SOMMANO...	mq					156,88	1,21	189,82
2502 / 4195 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE		156,880			0,040	6,28		
	A R I P O R T A R E						6,28		54'529'461,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6,28		54'529'461,25
	NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02								
	SOMMANO...	mc					6,28	147,27	924,86
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2503 / 4184 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		132,350			12,000	1'588,20		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02								
	SOMMANO...	mq x cm					1'588,20	0,42	667,04
2504 / 4185 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		132,350			0,130	17,21		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02								
	SOMMANO...	mc					17,21	4,31	74,18
2505 / 4186 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		132,350			0,350	46,32		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02								
	SOMMANO...	mc					46,32	3,25	150,54
2506 / 4187 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
			46,320			15,000	694,80		
	SOMMANO...	mck					694,80	0,19	132,01
2507 / 4188 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
							46,32		
	SOMMANO...	mc					46,32	2,60	120,43
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'531'530,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'531'530,31
2508 / 4201 D.01.001.a 02/10/2018	SV18 - INNESTO 18 (Cat 54) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		164,780			0,200	32,96		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02								
	SOMMANO...	mc					32,96	25,24	831,91
2509 / 4202 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto cementato		164,780			0,150	24,72		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02								
	SOMMANO...	mc					24,72	40,97	1'012,78
2510 / 4203 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		164,780			0,130	21,42		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02								
	SOMMANO...	mc					21,42	119,72	2'564,40
2511 / 4204 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						164,78		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02								
	SOMMANO...	mq					164,78	1,08	177,96
2512 / 4205 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		164,780			0,080	13,18		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02								
	SOMMANO...	mc					13,18	134,13	1'767,83
2513 / 4206 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						164,78		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02								
	SOMMANO...	mq					164,78	1,21	199,38
2514 / 4207 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		164,780			0,040	6,59		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE								
	A R I P O R T A R E						6,59		54'538'084,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6,59		54'538'084,57
	NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02								
	SOMMANO...	mc					6,59	147,27	970,51
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2515 / 4196 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI ----- Demolizione								
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02		123,420			12,000	1'481,04		
	SOMMANO...	mq x cm					1'481,04	0,42	622,04
2516 / 4197 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI ----- Demolizione								
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02		123,420			0,130	16,04		
	SOMMANO...	mc					16,04	4,31	69,13
2517 / 4198 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI ----- Demolizione								
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02		123,420			0,350	43,20		
	SOMMANO...	mc					43,20	3,25	140,40
2518 / 4199 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
			43,200			15,000	648,00		
	SOMMANO...	mck					648,00	0,19	123,12
2519 / 4200 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
							43,20		
	SOMMANO...	mc					43,20	2,60	112,32
	----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'540'122,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'540'122,09
2520 / 4208 D.01.001.a 02/10/2018	SV19 - INNESTO 19 (Cat 55) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02		24,180			0,200	4,84		
	SOMMANO...	mc					4,84	25,24	122,16
2521 / 4209 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02		24,180			0,150	3,63		
	SOMMANO...	mc					3,63	40,97	148,72
2522 / 4210 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02		24,180			0,130	3,14		
	SOMMANO...	mc					3,14	119,72	375,92
2523 / 4211 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02						24,18		
	SOMMANO...	mq					24,18	1,08	26,11
2524 / 4212 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02		24,180			0,080	1,93		
	SOMMANO...	mc					1,93	134,13	258,87
2525 / 4213 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02						24,18		
	SOMMANO...	mq					24,18	1,21	29,26
2526 / 4214 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE		24,180			0,040	0,97		
	A R I P O R T A R E						0,97		54'541'083,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54'541'225,98
2527 / 4220 D.01.001.a 02/10/2018	SV20 - INNESTO 20 (Cat 56) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		47,050			0,200	9,41		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mc					9,41	25,24	237,51
2528 / 4221 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		47,050			0,150	7,06		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mc					7,06	40,97	289,25
2529 / 4222 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		47,050			0,130	6,12		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mc					6,12	119,72	732,69
2530 / 4223 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						47,05		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mq					47,05	1,08	50,81
2531 / 4224 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		47,050			0,080	3,76		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mc					3,76	134,13	504,33
2532 / 4225 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						47,05		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mq					47,05	1,21	56,93
2533 / 4226 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		47,050			0,040	1,88		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
A R I P O R T A R E							1,88		54'543'097,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,88		54'543'097,50
	SOMMANO...	mc					1,88	147,27	276,87
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2534 / 4215 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		44,010			12,000	528,12		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mq x cm					528,12	0,42	221,81
2535 / 4216 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		44,010			0,130	5,72		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mc					5,72	4,31	24,65
2536 / 4217 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		44,010			0,350	15,40		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mc					15,40	3,25	50,05
2537 / 4218 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI								
	Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		15,400			15,000	231,00		
	SOMMANO...	mck					231,00	0,19	43,89
2538 / 4219 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI								
	Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						15,40		
	SOMMANO...	mc					15,40	2,60	40,04
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'543'754,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54'543'754,81
SV21 - INNESTI 21 E 22 (Cat 57)									
2539 / 3335 A.01.001 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI INNESTO 22 - Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2021-S07PS01TRAEC01						115,58		
	SOMMANO...	mc					115,58	3,25	375,64
2540 / 3336 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		115,576			15,000	1'733,64		
	SOMMANO...	mck					1'733,64	0,19	329,39
2541 / 3337 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						115,58		
	SOMMANO...	mc					115,58	2,60	300,51
2542 / 3338 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2021-S07PS01TRAEC01						2,00		
	SOMMANO...	mc					2,00	1,54	3,08
2543 / 3339 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		2,000			15,000	30,00		
	SOMMANO...	mck					30,00	0,19	5,70
2544 / 3340 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						2,00		
	SOMMANO...	mc					2,00	12,07	24,14
SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)									
2545 / 3341 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico INNESTO 21 INNESTO 22 NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2021- S07PS01TRAEC01						2,70 24,30		
A R I P O R T A R E							27,00		54'544'793,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						27,00		54'544'793,27
	SOMMANO...	mc					27,00	4,82	130,14
2546 / 3342 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2021- S07PS01TRAEC01		27,000			3,333	89,99		
	SOMMANO...	mq					89,99	1,47	132,29
	A R I P O R T A R E								54'545'055,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'545'055,70
2547 / 3344 A.02.007.a 02/10/2018	SV26 - INNESTO 26 (Cat 62) SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2024-S08PS01TRAEC01						89,98		
	SOMMANO...	mc					89,98	1,54	138,57
2548 / 3345 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						89,976		
	SOMMANO...	mck				15,000	1'349,64		
							1'349,64	0,19	256,43
2549 / 3346 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						89,98		
	SOMMANO...	mc					89,98	12,07	1'086,06
	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)								
2550 / 3347 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2024- S08PS01TRAEC01						49,74		
	SOMMANO...	mc					49,74	4,82	239,75
2551 / 3348 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2024- S08PS01TRAEC01						49,743		
	SOMMANO...	mq				3,333	165,79		
							165,79	1,47	243,71
	A R I P O R T A R E								54'547'020,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O										54'547'020,22
2552 / 3350 A.02.007.a 02/10/2018	SV30 - INNESTO 30 (Cat 66) SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2027-S09PS01TRAEC01									
	SOMMANO...	mc					679,68			
							679,68	1,54		1'046,71
2553 / 3351 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a									
	SOMMANO...	mck	679,678			15,000	10'195,17			
							10'195,17	0,19		1'937,08
2554 / 3352 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a									
	SOMMANO...	mc					679,68			
							679,68	12,07		8'203,74
SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)										
2555 / 3353 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2027-S09PS01TRAEC01									
	SOMMANO...	mc					19,72			
							19,72	4,82		95,05
2556 / 3354 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2027-S09PS01TRAEC01									
	SOMMANO...	mq	19,717			3,333	65,72			
							65,72	1,47		96,61
A R I P O R T A R E										54'558'399,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'558'399,41
2557 / 4232 D.01.001.a 02/10/2018	SV31 - INNESTO 31 (Cat 67) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03		97,000			0,200	19,40		
	SOMMANO...	mc					19,40	25,24	489,66
2558 / 4233 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03		97,000			0,150	14,55		
	SOMMANO...	mc					14,55	40,97	596,11
2559 / 4234 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03		97,000			0,130	12,61		
	SOMMANO...	mc					12,61	119,72	1'509,67
2560 / 4235 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03						97,00		
	SOMMANO...	mq					97,00	1,08	104,76
2561 / 4236 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03		97,000			0,080	7,76		
	SOMMANO...	mc					7,76	134,13	1'040,85
2562 / 4237 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03						97,00		
	SOMMANO...	mq					97,00	1,21	117,37
2563 / 4238 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE		97,000			0,040	3,88		
	A R I P O R T A R E						3,88		54'562'257,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,88		54'562'257,83
	NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mc					3,88	147,27	571,41
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2564 / 4227 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		28,900			12,000	346,80		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mq x cm					346,80	0,42	145,66
2565 / 4228 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		28,900			0,130	3,76		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mc					3,76	4,31	16,21
2566 / 4229 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		28,900			0,350	10,12		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mc					10,12	3,25	32,89
2567 / 4230 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI								
	Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		10,120			15,000	151,80		
	SOMMANO...	mck					151,80	0,19	28,84
2568 / 4231 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI								
	Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						10,12		
	SOMMANO...	mc					10,12	2,60	26,31
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'563'079,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'563'079,15
2569 / 4244 D.01.001.a 02/10/2018	SV32 - INNESTO 32 (Cat 68) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		169,090			0,200	33,82		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mc					33,82	25,24	853,62
2570 / 4245 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		169,090			0,150	25,36		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mc					25,36	40,97	1'039,00
2571 / 4246 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		169,090			0,130	21,98		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mc					21,98	119,72	2'631,45
2572 / 4247 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						169,09		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mq					169,09	1,08	182,62
2573 / 4248 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		169,090			0,080	13,53		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mc					13,53	134,13	1'814,78
2574 / 4249 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						169,09		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mq					169,09	1,21	204,60
2575 / 4250 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		169,090			0,040	6,76		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE								
	A R I P O R T A R E						6,76		54'569'805,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6,76		54'569'805,22
	NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03 SOMMANO...	mc					6,76	147,27	995,55
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2576 / 4239 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		138,350			12,000	1'660,20		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mq x cm					1'660,20	0,42	697,28
2577 / 4240 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		138,350			0,130	17,99		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mc					17,99	4,31	77,54
2578 / 4241 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		138,350			0,350	48,42		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03								
	SOMMANO...	mc					48,42	3,25	157,37
2579 / 4242 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
			48,420			15,000	726,30		
	SOMMANO...	mck					726,30	0,19	138,00
2580 / 4243 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
							48,42		
	SOMMANO...	mc					48,42	2,60	125,89
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'571'996,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'571'996,85
2581 / 3355 A.02.004.b 02/10/2018	<p style="text-align: center;">SV33b - INNESTO 33bis (Cat 70) SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico</p> <p>NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2030-S10PS01TRAEC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc					2,49		
							2,49	4,82	12,00
2582 / 3356 F.01.009.b 02/10/2018	<p>OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3)</p> <p>NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2030-S10PS01TRAEC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq					8,30		
			2,490			3,333	8,30		
							8,30	1,47	12,20
	A R I P O R T A R E								54'572'021,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'572'021,05
2583 / 4251 D.01.001.a 02/10/2018	SV34 - INNESTO 34 (Cat 71) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04		22,200			0,200	4,44		
	SOMMANO...	mc					4,44	25,24	112,07
2584 / 4252 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04		22,200			0,150	3,33		
	SOMMANO...	mc					3,33	40,97	136,43
2585 / 4253 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04		22,200			0,130	2,89		
	SOMMANO...	mc					2,89	119,72	345,99
2586 / 4254 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04						22,20		
	SOMMANO...	mq					22,20	1,08	23,98
2587 / 4255 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04		22,200			0,080	1,78		
	SOMMANO...	mc					1,78	134,13	238,75
2588 / 4256 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04						22,20		
	SOMMANO...	mq					22,20	1,21	26,86
2589 / 4257 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE		22,200			0,040	0,89		
	A R I P O R T A R E						0,89		54'572'905,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54 573 036,20
2590 / 4263 D.01.001.a 02/10/2018	SV38 - INNESTO 38 (Cat 75) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		20,560			0,200	4,11		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04								
	SOMMANO...	mc					4,11	25,24	103,74
2591 / 4264 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		20,560			0,150	3,08		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04								
	SOMMANO...	mc					3,08	40,97	126,19
2592 / 4265 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		20,560			0,130	2,67		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04								
	SOMMANO...	mc					2,67	119,72	319,65
2593 / 4266 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						20,56		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04								
	SOMMANO...	mq					20,56	1,08	22,20
2594 / 4267 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		20,560			0,080	1,64		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04								
	SOMMANO...	mc					1,64	134,13	219,97
2595 / 4268 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						20,56		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04								
	SOMMANO...	mq					20,56	1,21	24,88
2596 / 4269 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		20,560			0,040	0,82		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04								
A R I P O R T A R E							0,82		54 573 852,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						0,82		54'573'852,83
	SOMMANO...	mc					0,82	147,27	120,76
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2597 / 4258 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI ----- Demolizione NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04		20,560			12,000	246,72		
	SOMMANO...	mq x cm					246,72	0,42	103,62
2598 / 4259 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI ----- Demolizione NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04		20,560			0,130	2,67		
	SOMMANO...	mc					2,67	4,31	11,51
2599 / 4260 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI ----- Demolizione NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04		20,560			0,350	7,20		
	SOMMANO...	mc					7,20	3,25	23,40
2600 / 4261 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		7,200			15,000	108,00		
	SOMMANO...	mck					108,00	0,19	20,52
2601 / 4262 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						7,20		
	SOMMANO...	mc					7,20	2,60	18,72
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'574'151,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54'574'151,36
SV38b - INNESTO 38bis (Cat 76)									
2602 / 3358 A.01.001 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2033-S11PS01TRAEC01						0,78		
	SOMMANO...	mc					0,78	3,25	2,54
2603 / 3359 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		0,779			15,000	11,69		
	SOMMANO...	mck					11,69	0,19	2,22
2604 / 3360 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						0,78		
	SOMMANO...	mc					0,78	2,60	2,03
2605 / 3361 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2033-S11PS01TRAEC01						340,45		
	SOMMANO...	mc					340,45	1,54	524,29
2606 / 3362 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		340,452			15,000	5'106,78		
	SOMMANO...	mck					5'106,78	0,19	970,29
2607 / 3363 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						340,45		
	SOMMANO...	mc					340,45	12,07	4'109,23
SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)									
2608 / 3364 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2033- S11PS01TRAEC01						70,57		
	SOMMANO...	mc					70,57	4,82	340,15
A R I P O R T A R E									54'580'102,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'580'102,11
2609 / 3365 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2033- S11PS01TRAEC01								
	SOMMANO...	mq					235,19	1,47	345,73
	A R I P O R T A R E								54'580'447,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'580'447,84
2610 / 4270 D.01.001.a 02/10/2018	SV39 - INNESTO 39 (Cat 77) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare *(par.ug.=43+72,60) NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05		115,600			0,200	23,12		
	SOMMANO...	mc					23,12	25,24	583,55
2611 / 4271 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05		115,600			0,150	17,34		
	SOMMANO...	mc					17,34	40,97	710,42
2612 / 4272 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05		115,600			0,130	15,03		
	SOMMANO...	mc					15,03	119,72	1'799,39
2613 / 4273 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05						115,60		
	SOMMANO...	mq					115,60	1,08	124,85
2614 / 4274 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05		115,600			0,080	9,25		
	SOMMANO...	mc					9,25	134,13	1'240,70
2615 / 4275 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05						115,60		
	SOMMANO...	mq					115,60	1,21	139,88
2616 / 4276 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE		115,600			0,040	4,62		
	A R I P O R T A R E						4,62		54'585'046,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54'585'727,02
2617 / 4282 D.01.001.a 02/10/2018	SV40 - INNESTO 40 (Cat 78) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		60,250			0,200	12,05		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05								
	SOMMANO...	mc					12,05	25,24	304,14
2618 / 4283 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		60,250			0,150	9,04		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05								
	SOMMANO...	mc					9,04	40,97	370,37
2619 / 4284 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		60,250			0,130	7,83		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05								
	SOMMANO...	mc					7,83	119,72	937,41
2620 / 4285 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						60,25		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05								
	SOMMANO...	mq					60,25	1,08	65,07
2621 / 4286 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		60,250			0,080	4,82		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05								
	SOMMANO...	mc					4,82	134,13	646,51
2622 / 4287 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						60,25		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05								
	SOMMANO...	mq					60,25	1,21	72,90
2623 / 4288 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		60,250			0,040	2,41		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05								
A R I P O R T A R E							2,41		54'588'123,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2,41		54'588'123,42
	SOMMANO...	mc					2,41	147,27	354,92
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2624 / 4277 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI ----- Demolizione		49,850			12,000	598,20		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05								
	SOMMANO...	mq x cm					598,20	0,42	251,24
2625 / 4278 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRISTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI ----- Demolizione		49,850			0,130	6,48		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05								
	SOMMANO...	mc					6,48	4,31	27,93
2626 / 4279 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI ----- Demolizione		49,850			0,350	17,45		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05								
	SOMMANO...	mc					17,45	3,25	56,71
2627 / 4280 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		17,450			15,000	261,75		
	SOMMANO...	mck					261,75	0,19	49,73
2628 / 4281 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						17,45		
	SOMMANO...	mc					17,45	2,60	45,37
	----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'588'909,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'588'909,32
2629 / 4289 D.01.001.a 02/10/2018	SV41 - INNESTO 41 (Cat 79) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05		33,750			0,200	6,75		
	SOMMANO...	mc					6,75	25,24	170,37
2630 / 4290 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05		33,750			0,150	5,06		
	SOMMANO...	mc					5,06	40,97	207,31
2631 / 4291 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05		33,750			0,130	4,39		
	SOMMANO...	mc					4,39	119,72	525,57
2632 / 4292 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05						33,75		
	SOMMANO...	mq					33,75	1,08	36,45
2633 / 4293 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05		33,750			0,080	2,70		
	SOMMANO...	mc					2,70	134,13	362,15
2634 / 4294 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05						33,75		
	SOMMANO...	mq					33,75	1,21	40,84
2635 / 4295 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE		33,750			0,040	1,35		
	A R I P O R T A R E						1,35		54'590'252,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'590'450,82
	SV42 - INNESTO 42 (Cat 80)								
2636 / 4296 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare *(par.ug.=47,75+83,65)		131,400			0,200	26,28		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06								
	SOMMANO...	mc					26,28	25,24	663,31
2637 / 4297 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		131,400			0,150	19,71		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06								
	SOMMANO...	mc					19,71	40,97	807,52
2638 / 4298 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		131,400			0,130	17,08		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06								
	SOMMANO...	mc					17,08	119,72	2'044,82
2639 / 4299 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						131,40		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06								
	SOMMANO...	mq					131,40	1,08	141,91
2640 / 4300 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		131,400			0,080	10,51		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06								
	SOMMANO...	mc					10,51	134,13	1'409,71
2641 / 4301 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						131,40		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06								
	SOMMANO...	mq					131,40	1,21	158,99
2642 / 4302 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		131,400			0,040	5,26		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06								
	A R I P O R T A R E						5,26		54'595'677,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54'596'451,72
2643 / 3368 A.01.001 02/10/2018	SV43 - INNESTO 43 (Cat 81) SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL' VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2036-S12PS01TRAEC01						250,45		
	SOMMANO...	mc					250,45	3,25	813,96
2644 / 3369 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						3'756,81		
	SOMMANO...	mck	250,454			15,000	3'756,81	0,19	713,79
2645 / 3370 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						250,45		
	SOMMANO...	mc					250,45	2,60	651,17
SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)									
2646 / 3371 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2036- S12PS01TRAEC01						53,23		
	SOMMANO...	mc					53,23	4,82	256,57
2647 / 3372 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2036- S12PS01TRAEC01						177,43		
	SOMMANO...	mq	53,234			3,333	177,43	1,47	260,82
A R I P O R T A R E									54'599'148,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'599'148,03
2648 / 4303 D.01.001.a 02/10/2018	SV44 - INNESTO 44 (Cat 82) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06		63,740			0,200	12,75		
	SOMMANO...	mc					12,75	25,24	321,81
2649 / 4304 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06		63,740			0,150	9,56		
	SOMMANO...	mc					9,56	40,97	391,67
2650 / 4305 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06		63,740			0,130	8,29		
	SOMMANO...	mc					8,29	119,72	992,48
2651 / 4306 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06						63,74		
	SOMMANO...	mq					63,74	1,08	68,84
2652 / 4307 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06		63,740			0,080	5,10		
	SOMMANO...	mc					5,10	134,13	684,06
2653 / 4308 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06						63,74		
	SOMMANO...	mq					63,74	1,21	77,13
2654 / 4309 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE		63,740			0,040	2,55		
	A R I P O R T A R E						2,55		54'601'684,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54'602'059,56
	SV45 - INNESTO 45 (Cat 83)								
2655 / 4310 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare *(par.ug.=97,25+82,65)		179,900			0,200	35,98		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06								
	SOMMANO...	mc					35,98	25,24	908,14
2656 / 4311 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		179,900			0,150	26,99		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06								
	SOMMANO...	mc					26,99	40,97	1'105,78
2657 / 4312 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		179,900			0,130	23,39		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06								
	SOMMANO...	mc					23,39	119,72	2'800,25
2658 / 4313 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						179,90		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06								
	SOMMANO...	mq					179,90	1,08	194,29
2659 / 4314 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		179,900			0,080	14,39		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06								
	SOMMANO...	mc					14,39	134,13	1'930,13
2660 / 4315 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						179,90		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06								
	SOMMANO...	mq					179,90	1,21	217,68
2661 / 4316 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		179,900			0,040	7,20		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06								
	A R I P O R T A R E						7,20		54'609'215,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54'610'276,17
2662 / 4322 D.01.001.a 02/10/2018	SV48 - INNESTO 48 (Cat 86) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		222,680			0,200	44,54		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mc					44,54	25,24	1'124,19
2663 / 4323 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		222,680			0,150	33,40		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mc					33,40	40,97	1'368,40
2664 / 4324 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		222,680			0,130	28,95		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mc					28,95	119,72	3'465,89
2665 / 4325 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						222,68		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mq					222,68	1,08	240,49
2666 / 4326 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		222,680			0,080	17,81		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mc					17,81	134,13	2'388,86
2667 / 4327 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						222,68		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mq					222,68	1,21	269,44
2668 / 4328 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		222,680			0,040	8,91		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
A R I P O R T A R E							8,91		54'619'133,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						8,91		54'619'133,44
	SOMMANO...	mc					8,91	147,27	1'312,18
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2669 / 4317 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI ----- Demolizione		180,430			12,000	2'165,16		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mq x cm					2'165,16	0,42	909,37
2670 / 4318 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI ----- Demolizione		180,430			0,130	23,46		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mc					23,46	4,31	101,11
2671 / 4319 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI ----- Demolizione		180,430			0,350	63,15		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mc					63,15	3,25	205,24
2672 / 4320 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		63,150			15,000	947,25		
	SOMMANO...	mck					947,25	0,19	179,98
2673 / 4321 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						63,15		
	SOMMANO...	mc					63,15	2,60	164,19
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'622'005,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'622'005,51
	SV49 - INNESTI 49 E 50 (Cat 87)								
2674 / 3375 A.01.001 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI INNESTO 49 - Scavo INNESTO 50 - Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2039-S13PS01TRAEC01						44,14 176,94		
	SOMMANO...	mc					221,08	3,25	718,51
2675 / 3376 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						3'316,20		
	SOMMANO...	mck	221,080			15,000	3'316,20	0,19	630,08
2676 / 3377 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						221,08		
	SOMMANO...	mc					221,08	2,60	574,81
2677 / 3378 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI INNESTO 49 - Rilevato INNESTO 50 - Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2039-S13PS01TRAEC01						2,02 839,64		
	SOMMANO...	mc					841,66	1,54	1'296,16
2678 / 3379 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						12'624,90		
	SOMMANO...	mck	841,660			15,000	12'624,90	0,19	2'398,73
2679 / 3380 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						841,66		
	SOMMANO...	mc					841,66	12,07	10'158,84
	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)								
2680 / 3381 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico INNESTO 49 INNESTO 50						8,41 334,34		
	A R I P O R T A R E						342,75		54'637'782,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						342,75		54'637'782,64
	NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2039- S13PS01TRAEC01 <div style="text-align: right;">SOMMANO...</div>	mc					342,75	4,82	1'652,06
2681 / 3382 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2039- S13PS01TRAEC01 <div style="text-align: right;">SOMMANO...</div>		342,750			3,333	1'142,39		
		mq					1'142,39	1,47	1'679,31
	A R I P O R T A R E								54'641'114,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'641'114,01
2682 / 4334 D.01.001.a 02/10/2018	SV51 - INNESTO 51 (Cat 88) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		102,260			0,200	20,45		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mc					20,45	25,24	516,16
2683 / 4335 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		102,260			0,150	15,34		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mc					15,34	40,97	628,48
2684 / 4336 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		102,260			0,130	13,29		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mc					13,29	119,72	1'591,08
2685 / 4337 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						102,26		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mq					102,26	1,08	110,44
2686 / 4338 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		102,260			0,080	8,18		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mc					8,18	134,13	1'097,18
2687 / 4339 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						102,26		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mq					102,26	1,21	123,73
2688 / 4340 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		102,260			0,040	4,09		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE								
	A R I P O R T A R E						4,09		54'645'181,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						4,09		54'645'181,08
	NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mc					4,09	147,27	602,33
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2689 / 4329 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		103,720			12,000	1'244,64		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mq x cm					1'244,64	0,42	522,75
2690 / 4330 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		103,720			0,130	13,48		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mc					13,48	4,31	58,10
2691 / 4331 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		103,720			0,350	36,30		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07								
	SOMMANO...	mc					36,30	3,25	117,98
2692 / 4332 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
			36,300			15,000	544,50		
	SOMMANO...	mck					544,50	0,19	103,46
2693 / 4333 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
							36,30		
	SOMMANO...	mc					36,30	2,60	94,38
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'646'680,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'646'680,08
2694 / 3390 A.02.007.b 20/05/2020	SV55 - INNESTO 55 (Cat 92) <nessuna> (SbCat 0) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riempimento NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPIORTATO, ALLE VOCI "RIPIIMENTO" NELL'ALLEGATO DC2042-S14PS01TRAEC01						335,64		
	SOMMANO...	mc					335,64	1,66	557,16
2695 / 3391 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-335,640		
	SI DETRAGGONO...	mck					-5'034,60	0,19	-956,57
2696 / 3392 E.08.005.17. 05.04 11/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO Riduzione del Trasporto a discarica - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b						-335,64		
	SI DETRAGGONO...	mc					-335,64	2,60	-872,66
2697 / 3384 A.01.001 02/10/2018	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo Scavo per terra rinforzata NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPIORTATO, ALLA VOCE "SCAVO" E NELLA VOCE "SCAVO TERRA RINFORZATA", NELL'ALLEGATO DC2042-S14PS01TRAEC01						78,10 524,00		
	SOMMANO...	mc					602,10	3,25	1'956,83
2698 / 3385 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						9'031,50		
	SOMMANO...	mck	602,100				9'031,50	0,19	1'715,99
2699 / 3386 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						602,10		
	SOMMANO...	mc					602,10	2,60	1'565,46
2700 / 3387 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPIORTATO,						1'262,91		
	A R I P O R T A R E						1'262,91		54'650'646,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'673'115,75
2705 / 3396 A.01.001 02/10/2018	SV56 - INNESTO 56 (Cat 93) SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2045-S15PS01TRAEC01						47,28		
	SOMMANO...	mc					47,28	3,25	153,66
2706 / 3397 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						47,280		
	SOMMANO...	mck					15,000	709,20	
							709,20	0,19	134,75
2707 / 3398 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						47,28		
	SOMMANO...	mc					47,28	2,60	122,93
	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)								
2708 / 3399 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2045- S15PS01TRAEC01						14,88		
	SOMMANO...	mc					14,88	4,82	71,72
2709 / 3400 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2045- S15PS01TRAEC01						14,883		
	SOMMANO...	mq					3,333	49,61	
							49,61	1,47	72,93
	A R I P O R T A R E								54'673'671,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'673'671,74
2710 / 4346 D.01.001.a 02/10/2018	SV58 - INNESTO 58 (Cat 95) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08		16,480			0,200	3,30		
	SOMMANO...	mc					3,30	25,24	83,29
2711 / 4347 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08		16,480			0,150	2,47		
	SOMMANO...	mc					2,47	40,97	101,20
2712 / 4348 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08		16,480			0,130	2,14		
	SOMMANO...	mc					2,14	119,72	256,20
2713 / 4349 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08						16,48		
	SOMMANO...	mq					16,48	1,08	17,80
2714 / 4350 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08		16,480			0,080	1,32		
	SOMMANO...	mc					1,32	134,13	177,05
2715 / 4351 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08						16,48		
	SOMMANO...	mq					16,48	1,21	19,94
2716 / 4352 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE		16,480			0,040	0,66		
	A R I P O R T A R E						0,66		54'674'327,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						0,66		54'674'327,22
	NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08								
	SOMMANO...	mc					0,66	147,27	97,20
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2717 / 4341 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		16,480			12,000	197,76		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08								
	SOMMANO...	mq x cm					197,76	0,42	83,06
2718 / 4342 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		16,480			0,130	2,14		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08								
	SOMMANO...	mc					2,14	4,31	9,22
2719 / 4343 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		16,480			0,350	5,77		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08								
	SOMMANO...	mc					5,77	3,25	18,75
2720 / 4344 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		5,770			15,000	86,55		
	SOMMANO...	mck					86,55	0,19	16,44
2721 / 4345 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						5,77		
	SOMMANO...	mc					5,77	2,60	15,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'674'566,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54 674 566,89
2722 / 4358 D.01.001.a 02/10/2018	SV59 - INNESTO 59 (Cat 96) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08		5,620			0,200	1,12		
	SOMMANO...	mc					1,12	25,24	28,27
2723 / 4359 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08		5,620			0,150	0,84		
	SOMMANO...	mc					0,84	40,97	34,41
2724 / 4360 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08		5,620			0,130	0,73		
	SOMMANO...	mc					0,73	119,72	87,40
2725 / 4361 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08						5,62		
	SOMMANO...	mq					5,62	1,08	6,07
2726 / 4362 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08		5,620			0,080	0,45		
	SOMMANO...	mc					0,45	134,13	60,36
2727 / 4363 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08						5,62		
	SOMMANO...	mq					5,62	1,21	6,80
2728 / 4364 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE		5,620			0,040	0,22		
	A R I P O R T A R E						0,22		54 674 790,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						0,22		54'674'790,20
	NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08 SOMMANO...	mc					0,22	147,27	32,40
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2729 / 4353 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI ----- Demolizione		5,620				12,000	67,44	
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08 SOMMANO...	mq x cm					67,44	0,42	28,32
2730 / 4354 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI ----- Demolizione		5,620				0,130	0,73	
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08 SOMMANO...	mc					0,73	4,31	3,15
2731 / 4355 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI ----- Demolizione		5,620				0,350	1,97	
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08 SOMMANO...	mc					1,97	3,25	6,40
2732 / 4356 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		1,970				15,000	29,55	
	SOMMANO...	mck					29,55	0,19	5,61
2733 / 4357 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001							1,97	
	SOMMANO...	mc					1,97	2,60	5,12
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'674'871,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'674'871,20
2734 / 4370 D.01.001.a 02/10/2018	SV60 - INNESTO 60 (Cat 97) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08		186,750			0,200	37,35		
	SOMMANO...	mc					37,35	25,24	942,71
2735 / 4371 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto cementato NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08		186,750			0,150	28,01		
	SOMMANO...	mc					28,01	40,97	1'147,57
2736 / 4372 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08		186,750			0,130	24,28		
	SOMMANO...	mc					24,28	119,72	2'906,80
2737 / 4373 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08						186,75		
	SOMMANO...	mq					186,75	1,08	201,69
2738 / 4374 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08		186,750			0,080	14,94		
	SOMMANO...	mc					14,94	134,13	2'003,90
2739 / 4375 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08						186,75		
	SOMMANO...	mq					186,75	1,21	225,97
2740 / 4376 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE		186,750			0,040	7,47		
	A R I P O R T A R E						7,47		54'682'299,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						7,47		54'682'299,84
	NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08 SOMMANO...	mc					7,47	147,27	1'100,11
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2741 / 4365 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI ----- Demolizione		166,650			12,000	1'999,80		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08								
	SOMMANO...	mq x cm					1'999,80	0,42	839,92
2742 / 4366 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI ----- Demolizione		166,650			0,130	21,66		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08								
	SOMMANO...	mc					21,66	4,31	93,35
2743 / 4367 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI ----- Demolizione		166,650			0,350	58,33		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08								
	SOMMANO...	mc					58,33	3,25	189,57
2744 / 4368 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		58,330			15,000	874,95		
	SOMMANO...	mck					874,95	0,19	166,24
2745 / 4369 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						58,33		
	SOMMANO...	mc					58,33	2,60	151,66
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'684'840,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54'684'840,69
2746 / 4382 D.01.001.a 02/10/2018	SV61 - INNESTO 61 (Cat 98) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		198,700			0,200	39,74		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					39,74	25,24	1'003,04
2747 / 4383 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		198,700			0,150	29,81		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					29,81	40,97	1'221,32
2748 / 4384 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		198,700			0,130	25,83		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					25,83	119,72	3'092,37
2749 / 4385 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						198,70		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mq					198,70	1,08	214,60
2750 / 4386 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		198,700			0,080	15,90		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					15,90	134,13	2'132,67
2751 / 4387 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						198,70		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mq					198,70	1,21	240,43
2752 / 4388 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		198,700			0,040	7,95		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE								
A R I P O R T A R E							7,95		54'692'745,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						7,95		54'692'745,12
	NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09 SOMMANO...	mc					7,95	147,27	1'170,80
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2753 / 4377 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI ----- Demolizione		158,000			12,000	1'896,00		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mq x cm					1'896,00	0,42	796,32
2754 / 4378 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI ----- Demolizione		158,000			0,130	20,54		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					20,54	4,31	88,53
2755 / 4379 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI ----- Demolizione		158,000			0,350	55,30		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					55,30	3,25	179,73
2756 / 4380 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		55,300			15,000	829,50		
	SOMMANO...	mck					829,50	0,19	157,61
2757 / 4381 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						55,30		
	SOMMANO...	mc					55,30	2,60	143,78
	----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'695'281,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									54'695'281,89	
2758 / 4394 D.01.001.a 02/10/2018	SV62 - INNESTO 62 (Cat 99) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		56,750			0,200	11,35			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09										
SOMMANO...							mc	11,35	25,24	286,47
2759 / 4395 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		56,750			0,150	8,51			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09										
SOMMANO...							mc	8,51	40,97	348,65
2760 / 4396 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		56,750			0,130	7,38			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09										
SOMMANO...							mc	7,38	119,72	883,53
2761 / 4397 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						56,75			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09										
SOMMANO...							mq	56,75	1,08	61,29
2762 / 4398 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		56,750			0,080	4,54			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09										
SOMMANO...							mc	4,54	134,13	608,95
2763 / 4399 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						56,75			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09										
SOMMANO...							mq	56,75	1,21	68,67
2764 / 4400 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		56,750			0,040	2,27			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE										
A R I P O R T A R E								2,27		54'697'539,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2,27		54'697'539,45
	NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					2,27	147,27	334,30
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2765 / 4389 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		29,750			12,000	357,00		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mq x cm					357,00	0,42	149,94
2766 / 4390 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		29,750			0,130	3,87		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					3,87	4,31	16,68
2767 / 4391 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		29,750			0,350	10,41		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					10,41	3,25	33,83
2768 / 4392 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		10,410			15,000	156,15		
	SOMMANO...	mck					156,15	0,19	29,67
2769 / 4393 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						10,41		
	SOMMANO...	mc					10,41	2,60	27,07
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'698'130,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'698'130,94
2770 / 4406 D.01.001.a 02/10/2018	SV64 - INNESTO 64 (Cat 101) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		133,950			0,200	26,79		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mc					26,79	25,24	676,18
2771 / 4407 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		133,950			0,150	20,09		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mc					20,09	40,97	823,09
2772 / 4408 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		133,950			0,130	17,41		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mc					17,41	119,72	2'084,33
2773 / 4409 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						133,95		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mq					133,95	1,08	144,67
2774 / 4410 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		133,950			0,080	10,72		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mc					10,72	134,13	1'437,87
2775 / 4411 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						133,95		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mq					133,95	1,21	162,08
2776 / 4412 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		133,950			0,040	5,36		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE								
	A R I P O R T A R E						5,36		54'703'459,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54 705'043,43
2782 / 4418 D.01.001.a 02/10/2018	SV65 - INNESTO 65 (Cat 102) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		35,270			0,200	7,05		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					7,05	25,24	177,94
2783 / 4419 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		35,270			0,150	5,29		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					5,29	40,97	216,73
2784 / 4420 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		35,270			0,130	4,59		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					4,59	119,72	549,51
2785 / 4421 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						35,27		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mq					35,27	1,08	38,09
2786 / 4422 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		35,270			0,080	2,82		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					2,82	134,13	378,25
2787 / 4423 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						35,27		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mq					35,27	1,21	42,68
2788 / 4424 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		35,270			0,040	1,41		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE								
A R I P O R T A R E							1,41		54 706'446,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,41		54'706'446,63
	NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					1,41	147,27	207,65
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2789 / 4413 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		28,470			12,000	341,64		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mq x cm					341,64	0,42	143,49
2790 / 4414 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		28,470			0,130	3,70		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					3,70	4,31	15,95
2791 / 4415 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		28,470			0,350	9,96		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09								
	SOMMANO...	mc					9,96	3,25	32,37
2792 / 4416 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
			9,960			15,000	149,40		
	SOMMANO...	mck					149,40	0,19	28,39
2793 / 4417 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
							9,96		
	SOMMANO...	mc					9,96	2,60	25,90
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'706'900,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54 706'900,38
2794 / 4430 D.01.001.a 02/10/2018	SV67 - INNESTO 67 (Cat 104) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		84,500			0,200	16,90		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mc					16,90	25,24	426,56
2795 / 4431 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		84,500			0,150	12,68		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mc					12,68	40,97	519,50
2796 / 4432 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		84,500			0,130	10,99		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mc					10,99	119,72	1'315,72
2797 / 4433 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						84,50		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mq					84,50	1,08	91,26
2798 / 4434 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		84,500			0,080	6,76		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mc					6,76	134,13	906,72
2799 / 4435 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						84,50		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mq					84,50	1,21	102,25
2800 / 4436 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		84,500			0,040	3,38		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE								
	A R I P O R T A R E						3,38		54 710'262,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,38		54'710'262,39
	NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mc					3,38	147,27	497,77
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2801 / 4425 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		84,500			12,000	1'014,00		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mq x cm					1'014,00	0,42	425,88
2802 / 4426 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		84,500			0,130	10,99		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mc					10,99	4,31	47,37
2803 / 4427 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		84,500			0,350	29,58		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mc					29,58	3,25	96,14
2804 / 4428 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		29,580			15,000	443,70		
	SOMMANO...	mck					443,70	0,19	84,30
2805 / 4429 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						29,58		
	SOMMANO...	mc					29,58	2,60	76,91
	----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'711'490,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'711'490,76
2806 / 4442 D.01.001.a 02/10/2018	SV68 - INNESTO 68 (Cat 105) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		373,000			0,200	74,60		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mc					74,60	25,24	1'882,90
2807 / 4443 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		373,000			0,150	55,95		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mc					55,95	40,97	2'292,27
2808 / 4444 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		373,000			0,130	48,49		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mc					48,49	119,72	5'805,22
2809 / 4445 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						373,00		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mq					373,00	1,08	402,84
2810 / 4446 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		373,000			0,080	29,84		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mc					29,84	134,13	4'002,44
2811 / 4447 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						373,00		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10								
	SOMMANO...	mq					373,00	1,21	451,33
2812 / 4448 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		373,000			0,040	14,92		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE								
	A R I P O R T A R E						14,92		54'726'327,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						14,92		54'726'327,76
	NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10 SOMMANO...	mc					14,92	147,27	2'197,27
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2813 / 4437 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI ----- Demolizione NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10		373,000			12,000	4'476,00		
	SOMMANO...	mq x cm					4'476,00	0,42	1'879,92
2814 / 4438 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI ----- Demolizione NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10		373,000			0,130	48,49		
	SOMMANO...	mc					48,49	4,31	208,99
2815 / 4439 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI ----- Demolizione NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10		373,000			0,350	130,55		
	SOMMANO...	mc					130,55	3,25	424,29
2816 / 4440 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		130,550			15,000	1'958,25		
	SOMMANO...	mck					1'958,25	0,19	372,07
2817 / 4441 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						130,55		
	SOMMANO...	mc					130,55	2,60	339,43
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'731'749,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54 731 749,73
2818 / 4449 D.01.001.a 02/10/2018	SV69 - INNESTO 69 (Cat 106) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		52,960			0,200	10,59		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mc					10,59	25,24	267,29
2819 / 4450 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		52,960			0,150	7,94		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mc					7,94	40,97	325,30
2820 / 4451 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		52,960			0,130	6,88		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mc					6,88	119,72	823,67
2821 / 4452 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						52,96		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mq					52,96	1,08	57,20
2822 / 4453 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		52,960			0,080	4,24		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mc					4,24	134,13	568,71
2823 / 4454 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						52,96		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mq					52,96	1,21	64,08
2824 / 4455 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		52,960			0,040	2,12		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE								
A R I P O R T A R E							2,12		54 733 855,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54 734 168,19
	SV70 - INNESTO 70 (Cat 107)								
2825 / 4456 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare *(par.ug.=8,7+41,96)		50,660			0,200	10,13		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mc					10,13	25,24	255,68
2826 / 4457 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		50,660			0,150	7,60		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mc					7,60	40,97	311,37
2827 / 4458 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		50,660			0,130	6,59		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mc					6,59	119,72	788,95
2828 / 4459 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						50,66		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mq					50,66	1,08	54,71
2829 / 4460 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		50,660			0,080	4,05		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mc					4,05	134,13	543,23
2830 / 4461 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						50,66		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mq					50,66	1,21	61,30
2831 / 4462 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		50,660			0,040	2,03		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	A R I P O R T A R E						2,03		54 736 183,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54 736' 482,39
	SV71 - INNESTO 71 (Cat 108) SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2832 / 3403 A.01.001 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL' VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2048-S16PS01TRAEC01						121,46		
	SOMMANO...	mc					121,46	3,25	394,75
2833 / 3404 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						1'821,89		
	SOMMANO...	mck	121,459			15,000	1'821,89	0,19	346,16
2834 / 3405 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						121,46		
	SOMMANO...	mc					121,46	2,60	315,80
	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)								
2835 / 3406 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2048- S16PS01TRAEC01						29,40		
	SOMMANO...	mc					29,40	4,82	141,71
2836 / 3407 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2048- S16PS01TRAEC01						98,00		
	SOMMANO...	mq	29,404			3,333	98,00	1,47	144,06
A R I P O R T A R E									54 737' 824,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54 737'824,87
2837 / 4468 D.01.001.a 02/10/2018	SV72 - INNESTO 72 (Cat 109) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11		36,140			0,200	7,23		
	SOMMANO...	mc					7,23	25,24	182,49
2838 / 4469 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11		36,140			0,150	5,42		
	SOMMANO...	mc					5,42	40,97	222,06
2839 / 4470 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11		36,140			0,130	4,70		
	SOMMANO...	mc					4,70	119,72	562,68
2840 / 4471 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11						36,14		
	SOMMANO...	mq					36,14	1,08	39,03
2841 / 4472 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11		36,140			0,080	2,89		
	SOMMANO...	mc					2,89	134,13	387,64
2842 / 4473 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11						36,14		
	SOMMANO...	mq					36,14	1,21	43,73
2843 / 4474 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE		36,140			0,040	1,45		
	A R I P O R T A R E						1,45		54 739'262,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,45		54 739'262,50
	NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mc					1,45	147,27	213,54
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2844 / 4463 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		26,200			12,000	314,40		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mq x cm					314,40	0,42	132,05
2845 / 4464 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		26,200			0,130	3,41		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mc					3,41	4,31	14,70
2846 / 4465 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		26,200			0,350	9,17		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11								
	SOMMANO...	mc					9,17	3,25	29,80
2847 / 4466 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
			9,170			15,000	137,55		
	SOMMANO...	mck					137,55	0,19	26,13
2848 / 4467 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
							9,17		
	SOMMANO...	mc					9,17	2,60	23,84
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54 739'702,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54 739 702,56
2849 / 4475 D.01.001.a 02/10/2018	SV73 - INNESTO 73 (Cat 110) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare *(par.ug.=26,95+73,10) NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12		100,050			0,200	20,01		
	SOMMANO...	mc					20,01	25,24	505,05
2850 / 4476 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12		100,050			0,150	15,01		
	SOMMANO...	mc					15,01	40,97	614,96
2851 / 4477 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12		100,050			0,130	13,01		
	SOMMANO...	mc					13,01	119,72	1'557,56
2852 / 4478 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12						100,05		
	SOMMANO...	mq					100,05	1,08	108,05
2853 / 4479 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12		100,050			0,080	8,00		
	SOMMANO...	mc					8,00	134,13	1'073,04
2854 / 4480 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12						100,05		
	SOMMANO...	mq					100,05	1,21	121,06
2855 / 4481 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE		100,050			0,040	4,00		
	A R I P O R T A R E						4,00		54 743 682,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54'744'271,36
	SV74 - INNESTO 74 (Cat 111)								
2856 / 4482 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare *(par.ug.=64,5+6,85)		71,350			0,200	14,27		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12								
	SOMMANO...	mc					14,27	25,24	360,17
2857 / 4483 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		71,350			0,150	10,70		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12								
	SOMMANO...	mc					10,70	40,97	438,38
2858 / 4484 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		71,350			0,130	9,28		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12								
	SOMMANO...	mc					9,28	119,72	1'111,00
2859 / 4485 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						71,35		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12								
	SOMMANO...	mq					71,35	1,08	77,06
2860 / 4486 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		71,350			0,080	5,71		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12								
	SOMMANO...	mc					5,71	134,13	765,88
2861 / 4487 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						71,35		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12								
	SOMMANO...	mq					71,35	1,21	86,33
2862 / 4488 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		71,350			0,040	2,85		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12								
	A R I P O R T A R E						2,85		54'747'110,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'747'529,90
2863 / 3409 A.01.001 02/10/2018	SV75 - INNESTI 75 E 76 (Cat 112) SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI INNESTO 76 - Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2051-S17PS01TRAEC01						3,25		
	SOMMANO...	mc					3,25	3,25	10,56
2864 / 3410 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						48,74		
	SOMMANO...	mck	3,249			15,000	48,74	0,19	9,26
2865 / 3411 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						3,25		
	SOMMANO...	mc					3,25	2,60	8,45
2866 / 3412 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI INNESTO 75 - Rilevato INNESTO 76 - Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2051-S17PS01TRAEC01						5,67 47,01		
	SOMMANO...	mc					52,68	1,54	81,13
2867 / 3413 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						790,20		
	SOMMANO...	mck	52,680			15,000	790,20	0,19	150,14
2868 / 3414 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						52,68		
	SOMMANO...	mc					52,68	12,07	635,85
	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)								
2869 / 3415 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico INNESTO 75 INNESTO 76						12,37 17,70		
	A R I P O R T A R E						30,07		54'748'425,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									54'748'717,55	
2871 / 4489 D.01.001.a 02/10/2018	SV77 - INNESTO 77 (Cat 113) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		21,630			0,200	4,33			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12										
SOMMANO...							mc	4,33	25,24	109,29
2872 / 4490 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		21,630			0,150	3,24			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12										
SOMMANO...							mc	3,24	40,97	132,74
2873 / 4491 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		21,630			0,130	2,81			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12										
SOMMANO...							mc	2,81	119,72	336,41
2874 / 4492 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						21,63			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12										
SOMMANO...							mq	21,63	1,08	23,36
2875 / 4493 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		21,630			0,080	1,73			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12										
SOMMANO...							mc	1,73	134,13	232,04
2876 / 4494 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						21,63			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12										
SOMMANO...							mq	21,63	1,21	26,17
2877 / 4495 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		21,630			0,040	0,87			
NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE										
A R I P O R T A R E								0,87		54'749'577,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54 749 705,68
2878 / 4501 D.01.001.a 02/10/2018	SV77b - INNESTO 77bis (Cat 114) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		34,530			0,200	6,91		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mc					6,91	25,24	174,41
2879 / 4502 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		34,530			0,150	5,18		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mc					5,18	40,97	212,22
2880 / 4503 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		34,530			0,130	4,49		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mc					4,49	119,72	537,54
2881 / 4504 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						34,53		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mq					34,53	1,08	37,29
2882 / 4505 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		34,530			0,080	2,76		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mc					2,76	134,13	370,20
2883 / 4506 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						34,53		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mq					34,53	1,21	41,78
2884 / 4507 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		34,530			0,040	1,38		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
A R I P O R T A R E							1,38		54 751 079,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,38		54 751'079,12
	SOMMANO...	mc					1,38	147,27	203,23
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2885 / 4496 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI ----- Demolizione		2,900			12,000	34,80		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mq x cm					34,80	0,42	14,62
2886 / 4497 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI ----- Demolizione		2,900			0,130	0,38		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mc					0,38	4,31	1,64
2887 / 4498 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI ----- Demolizione		2,900			0,350	1,02		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mc					1,02	3,25	3,32
2888 / 4499 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		1,020			15,000	15,30		
	SOMMANO...	mck					15,30	0,19	2,91
2889 / 4500 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						1,02		
	SOMMANO...	mc					1,02	2,60	2,65
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54 751'307,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54 751'307,49
2890 / 4513 D.01.001.a 02/10/2018	SV78 - INNESTO 78 (Cat 115) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		33,260			0,200	6,65		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mc					6,65	25,24	167,85
2891 / 4514 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		33,260			0,150	4,99		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mc					4,99	40,97	204,44
2892 / 4515 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		33,260			0,130	4,32		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mc					4,32	119,72	517,19
2893 / 4516 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						33,26		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mq					33,26	1,08	35,92
2894 / 4517 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		33,260			0,080	2,66		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mc					2,66	134,13	356,79
2895 / 4518 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						33,26		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mq					33,26	1,21	40,24
2896 / 4519 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		33,260			0,040	1,33		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE								
A R I P O R T A R E							1,33		54 752'629,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,33		54 752' 629,92
	NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mc					1,33	147,27	195,87
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2897 / 4508 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		33,260			12,000	399,12		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mq x cm					399,12	0,42	167,63
2898 / 4509 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		33,260			0,130	4,32		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mc					4,32	4,31	18,62
2899 / 4510 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		33,260			0,350	11,64		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13								
	SOMMANO...	mc					11,64	3,25	37,83
2900 / 4511 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
			11,640			15,000	174,60		
	SOMMANO...	mck					174,60	0,19	33,17
2901 / 4512 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001								
							11,64		
	SOMMANO...	mc					11,64	2,60	30,26
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54 753' 113,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54 753'113,30
	SV79 - INNESTI 79 E 81 (Cat 116)								
2902 / 3418 A.01.001 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI INNESTO 79 - Scavo						2,26		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2054-S18PS01TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					2,26	3,25	7,35
2903 / 3419 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		2,260			15,000	33,90		
	SOMMANO...	mck					33,90	0,19	6,44
2904 / 3420 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						2,26		
	SOMMANO...	mc					2,26	2,60	5,88
2905 / 3421 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI INNESTO 79 - Rilevato INNESTO 81 - Rilevato						331,30 57,26		
	NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2054-S18PS01TRAEC01								
	SOMMANO...	mc					388,56	1,54	598,38
2906 / 3422 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		388,560			15,000	5'828,40		
	SOMMANO...	mck					5'828,40	0,19	1'107,40
2907 / 3423 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						388,56		
	SOMMANO...	mc					388,56	12,07	4'689,92
	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)								
2908 / 3424 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico INNESTO 79 INNESTO 81						70,52 29,17		
	A R I P O R T A R E						99,69		54 759'528,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54 760'497,62
2910 / 4525 D.01.001.a 02/10/2018	SV80 - INNESTO 80 (Cat 117) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		32,800			0,200	6,56		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14								
	SOMMANO...	mc					6,56	25,24	165,57
2911 / 4526 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		32,800			0,150	4,92		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14								
	SOMMANO...	mc					4,92	40,97	201,57
2912 / 4527 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		32,800			0,130	4,26		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14								
	SOMMANO...	mc					4,26	119,72	510,01
2913 / 4528 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						32,80		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14								
	SOMMANO...	mq					32,80	1,08	35,42
2914 / 4529 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		32,800			0,080	2,62		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14								
	SOMMANO...	mc					2,62	134,13	351,42
2915 / 4530 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						32,80		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14								
	SOMMANO...	mq					32,80	1,21	39,69
2916 / 4531 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		32,800			0,040	1,31		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE								
A R I P O R T A R E							1,31		54 761'801,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,31		54 761'801,30
	NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14								
	SOMMANO...	mc					1,31	147,27	192,92
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2917 / 4520 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		24,590			12,000	295,08		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14								
	SOMMANO...	mq x cm					295,08	0,42	123,93
2918 / 4521 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		24,590			0,130	3,20		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14								
	SOMMANO...	mc					3,20	4,31	13,79
2919 / 4522 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		24,590			0,350	8,61		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14								
	SOMMANO...	mc					8,61	3,25	27,98
2920 / 4523 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		8,610			15,000	129,15		
	SOMMANO...	mck					129,15	0,19	24,54
2921 / 4524 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						8,61		
	SOMMANO...	mc					8,61	2,60	22,39
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54 762'206,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54 762'206,85
2922 / 4537 D.01.001.a 02/10/2018	SV82 - INNESTO 82 (Cat 119) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare *(par.ug.=86,75+70,83) NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14		157,580			0,200	31,52		
	SOMMANO...	mc					31,52	25,24	795,56
2923 / 4538 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14		157,580			0,150	23,64		
	SOMMANO...	mc					23,64	40,97	968,53
2924 / 4539 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14		157,580			0,130	20,49		
	SOMMANO...	mc					20,49	119,72	2'453,06
2925 / 4540 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14						157,58		
	SOMMANO...	mq					157,58	1,08	170,19
2926 / 4541 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14		157,580			0,080	12,61		
	SOMMANO...	mc					12,61	134,13	1'691,38
2927 / 4542 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14						157,58		
	SOMMANO...	mq					157,58	1,21	190,67
2928 / 4543 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE		157,580			0,040	6,30		
	A R I P O R T A R E						6,30		54 768'476,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6,30		54'768'476,24
	NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14								
	SOMMANO...	mc					6,30	147,27	927,80
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
2929 / 4532 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI								
	Demolizione		96,350			12,000	1'156,20		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14								
	SOMMANO...	mq x cm					1'156,20	0,42	485,60
2930 / 4533 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI								
	Demolizione		96,350			0,130	12,53		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14								
	SOMMANO...	mc					12,53	4,31	54,00
2931 / 4534 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI								
	Demolizione		96,350			0,350	33,72		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14								
	SOMMANO...	mc					33,72	3,25	109,59
2932 / 4535 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		33,720			15,000	505,80		
	SOMMANO...	mck					505,80	0,19	96,10
2933 / 4536 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						33,72		
	SOMMANO...	mc					33,72	2,60	87,67
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'770'237,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'770'237,00
	SV84 - INNESTO 84 (Cat 121)								
2934 / 3428 A.01.001 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo Scavo gabbioni NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO" E ALLA VOCE "SCAVO GABBIONI", NELL'ALLEGATO DC2057-S19PS01TRAEC01						172,16 1'520,91		
	SOMMANO...	mc					1'693,07	3,25	5'502,48
2935 / 3429 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		1693,070			15,000	25'396,05		
	SOMMANO...	mck					25'396,05	0,19	4'825,25
2936 / 3430 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						1'693,07		
	SOMMANO...	mc					1'693,07	2,60	4'401,98
2937 / 3431 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2057-S19PS01TRAEC01						1'722,38		
	SOMMANO...	mc					1'722,38	1,54	2'652,47
2938 / 3432 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		1722,380			15,000	25'835,70		
	SOMMANO...	mck					25'835,70	0,19	4'908,78
2939 / 3433 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						1'722,38		
	SOMMANO...	mc					1'722,38	12,07	20'789,13
	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)								
2940 / 3434 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE, ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2057- S19PS01TRAEC01						172,40		
	A R I P O R T A R E						172,40		54'813'317,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						172,40		54'813'317,09
	SOMMANO...	mc					172,40	4,82	830,97
2941 / 3435 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2057- S19PS01TRAEC01		172,398			3,333	574,60		
	SOMMANO...	mq					574,60	1,47	844,66
	A R I P O R T A R E								54'814'992,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'814'992,72
2942 / 3438 A.01.001 02/10/2018	SV87 - INNESTO 87 (Cat 124) SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2060-S20PS01TRAEC01						62,85		
	SOMMANO...	mc					62,85	3,25	204,26
2943 / 3439 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						942,75		
	SOMMANO...	mck	62,850			15,000	942,75	0,19	179,12
2944 / 3440 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						62,85		
	SOMMANO...	mc					62,85	2,60	163,41
2945 / 3441 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2060-S20PS01TRAEC01						243,02		
	SOMMANO...	mc					243,02	1,54	374,25
2946 / 3442 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						3'645,32		
	SOMMANO...	mck	243,021			15,000	3'645,32	0,19	692,61
2947 / 3443 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						243,02		
	SOMMANO...	mc					243,02	12,07	2'933,25
	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)								
2948 / 3444 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2060- S20PS01TRAEC01						90,21		
	A R I P O R T A R E						90,21		54'819'539,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						90,21		54'819'539,62
	SOMMANO...	mc					90,21	4,82	434,81
2949 / 3445 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2060- S20PS01TRAEC01		90,208			3,333	300,66		
	SOMMANO...	mq					300,66	1,47	441,97
	A R I P O R T A R E								54'820'416,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									54'820'416,40	
2950 / 3448 A.01.001 02/10/2018	SV88 - INNESTO 88 (Cat 125) SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL'ALLEGATO DC2063-S21PS01TRAEC01						8,77			
	SOMMANO...	mc					8,77	3,25	28,50	
2951 / 3449 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						131,49			
	SOMMANO...	mck	8,766			15,000	131,49	0,19	24,98	
2952 / 3450 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						8,77			
	SOMMANO...	mc					8,77	2,60	22,80	
2953 / 3451 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALL'ALLEGATO DC2063-S21PS01TRAEC01						20,49			
	SOMMANO...	mc					20,49	1,54	31,55	
2954 / 3452 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						307,37			
	SOMMANO...	mck	20,491			15,000	307,37	0,19	58,40	
2955 / 3453 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						20,49			
	SOMMANO...	mc					20,49	12,07	247,31	
SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)										
2956 / 3454 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALL'ALLEGATO DC2063-S21PS01TRAEC01						13,80			
A R I P O R T A R E									13,80	54'820'829,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						13,80		54'820'829,94
	SOMMANO...	mc					13,80	4,82	66,52
2957 / 3455 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", DC2063-S21PS01TRAEC01		13,804			3,333	46,01		
	SOMMANO...	mq					46,01	1,47	67,63
	A R I P O R T A R E								54'820'964,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'820'964,09
2958 / 3458 A.01.001 02/10/2018	SV90 - INNESTI 90 E 92 (Cat 127) SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI INNESTO 90 - Scavo INNESTO 92 - Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2066-S22PS01TRAEC01						72,97 20,76		
	SOMMANO...	mc					93,73	3,25	304,62
2959 / 3459 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		93,730			15,000	1'405,95		
	SOMMANO...	mck					1'405,95	0,19	267,13
2960 / 3460 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						93,73		
	SOMMANO...	mc					93,73	2,60	243,70
2961 / 3461 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI INNESTO 92 - Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2066-S22PS01TRAEC01						13,56		
	SOMMANO...	mc					13,56	1,54	20,88
2962 / 3462 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a		13,558			15,000	203,37		
	SOMMANO...	mck					203,37	0,19	38,64
2963 / 3463 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a						13,56		
	SOMMANO...	mc					13,56	12,07	163,67
2964 / 3464 A.02.004.b 02/10/2018	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico INNESTO 90 INNESTO 92						5,00 13,26		
	A R I P O R T A R E						18,26		54'822'002,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'822'180,20
2966 / 3468 A.01.001 02/10/2018	SV91 - INNESTO 91 (Cat 128) SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2069-S23PS01TRAEC01					8,01			
	SOMMANO...	mc				8,01		3,25	26,03
2967 / 3469 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001					120,20			
	SOMMANO...	mck	8,013			15,000		0,19	22,84
2968 / 3470 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001					8,01			
	SOMMANO...	mc				8,01		2,60	20,83
2969 / 3471 A.02.007.a 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Rilevato NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2069-S23PS01TRAEC01					167,43			
	SOMMANO...	mc				167,43		1,54	257,84
2970 / 3472 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a					2'511,44			
	SOMMANO...	mck	167,429			15,000		0,19	477,17
2971 / 3473 A.02.003.a 20/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.a					167,43			
	SOMMANO...	mc				167,43		12,07	2'020,88
	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)								
2972 / 3474 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2069- S23PS01TRAEC01					44,41			
	A R I P O R T A R E					44,41			54'825'005,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'825'437,45
2974 / 4544 D.01.001.a 02/10/2018	SV93 - INNESTO 93 (Cat 130) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14		58,600			0,200	11,72		
	SOMMANO...	mc					11,72	25,24	295,81
2975 / 4545 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14		58,600			0,150	8,79		
	SOMMANO...	mc					8,79	40,97	360,13
2976 / 4546 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14		58,600			0,130	7,62		
	SOMMANO...	mc					7,62	119,72	912,27
2977 / 4547 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14						58,60		
	SOMMANO...	mq					58,60	1,08	63,29
2978 / 4548 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14		58,600			0,080	4,69		
	SOMMANO...	mc					4,69	134,13	629,07
2979 / 4549 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14						58,60		
	SOMMANO...	mq					58,60	1,21	70,91
2980 / 4550 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE		58,600			0,040	2,34		
	A R I P O R T A R E						2,34		54'827'768,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									54'828'113,54
	SV95 - INNESTO 95 (Cat 132)								
2981 / 4568 D.01.001.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		56,000			0,200	11,20		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15								
	SOMMANO...	mc					11,20	25,24	282,69
2982 / 4569 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare		56,000			0,150	8,40		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15								
	SOMMANO...	mc					8,40	40,97	344,15
2983 / 4570 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base		56,000			0,130	7,28		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15								
	SOMMANO...	mc					7,28	119,72	871,56
2984 / 4571 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder						56,00		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15								
	SOMMANO...	mq					56,00	1,08	60,48
2985 / 4572 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso		56,000			0,080	4,48		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15								
	SOMMANO...	mc					4,48	134,13	600,90
2986 / 4573 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder						56,00		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15								
	SOMMANO...	mq					56,00	1,21	67,76
2987 / 4574 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso		56,000			0,040	2,24		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15								
A R I P O R T A R E							2,24		54'830'341,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						2,24		54'830'341,08	
	SOMMANO...	mc					2,24	147,27	329,88	
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)									
2988 / 4563 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI ----- Demolizione									
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15									
	SOMMANO...	mq x cm	73,410			12,000	880,92			
								0,42	369,99	
2989 / 4564 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI ----- Demolizione									
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15									
	SOMMANO...	mc	73,410			0,130	9,54			
								4,31	41,12	
2990 / 4565 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI ----- Demolizione									
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15									
	SOMMANO...	mc	73,410			0,350	25,69			
								3,25	83,49	
2991 / 4566 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001									
	SOMMANO...	mck	25,690			15,000	385,35			
								0,19	73,22	
2992 / 4567 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001									
	SOMMANO...	mc					25,69			
								2,60	66,79	
	----- -----									
	A R I P O R T A R E								54'831'305,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'831'305,57
	SV96 - INNESTO 96 (Cat 133)								
2993 / 3478 A.01.001 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Scavo NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2072-S24PS01TRAEC01						386,52		
	SOMMANO...	mc					386,52	3,25	1'256,19
2994 / 3479 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		386,518			15,000	5'797,77		
	SOMMANO...	mck					5'797,77	0,19	1'101,58
2995 / 3480 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						386,52		
	SOMMANO...	mc					386,52	2,60	1'004,95
	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 (SbCat 20)								
2996 / 3481 A.02.004.b 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE MATERIALE VEGETALE Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle operazioni di scotico NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2072- S24PS01TRAEC01						49,64		
	SOMMANO...	mc					49,64	4,82	239,26
2997 / 3482 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE MATERIALE VEGETALE Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/ peso=1/,3) NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2072- S24PS01TRAEC01		49,638			3,333	165,44		
	SOMMANO...	mq					165,44	1,47	243,20
	A R I P O R T A R E								54'835'150,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'835'150,75
2998 / 4556 D.01.001.a 02/10/2018	SV100 - INNESTO 100 (Cat 134) SV07 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 13) PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15		79,460			0,200	15,89		
	SOMMANO...	mc					15,89	25,24	401,06
2999 / 4557 D.01.003 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOVRASTRUTTURA STRADALE Sotto-fondazione in misto granulare NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15		79,460			0,150	11,92		
	SOMMANO...	mc					11,92	40,97	488,36
3000 / 4558 D.01.005.a 17/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Base NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15		79,460			0,130	10,33		
	SOMMANO...	mc					10,33	119,72	1'236,71
3001 / 4559 D.01.043.c 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di base e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15						79,46		
	SOMMANO...	mq					79,46	1,08	85,82
3002 / 4560 D.01.017.a 02/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di binder in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15		79,460			0,080	6,36		
	SOMMANO...	mc					6,36	134,13	853,07
3003 / 4561 D.01.043.d 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD SOVRASTRUTTURA STRADALE Mano di attacco tra strato di usura e binder NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15						79,46		
	SOMMANO...	mq					79,46	1,21	96,15
3004 / 4562 D.01.021.a 20/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE SOVRASTRUTTURA STRADALE Strato di usura in conglomerato bituminoso NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE		79,460			0,040	3,18		
	A R I P O R T A R E						3,18		54'838'311,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,18		54'838'311,92
	NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15								
	SOMMANO...	mc					3,18	147,27	468,32
	SV09 - Movimenti di terra - OG3 (SbCat 16)								
3005 / 4551 D.01.052 13/06/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONI ----- Demolizione		39,200			12,000	470,40		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15								
	SOMMANO...	mq x cm					470,40	0,42	197,57
3006 / 4552 A.03.004.a 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI DEMOLIZIONI ----- Demolizione		39,200			0,130	5,10		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15								
	SOMMANO...	mc					5,10	4,31	21,98
3007 / 4553 A.01.001 13/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA DEMOLIZIONI ----- Demolizione		39,200			0,350	13,72		
	NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15								
	SOMMANO...	mc					13,72	3,25	44,59
3008 / 4554 A.01.010 02/10/2018	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001		13,720			15,000	205,80		
	SOMMANO...	mck					205,80	0,19	39,10
3009 / 4555 E.08.005.17. 05.04 02/10/2018	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto - Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001						13,72		
	SOMMANO...	mc					13,72	2,60	35,67
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								54'839'119,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'839'119,15
	OM-OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 3) PO01 - PONTE SUL RIO SAVIGNANO (Gruppo Elaborati HA) (Cat 136) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24)								
3010 / 157 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SBANCAMENTO SPALLA A [AREA DA DWG] NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HA05-P00PO01STRDI02 SPALLA B [AREA DA DWG] NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HA05-P00PO01STRDI02		439,600			0,750	329,70		
			350,420			0,520	182,22		
	SOMMANO...	mc					511,92	3,25	1'663,74
3011 / 158 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VEDI VOCE A.01.001						511,92		
	SOMMANO...	mc					511,92	2,60	1'330,99
3012 / 159 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VEDI VOCE A.01.001		511,920			15,000	7'678,80		
	SOMMANO...	mck					7'678,80	0,19	1'458,97
3013 / 162 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HA12-P00PO01STRCP06		6,000	30,00	1,130		203,40		
			6,000	30,00	1,130		203,40		
	SOMMANO...	mc					406,80	2,60	1'057,68
3014 / 163 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HA12-P00PO01STRCP06		6,000	30,00	1,130	15,000	3'051,00		
			6,000	30,00	1,130	15,000	3'051,00		
	SOMMANO...	mck					6'102,00	0,19	1'159,38
	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26)								
3015 / 134 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)**(larg.=20,36+,2+,2)			3,20	20,760	0,200	13,29		
	A R I P O R T A R E						13,29		54'845'789,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						13,29		54'845'789,91
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA10-P00P001STRCP04								
	SPALLA B *(lung.=2,8+2+2)*(larg.=19,92+2+2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA12-P00P001STRCP06			3,20	20,320	0,200	13,00		
	SOMMANO...	mc					26,29	67,10	1'764,06
3016 / 135 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+20,36+2,80+20,36) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA10-P00P001STRCP04				46,320	2,000	92,64		
	SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+19,92+2,80+19,92) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA12-P00P001STRCP06				45,440	2,000	90,88		
	SOMMANO...	mq					183,52	22,19	4'072,31
3017 / 136 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA10-P00P001STRCP04			2,80	20,360	2,000	114,02		
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA12-P00P001STRCP06			2,80	19,920	2,000	111,55		
	SOMMANO...	mc					225,57	121,69	27'449,61
3018 / 165 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HA10-P00P001STRCP04 E HA12-P00P001STRCP06		225,570			150,000	33'835,50		
	SOMMANO...	kg					33'835,50	1,11	37'557,41
	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 28)								
3019 / 137 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,34+0,44)*0,2)/2)								
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA09-P00P001STRCP03 E HA10-P00P001STRCP04								
	SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2)								
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE								
	SOMMANO...								
	A R I P O R T A R E						128,10		54'916'633,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						128,10		54'916'633,30
	NELL'ALLEGATO HA11-P00PO01STRCP05 E HA12-P00PO01STRCP06								
	SOMMANO...	mc					128,10	126,05	16'147,01
3020 / 138 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	ELEVAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,00		3,980	31,84		
	SPALLA A - MURO D'ALA				0,750	3,980	2,99		
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,00		0,750	6,00		
	SPALLA A - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	1,750		7,00		
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,00		5,060	40,48		
	SPALLA A - MURO D'ALA				0,750	5,060	3,80		
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,00		0,750	6,00		
	SPALLA A - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	1,750		7,00		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,20		1,100	4,84		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE				0,300	1,100	0,33		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,20		1,800	7,92		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE				0,300	1,800	0,54		
	SPALLA A - PARAGHIAIA		2,000	0,60		3,190	3,83		
	SPALLA A - PARAGHIAIA		2,000		19,830	3,190	126,52		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA09-P00PO01STRCP03 E HA10-P00PO01STRCP04								
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,00		4,250	34,00		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000		0,750	4,250	6,38		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,00		0,750	6,00		
	SPALLA B - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	1,750		7,00		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,00		5,220	41,76		
	SOALLA B - MURO D'ALA				0,750	5,220	3,92		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,00		0,750	6,00		
	SPALLA B - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	1,750		7,00		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,20		1,100	4,84		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE		1,000		0,300	1,100	0,33		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,20		1,800	7,92		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE		1,000		0,300	1,800	0,54		
	SPALLA B - PARAGHIAIA		2,000		19,240	3,090	118,90		
	SPALLA B - PARAGHIAIA		2,000	0,60		3,090	3,71		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA11-P00PO01STRCP05 E HA12-P00PO01STRCP06								
	SOMMANO...	mq					502,63	22,19	11'153,36
3021 / 139 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c								
	NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04 E HA12- P00PO01STRCP06		128,100			130,000	16'653,00		
	SOMMANO...	kg					16'653,00	1,11	18'484,83
3022 / 140 B.03.035.d 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)								
	ELEVAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,45	0,900	0,200	0,26		
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,45	0,900	0,430	0,56		
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,45	0,900	0,660	0,86		
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,45	0,900	0,890	1,16		
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,45	0,900	1,110	1,45		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04								
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,45	0,900	0,200	0,26		
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,45	0,900	0,430	0,56		
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,45	0,900	0,660	0,86		
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,45	0,900	0,890	1,16		
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,45	0,900	1,110	1,45		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA12-P00PO01STRCP06								
	SOMMANO...	mc					8,58	132,58	1'137,54
	A R I P O R T A R E								54'963'556,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'963'556,04
3023 / 141 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,9) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=0,90+1,45+0,90+1,45) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,9+1,45+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA12-P00PO01STRCP06								
	SOMMANO...	mq					30,92	22,19	686,11
3024 / 142 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04 E HA12-P00PO01STRCP06		5,000 5,000			280,000 280,000	1'400,00 1'400,00		
	SOMMANO...	kg					2'800,00	1,11	3'108,00
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 30)								
3025 / 143 B.07.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=6*6*3,14/4*5) SPALLA B *(par.ug.=6*6*3,14/4*5) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA14-P00PO01STRDC01		141,300 141,300			1,470 1,470	207,71 207,71		
	SOMMANO...	dmc					415,42	83,06	34'504,79
3026 / 144 B.07.025.b 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=6*6*3,14/4*5*83,06) SPALLA B *(par.ug.=6*6*3,14/4*5*83,06) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA14-P00PO01STRDC01		11736,378 11736,378			1,470 1,470	17'252,48 17'252,48		
	SOMMANO...	%					34'504,96	30,00	10'351,49
3027 / 145 B.07.060.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA14-P00PO01STRDC01		2,000 2,000	2,50 2,50			5,00 5,00		
	SOMMANO...	ml					10,00	226,59	2'265,90
3028 / 146 B.07.050.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A			15,43			15,43		
	A R I P O R T A R E						15,43		55'014'472,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						15,43		55'014'472,33
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HA14-P00P001STRDC01			14,84			14,84		
	SOMMANO...	ml					30,27	1'461,59	44'242,33
3029 / 147 B.07.052.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%) APPOGGI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c		1461,590	30,27			44'242,33		
	SOMMANO...	%					44'242,33	20,00	8'848,47
	PO07 - Impalcato (parte metallica) (SbCat 31)								
3030 / 164 PROGDEF- NP02 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTEGTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO IMPALCATO METALLICO Impalcato metallico Ad aggiungere 5%		0,050			99212,690 99212,690	99'212,69 4'960,63		
	SOMMANO...	kg					104'173,32	2,41	251'057,70
	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 (SbCat 32)								
3031 / 148 B.04.016 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=19,84/2+19,32/2) A detrarre volume su trave		-5,000	27,00 26,60	19,580 0,500		528,66 -66,50		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HA07-P00P001STRDT01								
	Sommano positivi...	mq					528,66		
	Sommano negativi...	mq					-66,50		
	SOMMANO...	mq					462,16	35,45	16'383,57
3032 / 149 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=19,84/2+19,32/2) Impalcato soletta in c.a. Cordoli laterali *(H/peso=0,36/2+0,17/2) Cordoli laterali *(H/peso=0,17/2+0,11/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HA07-P00P001STRDT01		5,000	27,00 26,60 27,00 27,00	19,580 0,500 2,500 2,500	0,220 0,060 0,265 0,140	116,31 3,99 17,89 9,45		
	SOMMANO...	mc					147,64	126,05	18'610,02
3033 / 150 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI IMPALCATO Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri laterali Cordoli laterali - casseri laterali Soletta - Casseri frontali *(larg.=19,84/2+19,32/2) NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA PREDALLA NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HA07-P00P001STRDT01		2,000 2,000 2,000 2,000	27,00 27,00	2,500 2,500 19,580	0,380 0,630 0,380 0,630 0,630	1,90 3,15 10,26 17,01 24,67		
	SOMMANO...	mq					56,99	22,19	1'264,61
3034 / 151 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IMPALCATO Soletta in c.a. *(larg.=19,84/2+19,32/2)			27,00	19,580	85,000	44'936,10		
	A R I P O R T A R E						44'936,10		55'354'879,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						44'936,10		55'354'879,03
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HA07-P00P001STRDT01								
	SOMMANO...	kg					44'936,10	1,11	49'879,07
3035 / 152 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI IMPALCATO Velelte prefabbricate		2,000	27,00		1,000	54,00		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HA07-P00P001STRDT01								
	SOMMANO...	mq					54,00	36,66	1'979,64
3036 / 155 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc IMPALCATO Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=19,84/2+19,32/2)*(H/peso=1/4*(0,02+0,02+0,09+0,09))			27,00	19,580	0,055	29,08		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HA07-P00P001STRDT01								
	SOMMANO...	mc					29,08	67,10	1'951,27
3037 / 156 B.06.011 11/05/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO IMPALCATO Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=19,84/2+19,32/2+.5)			27,00	20,080		542,16		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HA07-P00P001STRDT01								
	SOMMANO...	mq					542,16	21,75	11'791,98
	PO08 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 33)								
3038 / 153 D.01.036.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM IMPALCATO Strato di usura *(larg.=19,84/2+19,32/2)			27,00	19,580		528,66		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HA07-P00P001STRDT01								
	SOMMANO...	mq x 4 cm					528,66	9,63	5'091,00
3039 / 154 D.01.017.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE IMPALCATO Strato di binder *(larg.=19,84/2+19,32/2)			27,00	19,580	0,080	42,29		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HA07-P00P001STRDT01								
	SOMMANO...	mc					42,29	134,13	5'672,36
	PO10 - Inalveazioni (SbCat 35)								
3040 / 2174 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Stesa di geotesisle		1,100	96,80	12,500		1'331,00		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE DI RINVIA ALL'ALLEGATO FB32-T00ID01IDRDI01								
	SOMMANO...	mq					1'331,00	1,52	2'023,12
	A R I P O R T A R E								55'433'267,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								55'583'438,34
	PO02 - PONTE SUL RIO DELL'ACQUA ROSSA (Gruppo Elaborati HB) (Cat 137) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24)								
3046 / 192 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SBANCAMENTO SPALLA A [AREA DA DWG] NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HB05-P00PO02STRDI02		554,940			2,000	1'109,88		
	SPALLA B [AREA DA DWG] NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HB05-P00PO02STRDI02		370,310			2,450	907,26		
	SOMMANO...	mc					2'017,14	3,25	6'555,71
3047 / 193 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VEDI VOCE A.01.001						2'017,14		
	SOMMANO...	mc					2'017,14	2,60	5'244,56
3048 / 194 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VEDI VOCE A.01.001		2017,140			15,000	30'257,10		
	SOMMANO...	mck					30'257,10	0,19	5'748,85
	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26)								
3049 / 169 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=15+,2+,2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04			3,20	15,400	0,200	9,86		
	SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=14,73+,2+,2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06			3,20	15,130	0,200	9,68		
	SOMMANO...	mc					19,54	67,10	1'311,13
3050 / 170 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+15+2,80+15) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04				35,600	2,000	71,20		
	SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+14,73+2,80+14,73) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06				35,060	2,000	70,12		
	SOMMANO...	mq					141,32	22,19	3'135,89
3051 / 171 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04			2,80	15,000	2,000	84,00		
	SPALLA B			2,80	14,730	2,000	82,49		
	A R I P O R T A R E						166,49		55'605'434,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						166,49		55'605'434,48
3052 / 196 B.05.030 11/05/2020	<p>NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO</p> <p>Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04 E HB12-P00PO02STRCP06</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p style="text-align: center;">PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 28)</p>	mc					166,49	121,69	20'260,17
			166,490			150,000	24'973,50		
3053 / 172 B.03.035.c 11/05/2020	<p>OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB09-P00PO02STRCP03 E HB10-P00PO02STRCP04</p> <p>SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB11-P00PO02STRCP05 E HB12-P00PO02STRCP06</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	kg					24'973,50	1,11	27'720,59
3054 / 173 B.04.001 11/05/2020	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB09-P00PO02STRCP03 E HB10-P00PO02STRCP04</p> <p>SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SOALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc					159,19	126,05	20'065,90
			2,000	4,30		5,270	45,32		
			2,000	4,30	0,750	5,270	3,95		
			2,000	4,30		0,750	6,45		
					1,750	0,750	1,31		
				4,30		1,750	7,53		
			2,000	4,30		5,950	51,17		
						0,750	4,46		
			2,000	4,30		0,750	6,45		
					1,750	0,750	1,31		
				4,30		1,750	7,53		
			2,000	2,20		0,900	3,96		
						0,300	0,27		
			2,000	2,20		1,100	4,84		
						0,300	0,33		
			2,000	0,80		3,280	5,25		
			2,000		14,400	3,280	94,46		
			2,000	4,30		5,080	43,69		
			2,000		0,750	5,080	7,62		
			2,000	4,30		0,750	6,45		
					1,750	0,750	1,31		
				4,30		1,750	7,53		
			2,000	4,30		5,280	45,41		
						0,750	3,96		
			2,000	4,30		0,750	6,45		
					1,750	0,750	1,31		
	A RIPORTARE						368,32		55'673'481,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						368,32		55'673'481,14
	SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA			4,30 2,20	1,750	0,900 0,900 1,100 1,100 3,280 3,280	7,53 3,96 0,27 4,84 0,33 92,69 3,94		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB11-P00PO02STRCP05 E HB12-P00PO02STRCP06								
	SOMMANO...	mq					481,88	22,19	10'692,92
3055 / 174 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04 E HB12- P00PO02STRCP06		159,190			140,000	22'286,60		
	SOMMANO...	kg					22'286,60	1,11	24'738,13
3056 / 175 B.03.035.d 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI			1,75 1,75 1,75 1,75	0,900 0,900 0,900 0,900	0,200 0,440 0,670 0,910	0,32 0,69 1,06 1,43		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04								
	SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI			1,75 1,75 1,75 1,75	0,900 0,900 0,900 0,900	0,200 0,270 0,350 0,420	0,32 0,43 0,55 0,66		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06								
	SOMMANO...	mc					5,46	132,58	723,89
3057 / 176 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,9) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90)			5,30 5,30 5,30 5,30		0,200 0,440 0,670 0,910	1,06 2,33 3,55 4,82		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04								
	SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=0,90+1,75+0,90+1,75) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90)			5,30 5,30 5,30 5,30		0,200 0,270 0,350 0,420	1,06 1,43 1,86 2,23		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06								
	SOMMANO...	mq					18,34	22,19	406,96
3058 / 177 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A SPALLA B		4,000 4,000			280,000 280,000	1'120,00 1'120,00		
	NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04 E HB12- P00PO02STRCP06								
	SOMMANO...	kg					2'240,00	1,11	2'486,40
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 30)								
	A R I P O R T A R E								55'712'529,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									55'712'529,44
3059 / 178 B.07.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4)		50,240 50,240			1,080 1,080	54,26 54,26		
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB14-P00PO02STRDC01								
	SOMMANO...	dmc				108,52	83,06	9'013,67	
3060 / 179 B.07.025.b 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*83,06) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*83,06)		4172,934 4172,934			1,080 1,080	4'506,77 4'506,77		
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB14-P00PO02STRDC01								
	SOMMANO...	%				9'013,54	30,00	2'704,06	
3061 / 180 B.07.060.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B		2,000 2,000	2,50 2,50			5,00 5,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB14-P00PO02STRDC01								
	SOMMANO...	ml				10,00	226,59	2'265,90	
3062 / 181 B.07.050.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B			10,00 9,73			10,00 9,73		
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HB14-P00PO02STRDC01								
	SOMMANO...	ml				19,73	1'461,59	28'837,17	
3063 / 182 B.07.052.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%) APPOGGI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c		1461,590	19,73			28'837,17		
	SOMMANO...	%				28'837,17	20,00	5'767,43	
	PO07 - Impalcato (parte metallica) (SbCat 31)								
3064 / 195 PROGDEF- NP02 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO IMPALCATO METALLICO Impalcato metallico *(H/peso=250010,16+13205,33+2282,8+9322,56+4504,1) Ad aggiungere 5% *(H/peso=250010,16+13205,33+2282,8+9322,56+4504,1)		0,050			279324,95 0 279324,95 0	279'324,95 13'966,25		
	SOMMANO...	kg				293'291,20	2,41	706'831,79	
	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 (SbCat 32)								
3065 / 183 B.04.016 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE IMPALCATO								
A R I P O R T A R E									56'467'949,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								56'467'949,46
	Impalcato soletta in c.a. *(larg.=15/2+14,73/2) A detrarre volume su trave		-4,000	57,00 56,60	14,865 0,500		847,31 -113,20		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HB07-P00P002STRDT01								
	Sommano positivi... mq						847,31		
	Sommano negativi... mq						-113,20		
	SOMMANO... mq						734,11	35,45	26'024,20
3066 / 184 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=15/2+14,73/2) Impalcato soletta in c.a. Cordoli laterali *(H/peso=0,32/2+0,17/2) Cordoli laterali *(H/peso=0,07/2+0,17/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HB07-P00P002STRDT01		4,000	57,00 56,60 57,00 57,00	14,865 0,500 2,500 2,500	0,220 0,060 0,245 0,120	186,41 6,79 34,91 17,10		
	SOMMANO... mc						245,21	126,05	30'908,72
3067 / 185 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI IMPALCATO Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri laterali Cordoli laterali - casseri laterali Soletta - Casseri frontali *(larg.=15/2+14,73/2) NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA PREDALLA NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HB07-P00P002STRDT01		2,000 2,000 2,000	57,00 57,00	2,500 2,500 14,865	0,380 0,630 0,580 0,360 0,580	1,90 3,15 33,06 20,52 17,24		
	SOMMANO... mq						75,87	22,19	1'683,56
3068 / 186 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IMPALCATO Soletta in c.a. *(larg.=15/2+14,73/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HB07-P00P002STRDT01			57,00	14,865	85,000	72'020,93		
	SOMMANO... kg						72'020,93	1,11	79'943,23
3069 / 187 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI IMPALCATO Valette prefabbricate NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HB07-P00P002STRDT01		2,000	57,00		1,000	114,00		
	SOMMANO... mq						114,00	36,66	4'179,24
3070 / 190 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc IMPALCATO Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=15/2+14,73/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HB07-P00P002STRDT01			57,00	14,865	0,020	16,95		
	SOMMANO... mc						16,95	67,10	1'137,35
3071 / 191 B.06.011 11/05/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO IMPALCATO Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=15/2+14,73/2+0,5)			57,00	15,365		875,81		
	A R I P O R T A R E						875,81		56'611'825,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						875,81		56'611'825,76
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HB07-P00P002STRDT01								
	SOMMANO...	mq					875,81	21,75	19'048,87
	PO08 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 33)								
3072 / 188 D.01.036.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM IMPALCATO Strato di usura *(larg.=15/2+14,73/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HB07-P00P002STRDT01			57,00	14,865		847,31		
	SOMMANO...	mq x 4 cm					847,31	9,63	8'159,60
3073 / 189 D.01.017.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE IMPALCATO Strato di binder *(larg.=15/2+14,73/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HB07-P00P002STRDT01			57,00	14,865	0,080	67,78		
	SOMMANO...	mc					67,78	134,13	9'091,33
	PO10 - Inalveazioni (SbCat 35)								
3074 / 2180 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Stesa di geotesisle NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB34-T00ID01IDRDI02		1,100	40,48	13,250		590,00		
	SOMMANO...	mq					590,00	1,52	896,80
3075 / 2181 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Formazione di scogliera NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB34-T00ID01IDRDI02		13,100	96,80			1'268,08		
	SOMMANO...	mc					1'268,08	71,83	91'086,19
3076 / 2182 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a		1268,080			2,600	3'297,01		
	SOMMANO...	t					3'297,01	23,27	76'721,42
3077 / 2183 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a						1'268,08		
	SOMMANO...	mc					1'268,08	3,25	4'121,26
3078 / 2184 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI								
	A R I P O R T A R E								56'820'951,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									56'820'951,23
11/05/2020	RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						1'268,08		
	SOMMANO...	mc					1'268,08	2,60	3'297,01
3079 / 2185 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck	1268,080			15,000	19'021,20		
							19'021,20	0,19	3'614,03
A R I P O R T A R E									56'827'862,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								56'827'862,27
3080 / 223 A.01.001 11/05/2020	PO03 - PONTE SUL RIO MORTALE (Gruppo Elaborati HC) (Cat 138) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SBANCAMENTO SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=1/4*(4,71+4,84+3,47+2,57)) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HC05-P00PO03STRDI02 SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=1/4*(1,61+2,91+5,61+2,92)) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HC05-P00PO03STRDI02		535,640			3,898	2'087,92		
	SOMMANO...	mc					3'875,85	3,25	12'596,51
3081 / 224 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VEDI VOCE A.01.001						3'875,85		
	SOMMANO...	mc					3'875,85	2,60	10'077,21
3082 / 225 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VEDI VOCE A.01.001		3875,850			15,000	58'137,75		
	SOMMANO...	mck					58'137,75	0,19	11'046,17
3083 / 226 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06		4,000	30,00	1,130		135,60		
			5,000	30,00	1,130		169,50		
	SOMMANO...	mc					305,10	2,60	793,26
3084 / 227 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06		4,000	30,00	1,130	15,000	2'034,00		
			5,000	30,00	1,130	15,000	2'542,50		
	SOMMANO...	mck					4'576,50	0,19	869,54
	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26)								
3085 / 200 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A *(lung.=2,8+2+2)*(larg.=15+2+2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE			3,20	15,400	0,200	9,86		
	A R I P O R T A R E						9,86		56'863'244,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						9,86		56'863'244,96
	NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04								
	SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=17,96+,2+,2)			3,20	18,360	0,200	11,75		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06								
	SOMMANO...	mc					21,61	67,10	1'450,03
3086 / 201 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+15+2,80+15) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04				35,600	2,000	71,20		
	SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+17,96+2,80+17,96) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06				41,520	2,000	83,04		
	SOMMANO...	mq					154,24	22,19	3'422,59
3087 / 202 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04			2,80	15,000	2,000	84,00		
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06			2,80	17,960	2,000	100,58		
	SOMMANO...	mc					184,58	121,69	22'461,54
3088 / 229 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04 E HC12- P00PO03STRCP06		184,580			140,000	25'841,20		
	SOMMANO...	kg					25'841,20	1,11	28'683,73
	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 28)								
3089 / 203 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA			4,30	0,750	5,090	16,42		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,30	1,750	0,750	5,64		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,30	0,750	5,310	17,12		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,30	1,750	0,750	5,64		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,100	0,73		
	SPALLA A - PARAGHIAIA		30,000	0,60			18,00		
	SPALLA A - PARAGHIAIA			0,80	2,500	3,090	6,18		
	SPALLA A - PARAGHIAIA			0,80	2,500	3,310	6,62		
	SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2)		0,068		10,000		0,68		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC09-P00PO03STRCP03 E HC10-P00PO03STRCP04								
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,30	0,750	4,920	15,87		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,30	1,750	0,750	5,64		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,30	0,750	5,830	18,80		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,30	1,750	0,750	5,64		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,600	1,06		
	SPALLA B - PARAGHIAIA		42,780	0,60			25,67		
	SPALLA B - PARAGHIAIA			0,80	2,500	3,000	6,00		
	SPALLA B - PARAGHIAIA			0,80	2,500	3,910	7,82		
	SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2)		0,068		12,960		0,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC11-P00PO03STRCP05 E HC12-P00PO03STRCP06								
	A R I P O R T A R E						165,59		56'919'262,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						165,59		56'919'262,85
	SOMMANO...	mc					165,59	126,05	20'872,62
3090 / 204 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC09-P00PO03STRCP03 E HC10-P00PO03STRCP04 SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SOALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC11-P00PO03STRCP05 E HC12-P00PO03STRCP06								
	SOMMANO...	mq					524,83	22,19	11'645,98
3091 / 205 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04 E HC12- P00PO03STRCP06		165,590			130,000	21'526,70		
	SOMMANO...	kg					21'526,70	1,11	23'894,64
3092 / 206 B.03.035.d 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06			1,75	0,900	0,200	0,32		
	SOMMANO...	mc					5,58	132,58	739,80
3093 / 207 B.04.001	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE								
	A R I P O R T A R E								56'976'415,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								56'976'415,89
11/05/2020	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=0,90+1,75+0,90+1,75) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06								
	SOMMANO...	mq					18,76	22,19	416,28
3094 / 208 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04 E HC12-P00PO03STRCP06								
	SOMMANO...	kg	4,000	4,000		280,000	1'120,00	280,000	1'120,00
	SOMMANO...					2'240,00	1,11	2'486,40	
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 30)								
3095 / 209 B.07.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC14-P00PO03STRDC01								
	SOMMANO...	dmc	50,240	50,240		1,080	54,26	1,080	54,26
	SOMMANO...					108,52	83,06	9'013,67	
3096 / 210 B.07.025.b 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC14-P00PO03STRDC01								
	SOMMANO...	%	4172,934	4172,934		1,080	4'506,77	1,080	4'506,77
	SOMMANO...					9'013,54	30,00	2'704,06	
3097 / 211 B.07.060.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC14-P00PO03STRDC01								
	SOMMANO...	ml	2,000	2,50			5,00		5,00
	SOMMANO...		2,000	2,50			10,00	226,59	2'265,90
3098 / 212 B.07.050.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC14-P00PO03STRDC01								
	SOMMANO...			10,00			10,00		12,96
	SOMMANO...			12,96			10,00		12,96
	A R I P O R T A R E						22,96		56'993'302,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						22,96		56'993'302,20
	SOMMANO...	ml					22,96	1'461,59	33'558,11
3099 / 213 B.07.052.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%) APPOGGI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c		1461,590	22,96			33'558,11		
	SOMMANO...	%					33'558,11	20,00	6'711,62
	PO07 - Impalcato (parte metallica) (SbCat 31)								
3100 / 228 PROGDEF- NP02 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO IMPALCATO METALLICO Impalcato metallico Ad aggiungere 5%		0,050				331374,08 0 331374,08 0	331'374,08	
	SOMMANO...	kg					16'568,70	2,41	838'542,10
	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 (SbCat 32)								
3101 / 214 B.04.016 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=15/2+17,96/2) A detrarre volume su trave			57,00 56,60	16,480 0,500		939,36 -113,20		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HC07-P00P003STRDT01								
	Sommano positivi...	mq					939,36		
	Sommano negativi...	mq					-113,20		
	SOMMANO...	mq					826,16	35,45	29'287,37
3102 / 215 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=15/2+17,96/2) Impalcato soletta in c.a. Cordoli laterali *(H/peso=0,14/2+0,17/2) Cordoli laterali *(H/peso=0,37/2+0,17/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HC07-P00P003STRDT01		4,000	57,00 56,60 57,00 57,00	16,480 0,500 2,500 2,500	0,220 0,060 0,155 0,270	206,66 6,79 22,09 38,48		
	SOMMANO...	mc					274,02	126,05	34'540,22
3103 / 216 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI IMPALCATO Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri laterali Cordoli laterali - casseri laterali Soletta - Casseri frontali *(larg.=15/2+17,96/2) NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA PREDALLA NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HC07-P00P003STRDT01		2,000 2,000 2,000	57,00 57,00	2,500 2,500 16,480	0,410 0,640 0,410 0,640	2,05 3,20 23,37 36,48 21,09		
	SOMMANO...	mq					86,19	22,19	1'912,56
3104 / 217 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IMPALCATO Soletta in c.a. *(larg.=15/2+17,96/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HC07-P00P003STRDT01			57,00	16,480	85,000	79'845,60		
	A R I P O R T A R E						79'845,60		57'937'854,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						79'845,60		57'937'854,18
	SOMMANO...	kg					79'845,60	1,11	88'628,62
3105 / 218 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI IMPALCATO Velette prefabbricate		2,000	57,00		1,000	114,00		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HC07-P00P003STRDT01								
	SOMMANO...	mq					114,00	36,66	4'179,24
3106 / 221 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc IMPALCATO Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=15/2+17,96/2)			57,00	16,480	0,020	18,79		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HC07-P00P003STRDT01								
	SOMMANO...	mc					18,79	67,10	1'260,81
3107 / 222 B.06.011 11/05/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO IMPALCATO Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=15/2+17,96/2+0,5)			57,00	16,980		967,86		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HC07-P00P003STRDT01								
	SOMMANO...	mq					967,86	21,75	21'050,96
	PO08 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 33)								
3108 / 219 D.01.036.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM IMPALCATO Strato di usura *(larg.=15/2+17,96/2)			57,00	16,480		939,36		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HC07-P00P003STRDT01								
	SOMMANO...	mq x 4 cm					939,36	9,63	9'046,04
3109 / 220 D.01.017.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE IMPALCATO Strato di binder *(larg.=15/2+17,96/2)			57,00	16,480	0,080	75,15		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HC07-P00P003STRDT01								
	SOMMANO...	mc					75,15	134,13	10'079,87
	PO10 - Inalveazioni (SbCat 35)								
3110 / 2186 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Stesa di geotessile		1,100	34,90	12,700		487,55		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB36-T00ID01IDRDI03								
	SOMMANO...	mq					487,55	1,52	741,08
3111 / 2187 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI								
	A R I P O R T A R E								58'072'840,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									58'072'840,80
13/06/2020	ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Formazione di scogliera NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIÀ ALL'ALLEGATO FB36-T00ID01IDRDI03		11,300	34,90			394,37		
	SOMMANO...	mc					394,37	71,83	28'327,60
3112 / 2188 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a		394,370			2,600	1'025,36		
	SOMMANO...	t					1'025,36	23,27	23'860,13
3113 / 2189 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a						394,37		
	SOMMANO...	mc					394,37	3,25	1'281,70
3114 / 2190 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						394,37		
	SOMMANO...	mc					394,37	2,60	1'025,36
3115 / 2191 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Vedi quantità di cui alla voce A.01.001		394,370			15,000	5'915,55		
	SOMMANO...	mck					5'915,55	0,19	1'123,95
A R I P O R T A R E									58'128'459,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								58'128'459,54
3116 / 256 A.01.001 11/05/2020	PO04 - PONTE SUL RIO I 01 (Gruppo Elaborati HD) (Cat 139) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SBANCAMENTO SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=1/2*(1,49+0,81)) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HD05-P00PO04STRDI02 SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=1/2*(1,27+1,18)) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HD05-P00PO04STRDI02		423,280			1,150	486,77		
	SOMMANO...	mc					948,44	3,25	3'082,43
3117 / 257 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VEDI VOCE A.01.001						948,44		
	SOMMANO...	mc					948,44	2,60	2'465,94
3118 / 258 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VEDI VOCE A.01.001		948,440			15,000	14'226,60		
	SOMMANO...	mck					14'226,60	0,19	2'703,05
3119 / 259 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06		5,000	30,00	1,130		169,50		
	SOMMANO...	mc					339,00	2,60	881,40
3120 / 260 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06		5,000	30,00	1,130	15,000	2'542,50		
	SOMMANO...	mck					5'085,00	0,19	966,15
	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26)								
3121 / 233 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A *(lung.=2,8+.2+.2)*(larg.=19,16+.2+.2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE			3,20	19,560	0,200	12,52		
	A R I P O R T A R E						12,52		58'138'558,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						12,52		58'138'558,51
	NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04								
	SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=19,23+,2+,2)			3,20	19,630	0,200	12,56		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06								
	SOMMANO...	mc					25,08	67,10	1'682,87
3122 / 234 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+19,16+2,80+19,16) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04				43,920	2,000	87,84		
	SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+19,23+2,80+19,23) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06				44,060	2,000	88,12		
	SOMMANO...	mq					175,96	22,19	3'904,55
3123 / 235 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04			2,80	19,160	2,000	107,30		
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06			2,80	19,230	2,000	107,69		
	SOMMANO...	mc					214,99	121,69	26'162,13
3124 / 262 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04 E HD12- P00PO04STRCP06		214,990			120,000	25'798,80		
	SOMMANO...	kg					25'798,80	1,11	28'636,67
	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 28)								
3125 / 236 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,28+0,38)*0,2)/2)			4,00 4,00 4,00 4,00 2,20 2,20 32,980 0,60 0,60	0,750 1,750 0,750 1,750 0,300 0,300 0,40 2,500 2,500 14,160	4,980 0,750 4,250 0,750 0,900 1,600 13,19 2,870 2,120 14,160	14,94 5,25 12,75 5,25 0,59 1,06 13,19 4,31 3,18 0,93		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD09-P00PO04STRCP03 E HD10-P00PO04STRCP04								
	SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,47+0,57)*0,2)/2)			4,00 4,00 4,00 4,00 2,20 2,20 34,850 0,40 0,60 0,60	0,750 1,750 0,750 1,750 0,300 0,300 0,40 2,500 2,500 14,230	4,020 0,750 5,020 0,750 0,900 1,600 13,94 2,130 3,100 14,230	12,06 5,25 15,06 5,25 0,59 1,06 13,94 3,20 4,65 1,48		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD11-P00PO04STRCP05 E HD12-P00PO04STRCP06								
	A R I P O R T A R E						123,99		58'198'944,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						123,99		58'198'944,73
	SOMMANO...	mc					123,99	126,05	15'628,94
3126 / 237 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD09-P00PO04STRCP03 E HD10-P00PO04STRCP04 SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SOALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD11-P00PO04STRCP05 E HD12-P00PO04STRCP06								
	SOMMANO...	mq					472,83	22,19	10'492,10
3127 / 238 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04 E HD12- P00PO04STRCP06		123,990			130,000	16'118,70		
	SOMMANO...	kg					16'118,70	1,11	17'891,76
3128 / 239 B.03.035.d 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06								
	SOMMANO...	mc					7,38	132,58	978,44
	A R I P O R T A R E								58'243'935,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									58'243'935,97
3129 / 240 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,9) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=0,90+1,45+0,90+1,45) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06								
	SOMMANO...	mq					26,62	22,19	590,70
3130 / 241 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04 E HD12-P00PO04STRCP06								
	SOMMANO...	kg	5,000	5,000		280,000	280,000	1'400,00	1'400,00
	SOMMANO...						2'800,00	1,11	3'108,00
PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 30)									
3131 / 242 B.07.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=6*6*3,14/4*5) SPALLA B *(par.ug.=6*6*3,14/4*5) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD14-P00PO04STRDC01								
	SOMMANO...	dmc	141,300	141,300		1,470	1,470	207,71	207,71
	SOMMANO...						415,42	83,06	34'504,79
3132 / 243 B.07.025.b 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=6*6*3,14/4*5*83,06) SPALLA B *(par.ug.=6*6*3,14/4*5*83,06) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD14-P00PO04STRDC01								
	SOMMANO...	%	11736,378	11736,378		1,470	1,470	17'252,48	17'252,48
	SOMMANO...						34'504,96	30,00	10'351,49
3133 / 244 B.07.060.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD14-P00PO04STRDC01								
	SOMMANO...	ml	2,000	2,000	2,50	2,50		5,00	5,00
	SOMMANO...						10,00	226,59	2'265,90
3134 / 245 B.07.050.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B								
	SOMMANO...				14,16	14,23		14,16	14,23
A R I P O R T A R E							28,39		58'294'756,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						28,39		58'294'756,85
3135 / 246 B.07.052.c 11/05/2020	<p>NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HD14-P00P004STRDC01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%) APPOGGI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p style="text-align: center;">PO07 - Impalcato (parte metallica) (SbCat 31)</p>	ml					28,39	1'461,59	41'494,54
			1461,590	28,39			41'494,54		
		%					41'494,54	20,00	8'298,91
3136 / 261 PROGDEF- NP02 11/05/2020	<p>OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO IMPALCATO METALLICO Impalcato metallico *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) Ad aggiungere 5% *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p style="text-align: center;">PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 (SbCat 32)</p>	kg	0,050			79685,980 79685,980	79'685,98 3'984,30	2,41	201'645,37
3137 / 247 B.04.016 11/05/2020	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=19,16/2+19,23/2) A detrarre volume su trave</p> <p>NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HD07-P00P004STRDT01</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi...</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi...</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq		27,00	19,195		518,27 -66,50		
		mq		-5,000	26,60	0,500			
		mq					518,27 -66,50		
		mq					451,77	35,45	16'015,25
3138 / 248 B.03.035.c 11/05/2020	<p>OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=19,16/2+19,23/2) Impalcato soletta in c.a. Cordoli laterali *(H/peso=0,33/2+0,17/2) Cordoli laterali *(H/peso=0,32/2+0,17/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HD07-P00P004STRDT01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc		27,00	19,195	0,220	114,02 3,99 16,88 16,54		
		mc	5,000	26,60	0,500	0,060			
		mc		27,00	2,500	0,250			
		mc		27,00	2,500	0,245			
		mc					151,43	126,05	19'087,75
3139 / 249 B.04.001 11/05/2020	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI IMPALCATO Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri laterali Cordoli laterali - casseri laterali Soletta - Casseri frontali *(larg.=19,16/2+19,23/2) NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA PREDALLA NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HD07-P00P004STRDT01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	2,000		2,500	0,600	3,00 2,95 16,20 15,93 23,03		
		mq	2,000		2,500	0,590			
		mq		27,00		0,600			
		mq		27,00		0,590			
		mq	2,000		19,195	0,600			
		mq					61,11	22,19	1'356,03
3140 / 250 B.05.030 11/05/2020	<p>OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IMPALCATO Soletta in c.a. *(larg.=19,16/2+19,23/2)</p>			27,00	19,195	85,000	44'052,53		
	A R I P O R T A R E						44'052,53		58'582'654,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						44'052,53		58'582'654,70
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HD07-P00P004STRDT01								
	SOMMANO...	kg					44'052,53	1,11	48'898,31
3141 / 251 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI IMPALCATO Veelette prefabbricate		2,000	27,00		1,000	54,00		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HD07-P00P004STRDT01								
	SOMMANO...	mq					54,00	36,66	1'979,64
3142 / 254 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc IMPALCATO Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=19,16/2+19,23/2)*(H/peso=1/4*(0,02+0,02+0,02+0,28))			27,00	19,195	0,085	44,05		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HD07-P00P004STRDT01								
	SOMMANO...	mc					44,05	67,10	2'955,76
3143 / 255 B.06.011 11/05/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO IMPALCATO Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=19,16/2+19,23/2+0,5)			27,00	19,695		531,77		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HD07-P00P004STRDT01								
	SOMMANO...	mq					531,77	21,75	11'566,00
	PO08 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 33)								
3144 / 252 D.01.036.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM IMPALCATO Strato di usura *(larg.=19,16/2+19,23/2)			27,00	19,195		518,27		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HD07-P00P004STRDT01								
	SOMMANO...	mq x 4 cm					518,27	9,63	4'990,94
3145 / 253 D.01.017.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE IMPALCATO Strato di binder *(larg.=19,16/2+19,23/2)			27,00	19,195	0,080	41,46		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HD07-P00P004STRDT01								
	SOMMANO...	mc					41,46	134,13	5'561,03
	PO10 - Inalveazioni (SbCat 35)								
3146 / 2192 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Stesa di geotessile		1,100	66,40	12,700		927,61		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB38-T00ID01IDRDI04								
	SOMMANO...	mq					927,61	1,52	1'409,97
	A R I P O R T A R E								58'660'016,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									58'660'016,35
3147 / 2193 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Formazione di scogliera NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB38-T00ID01IDRD104								
			11,300	66,40			750,32		
	SOMMANO...	mc					750,32	71,83	53'895,49
3148 / 2194 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a								
			750,320			2,600	1'950,83		
	SOMMANO...	t					1'950,83	23,27	45'395,81
3149 / 2195 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a								
							750,32		
	SOMMANO...	mc					750,32	3,25	2'438,54
3150 / 2196 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
							750,32		
	SOMMANO...	mc					750,32	2,60	1'950,83
3151 / 2197 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
			750,320			15,000	11'254,80		
	SOMMANO...	mck					11'254,80	0,19	2'138,41
A R I P O R T A R E									58'765'835,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								58'765'835,43
3152 / 289 A.01.001 11/05/2020	PO05 - PONTE SUL RIO SAN MICHELE (Gruppo Elaborati HE) (Cat 140) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SBANCAMENTO SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=1/2*(1,75+2,86)) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HE05-P00PO05STRDI02 SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=1/2*(1,71+2,76)) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HE05-P00PO05STRDI02		502,210			2,305	1'157,59		
	SOMMANO...	mc					2'250,19	3,25	7'313,12
3153 / 290 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VEDI VOCE A.01.001						2'250,19		
	SOMMANO...	mc					2'250,19	2,60	5'850,49
3154 / 291 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VEDI VOCE A.01.001		2250,190			15,000	33'752,85		
	SOMMANO...	mck					33'752,85	0,19	6'413,04
3155 / 292 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HE12-P00PO05STRCP06		5,000	30,00	1,130		169,50		
	SOMMANO...	mc					339,00	2,60	881,40
3156 / 293 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HE12-P00PO05STRCP06		5,000	30,00	1,130	15,000	2'542,50		
	SOMMANO...	mck					5'085,00	0,19	966,15
	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26)								
3157 / 266 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A *(lung.=2,8+.2+.2)*(larg.=17,79+.2+.2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE			3,20	18,190	0,200	11,64		
	A R I P O R T A R E						11,64		58'787'259,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						11,64		58'787'259,63
	NELL'ALLEGATO HE10-P00P005STRCP04								
	SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=19,34+,2+,2)			3,20	19,740	0,200	12,63		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE12-P00P005STRCP06								
	SOMMANO...	mc					24,27	67,10	1'628,52
3158 / 267 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+17,79+2,80+17,79) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE10-P00P005STRCP04				41,180	2,000	82,36		
	SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+19,34+2,80+19,34) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE12-P00P005STRCP06				44,280	2,000	88,56		
	SOMMANO...	mq					170,92	22,19	3'792,71
3159 / 268 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE10-P00P005STRCP04			2,80	17,790	2,000	99,62		
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE12-P00P005STRCP06			2,80	19,340	2,000	108,30		
	SOMMANO...	mc					207,92	121,69	25'301,78
3160 / 295 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HE10-P00P005STRCP04 E HE12- P00P005STRCP06		207,920			120,000	24'950,40		
	SOMMANO...	kg					24'950,40	1,11	27'694,94
	P005 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 28)								
3161 / 269 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA			4,00	0,750	4,220	12,66		
				4,00	1,750	0,750	5,25		
				4,00	0,750	5,000	15,00		
				4,00	1,750	0,750	5,25		
				2,20	0,300	0,900	0,59		
				2,20	0,300	1,750	1,16		
			32,980	0,40			13,19		
				0,60	2,500	2,190	3,29		
				0,60	2,500	2,950	4,43		
	SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2)		0,068		12,790		0,87		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE09-P00P005STRCP03 E HE10-P00P005STRCP04								
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	0,750	4,110	12,33		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	0,750	5,120	15,36		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,750	1,16		
	SPALLA B - PARAGHIAIA		35,400	0,40			14,16		
	SPALLA B - PARAGHIAIA			0,60	2,500	2,140	3,21		
	SPALLA B - PARAGHIAIA			0,60	2,500	3,140	4,71		
	SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,37+0,47)*0,2)/2)		0,084		14,230		1,20		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE11-P00P005STRCP05 E HE12-P00P005STRCP06								
	A R I P O R T A R E						124,91		58'845'677,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						124,91		58'845'677,58
	SOMMANO...	mc					124,91	126,05	15'744,91
3162 / 270 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE09-P00P005STRCP03 E HE10-P00P005STRCP04 SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SOALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE11-P00P005STRCP05 E HE12-P00P005STRCP06								
	SOMMANO...	mq					472,42	22,19	10'483,00
3163 / 271 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HE10-P00P005STRCP04 E HE12- P00P005STRCP06		124,910			130,000	16'238,30		
	SOMMANO...	kg					16'238,30	1,11	18'024,51
3164 / 272 B.03.035.d 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE10-P00P005STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE12-P00P005STRCP06								
	SOMMANO...	mc					8,24	132,58	1'092,46
	A R I P O R T A R E								58'891'022,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								58'891'022,46
3165 / 273 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,9) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=0,90+1,45+0,90+1,45) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE12-P00PO05STRCP06								
	SOMMANO...	mq					29,70	22,19	659,04
3166 / 274 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04 E HE12-P00PO05STRCP06								
	SOMMANO...	kg	5,000	5,000		280,000	280,000	1'400,00	1'400,00
	SOMMANO...						2'800,00	1,11	3'108,00
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 30)								
3167 / 275 B.07.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=6*6*3,14/4*5) SPALLA B *(par.ug.=6*6*3,14/4*5) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE14-P00PO05STRDC01								
	SOMMANO...	dmc	141,300	141,300		1,470	1,470	207,71	207,71
	SOMMANO...						415,42	83,06	34'504,79
3168 / 276 B.07.025.b 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=6*6*3,14/4*5*83,06) SPALLA B *(par.ug.=6*6*3,14/4*5*83,06) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE14-P00PO05STRDC01								
	SOMMANO...	%	11736,378	11736,378		1,470	1,470	17'252,48	17'252,48
	SOMMANO...						34'504,96	30,00	10'351,49
3169 / 277 B.07.060.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE14-P00PO05STRDC01								
	SOMMANO...	ml	2,000	2,000	2,50	2,50	5,00	5,00	
	SOMMANO...						10,00	226,59	2'265,90
3170 / 278 B.07.050.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B								
	SOMMANO...				12,79	14,34	12,79	14,34	
	A R I P O R T A R E						27,13		58'941'911,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						27,13		58'941'911,68
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HE14-P00P005STRDC01								
	SOMMANO...	ml					27,13	1'461,59	39'652,94
3171 / 279 B.07.052.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%) APPOGGI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c		1461,590	27,13			39'652,94		
	SOMMANO...	%					39'652,94	20,00	7'930,59
	PO07 - Impalcato (parte metallica) (SbCat 31)								
3172 / 294 PROGDEF- NP02 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO IMPALCATO METALLICO Impalcato metallico *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) Ad aggiungere 5% *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59)		0,050			79685,980 79685,980	79'685,98 3'984,30		
	SOMMANO...	kg					83'670,28	2,41	201'645,37
	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 (SbCat 32)								
3173 / 280 B.04.016 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=17,79/2+19,34/2) A detrarre volume su trave			27,00 26,60	18,565 0,500		501,26 -66,50		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HE07-P00P005STRD01								
	Sommano positivi...	mq					501,26		
	Sommano negativi...	mq					-66,50		
	SOMMANO...	mq					434,76	35,45	15'412,24
3174 / 281 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=17,79/2+19,34/2) Impalcato soletta in c.a. Cordoli laterali *(H/peso=0,16/2+0,17/2) Cordoli laterali *(H/peso=0,35/2+0,17/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HE07-P00P005STRD01		5,000	27,00 26,60 27,00 27,00	18,565 0,500 2,500 2,500	0,220 0,060 0,165 0,260	110,28 3,99 11,14 17,55		
	SOMMANO...	mc					142,96	126,05	18'020,11
3175 / 282 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI IMPALCATO Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri laterali Cordoli laterali - casseri laterali Soletta - Casseri frontali *(larg.=17,79/2+19,34/2) NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA PREDALLA NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HE07-P00P005STRD01		2,000 2,000	27,00 27,00	2,500 2,500 18,565	0,430 0,620 0,430 0,620 0,620	2,15 3,10 11,61 16,74 23,02		
	SOMMANO...	mq					56,62	22,19	1'256,40
3176 / 283 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IMPALCATO Soletta in c.a. *(larg.=17,79/2+19,34/2)			27,00	18,565	100,000	50'125,50		
	A R I P O R T A R E						50'125,50		59'225'829,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						50'125,50		59'225'829,33
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HE07-P00P05STRDT01								
	SOMMANO...	kg					50'125,50	1,11	55'639,31
3177 / 284 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI IMPALCATO Velelte prefabbricate		2,000	27,00		1,000	54,00		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HE07-P00P05STRDT01								
	SOMMANO...	mq					54,00	36,66	1'979,64
3178 / 287 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc IMPALCATO Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=17,79/2+19,34/2)*(H/peso=1/4*(0,02+0,02+0,02+0,14))			27,00	18,565	0,050	25,06		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HE07-P00P05STRDT01								
	SOMMANO...	mc					25,06	67,10	1'681,53
3179 / 288 B.06.011 11/05/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO IMPALCATO Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=17,79/2+19,34/2+0,5)			27,00	19,065		514,76		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HE07-P00P05STRDT01								
	SOMMANO...	mq					514,76	21,75	11'196,03
	PO08 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 33)								
3180 / 285 D.01.036.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM IMPALCATO Strato di usura *(larg.=17,79/2+19,34/2)			27,00	18,565		501,26		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HE07-P00P05STRDT01								
	SOMMANO...	mq x 4 cm					501,26	9,63	4'827,13
3181 / 286 D.01.017.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE IMPALCATO Strato di binder *(larg.=17,79/2+19,34/2)			27,00	18,565	0,080	40,10		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HE07-P00P05STRDT01								
	SOMMANO...	mc					40,10	134,13	5'378,61
	PO10 - Inalveazioni (SbCat 35)								
3182 / 2198 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Stesa di geotessile		1,100	84,00	15,500		1'432,20		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB40-T00ID01IDRDI05								
	SOMMANO...	mq					1'432,20	1,52	2'176,94
	A R I P O R T A R E								59'308'708,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									59'308'708,52
3183 / 2199 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Formazione di scogliera NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB40-T001D01IDRD105								
	SOMMANO...	mc	14,500	84,00			1'218,00	71,83	87'488,94
							1'218,00		
3184 / 2200 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a								
	SOMMANO...	t	1218,000			2,600	3'166,80	23,27	73'691,44
							3'166,80		
3185 / 2201 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a								
	SOMMANO...	mc					1'218,00	3,25	3'958,50
							1'218,00		
3186 / 2202 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mc					1'218,00	2,60	3'166,80
							1'218,00		
3187 / 2203 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck	1218,000			15,000	18'270,00	0,19	3'471,30
							18'270,00		
A R I P O R T A R E									59'480'485,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								59'480'485,50
3188 / 322 A.01.001 11/05/2020	PO06 - PONTE SUL RIO DEGLI AMADEI (Gruppo Elaborati HF) (Cat 141) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SBANCAMENTO SPALLA A [AREA DA DWG] NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HF05-P00P006STRDI02 SPALLA B [AREA DA DWG] NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HF05-P00P006STRDI02		471,530			2,170	1'023,22		
	SOMMANO...	mc					1'136,06	3,25	3'692,20
3189 / 323 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VEDI VOCE A.01.001						1'136,06		
	SOMMANO...	mc					1'136,06	2,60	2'953,76
3190 / 324 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VEDI VOCE A.01.001		1136,060			15,000	17'040,90		
	SOMMANO...	mck					17'040,90	0,19	3'237,77
3191 / 325 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HF10-P00P006STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HF12-P00P006STRCP06		5,000	30,00	1,130		169,50		
	SOMMANO...	mc					339,00	2,60	881,40
3192 / 326 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HF10-P00P006STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HF12-P00P006STRCP06		5,000	30,00	1,130	15,000	2'542,50		
	SOMMANO...	mck					5'085,00	0,19	966,15
	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26)								
3193 / 299 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A *(lung.=2,8+.2+.2)*(larg.=18,44+.2+.2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE			3,20	18,840	0,200	12,06		
	A R I P O R T A R E						12,06		59'492'216,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						12,06		59'492'216,78
	NELL'ALLEGATO HF10-P00P006STRCP04								
	SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=18,53+,2+,2)			3,20	18,930	0,200	12,12		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF12-P00P006STRCP06								
	SOMMANO...	mc					24,18	67,10	1'622,48
3194 / 300 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+18,44+2,80+18,44) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF10-P00P006STRCP04				42,480	2,000	84,96		
	SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+18,53+2,80+18,53) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF12-P00P006STRCP06				42,660	2,000	85,32		
	SOMMANO...	mq					170,28	22,19	3'778,51
3195 / 301 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF10-P00P006STRCP04			2,80	18,440	2,000	103,26		
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF12-P00P006STRCP06			2,80	18,530	2,000	103,77		
	SOMMANO...	mc					207,03	121,69	25'193,48
3196 / 328 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HF10-P00P006STRCP04 E HF12- P00P006STRCP06		207,030			120,000	24'843,60		
	SOMMANO...	kg					24'843,60	1,11	27'576,40
	P005 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 28)								
3197 / 302 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,3+0,4)*0,2)/2)			4,00	0,750	4,170	12,51		
				4,00	1,750	0,750	5,25		
				4,00	0,750	5,110	15,33		
				4,00	1,750	0,750	5,25		
				2,20	0,300	0,900	0,59		
				2,20	0,300	1,850	1,22		
			33,040	0,40			13,22		
				0,60	2,500	2,180	3,27		
				0,60	2,500	3,090	4,64		
			0,070		13,440		0,94		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF09-P00P006STRCP03 E HF10-P00P006STRCP04								
	SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2)			4,00	0,750	4,160	12,48		
				4,00	1,750	0,750	5,25		
				4,00	0,750	5,100	15,30		
				4,00	1,750	0,750	5,25		
				2,20	0,300	0,900	0,59		
				2,20	0,300	1,850	1,22		
			33,440	0,40			13,38		
				0,60	2,500	2,170	3,26		
				0,60	2,500	3,120	4,68		
			0,068		13,530		0,92		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF11-P00P006STRCP05 E HF12-P00P006STRCP06								
	A R I P O R T A R E						124,55		59'550'387,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						124,55		59'550'387,65
	SOMMANO...	mc					124,55	126,05	15'699,53
3198 / 303 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF09-P00P006STRCP03 E HF10-P00P006STRCP04 SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SOALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF11-P00P006STRCP05 E HF12-P00P006STRCP06		2,000	4,00		4,170	33,36		
					0,750	4,170	3,13		
			2,000	4,00		0,750	6,00		
					1,750	0,750	1,31		
				4,00	1,750		7,00		
			2,000	4,00		5,110	40,88		
					0,750	5,110	3,83		
			2,000	4,00		0,750	6,00		
					1,750	0,750	1,31		
				4,00	1,750		7,00		
			2,000	2,20		0,900	3,96		
					0,300	0,900	0,27		
			2,000	2,20		1,850	8,14		
					0,300	1,850	0,56		
			2,000	0,60		3,120	3,74		
			2,000		17,840	3,120	111,32		
			2,000	4,00		4,160	33,28		
			2,000		0,750	4,160	6,24		
			2,000	4,00		0,750	6,00		
					1,750	0,750	1,31		
				4,00	1,750		7,00		
			2,000	4,00		5,100	40,80		
					0,750	5,100	3,83		
			2,000	4,00		0,750	6,00		
					1,750	0,750	1,31		
				4,00	1,750		7,00		
			2,000	2,20		0,900	3,96		
			1,000		0,300	0,900	0,27		
			2,000	2,20		1,850	8,14		
			1,000		0,300	1,850	0,56		
			2,000		17,930	3,120	111,88		
			2,000	0,60		3,120	3,74		
	SOMMANO...	mq					479,13	22,19	10'631,89
3199 / 304 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HF10-P00P006STRCP04 E HF12- P00P006STRCP06		124,550			130,000	16'191,50		
	SOMMANO...	kg					16'191,50	1,11	17'972,57
3200 / 305 B.03.035.d 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF10-P00P006STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF12-P00P006STRCP06			1,45	0,900	0,200	0,26		
				1,45	0,900	0,450	0,59		
				1,45	0,900	0,690	0,90		
				1,45	0,900	0,940	1,23		
				1,45	0,900	1,180	1,54		
				1,45	0,900	0,200	0,26		
				1,45	0,900	0,450	0,59		
				1,45	0,900	0,690	0,90		
				1,45	0,900	0,940	1,23		
				1,45	0,900	1,180	1,54		
	SOMMANO...	mc					9,04	132,58	1'198,52
	A R I P O R T A R E								59'595'890,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									59'595'890,16
3201 / 306 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,9) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF10-P00PO06STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=0,90+1,45+0,90+1,45) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF12-P00PO06STRCP06								
	SOMMANO...	mq					32,54	22,19	722,06
3202 / 307 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HF10-P00PO06STRCP04 E HF12-P00PO06STRCP06								
	SOMMANO...	kg	5,000	5,000		280,000	280,000	1'400,00	1'400,00
	SOMMANO...						2'800,00	1,11	3'108,00
PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 30)									
3203 / 308 B.07.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF14-P00PO06STRDC01								
	SOMMANO...	dmc	62,800	62,800		1,080	1,080	67,82	67,82
	SOMMANO...						135,64	83,06	11'266,26
3204 / 309 B.07.025.b 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF14-P00PO06STRDC01								
	SOMMANO...	%	5216,168	5216,168		1,080	1,080	5'633,46	5'633,46
	SOMMANO...						11'266,92	30,00	3'380,08
3205 / 310 B.07.060.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF14-P00PO06STRDC01								
	SOMMANO...	ml	2,000	2,000	2,50	2,50		5,00	5,00
	SOMMANO...						10,00	226,59	2'265,90
3206 / 311 B.07.050.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B								
	SOMMANO...			13,44	13,53			13,44	13,53
A R I P O R T A R E							26,97		59'616'632,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						26,97		59'616'632,46
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HF14-P00P006STRDC01								
	SOMMANO...	ml					26,97	1'461,59	39'419,08
3207 / 312 B.07.052.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%) APPOGGI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c		1461,590	26,97			39'419,08		
	SOMMANO...	%					39'419,08	20,00	7'883,82
	PO07 - Impalcato (parte metallica) (SbCat 31)								
3208 / 327 PROGDEF- NP02 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO IMPALCATO METALLICO Impalcato metallico *(H/peso=75300,68+7005,59+1257,2+10756,13+468,79) Ad aggiungere 5%		0,050			94788,390 94788,390	94'788,39 4'739,42		
	SOMMANO...	kg					99'527,81	2,41	239'862,02
	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 (SbCat 32)								
3209 / 313 B.04.016 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=18,44/2+18,53/2) A detrarre volume su trave			27,00 26,60	18,485 0,500		499,10 -66,50		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HF07-P00P006STRD01								
	Sommano positivi...	mq					499,10		
	Sommano negativi...	mq					-66,50		
	SOMMANO...	mq					432,60	35,45	15'335,67
3210 / 314 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=18,44/2+18,53/2) Impalcato soletta in c.a. Cordoli laterali *(H/peso=0,02/2+0,17/2) Cordoli laterali *(H/peso=0,37/2+0,17/2)		5,000	27,00 26,60 27,00 27,00	18,485 0,500 2,500 2,500	0,220 0,060 0,095 0,270	109,80 3,99 6,41 18,23		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HF07-P00P006STRD01								
	SOMMANO...	mc					138,43	126,05	17'449,10
3211 / 315 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI IMPALCATO Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri laterali Cordoli laterali - casseri laterali Soletta - Casseri frontali *(larg.=18,44/2+18,53/2)		2,000 2,000	27,00 27,00	2,500 2,500	0,290 0,640 0,290 0,640 0,640	1,45 3,20 7,83 17,28 23,66		
	NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA PREDALLA								
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HF07-P00P006STRD01								
	SOMMANO...	mq					53,42	22,19	1'185,39
3212 / 316 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IMPALCATO Soletta in c.a. *(larg.=18,44/2+18,53/2)			27,00	18,485	85,000	42'423,07		
	A R I P O R T A R E						42'423,07		59'937'767,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						42'423,07		59'937'767,54
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HF07-P00P006STRDT01								
	SOMMANO...	kg					42'423,07	1,11	47'089,61
3213 / 317 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI IMPALCATO Velelle prefabbricate		2,000	27,00		1,000	54,00		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HF07-P00P006STRDT01								
	SOMMANO...	mq					54,00	36,66	1'979,64
3214 / 320 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc IMPALCATO Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=18,44/2+18,53/2)			27,00	18,485	0,020	9,98		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HF07-P00P006STRDT01								
	SOMMANO...	mc					9,98	67,10	669,66
3215 / 321 B.06.011 11/05/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=18,44/2+18,53/2+0,5)			27,00	18,985		512,60		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HF07-P00P006STRDT01								
	SOMMANO...	mq					512,60	21,75	11'149,05
	PO08 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 33)								
3216 / 318 D.01.036.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM IMPALCATO Strato di usura *(larg.=18,44/2+18,53/2)			27,00	18,485		499,10		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HF07-P00P006STRDT01								
	SOMMANO...	mq x 4 cm					499,10	9,63	4'806,33
3217 / 319 D.01.017.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE IMPALCATO Strato di binder *(larg.=18,44/2+18,53/2)			27,00	18,485	0,080	39,93		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HF07-P00P006STRDT01								
	SOMMANO...	mc					39,93	134,13	5'355,81
	PO10 - Inalveazioni (SbCat 35)								
3218 / 2204 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Stesa di geotessile		1,100	85,90	11,850		1'119,71		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB42-T00ID01IDRDI06								
	SOMMANO...	mq					1'119,71	1,52	1'701,96
	A R I P O R T A R E								60'010'519,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									60'010'519,60
3219 / 2205 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO Formazione di scogliera NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB42-T001D01IDRDI06		11,000	85,90			944,90		
	SOMMANO...	mc					944,90	71,83	67'872,17
3220 / 2206 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a		944,900			2,600	2'456,74		
	SOMMANO...	t					2'456,74	23,27	57'168,34
3221 / 2207 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a						944,90		
	SOMMANO...	mc					944,90	3,25	3'070,93
3222 / 2208 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						944,90		
	SOMMANO...	mc					944,90	2,60	2'456,74
3223 / 2209 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Vedi quantità di cui alla voce A.01.001		944,900			15,000	14'173,50		
	SOMMANO...	mck					14'173,50	0,19	2'692,97
A R I P O R T A R E									60'143'780,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								60'143'780,75
	PO07 - PONTE SUL RIO FONTANA CAVALLA (Gruppo Elaborati HG) (Cat 142) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24)								
3224 / 355 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SBANCAMENTO SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=1/2*(1,52+1,84)) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HG05-P00PO07STRDI02 SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=1/2*(3,65+1,71)) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HG05-P00PO07STRDI02		449,390			1,680	754,98		
	SOMMANO...	mc					2'096,64	3,25	6'814,08
3225 / 356 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VEDI VOCE A.01.001						2'096,64		
	SOMMANO...	mc					2'096,64	2,60	5'451,26
3226 / 357 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VEDI VOCE A.01.001		2096,640			15,000	31'449,60		
	SOMMANO...	mck					31'449,60	0,19	5'975,42
3227 / 358 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06		5,000	25,00	1,130		141,25		
	SOMMANO...	mc					282,50	2,60	734,50
3228 / 359 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06		5,000	25,00	1,130	15,000	2'118,75		
	SOMMANO...	mck					4'237,50	0,19	805,13
	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26)								
3229 / 332 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2+)*(larg.=18,80+,2+,2+)			3,20	19,200	0,200	12,29		
	A R I P O R T A R E						12,29		60'163'561,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						12,29		60'163'561,14
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04								
	SPALLA B *(lung.=2,8+2+2)*(larg.=19,16+2+2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06			3,20	19,560	0,200	12,52		
	SOMMANO...	mc					24,81	67,10	1'664,75
3230 / 333 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+18,80+2,80+18,80) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04				43,200	2,000	86,40		
	SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+19,16+2,80+19,16) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06				43,920	2,000	87,84		
	SOMMANO...	mq					174,24	22,19	3'866,39
3231 / 334 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04			2,80	18,800	2,000	105,28		
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06			2,80	19,160	2,000	107,30		
	SOMMANO...	mc					212,58	121,69	25'868,86
3232 / 361 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04 E HG12-P00PO07STRCP06		212,580			120,000	25'509,60		
	SOMMANO...	kg					25'509,60	1,11	28'315,66
	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 28)								
3233 / 335 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,28+0,38)*0,2)/2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG09-P00PO07STRCP03 E HG10-P00PO07STRCP04			4,00	0,750	4,170	12,51		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	0,750	4,980	14,94		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,700	1,12		
	SPALLA A - PARAGHIAIA	32,840		0,40			13,14		
	SPALLA A - PARAGHIAIA			0,60	2,500	2,160	3,24		
	SPALLA A - PARAGHIAIA			0,60	2,500	2,970	4,46		
	SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,28+0,38)*0,2)/2)	0,066			13,800		0,91		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	0,750	4,130	12,39		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	0,750	5,120	15,36		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,700	1,12		
	SPALLA B - PARAGHIAIA	34,920		0,40			13,97		
	SPALLA B - PARAGHIAIA			0,60	2,500	2,150	3,23		
	SPALLA B - PARAGHIAIA			0,60	2,500	3,140	4,71		
	SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,4+0,5)*0,2)/2)	0,090			14,160		1,27		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE								
	A R I P O R T A R E						124,55		60'223'276,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						124,55		60'223'276,80
	NELL'ALLEGATO HG11-P00PO07STRCP05 E HG12-P00PO07STRCP06								
	SOMMANO...	mc					124,55	126,05	15'699,53
3234 / 336 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA		2,000 2,000	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,20 2,20 2,20 0,60 2,000	0,750 1,750 1,750 0,750 1,750 0,300 0,300 0,300 18,200	4,170 4,170 0,750 0,750 4,980 4,980 0,750 0,750 1,750 0,900 0,900 1,700 1,700 2,970 2,970	33,36 3,13 6,00 1,31 7,00 39,84 3,74 6,00 1,31 7,00 3,96 0,27 7,48 0,51 3,56 108,11		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG09-P00PO07STRCP03 E HG10-P00PO07STRCP04								
	SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,20 2,20 2,20 0,300 0,60	0,750 1,750 1,750 1,750 0,750 1,750 1,750 1,750 0,300 0,300 0,300 18,560	4,130 4,130 0,750 0,750 5,120 5,120 0,750 0,750 0,900 0,900 1,700 1,700 3,140 3,140	33,04 6,20 6,00 1,31 7,00 40,96 3,84 6,00 1,31 7,00 3,96 0,27 7,48 0,51 116,56 3,77		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG11-P00PO07STRCP05 E HG12-P00PO07STRCP06								
	SOMMANO...	mq					477,79	22,19	10'602,16
3235 / 337 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04 E HG12- P00PO07STRCP06		124,550			130,000	16'191,50		
	SOMMANO...	kg					16'191,50	1,11	17'972,57
3236 / 338 B.03.035.d 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04			1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45	0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900	0,200 0,410 0,610 0,820 1,020	0,26 0,54 0,80 1,07 1,33		
	SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06			1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45	0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900	0,200 0,410 0,610 0,820 1,020	0,26 0,54 0,80 1,07 1,33		
	SOMMANO...	mc					8,00	132,58	1'060,64
	A R I P O R T A R E								60'268'611,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								60'268'611,70
3237 / 339 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,9) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=0,90+1,45+0,90+1,45) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06								
	SOMMANO...	mq					28,76	22,19	638,18
3238 / 340 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04 E HG12-P00PO07STRCP06		5,000 5,000			280,000 280,000	1'400,00 1'400,00		
	SOMMANO...	kg					2'800,00	1,11	3'108,00
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 30)								
3239 / 341 B.07.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG14-P00PO07STRDC01		62,800 62,800			1,080 1,080	67,82 67,82		
	SOMMANO...	dmc					135,64	83,06	11'266,26
3240 / 342 B.07.025.b 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG14-P00PO07STRDC01		5216,168 5216,168			1,080 1,080	5'633,46 5'633,46		
	SOMMANO...	%					11'266,92	30,00	3'380,08
3241 / 343 B.07.060.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG14-P00PO07STRDC01		2,000 2,000	2,50 2,50			5,00 5,00		
	SOMMANO...	ml					10,00	226,59	2'265,90
3242 / 344 B.07.050.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A			13,30			13,30		
	A R I P O R T A R E						13,30		60'289'270,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						13,30		60'289'270,12
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HG14-P00PO07STRDC01			14,16			14,16		
	SOMMANO...	ml					27,46	1'461,59	40'135,26
3243 / 345 B.07.052.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%) APPOGGI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c		1461,590	27,46			40'135,26		
	SOMMANO...	%					40'135,26	20,00	8'027,05
	PO07 - Impalcato (parte metallica) (SbCat 31)								
3244 / 360 PROGDEF- NP02 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTEGTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO IMPALCATO METALLICO Impalcato metallico *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) Ad aggiungere 5% *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59)		0,050			79685,980 79685,980	79'685,98 3'984,30		
	SOMMANO...	kg					83'670,28	2,41	201'645,37
	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 (SbCat 32)								
3245 / 346 B.04.016 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=18,80/2+19,16/2) A detrarre volume su trave			27,00 26,60	18,980 0,500		512,46 -66,50		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01								
	Sommano positivi...	mq					512,46		
	Sommano negativi...	mq					-66,50		
	SOMMANO...	mq					445,96	35,45	15'809,28
3246 / 347 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=18,80/2+19,16/2) Impalcato soletta in c.a. Cordoli laterali *(H/peso=0,05/2+0,17/2) Cordoli laterali *(H/peso=0,34/2+0,17/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01		5,000	27,00 26,60 27,00 27,00	18,980 0,500 2,500 2,500	0,220 0,060 0,110 0,255	112,74 3,99 7,43 17,21		
	SOMMANO...	mc					141,37	126,05	17'819,69
3247 / 348 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI IMPALCATO Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri laterali Cordoli laterali - casseri laterali Soletta - Casseri frontali *(larg.=18,80/2+19,16/2) NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA PREDALLA NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01			2,000 2,000 27,00 27,00 2,000	2,500 2,500 0,320 0,320 18,980	0,320 0,610 0,320 0,610 0,610	1,60 3,05 8,64 16,47 23,16		
	SOMMANO...	mq					52,92	22,19	1'174,29
3248 / 349 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IMPALCATO Soletta in c.a. *(larg.=18,80/2+19,16/2)			27,00	18,980	100,000	51'246,00		
	A R I P O R T A R E						51'246,00		60'573'881,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						51'246,00		60'573'881,06
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01								
	SOMMANO...	kg					51'246,00	1,11	56'883,06
3249 / 350 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI IMPALCATO Velette prefabbricate		2,000	27,00		1,000	54,00		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01								
	SOMMANO...	mq					54,00	36,66	1'979,64
3250 / 353 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc IMPALCATO Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=18,44/2+18,53/2)			27,00	18,485	0,020	9,98		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01								
	SOMMANO...	mc					9,98	67,10	669,66
3251 / 354 B.06.011 11/05/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO IMPALCATO Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=18,80/2+19,16/2+0,5)			27,00	19,480		525,96		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01								
	SOMMANO...	mq					525,96	21,75	11'439,63
	PO08 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 33)								
3252 / 351 D.01.036.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM IMPALCATO Strato di usura *(larg.=18,80/2+19,16/2)			27,00	18,980		512,46		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01								
	SOMMANO...	mq x 4 cm					512,46	9,63	4'934,99
3253 / 352 D.01.017.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE IMPALCATO Strato di binder *(larg.=18,80/2+19,16/2)			27,00	18,980	0,080	41,00		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01								
	SOMMANO...	mc					41,00	134,13	5'499,33
	PO10 - Inalveazioni (SbCat 35)								
3254 / 2210 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Stesa di geotessile		1,100	93,23	12,750		1'307,55		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB44-T00ID01IDRDI07								
	SOMMANO...	mq					1'307,55	1,52	1'987,48
	A R I P O R T A R E								60'657'274,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								60'807'823,74
3260 / 58 A.01.001 04/11/2019	PO08 - PONTE SUL RIO COLOMBAROLA (Gruppo Elaborati HH) (Cat 143) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SBANCAMENTO SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=(0,2+0,7+1,03+0,63)/4) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HH05-P00PO08STRDI02 SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=(1,00++1,03+1,23+1,71)/4) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HH05-P00PO08STRDI02		215,700			0,640	138,05		
	SOMMANO...	mc					493,86	3,25	1'605,05
3261 / 59 E.08.005.17. 05.04 08/10/2019	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VEDI VOCE A.01.001						493,86		
	SOMMANO...	mc					493,86	2,60	1'284,04
3262 / 60 A.01.010 08/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VEDI VOCE A.01.001		493,860			15,000	7'407,90		
	SOMMANO...	mck					7'407,90	0,19	1'407,50
	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26)								
3263 / 35 B.03.025.a 08/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=14,49+,2+,2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04 SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=14,55+,2+,2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06			3,20	14,890	0,200	9,53		
	SOMMANO...	mc					19,10	67,10	1'281,61
3264 / 36 B.04.001 08/10/2018	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+14,49+2,80+14,49) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04 SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+14,55+2,80+14,55) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06					34,580	2,000	69,16	
	SOMMANO...	mq				34,700	2,000	69,40	3'074,65
3265 / 37 B.03.031.c 16/01/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04 SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE			2,80	14,490	2,000	81,14		
	SOMMANO...			2,80	14,550	2,000	81,48		
	A R I P O R T A R E						162,62		60'816'476,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						162,62		60'816'476,59
	NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06								
	SOMMANO...	mc					162,62	121,69	19'789,23
3266 / 66 B.05.030 08/10/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04 E HH12- P00PO08STRCP06		162,620			120,000	19'514,40		
	SOMMANO...	kg					19'514,40	1,11	21'660,98
	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 28)								
3267 / 38 B.03.035.c 08/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) ELEVAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	0,750	4,020	12,06		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	0,750	4,070	12,21		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA A - PARAGHIAIA	18,620		0,40			7,45		
	SPALLA A - PARAGHIAIA			0,60	2,500	2,120	3,18		
	SPALLA A - PARAGHIAIA			0,60	2,500	2,160	3,24		
	SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,46+0,36)*0,2)/2)		0,082		9,550		0,78		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH09-P00PO08STRCP03 E HH10-P00PO08STRCP04								
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	0,750	4,260	12,78		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	0,750	4,210	12,63		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA B - PARAGHIAIA	18,760		0,40			7,50		
	SPALLA B - PARAGHIAIA			0,60	2,500	2,050	3,08		
	SPALLA B - PARAGHIAIA			0,60	2,500	2,110	3,17		
	SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,38+0,48)*0,2)/2)		0,086		9,500		0,82		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH11-P00PO08STRCP05 E HH12-P00PO08STRCP06								
	SOMMANO...	mc					102,26	126,05	12'889,87
3268 / 39 B.04.001 08/10/2018	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,00		4,020	32,16		
	SPALLA A - MURO D'ALA				0,750	4,020	3,02		
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,00		0,750	6,00		
	SPALLA A - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	1,750		7,00		
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,00		4,070	32,56		
	SPALLA A - MURO D'ALA				0,750	4,070	3,05		
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,00		0,750	6,00		
	SPALLA A - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	1,750		7,00		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,20		0,900	3,96		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE				0,300	0,900	0,27		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,20		0,900	3,96		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE				0,300	0,900	0,27		
	SPALLA A - PARAGHIAIA		2,000	0,60		2,160	2,59		
	SPALLA A - PARAGHIAIA		2,000		13,830	2,120	58,64		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH09-P00PO08STRCP03 E HH10-P00PO08STRCP04								
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,00		4,260	34,08		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000		0,750	4,260	6,39		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,00		0,750	6,00		
	SPALLA B - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	1,750		7,00		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,00		4,210	33,68		
	SOALLA B - MURO D'ALA				0,750	4,210	3,16		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,00		0,750	6,00		
	SPALLA B - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	1,750		7,00		
	A R I P O R T A R E						275,03		60'870'816,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						275,03		60'870'816,67
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA		2,000	2,20	0,300	0,900	3,96		
						0,900	0,27		
			2,000	2,20		0,900	3,96		
					0,300	0,900	0,27		
			2,000		13,950	2,110	58,87		
			2,000	0,60		2,110	2,53		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH11-P00PO08STRCP05 E HH12-P00PO08STRCP06								
	SOMMANO...	mq					344,89	22,19	7'653,11
3269 / 40 B.05.030 08/10/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04 E HH12- P00PO08STRCP06		102,260			130,000	13'293,80		
	SOMMANO...	kg					13'293,80	1,11	14'756,12
3270 / 41 B.03.035.d 08/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI		4,000	1,45	0,900	0,200	1,04		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04								
	SPALLA B - BAGGIOLI		4,000	1,45	0,900	0,200	1,04		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06								
	SOMMANO...	mc					2,08	132,58	275,77
3271 / 42 B.04.001 08/10/2018	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,9)		4,000	4,70		0,200	3,76		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04								
	SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90)		4,000	4,70		0,200	3,76		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06								
	SOMMANO...	mq					7,52	22,19	166,87
3272 / 43 B.05.030 08/10/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B		4,000			280,000	1'120,00		
	NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04 E HH12- P00PO08STRCP06		4,000			280,000	1'120,00		
	SOMMANO...	kg					2'240,00	1,11	2'486,40
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 30)								
3273 / 44 B.07.025.a 09/10/2018	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4)		50,240			1,080	54,26		
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH14-P00PO08STRDC01		50,240			1,080	54,26		
	SOMMANO...	dmc					108,52	83,06	9'013,67
	A R I P O R T A R E								60'905'168,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									60'905'168,61
3274 / 45 B.07.025.b 09/10/2018	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06)		4172,934 4172,934			1,080 1,080	4'506,77 4'506,77		
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH14-P00PO08STRDC01								
	SOMMANO...	%					9'013,54	30,00	2'704,06
3275 / 46 B.07.060.c 08/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B		2,000 2,000	2,50 2,50			5,00 5,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH14-P00PO08STRDC01								
	SOMMANO...	ml					10,00	226,59	2'265,90
3276 / 47 B.07.050.c 08/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B			9,82 9,58			9,82 9,58		
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HH14-P00PO08STRDC01								
	SOMMANO...	ml					19,40	1'461,59	28'354,85
3277 / 48 B.07.052.c 08/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%) APPOGGI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c		1461,590	19,40			28'354,85		
	SOMMANO...	%					28'354,85	20,00	5'670,97
	PO07 - Impalcato (parte metallica) (SbCat 31)								
3278 / 65 PROGDEF- NP02 29/11/2019	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO IMPALCATO METALLICO Impalcato metallico *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) Ad aggiungere 5% *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59)		0,050			79685,980 79685,980	79'685,98 3'984,30		
	SOMMANO...	kg					83'670,28	2,41	201'645,37
	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 (SbCat 32)								
3279 / 49 B.04.016 09/10/2018	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(lung.=25+1+1)*(larg.=(14,55+14,58)/2) A detrarre volume su trave			27,00 26,60	14,565 0,500		393,26 -53,20		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HH07-P00PO08STRDT01								
	Sommano positivi...	mq					393,26		
	Sommano negativi...	mq					-53,20		
	SOMMANO...	mq					340,06	35,45	12'055,13
3280 / 50 B.03.035.c 09/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.								
A R I P O R T A R E									61'157'864,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								61'157'864,89
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. Impalcato soletta in c.a. Cordoli laterali *(H/peso=0,17/2+0,22/2) Cordoli laterali *(H/peso=0,17/2+0,21/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HH07-P00P008STRDT01		4,000	27,00 26,60 27,00 27,00	14,500 0,700 2,500 2,500	0,220 0,060 0,195 0,190	86,13 4,47 13,16 12,83		
	SOMMANO...	mc					116,59	126,05	14'696,17
3281 / 51 B.04.001 09/10/2018	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI IMPALCATO Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri laterali Cordoli laterali - casseri laterali Soletta - Casseri frontali NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA PREDALLA NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HH07-P00P008STRDT01		2,000 2,000 2,000	27,00 27,00	2,500 2,500 14,500	0,470 0,470 0,470 0,470	2,35 2,35 12,69 12,69 13,63		
	SOMMANO...	mq					43,71	22,19	969,92
3282 / 52 B.05.030 09/10/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IMPALCATO Soletta in c.a. *(larg.=(14,55+14,58)/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HH07-P00P008STRDT01			27,00	14,565	85,000	33'426,68		
	SOMMANO...	kg					33'426,68	1,11	37'103,61
3283 / 53 B.08.002.1 09/10/2018	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI IMPALCATO Velelte prefabbricate NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HH07-P00P008STRDT01		2,000	27,00		1,000	54,00		
	SOMMANO...	mq					54,00	36,66	1'979,64
3284 / 56 B.03.025.a 09/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc IMPALCATO Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=(9,82+9,58)/2)*(H/peso=1/6*(0,02+0,07+0,07+0,02+0,14+0,02)) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HH07-P00P008STRDT01			27,00	9,700	0,057	14,93		
	SOMMANO...	mc					14,93	67,10	1'001,80
3285 / 57 B.06.011 09/10/2018	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO IMPALCATO Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=(9,82+9,58)/2+5) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HH07-P00P008STRDT01			27,00	10,200		275,40		
	SOMMANO...	mq					275,40	21,75	5'989,95
	P008 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 33)								
3286 / 54 D.01.036.a 27/09/2019	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM IMPALCATO Strato di usura *(larg.=(9,82+9,58)/2)			27,00	9,700		261,90		
	A R I P O R T A R E						261,90		61'219'605,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						261,90		61'219'605,98
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HH07-P00P008STRDT01								
	SOMMANO...	mq x 4 cm					261,90	9,63	2'522,10
3287 / 55 D.01.017.a 09/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE IMPALCATO Strato di binder *(larg.=(9,82+9,58)/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HH07-P00P008STRDT01			27,00	9,700	0,080	20,95		
	SOMMANO...	mc					20,95	134,13	2'810,02
	PO10 - Inalveazioni (SbCat 35)								
3288 / 2216 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Stesa di geotessile		1,100	102,60	11,850		1'337,39		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB46-T00ID01IDRDI08								
	SOMMANO...	mq					1'337,39	1,52	2'032,83
3289 / 2217 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Formazione di scogliera		11,000	102,60			1'128,60		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB46-T00ID01IDRDI08								
	SOMMANO...	mc					1'128,60	71,83	81'067,34
3290 / 2218 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a		1128,600			2,600	2'934,36		
	SOMMANO...	t					2'934,36	23,27	68'282,56
3291 / 2219 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a						1'128,60		
	SOMMANO...	mc					1'128,60	3,25	3'667,95
3292 / 2220 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						1'128,60		
	SOMMANO...	mc					1'128,60	2,60	2'934,36
3293 / 2221 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO								
	A R I P O R T A R E								61'382'923,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								61'386'139,65
3294 / 124 A.01.001 11/05/2020	PO09 - PONTE SUL RIO BARGELLO (Gruppo Elaborati HI) (Cat 144) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SBANCAMENTO SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=1/5*(5,15+2,16+5,18+4,50+4,30)) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HI05-P00PO09STRDI02 SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=(2,75+3,92+4,50+3,58)*1/4) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HI05-P00PO09STRDI02		692,130			4,258	2'947,09		
	SOMMANO...	mc					4'792,27	3,25	15'574,88
3295 / 125 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VEDI VOCE A.01.001						4'792,27		
	SOMMANO...	mc					4'792,27	2,60	12'459,90
3296 / 126 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VEDI VOCE A.01.001		4792,270			15,000	71'884,05		
	SOMMANO...	mck					71'884,05	0,19	13'657,97
3297 / 129 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06		5,000	25,00	1,130		141,25		
	SOMMANO...	mc					282,50	2,60	734,50
3298 / 130 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06		5,000	25,00	1,130	15,000	2'118,75		
	SOMMANO...	mck					4'237,50	0,19	805,13
	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26)								
3299 / 101 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A *(lung.=2,8+.2+.2)*(larg.=17,82+.2+.2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE			3,20	18,220	0,200	11,66		
	A R I P O R T A R E						11,66		61'429'372,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						11,66		61'429'372,03
	NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04								
	SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=19,42+,2+,2)			3,20	19,820	0,200	12,68		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06								
	SOMMANO...	mc					24,34	67,10	1'633,21
3300 / 102 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+17,82+2,80+17,82) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04				41,240	2,000	82,48		
	SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+19,42+2,80+19,42) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06				44,440	2,000	88,88		
	SOMMANO...	mq					171,36	22,19	3'802,48
3301 / 103 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04			2,80	17,820	2,000	99,79		
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06			2,80	19,420	2,000	108,75		
	SOMMANO...	mc					208,54	121,69	25'377,23
3302 / 132 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04 E HI12- P00PO09STRCP06		208,540			120,000	25'024,80		
	SOMMANO...	kg					25'024,80	1,11	27'777,53
	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 28)								
3303 / 104 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2)			4,00 4,00 4,00 4,00 2,20 2,20 28,700 0,60 0,60	0,750 1,750 0,750 1,750 0,300 0,300 0,40 2,500 2,500 12,270	4,210 0,750 4,950 0,750 0,900 1,550 1,148 2,210 2,950	12,63 5,25 14,85 5,25 0,59 1,02 11,48 3,32 4,43 0,83		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI09-P00PO09STRCP03 E HI10-P00PO09STRCP04								
	SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,36+0,46)*0,2)/2)			4,00 4,00 4,00 4,00 2,20 2,20 32,600 0,40 0,60 0,60	0,750 1,750 0,750 1,750 0,300 0,300 0,40 2,500 2,500 14,190	4,110 0,750 5,110 0,750 0,900 1,700 13,04 2,110 3,110	12,33 5,25 15,33 5,25 0,59 1,12 13,04 3,17 4,67 1,16		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI11-P00PO09STRCP05 E HI12-P00PO09STRCP06								
	A R I P O R T A R E						121,56		61'487'962,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						121,56		61'487'962,48
	SOMMANO...	mc					121,56	126,05	15'322,64
3304 / 105 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI09-P00PO09STRCP03 E HI10-P00PO09STRCP04 SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SOALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI11-P00PO09STRCP05 E HI12-P00PO09STRCP06								
	SOMMANO...	mq					469,18	22,19	10'411,10
3305 / 106 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04 E HI12- P00PO09STRCP06		121,560			130,000	15'802,80		
	SOMMANO...	kg					15'802,80	1,11	17'541,11
3306 / 107 B.03.035.d 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06								
	SOMMANO...	mc					7,94	132,58	1'052,69
	A R I P O R T A R E								61'532'290,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								61'532'290,02
3307 / 108 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,9) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=0,90+1,45+0,90+1,45) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,9+1,45+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06								
	SOMMANO...	mq					28,58	22,19	634,19
3308 / 109 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04 E HI12-P00PO09STRCP06								
	SOMMANO...	kg	5,000	5,000		280,000	280,000	1'400,00	1'400,00
	SOMMANO...						2'800,00	1,11	3'108,00
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 30)								
3309 / 110 B.07.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI14-P00PO09STRDC01								
	SOMMANO...	dmc	62,800	62,800		1,080	1,080	67,82	67,82
	SOMMANO...						135,64	83,06	11'266,26
3310 / 111 B.07.025.b 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI14-P00PO09STRDC01								
	SOMMANO...	%	5216,168	5216,168		1,080	1,080	5'633,46	5'633,46
	SOMMANO...						11'266,92	30,00	3'380,08
3311 / 112 B.07.060.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI14-P00PO09STRDC01								
	SOMMANO...	ml	2,000	2,000	2,50	2,50	5,00	5,00	
	SOMMANO...						10,00	226,59	2'265,90
3312 / 113 B.07.050.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B								
	SOMMANO...				12,71	14,26	12,71	14,26	
	A R I P O R T A R E						26,97		61'552'944,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						26,97		61'552'944,45
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HI14-P00P009STRDC01								
	SOMMANO...	ml					26,97	1'461,59	39'419,08
3313 / 114 B.07.052.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%) APPOGGI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c		1461,590	26,97			39'419,08		
	SOMMANO...	%					39'419,08	20,00	7'883,82
	PO07 - Impalcato (parte metallica) (SbCat 31)								
3314 / 131 PROGDEF- NP02 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO IMPALCATO METALLICO Impalcato metallico *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) Ad aggiungere 5% *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59)		0,050			79685,980 79685,980	79'685,98 3'984,30		
	SOMMANO...	kg					83'670,28	2,41	201'645,37
	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 (SbCat 32)								
3315 / 115 B.04.016 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(lung.=25+1+1)*(larg.=17,91/2+19,18/2) A detrarre volume su trave			27,00 26,60	18,545 0,500		500,72 -66,50		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HI07-P00P009STRDT01								
	Sommano positivi...	mq					500,72		
	Sommano negativi...	mq					-66,50		
	SOMMANO...	mq					434,22	35,45	15'393,10
3316 / 116 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=17,91/2+19,18/2) Impalcato soletta in c.a. Cordoli laterali *(H/peso=0,05/2+0,17/2) Cordoli laterali *(H/peso=0,17/2+0,34/2)		5,000	27,00 26,60 27,00 27,00	18,545 0,500 2,500 2,500	0,220 0,060 0,110 0,255	110,16 3,99 7,43 17,21		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HI07-P00P009STRDT01								
	SOMMANO...	mc					138,79	126,05	17'494,48
3317 / 117 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI IMPALCATO Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri laterali Cordoli laterali - casseri laterali Soletta - Casseri frontali *(larg.=17,91/2+19,18/2)		2,000 2,000		2,500 2,500	0,320 0,610	1,60 3,05		
	NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA PREDALLA			27,00		0,320	8,64		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HI07-P00P009STRDT01		2,000	27,00	18,545	0,610	16,47 22,62		
	SOMMANO...	mq					52,38	22,19	1'162,31
3318 / 118 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IMPALCATO Soletta in c.a. *(larg.=17,91/2+19,18/2)			27,00	18,545	85,000	42'560,78		
	A R I P O R T A R E						42'560,78		61'835'942,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						42'560,78		61'835'942,61
3319 / 119 B.08.002.1 11/05/2020	<p>NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI IMPALCATO Veelette prefabbricate</p> <p>NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	kg					42'560,78	1,11	47'242,47
3320 / 122 B.03.025.a 11/05/2020	<p>NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc IMPALCATO Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=17,91/2+19,18/2)*(H/peso=1/4*(0,02+0,02+0+0,17))</p> <p>NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	2,000	27,00		1,000	54,00	36,66	1'979,64
3321 / 123 B.06.011 11/05/2020	<p>NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO IMPALCATO Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=17,91/2+19,18/2+5)</p> <p>NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc		27,00			26,54	67,10	1'780,83
3322 / 120 D.01.036.a 11/05/2020	<p style="text-align: center;">PO08 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 33)</p> <p>PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM IMPALCATO Strato di usura *(larg.=17,91/2+19,18/2)</p> <p>NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq x 4 cm		27,00			514,22	21,75	11'184,29
3323 / 121 D.01.017.a 11/05/2020	<p>PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE IMPALCATO Strato di binder *(larg.=17,91/2+19,18/2)</p> <p>NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq		27,00			514,22	21,75	11'184,29
3324 / 2222 E.01.031.a 13/06/2020	<p style="text-align: center;">PO10 - Inalveazioni (SbCat 35)</p> <p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO Stesa di geotessile</p> <p>NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB48-T00ID01IDRDI09</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	1,100	47,71		13,300	698,00	134,13	5'373,25
	A R I P O R T A R E						698,00	1,52	1'060,96
									61'909'385,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									61'909'385,98
3325 / 2223 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Formazione di scogliera NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB48-T001D01IDRD109								
	SOMMANO...	mc		7,500	47,71		357,83		
							357,83	71,83	25'702,93
3326 / 2224 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a								
	SOMMANO...	t		357,830		2,600	930,36		
							930,36	23,27	21'649,48
3327 / 2225 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a								
	SOMMANO...	mc					357,83		
							357,83	3,25	1'162,95
3328 / 2226 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mc					357,83		
							357,83	2,60	930,36
3329 / 2227 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck		357,830		15,000	5'367,45		
							5'367,45	0,19	1'019,82
A R I P O R T A R E									61'959'851,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								61'959'851,52
3330 / 25 A.01.001 04/11/2019	PO10 - PONTE SUL RIO SIGNANO (Gruppo Elaborati HL) (Cat 145) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SBANCAMENTO SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=(2,77+2,06+0,65)/3) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HL05-P00PO10STRDI02		345,000			1,827	630,32		
	SOMMANO...	mc					630,32	3,25	2'048,54
3331 / 26 E.08.005.17. 05.04 08/10/2019	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VEDI VOCE A.01.001						630,32		
	SOMMANO...	mc					630,32	2,60	1'638,83
3332 / 27 A.01.010 08/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VEDI VOCE A.01.001		630,320			15,000	9'454,80		
	SOMMANO...	mck					9'454,80	0,19	1'796,41
	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26)								
3333 / 2 B.03.025.a 08/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A *(lung.=2,8+2+2)*(larg.=14,5+2+2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04			3,20	14,900	0,200	9,54		
	SPALLA B *(lung.=2,8+2+2)*(larg.=14,5+2+2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06			3,20	14,900	0,200	9,54		
	SOMMANO...	mc					19,08	67,10	1'280,27
3334 / 3 B.04.001 08/10/2018	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+14,50+2,80+14,50) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04				34,600	2,000	69,20		
	SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+14,50+2,80+14,50) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06				34,600	2,000	69,20		
	SOMMANO...	mq					138,40	22,19	3'071,10
3335 / 4 B.03.031.c 16/01/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04			2,80	14,500	2,000	81,20		
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06			2,80	14,500	2,000	81,20		
	SOMMANO...								
	A R I P O R T A R E						162,40		61'969'686,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						162,40		61'969'686,67
	SOMMANO...	mc					162,40	121,69	19'762,46
3336 / 33 B.05.030 08/10/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04 E HL12- P00PO10STRCP06		162,400			120,000	19'488,00		
	SOMMANO...	kg					19'488,00	1,11	21'631,68
	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 28)								
3337 / 5 B.03.035.c 08/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	0,750	4,700	14,10		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	0,750	4,170	12,51		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,150	0,76		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA A - PARAGHIAIA		21,440	0,40			8,58		
	SPALLA A - PARAGHIAIA		2,000	0,60	2,500	2,250	6,75		
	SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,52+0,42)*0,2)/2)		0,094		9,500		0,89		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL09-P00PO10STRCP03 E HL10-P00PO10STRCP04								
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	0,750	4,140	12,42		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	0,750	4,420	13,26		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,150	0,76		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA B - PARAGHIAIA		20,200	0,40			8,08		
	SPALLA B - PARAGHIAIA		2,000	0,60	2,500	2,250	6,75		
	SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,38+0,28)*0,2)/2)		0,066		9,500		0,63		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL11-P00PO10STRCP05 E HL12-P00PO10STRCP06								
	SOMMANO...	mc					107,67	126,05	13'571,80
3338 / 6 B.04.001 08/10/2018	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	ELEVAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,00		4,700	37,60		
	SPALLA A - MURO D'ALA				0,750	4,700	3,53		
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,00		0,750	6,00		
	SPALLA A - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	1,750		7,00		
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,00		4,170	33,36		
	SPALLA A - MURO D'ALA				0,750	4,170	3,13		
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,00		0,750	6,00		
	SPALLA A - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	1,750		7,00		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,20		1,150	5,06		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE				0,300	1,150	0,35		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,20		0,900	3,96		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE				0,300	0,900	0,27		
	SPALLA A - PARAGHIAIA		2,000	0,60		2,250	2,70		
	SPALLA A - PARAGHIAIA		2,000		13,900	2,250	62,55		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL09-P00PO10STRCP03 E HL10-P00PO10STRCP04								
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,00		4,140	33,12		
	SPALLA B - MURO D'ALA				0,750	4,140	3,11		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,00		0,750	6,00		
	SPALLA B - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,00		4,420	35,36		
	SPALLA B - MURO D'ALA				0,750	4,420	3,32		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,00		0,750	6,00		
	SPALLA B - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	1,750		7,00		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,150	0,76		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA B - PARAGHIAIA		2,000		13,900	2,250	62,55		
	SPALLA B - PARAGHIAIA		2,000	0,60		2,250	2,70		
	A R I P O R T A R E						344,26		62'024'652,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						344,26		62'024'652,61
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL11-P00PO10STRCP05 E HL12-P00PO10STRCP06								
	SOMMANO...	mq					344,26	22,19	7'639,13
3339 / 7 B.05.030 08/10/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04 E HL12- P00PO10STRCP06		107,670			130,000	13'997,10		
	SOMMANO...	kg					13'997,10	1,11	15'536,78
3340 / 8 B.03.035.d 08/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,75	0,900	0,200	0,32		
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,75	0,900	0,300	0,47		
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,75	0,900	0,400	0,63		
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,75	0,900	0,510	0,80		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04								
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,75	0,900	0,200	0,32		
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,75	0,900	0,300	0,47		
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,75	0,900	0,400	0,63		
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,75	0,900	0,510	0,80		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06								
	SOMMANO...	mc					4,44	132,58	588,66
3341 / 9 B.04.001 08/10/2018	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90)*(H/peso=0,20+0,30+0,40+ 0,51)			5,30		1,410	7,47		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04								
	SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90)*(H/peso=0,20+0,30+0,40+ 0,51)			5,30		1,410	7,47		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06								
	SOMMANO...	mq					14,94	22,19	331,52
3342 / 10 B.05.030 08/10/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A		4,000			280,000	1'120,00		
	SPALLA B		4,000			280,000	1'120,00		
	NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04 E HL12- P00PO10STRCP06								
	SOMMANO...	kg					2'240,00	1,11	2'486,40
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 30)								
3343 / 11 B.07.025.a 09/10/2018	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC APPOGGI VIADOTTO								
	SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4)		50,240			1,080	54,26		
	SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4)		50,240			1,080	54,26		
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL14-P00PO10STRDC01								
	SOMMANO...	dmc					108,52	83,06	9'013,67
	A R I P O R T A R E								62'060'248,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								62'060'248,77
3344 / 12 B.07.025.b 09/10/2018	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL14-P00PO10STRDC01		4172,934 4172,934			1,080 1,080	4'506,77 4'506,77		
	SOMMANO...	%					9'013,54	30,00	2'704,06
3345 / 13 B.07.060.c 08/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL14-P00PO10STRDC01		2,000 2,000	2,50 2,50			5,00 5,00		
	SOMMANO...	ml					10,00	226,59	2'265,90
3346 / 14 B.07.050.c 08/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HL14-P00PO10STRDC01			9,50 9,50			9,50 9,50		
	SOMMANO...	ml					19,00	1'461,59	27'770,21
3347 / 15 B.07.052.c 08/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%) APPOGGI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c		1461,590	19,00			27'770,21		
	SOMMANO...	%					27'770,21	20,00	5'554,04
	PO07 - Impalcato (parte metallica) (SbCat 31)								
3348 / 32 PROGDEF- NP02 29/11/2019	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO IMPALCATO METALLICO Impalcato metallico *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) Ad aggiungere 5% *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59)		0,050			79685,980 79685,980	79'685,98 3'984,30		
	SOMMANO...	kg					83'670,28	2,41	201'645,37
	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 (SbCat 32)								
3349 / 16 B.04.016 09/10/2018	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(lung.=25+1+1) A detrarre volume su trave NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01			27,00 26,56	14,500 0,500		391,50 -53,12		
	Sommano positivi...	mq					391,50		
	Sommano negativi...	mq					-53,12		
	SOMMANO...	mq					338,38	35,45	11'995,57
3350 / 17 B.03.035.c 09/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O								
	A R I P O R T A R E								62'312'183,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								62'312'183,92
	ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. Impalcato soletta in c.a. Cordoli laterali *(H/peso=0,12/2+0,36/2) Cordoli laterali *(H/peso=0,20/2+0,24/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01		4,000	27,00 26,56 27,00 27,00	14,500 0,700 2,500 2,500	0,220 0,060 0,240 0,220	86,13 4,46 16,20 14,85		
	SOMMANO...	mc					121,64	126,05	15'332,72
3351 / 18 B.04.001 09/10/2018	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI IMPALCATO Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri laterali Cordoli laterali - casseri laterali Soletta - Casseri frontali NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA PREDALLA NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01		2,000 2,000 2,000	27,00 27,00	2,500 2,500 14,500	0,470 0,470 0,470 0,470	2,35 2,35 12,69 12,69 13,63		
	SOMMANO...	mq					43,71	22,19	969,92
3352 / 19 B.05.030 09/10/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IMPALCATO Soletta in c.a. NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01			27,00	14,500	85,000	33'277,50		
	SOMMANO...	kg					33'277,50	1,11	36'938,03
3353 / 20 B.08.002.1 09/10/2018	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI IMPALCATO Valette prefabbricate NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01		2,000	27,00		0,980	52,92		
	SOMMANO...	mq					52,92	36,66	1'940,05
3354 / 23 B.03.025.a 09/10/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc IMPALCATO Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(H/peso=1/4*(0,02+0,02+0,02+0,27)) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01			27,00	9,500	0,083	21,29		
	SOMMANO...	mc					21,29	67,10	1'428,56
3355 / 24 B.06.011 09/10/2018	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO IMPALCATO Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=9,500+,5) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01			27,00	10,000		270,00		
	SOMMANO...	mq					270,00	21,75	5'872,50
	PO08 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 33)								
3356 / 21 D.01.036.a 27/09/2019	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM IMPALCATO								
	A R I P O R T A R E								62'374'665,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								62'374'665,70
	Strato di usura NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01			27,00	9,500		256,50		
	SOMMANO...	mq x 4 cm				256,50	9,63	2'470,10	
3357 / 22 D.01.017.a 09/10/2018	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE IMPALCATO Strato di binder NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01			27,00	9,500	0,080	20,52		
	SOMMANO...	mc				20,52	134,13	2'752,35	
	PO10 - Inalveazioni (SbCat 35)								
3358 / 2228 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Stesa di geotessile NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB50-T00ID01IDRDI10		1,100	54,38	13,300		795,58		
	SOMMANO...	mq				795,58	1,52	1'209,28	
3359 / 2229 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Formazione di scogliera NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB50-T00ID01IDRDI10		12,610	54,38			685,73		
	SOMMANO...	mc				685,73	71,83	49'255,99	
3360 / 2230 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a		685,730			2,600	1'782,90		
	SOMMANO...	t				1'782,90	23,27	41'488,08	
3361 / 2231 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a						685,73		
	SOMMANO...	mc				685,73	3,25	2'228,62	
3362 / 2232 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						685,73		
	SOMMANO...	mc				685,73	2,60	1'782,90	
3363 / 2233 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI								
	A R I P O R T A R E								62'475'853,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								62'477'807,35
3364 / 388 A.01.001 11/05/2020	PO11 - PONTE SUL RIO MOLINO (Gruppo Elaborati HM) (Cat 146) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SBANCAMENTO SPALLA A [AREA DA DWG] NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM05-P00PO11STRDI02 SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=1/2*(3,70+1,21)) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM05-P00PO11STRDI02		662,430			0,400	264,97		
	SOMMANO...	mc					1'568,03	3,25	5'096,10
3365 / 389 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VEDI VOCE A.01.001						1'568,03		
	SOMMANO...	mc					1'568,03	2,60	4'076,88
3366 / 390 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VEDI VOCE A.01.001		1568,030			15,000	23'520,45		
	SOMMANO...	mck					23'520,45	0,19	4'468,89
3367 / 391 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06		5,000	30,00	1,130		169,50		
	SOMMANO...	mc					339,00	2,60	881,40
3368 / 392 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06		5,000	30,00	1,130	15,000	2'542,50		
	SOMMANO...	mck					5'085,00	0,19	966,15
	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26)								
3369 / 365 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A *(lung.=2,8+.2+.2)*(larg.=18,91+.2+.2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE			3,20	19,310	0,200	12,36		
	A R I P O R T A R E						12,36		62'493'296,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						12,36		62'493'296,77
	NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04								
	SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=16,80+,2+,2)			3,20	17,200	0,200	11,01		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06								
	SOMMANO...	mc					23,37	67,10	1'568,13
3370 / 366 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+18,91+2,80+18,91) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04				43,420	2,000	86,84		
	SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+16,80+2,80+16,80) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06				39,200	2,000	78,40		
	SOMMANO...	mq					165,24	22,19	3'666,68
3371 / 367 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04			2,80	18,910	2,000	105,90		
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06			2,80	16,800	2,000	94,08		
	SOMMANO...	mc					199,98	121,69	24'335,57
3372 / 394 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04 E HM12- P00PO11STRCP06		199,980			140,000	27'997,20		
	SOMMANO...	kg					27'997,20	1,11	31'076,89
	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 28)								
3373 / 368 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HM09-P00PO11STRCP03 E HM10-P00PO11STRCP04			4,30	0,750	4,940	15,93		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,30	1,750	0,750	5,64		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,30	0,750	5,790	18,67		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,30	1,750	0,750	5,64		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,700	1,12		
	SPALLA A - PARAGHIAIA	45,780		0,60			27,47		
	SPALLA A - PARAGHIAIA			0,80	2,500	3,060	6,12		
	SPALLA A - PARAGHIAIA			0,80	2,500	3,910	7,82		
	SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2)	0,068			13,910		0,95		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,30	0,750	5,310	17,12		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,30	1,750	0,750	5,64		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,30	0,750	6,020	19,41		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,30	1,750	0,750	5,64		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,700	1,12		
	SPALLA B - PARAGHIAIA	39,470		0,60			23,68		
	SPALLA B - PARAGHIAIA			0,80	2,500	3,180	6,36		
	SPALLA B - PARAGHIAIA			0,80	2,500	3,900	7,80		
	SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2)	0,068			11,800		0,80		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HM11-P00PO11STRCP05 E HM12-P00PO11STRCP06								
	A R I P O R T A R E						178,11		62'553'944,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								62'616'226,70
3377 / 372 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,9) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=0,90+1,75+0,90+1,75) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06								
	SOMMANO...	mq					33,18	22,19	736,26
3378 / 373 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04 E HM12- P00PO11STRCP06								
	SOMMANO...	kg	5,000	5,000		280,000	280,000	1'400,00	1'400,00
	SOMMANO...						2'800,00	1,11	3'108,00
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 30)								
3379 / 374 B.07.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HM14-P00PO11STRDC01								
	SOMMANO...	dmc	62,800	62,800		1,080	1,080	67,82	67,82
	SOMMANO...						135,64	83,06	11'266,26
3380 / 375 B.07.025.b 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HM14-P00PO11STRDC01								
	SOMMANO...	%	5216,168	5216,168		1,080	1,080	5'633,46	5'633,46
	SOMMANO...						11'266,92	30,00	3'380,08
3381 / 376 B.07.060.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HM14-P00PO11STRDC01								
	SOMMANO...	ml	2,000	2,000	2,50	2,50	5,00	5,00	
	SOMMANO...						10,00	226,59	2'265,90
3382 / 377 B.07.050.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B								
	SOMMANO...			13,91	11,80		13,91	11,80	
	A R I P O R T A R E						25,71		62'636'983,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						25,71		62'636'983,20
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HM14-P00PO11STRDC01								
	SOMMANO...	ml					25,71	1'461,59	37'577,48
3383 / 378 B.07.052.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%) APPOGGI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c		1461,590	25,71			37'577,48		
	SOMMANO...	%					37'577,48	20,00	7'515,50
	PO07 - Impalcato (parte metallica) (SbCat 31)								
3384 / 393 PROGDEF- NP02 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO IMPALCATO METALLICO Impalcato metallico *(H/peso=345799,2+13071,95+2845,16+12430,08+5630,13) Ad aggiungere 5% *(H/peso=345799,2+13071,95+2845,16+12430,08+5630,13)		0,050			379776,52 0 379776,52 0	379'776,52 18'988,83		
	SOMMANO...	kg					398'765,35	2,41	961'024,49
	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 (SbCat 32)								
3385 / 379 B.04.016 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=18,91/2+16,80/2) A detrarre volume su trave			57,00 56,60	17,855 0,500		1'017,74 -141,50		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01								
	Sommano positivi...	mq					1'017,74		
	Sommano negativi...	mq					-141,50		
	SOMMANO...	mq					876,24	35,45	31'062,71
3386 / 380 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=18,91/2+16,80/2) Impalcato soletta in c.a. Cordoli laterali *(H/peso=0,05/2+0,17/2) Cordoli laterali *(H/peso=0,35/2+0,17/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01		5,000	57,00 56,60 57,00 57,00	17,855 0,500 2,500 2,500	0,220 0,060 0,110 0,260	223,90 8,49 15,68 37,05		
	SOMMANO...	mc					285,12	126,05	35'939,38
3387 / 381 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI IMPALCATO Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri laterali Cordoli laterali - casseri laterali Soletta - Casseri frontali *(larg.=18,91/2+16,80/2) NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA PREDALLA NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01			2,000 2,000 57,00 57,00	2,500 2,500 17,855	0,320 0,620 0,320 0,620 0,620	1,60 3,10 18,24 35,34 22,14		
	SOMMANO...	mq					80,42	22,19	1'784,52
3388 / 382 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IMPALCATO								
	A R I P O R T A R E								63'711'887,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								63'711'887,28
	Soletta in c.a. *(larg.=18,91/2+16,80/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01			57,00	17,855	85,000	86'507,48		
	SOMMANO...	kg					86'507,48	1,11	96'023,30
3389 / 383 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI IMPALCATO Velelte prefabbricate		2,000	57,00		1,000	114,00		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01								
	SOMMANO...	mq					114,00	36,66	4'179,24
3390 / 386 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc IMPALCATO Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=18,91/2+16,80/2)			57,00	17,855	0,020	20,35		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01								
	SOMMANO...	mc					20,35	67,10	1'365,49
3391 / 387 B.06.011 11/05/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO IMPALCATO Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=18,91/2+16,80/2+0,5)			57,00	18,355		1'046,24		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01								
	SOMMANO...	mq					1'046,24	21,75	22'755,72
	PO08 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 33)								
3392 / 384 D.01.036.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM IMPALCATO Strato di usura *(larg.=18,91/2+16,80/2)			57,00	17,855		1'017,74		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01								
	SOMMANO...	mq x 4 cm					1'017,74	9,63	9'800,84
3393 / 385 D.01.017.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE IMPALCATO Strato di binder *(larg.=18,91/2+16,80/2)			57,00	17,855	0,080	81,42		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01								
	SOMMANO...	mc					81,42	134,13	10'920,86
	PO10 - Inalveazioni (SbCat 35)								
3394 / 2234 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Stesa di geotessile		1,100	53,98	12,560		745,79		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB52-T00ID01IDRDI11								
	SOMMANO...	mq					745,79	1,52	1'133,60
	A R I P O R T A R E								63'858'066,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								63'942'950,72
3400 / 91 A.01.001 11/05/2020	PO12 - PONTE SUL RIO D'ANDREA (Gruppo Elaborati HN) (Cat 147) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SBANCAMENTO SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=4,53/2+3,18/2) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HN05-P00PO12STRDI02 SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=5,35/2+3,56/2) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HN05-P00PO12STRDI02		565,140			3,855	2'178,61		
	SOMMANO...	mc					5'571,36	3,25	18'106,92
3401 / 92 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VEDI VOCE A.01.001						5'571,36		
	SOMMANO...	mc					5'571,36	2,60	14'485,54
3402 / 93 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VEDI VOCE A.01.001		5571,360			15,000	83'570,40		
	SOMMANO...	mck					83'570,40	0,19	15'878,38
3403 / 96 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06		4,000	25,00	1,130		113,00		
	SOMMANO...	mc					226,00	2,60	587,60
3404 / 97 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06		4,000	25,00	1,130	15,000	1'695,00		
	SOMMANO...	mck					3'390,00	0,19	644,10
	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26)								
3405 / 68 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A *(lung.=2,8+.2+.2)*(larg.=14,50+.2+.2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE			3,20	14,900	0,200	9,54		
	A R I P O R T A R E						9,54		63'992'653,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						9,54		63'992'653,26
	NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04								
	SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=14,50+,2+,2)			3,20	14,900	0,200	9,54		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06								
	SOMMANO...	mc					19,08	67,10	1'280,27
3406 / 69 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+14,50+2,80+14,50) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04				34,600	2,000	69,20		
	SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=2,80+14,50+2,80+14,50) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06				34,600	2,000	69,20		
	SOMMANO...	mq					138,40	22,19	3'071,10
3407 / 70 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04			2,80	14,500	2,000	81,20		
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06			2,80	14,500	2,000	81,20		
	SOMMANO...	mc					162,40	121,69	19'762,46
3408 / 99 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04 E HN12- P00PO12STRCP06		162,400			120,000	19'488,00		
	SOMMANO...	kg					19'488,00	1,11	21'631,68
	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 28)								
3409 / 71 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,41+0,51)*0,2)/2)			4,00	0,750	4,180	12,54		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	0,750	4,540	13,62		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,100	0,73		
	SPALLA A - PARAGHIAIA		20,250	0,40			8,10		
	SPALLA A - PARAGHIAIA			0,60	2,500	2,150	3,23		
	SPALLA A - PARAGHIAIA			0,60	2,500	2,570	3,86		
	SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,41+0,51)*0,2)/2)		0,092		9,500		0,87		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN09-P00PO12STRCP03 E HN10-P00PO12STRCP04								
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	0,750	4,180	12,54		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	0,750	4,420	13,26		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,00	1,750	0,750	5,25		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	0,900	0,59		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,100	0,73		
	SPALLA B - PARAGHIAIA		19,350	0,40			7,74		
	SPALLA B - PARAGHIAIA			0,60	2,500	2,160	3,24		
	SPALLA B - PARAGHIAIA			0,60	2,500	2,400	3,60		
	SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2)		0,068		9,500		0,65		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN11-P00PO12STRCP05 E HN12-P00PO12STRCP06								
	A R I P O R T A R E						106,89		64'038'398,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						106,89		64'038'398,77
3410 / 72 B.04.001 11/05/2020	<p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA</p> <p>NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN09-P00PO12STRCP03 E HN10-P00PO12STRCP04</p> SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA <p>NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN11-P00PO12STRCP05 E HN12-P00PO12STRCP06</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc					106,89	126,05	13'473,48
3411 / 73 B.05.030 11/05/2020	<p>OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO</p> <p>Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04 E HN12-P00PO12STRCP06</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq					369,94	22,19	8'208,97
3412 / 74 B.03.035.d 11/05/2020	<p>OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI</p> <p>NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04</p> SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI <p>NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	kg	106,890			130,000	13'895,70	1,11	15'424,23
3413 / 75 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc					3,50	132,58	464,03
	A R I P O R T A R E								64'075'969,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								64'075'969,48
11/05/2020	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=0,90+1,45+0,90+1,45) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) (lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06								
	SOMMANO...	mq					12,60	22,19	279,59
3414 / 76 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04 E HN12-P00PO12STRCP06								
	SOMMANO...	kg	4,000 4,000			280,000 280,000	1'120,00 1'120,00		2'486,40
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 30)								
3415 / 77 B.07.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN14-P00PO12STRDC01								
	SOMMANO...	dmc	50,240 50,240			1,080 1,080	54,26 54,26		9'013,67
3416 / 78 B.07.025.b 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN14-P00PO12STRDC01								
	SOMMANO...	%	4172,934 4172,934			1,080 1,080	4'506,77 4'506,77		2'704,06
3417 / 79 B.07.060.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN14-P00PO12STRDC01								
	SOMMANO...	ml	2,000 2,000	2,50 2,50			5,00 5,00		2'265,90
3418 / 80 B.07.050.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HN14-P00PO12STRDC01								
	SOMMANO...			9,50 9,50			9,50 9,50		
	A R I P O R T A R E						19,00		64'092'719,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						19,00		64'092'719,10
	SOMMANO...	ml					19,00	1'461,59	27'770,21
3419 / 81 B.07.052.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%) APPOGGI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c		1461,590	19,00			27'770,21		
	SOMMANO...	%					27'770,21	20,00	5'554,04
	PO07 - Impalcato (parte metallica) (SbCat 31)								
3420 / 98 PROGDEF- NP02 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO IMPALCATO METALLICO Impalcato metallico *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) Ad aggiungere 5% *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59)		0,050			79685,980 79685,980	79'685,98 3'984,30		
	SOMMANO...	kg					83'670,28	2,41	201'645,37
	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 (SbCat 32)								
3421 / 82 B.04.016 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(lung.=25+1+1) A detrarre volume su trave		-4,000	27,00 26,60	14,500 0,500		391,50 -53,20		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01								
	Sommano positivi...	mq					391,50		
	Sommano negativi...	mq					-53,20		
	SOMMANO...	mq					338,30	35,45	11'992,74
3422 / 83 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. Impalcato soletta in c.a. Cordoli laterali *(H/peso=0,27/2+0,22/2) Cordoli laterali *(H/peso=0,17/2+0,31/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01		4,000	27,00 26,60 27,00 27,00	14,500 0,500 2,500 2,500	0,220 0,060 0,245 0,240	86,13 3,19 16,54 16,20		
	SOMMANO...	mc					122,06	126,05	15'385,66
3423 / 84 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI IMPALCATO Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri laterali Cordoli laterali - casseri laterali Soletta - Casseri frontali NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA PREDALLA NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01		2,000 2,000 2,000 2,000	27,00 27,00	2,500 2,500 14,500	0,470 0,470 0,510 0,510	2,35 2,35 13,77 13,77 14,79		
	SOMMANO...	mq					47,03	22,19	1'043,60
3424 / 85 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IMPALCATO Soletta in c.a. NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01			27,00	14,500	85,000	33'277,50		
	SOMMANO...	kg					33'277,50	1,11	36'938,03
	A R I P O R T A R E								64'393'048,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									64'393'048,75
3425 / 86 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI IMPALCATO Velette prefabbricate		2,000	27,00		1,000	54,00		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01								
	SOMMANO...	mq					54,00	36,66	1'979,64
3426 / 89 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc IMPALCATO Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(H/peso=1/4*(0,02+0,11+0,02+0,20))			27,00	9,500	0,088	22,57		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01								
	SOMMANO...	mc					22,57	67,10	1'514,45
3427 / 90 B.06.011 11/05/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO IMPALCATO Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=9,50+,5)			27,00	10,000		270,00		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01								
	SOMMANO...	mq					270,00	21,75	5'872,50
PO08 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 33)									
3428 / 87 D.01.036.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM IMPALCATO Strato di usura			27,00	9,500		256,50		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01								
	SOMMANO...	mq x 4 cm					256,50	9,63	2'470,10
3429 / 88 D.01.017.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE IMPALCATO Strato di binder			27,00	9,500	0,080	20,52		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01								
	SOMMANO...	mc					20,52	134,13	2'752,35
PO10 - Inalveazioni (SbCat 35)									
3430 / 2240 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Stesa di geotessile		1,100	130,55	11,850		1'701,72		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB54-T00ID01IDRDI12								
	SOMMANO...	mq					1'701,72	1,52	2'586,61
3431 / 2241 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI								
A R I P O R T A R E									64'410'224,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								64'612'938,26
	PO13 - PONTE SUL CERNUSCA (Gruppo Elaborati HO) (Cat 148) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24)								
3436 / 421 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SBANCAMENTO SPALLA A [AREA DA DWG] NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02 PILA 1 NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02 PILA 2 NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02		432,850			2,100	908,99		
	SOMMANO...	mc					3'856,70	3,25	12'534,28
3437 / 422 A.02.007.a 14/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 RILEVATO SPALLA B [AREA DA DWG] NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02		616,090			1,950	1'201,38		
	SOMMANO...	mc					1'201,38	1,54	1'850,13
3438 / 423 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VEDI VOCE A.01.001						3'856,70		
	SOMMANO...	mc					3'856,70	2,60	10'027,42
3439 / 424 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VEDI VOCE A.01.001		3856,700			15,000	57'850,50		
	SOMMANO...	mck					57'850,50	0,19	10'991,60
3440 / 425 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO14-P00PO13STRCP08 PILA 1 *(par.ug.=2*4)*(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09 PILA 2 *(par.ug.=2*4)*(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10		5,000	30,00	1,130		169,50		
			4,000	30,00	1,130		135,60		
			8,000	30,00	1,130		271,20		
			8,000	30,00	1,130		271,20		
	SOMMANO...	mc					847,50	2,60	2'203,50
3441 / 426 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO								
	A R I P O R T A R E								64'650'545,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								64'650'545,19
	OLTRE 5 KM FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06		5,000	30,00	1,130	15,000	2'542,50		
	SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO14-P00PO13STRCP08		4,000	30,00	1,130	15,000	2'034,00		
	PILA 1 *(par.ug.=2*4)*(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09		8,000	30,00	1,130	15,000	4'068,00		
	PILA 2 *(par.ug.=2*4)*(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10		8,000	30,00	1,130	15,000	4'068,00		
	SOMMANO...	mck					12'712,50	0,19	2'415,38
	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26)								
3442 / 398 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A *(lung.=3,6+.2+.2)*(larg.=19,06+.2+.2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06			4,00	19,460	0,200	15,57		
	SPALLA B *(lung.=3,60+.2+.2)*(larg.=15,44+.2+.2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO14-P00PO13STRCP08			4,00	15,840	0,200	12,67		
	SOMMANO...	mc					28,24	67,10	1'894,90
3443 / 399 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=3,60+19,06+3,60+19,06) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO10-P00PO13STRCP06				45,320	2,000	90,64		
	SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE * (larg.=3,60+15,44+3,60+15,44) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP08				38,080	2,000	76,16		
	SOMMANO...	mq					166,80	22,19	3'701,29
3444 / 400 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO10-P00PO13STRCP06			3,60	19,060	2,000	137,23		
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP08			3,60	15,440	2,000	111,17		
	SOMMANO...	mc					248,40	121,69	30'227,80
3445 / 428 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06 E HO14- P00PO13STRCP08		248,400			120,000	29'808,00		
	SOMMANO...	kg					29'808,00	1,11	33'086,88
	PO04 - Pile (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 27)								
3446 / 429	OPERE D'ARTE								
	A R I P O R T A R E								64'721'871,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								64'721'871,44
B.03.025.a 11/05/2020	MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO PILA 1 *(lung.=5,6+2+2)*(larg.=12,80+2+2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09 SPALLA B *(lung.=5,60+2+2)*(larg.=12,80+2+2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10			6,00	13,200	0,200	15,84		
	SOMMANO...	mc					31,68	67,10	2'125,73
3447 / 430 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO PILA 1 - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *(larg.=5,60+ 12,80+5,60+12,80) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP10 PILA 2 - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *(larg.=5,60+ 12,80+5,60+12,80) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10				36,800	1,800	66,24		
	SOMMANO...	mq					132,48	22,19	2'939,73
3448 / 431 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) FONDAZIONI VIADOTTO PILA 1 - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09 PILA 2 - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10			5,60	12,800	1,800	129,02		
	SOMMANO...	mc					258,04	121,69	31'400,89
3449 / 432 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09 E HO16- P00PO13STRCP10		258,040			120,000	30'964,80		
	SOMMANO...	kg					30'964,80	1,11	34'370,93
	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 28)								
3450 / 401 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO11-P00PO13STRCP05 E HO12-P00PO13STRCP06 SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			4,10	0,750	4,570	14,05		
				4,10	1,750	0,750	5,38		
				4,10	0,750	5,390	16,57		
				4,10	1,750	0,750	5,38		
				2,80	0,300	0,700	0,59		
				2,80	0,300	1,400	1,18		
		41,200		0,60			24,72		
				0,80	2,500	2,670	5,34		
				0,80	2,500	3,500	7,00		
		0,068			14,040		0,95		
				4,10	0,750	5,090	15,65		
				4,10	1,750	0,750	5,38		
				4,10	0,750	5,820	17,90		
				4,10	1,750	0,750	5,38		
				2,80	0,300	0,900	0,76		
				2,80	0,300	1,700	1,43		
	A R I P O R T A R E						127,66		64'792'708,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						127,66		64'792'708,72
	SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA		31,240	0,60 0,80	2,500	3,090	18,74 6,18		
	SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2)		0,068	0,80	2,500	3,820	7,64 0,71		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO13-P00PO13STRCP07 E HO14-P00PO13STRCP08								
	SOMMANO...	mc					160,93	126,05	20'285,23
3451 / 402 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,10		4,570	37,47		
	SPALLA A - MURO D'ALA				0,750	4,570	3,43		
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,10		0,750	6,15		
	SPALLA A - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,10	1,750		7,18		
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,10		5,390	44,20		
	SPALLA A - MURO D'ALA				0,750	5,390	4,04		
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,10		0,750	6,15		
	SPALLA A - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,10	1,750		7,18		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,80		0,700	3,92		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE				0,300	0,700	0,21		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,80		1,400	7,84		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE				0,300	1,400	0,42		
	SPALLA A - PARAGHIAIA		2,000	0,80		3,500	5,60		
	SPALLA A - PARAGHIAIA		2,000		18,440	3,500	129,08		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO11-P00PO13STRCP05 E HO12-P00PO13STRCP06								
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,10		5,090	41,74		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000		0,750	5,090	7,64		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,10		0,750	6,15		
	SPALLA B - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,10	1,750		7,18		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,10		5,820	47,72		
	SOALLA B - MURO D'ALA				0,750	5,820	4,37		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,10		0,750	6,15		
	SPALLA B - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,10	1,750		7,18		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,80		0,900	5,04		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE		1,000		0,300	0,900	0,27		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,80		1,700	9,52		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE		1,000		0,300	1,700	0,51		
	SPALLA B - PARAGHIAIA		2,000		14,840	3,820	113,38		
	SPALLA B - PARAGHIAIA		2,000	0,80		3,820	6,11		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO13-P00PO13STRCP07 E HO14-P00PO13STRCP08								
	SOMMANO...	mq					531,07	22,19	11'784,44
3452 / 403 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c		160,930			130,000	20'920,90		
	NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06 E HO12- P00PO13STRCP08								
	SOMMANO...	kg					20'920,90	1,11	23'222,20
3453 / 404 B.03.035.d 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,50	1,000	0,200	0,30		
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,50	1,000	0,440	0,66		
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,50	1,000	0,670	1,01		
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,50	1,000	0,910	1,37		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06								
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,50	1,000	0,200	0,30		
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,50	1,000	0,480	0,72		
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,50	1,000	0,760	1,14		
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,50	1,000	1,040	1,56		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE								
	A R I P O R T A R E						7,06		64'848'000,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						7,06		64'848'000,59
	NELL'ALLEGATO HO14-P00PO13STRCP08								
	SOMMANO...	mc					7,06	132,58	936,01
3454 / 405 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1+1,50+1+1,50) (lung.=1+1,50+1+1,50) (lung.=1+1,50+1+1,50) (lung.=1+1,50+1+1,50)								
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06								
	SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1+1,50+1+1,50) (lung.=1+1,50+1+1,50) (lung.=1+1,50+1+1,50) (lung.=1+1,50+1+1,50)			5,00 5,00 5,00 5,00		0,200 0,440 0,670 0,910	1,00 2,20 3,35 4,55		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO14-P00PO13STRCP08								
	SOMMANO...	mq					23,50	22,19	521,47
3455 / 406 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B		4,000 4,000			280,000 280,000	1'120,00 1'120,00		
	NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06 E HO14-P00PO13STRCP08								
	SOMMANO...	kg					2'240,00	1,11	2'486,40
	PO05 - Pile (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 29)								
3456 / 433 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO PILA 1 - FUSTO *(larg.=0,75*0,75*3,14) PILA 1 - PULVINO [AREA DA DWG]		2,000 21,210		1,766	2,000	7,06 36,06		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09								
	PILA 2 - FUSTO *(larg.=0,75*0,75*3,14) PILA 2 - PULVINO [AREA DA DWG]		2,000 21,210		1,766	6,000	21,19 36,06		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10								
	SOMMANO...	mc					100,37	126,05	12'651,64
3457 / 434 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO PILA 1 - PULVINO *(par.ug.=2*2) PILA 1 - PULVINO PILA 1 - PULVINO PILA 1 - PULVINO *(par.ug.=2*2)		4,000 4,000	1,70 1,70		0,900 11,800 14,200 0,300	6,12 20,06 34,08 1,08		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09								
	PILA 2 - PULVINO *(par.ug.=2*2) PILA 2 - PULVINO PILA 2 - PULVINO PILA 2 - PULVINO *(par.ug.=2*2)		4,000 4,000	1,70 1,70		0,900 11,800 14,200 0,300	6,12 20,06 34,08 1,08		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10								
	SOMMANO...	mq					122,68	22,19	2'722,27
3458 / 435 B.04.002 14/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI								
	A R I P O R T A R E								64'867'318,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								64'867'318,38
	ELEVAZIONI VIADOTTO PILA 1 - FUSTO *(larg.=2*0,75*3,14) PILA 1 - PULVINO		2,000 2,000		4,710 1,900	2,000	18,84 6,46		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09								
	PILA 2 - FUSTO *(larg.=2*0,75*3,14) PILA 2 - PULVINO		2,000 2,000	1,70	4,710 1,900	2,000	18,84 6,46		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10								
	SOMMANO...	mq					50,60	35,01	1'771,51
3459 / 436 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO		100,370			130,000	13'048,10		
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09 E HO16- P00PO13STRCP10								
	SOMMANO...	kg					13'048,10	1,11	14'483,39
3460 / 437 B.03.035.d 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO								
	PILA 1 - BAGGIOLI			1,00	1,400	0,200	0,28		
	PILA 1 - BAGGIOLI			1,00	1,000	0,480	0,48		
	PILA 1 - BAGGIOLI			1,00	1,000	0,760	0,76		
	PILA 1 - BAGGIOLI			1,00	1,400	1,040	1,46		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09								
	PILA 2 - BAGGIOLI			1,00	1,400	0,200	0,28		
	PILA 2 - BAGGIOLI			1,00	1,000	0,210	0,21		
	PILA 2 - BAGGIOLI			1,00	1,000	0,230	0,23		
	PILA 2 - BAGGIOLI			1,00	1,400	0,240	0,34		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10								
	SOMMANO...	mc					4,04	132,58	535,62
3461 / 438 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1+1,40+1+1,40) (lung.=1+1+1+1) (lung.=1+1+1+1) (lung.=1+1,40+1+1,40)			4,80 4,00 4,00 4,80		0,200 0,480 0,760 1,040	0,96 1,92 3,04 4,99		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09								
	SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1+1,40+1+1,40) (lung.=1+1+1+1) (lung.=1+1+1+1) (lung.=1+1,40+1+1,40)			4,80 4,00 4,00 4,80		0,200 0,210 0,230 0,240	0,96 0,84 0,92 1,15		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10								
	SOMMANO...	mq					14,78	22,19	327,97
3462 / 439 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO		4,000 4,000			280,000 280,000	1'120,00 1'120,00		
	PILA 1 PILA 2								
	NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09 E HO16- P00PO13STRCP10								
	SOMMANO...	kg					2'240,00	1,11	2'486,40
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 30)								
	A R I P O R T A R E								64'886'923,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								64'886'923,27
3463 / 407 B.07.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) PILA 1 *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) PILA 2 *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO18-P00PO13STRDC01		50,240 50,240 50,240 50,240			1,080 1,080 1,080 1,080	54,26 54,26 54,26 54,26		
	SOMMANO...	dmc					217,04	83,06	18'027,34
3464 / 408 B.07.025.b 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) PILA 1 *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) PILA 2 *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO18-P00PO13STRDC01		4172,934 4172,934 4172,934 4172,934			1,080 1,080 1,080 1,080	4'506,77 4'506,77 4'506,77 4'506,77		
	SOMMANO...	%					18'027,08	30,00	5'408,12
3465 / 409 B.07.060.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B PILA 1 PILA 2 NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO18-P00PO13STRDC01		2,000 2,000 2,000 2,000	2,50 2,50 2,50 2,50			5,00 5,00 5,00 5,00		
	SOMMANO...	ml					20,00	226,59	4'531,80
3466 / 410 B.07.050.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B PILA 1 PILA 2 NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO18-P00PO13STRDC01			14,06 10,40 9,60 12,60			14,06 10,40 9,60 12,60		
	SOMMANO...	ml					46,66	1'461,59	68'197,79
3467 / 411 B.07.052.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%) APPOGGI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c		1461,590	46,66			68'197,79		
	SOMMANO...	%					68'197,79	20,00	13'639,56
	PO07 - Impalcato (parte metallica) (SbCat 31)								
3468 / 427 PROGDEF- NP02 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO IMPALCATO METALLICO Impalcato metallico					398765,35 0	398'765,35		
	SOMMANO...	kg					398'765,35	2,41	961'024,49
	A R I P O R T A R E								65'957'752,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								65'957'752,37
	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 (SbCat 32)								
3469 / 412 B.04.016 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+15,40)) A detrarre volume su trave			182,00	16,670		3'033,94		
			-4,000	181,60	0,500		-363,20		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01								
	Sommano positivi...	mq					3'033,94		
	Sommano negativi...	mq					-363,20		
	SOMMANO...	mq					2'670,74	35,45	94'677,73
3470 / 413 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+15,40)) Impalcato soletta in c.a. Cordoli laterali *(H/peso=0,08/2+0,17/2) Cordoli laterali *(H/peso=0,38/2+0,17/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01		4,000	182,00	16,670	0,200	606,79		
				181,60	0,500	0,080	29,06		
				182,00	2,500	0,125	56,88		
				182,00	2,500	0,275	125,13		
	SOMMANO...	mc					817,86	126,05	103'091,25
3471 / 414 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI IMPALCATO Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri laterali Cordoli laterali - casseri laterali Soletta - Casseri frontali *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+15,40)) NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA PREDALLA NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01		2,000		2,500	0,350	1,75		
			2,000		2,500	0,650	3,25		
				182,00		0,350	63,70		
				182,00		0,650	118,30		
			2,000		16,670	0,650	21,67		
	SOMMANO...	mq					208,67	22,19	4'630,39
3472 / 415 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IMPALCATO Soletta in c.a. *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+15,40)) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01			182,00	16,670	85,000	257'884,90		
	SOMMANO...	kg					257'884,90	1,11	286'252,24
3473 / 416 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI IMPALCATO Velezze prefabbricate NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01		2,000	182,00		1,000	364,00		
	SOMMANO...	mq					364,00	36,66	13'344,24
3474 / 419 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc IMPALCATO Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+15,40))*(H/peso=1/8*(0,02+0,05+0,02+0,03+0,02+0,12+0,02+0,02)) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01			182,00	16,670	0,038	115,29		
	SOMMANO...	mc					115,29	67,10	7'735,96
	A R I P O R T A R E								66'467'484,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								66'467'484,18
3475 / 420 B.06.011 11/05/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO IMPALCATO Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+15,40)+0,5) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01			182,00	17,170		3'124,94		
	SOMMANO...	mq					3'124,94	21,75	67'967,45
	PO08 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 33)								
3476 / 417 D.01.036.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM IMPALCATO Strato di usura *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+15,40)) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01			182,00	16,670		3'033,94		
	SOMMANO...	mq x 4 cm					3'033,94	9,63	29'216,84
3477 / 418 D.01.017.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE IMPALCATO Strato di binder *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+15,40)) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01			182,00	16,670	0,080	242,72		
	SOMMANO...	mc					242,72	134,13	32'556,03
	PO10 - Inalveazioni (SbCat 35)								
3478 / 2246 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Stesa di geotessile Stesa di geotessile NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB56-T00ID01IDRDI13		1,100 1,100	294,52 294,52	13,350 16,790		4'325,03 5'439,49		
	SOMMANO...	mq					9'764,52	1,52	14'842,07
3479 / 2247 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Formazione di scogliera Formazione di scogliera NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO FB56-T00ID01IDRDI13		17,040 21,170	294,52 294,52			5'018,62 6'234,99		
	SOMMANO...	mc					11'253,61	71,83	808'346,81
3480 / 2248 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a		11253,610			2,600	29'259,39		
	SOMMANO...	t					29'259,39	23,27	680'866,01
3481 / 2249 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI								
	A R I P O R T A R E								68'101'279,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									68'101'279,39
11/05/2020	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a								
	SOMMANO...	mc					11'253,61		
							11'253,61	3,25	36'574,23
3482 / 2250 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mc					11'253,61		
							11'253,61	2,60	29'259,39
3483 / 2251 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck	11253,610			15,000	168'804,15		
							168'804,15	0,19	32'072,79
A R I P O R T A R E									68'199'185,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								68'199'185,80
	PO14 - PONTE SUL RIO FELINO (Gruppo Elaborati HP) (Cat 149) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24)								
3484 / 2082 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SBANCAMENTO SPALLA A [AREA DA DWG] NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HP05_P00PO14STRDI02 SPALLA B [AREA DA DWG] NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HP05_P00PO14STRDI02		849,750			6,180	5'251,46		
			598,030			5,050	3'020,05		
	SOMMANO...	mc					8'271,51	3,25	26'882,41
3485 / 2083 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VEDI VOCE A.01.001						8'271,51		
	SOMMANO...	mc					8'271,51	2,60	21'505,93
3486 / 2084 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VEDI VOCE A.01.001		8271,510			15,000	124'072,65		
	SOMMANO...	mck					124'072,65	0,19	23'573,80
3487 / 2085 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HP10_P00PO14STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HP12_P00PO14STRCP06		4,000	40,00	1,130		180,80		
			5,000	40,00	1,130		226,00		
	SOMMANO...	mc					406,80	2,60	1'057,68
3488 / 2086 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HP10_P00PO14STRCP04 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HP12_P00PO14STRCP06		4,000	40,00	1,130	15,000	2'712,00		
			4,000	40,00	1,130	15,000	2'712,00		
	SOMMANO...	mck					5'424,00	0,19	1'030,56
	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26)								
3489 / 2059 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A *(lung.=2,8+2+2)*(larg.=11,8+2+2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE			3,20	12,200	0,200	7,81		
	A R I P O R T A R E						7,81		68'273'236,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						7,81		68'273'236,18
	NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04								
	SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=12,14+,2+,2)			3,20	12,540	0,200	8,03		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP12-P00PO14STRCP06								
	SOMMANO...	mc					15,84	67,10	1'062,86
3490 / 2060 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *(larg.=3+11,8+3+11,8) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04				29,600	2,000	59,20		
	SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *(larg.=3+12,14+3+12,14) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP12-P00PO14STRCP06			30,280		2,000	60,56		
	SOMMANO...	mq					119,76	22,19	2'657,47
3491 / 2061 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04			3,00	11,800	2,000	70,80		
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP12-P00PO14STRCP06			3,00	12,140	2,000	72,84		
	SOMMANO...	mc					143,64	121,69	17'479,55
3492 / 2088 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04 E HP12-P00PO14STRCP06		143,640			140,000	20'109,60		
	SOMMANO...	kg					20'109,60	1,11	22'321,66
	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 28)								
3493 / 2062 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,31+0,41)*0,2)/2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP09-P00PO14STRCP03 E HP10-P00PO14STRCP04			4,30	0,750	5,560	17,93		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,30	1,750	0,750	5,64		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,30	0,750	5,680	18,32		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,30	1,750	0,750	5,64		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,600	1,06		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,800	1,19		
	SPALLA A - PARAGHIAIA		21,560	0,60			12,94		
	SPALLA A - PARAGHIAIA			0,80	2,500	3,680	7,36		
	SPALLA A - PARAGHIAIA			0,80	2,500	3,560	7,12		
	SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,31+0,41)*0,2)/2)		0,072		6,800		0,49		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,30	0,750	4,810	15,51		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,30	1,750	0,750	5,64		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,30	0,750	5,150	16,61		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,30	1,750	0,750	5,64		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,600	1,06		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE			2,20	0,300	1,800	1,19		
	SPALLA B - PARAGHIAIA		18,690	0,60			11,21		
	SPALLA B - PARAGHIAIA			0,80	2,500	2,810	5,62		
	SPALLA B - PARAGHIAIA			0,80	2,500	3,150	6,30		
	SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,42+0,52)*0,2)/2)		0,094		6,850		0,64		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP11-P00PO14STRCP05 E HP12-P00PO14STRCP06								
	A R I P O R T A R E						147,11		68'316'757,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						147,11		68'316'757,72
	SOMMANO...	mc					147,11	126,05	18'543,22
3494 / 2063 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HM09-P00PO11STRCP03 E HM10-P00PO11STRCP04 SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SOALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP11-P00PO14STRCP05 E HP12-P00PO14STRCP06		2,000	4,30		5,560	47,82		
					0,750	5,560	4,17		
			2,000	4,30		0,750	6,45		
					1,750	0,750	1,31		
				4,30	1,750		7,53		
			2,000	4,30		5,680	48,85		
					0,750	5,680	4,26		
			2,000	4,30		0,750	6,45		
					1,750	0,750	1,31		
				4,30	1,750		7,53		
			2,000	2,20		1,600	7,04		
					0,300	1,600	0,48		
			2,000	2,20		1,800	7,92		
					0,300	1,800	0,54		
			2,000	0,80		3,680	5,89		
			2,000		18,310	3,680	134,76		
			2,000	4,30		4,810	41,37		
			2,000	4,30	0,750	4,810	7,22		
			2,000	4,30		0,750	6,45		
					1,750	0,750	1,31		
				4,30	1,750		7,53		
			2,000	4,30		5,150	44,29		
					0,750	5,150	3,86		
			2,000	4,30		0,750	6,45		
					1,750	0,750	1,31		
				4,30	1,750		7,53		
			2,000	2,20		1,600	7,04		
			1,000		0,300	1,600	0,48		
			2,000	2,20		1,800	7,92		
			1,000		0,300	1,800	0,54		
			2,000		16,200	3,150	102,06		
			2,000	0,80		3,150	5,04		
	SOMMANO...	mq					542,71	22,19	12'042,73
3495 / 2064 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04 E HP12- P00PO14STRCP06		147,110			130,000	19'124,30		
	SOMMANO...	kg					19'124,30	1,11	21'227,97
3496 / 2065 B.03.035.d 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI SPALLA A - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI SPALLA B - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP12-P00PO14STRCP06			1,75	0,900	0,200	0,32		
				1,75	0,900	0,260	0,41		
				1,75	0,900	0,310	0,49		
				1,75	0,900	0,370	0,58		
				1,75	0,900	0,200	0,32		
				1,75	0,900	0,260	0,41		
				1,75	0,900	0,310	0,49		
				1,75	0,900	0,370	0,58		
	SOMMANO...	mc					3,60	132,58	477,29
3497 / 2066 B.04.001	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE								
	A R I P O R T A R E								68'369'048,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								68'369'048,93
11/05/2020	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04 SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=0,90+1,75+0,90+1,75) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) (lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP12-P00PO14STRCP06								
	SOMMANO...	mq					12,08	22,19	268,06
3498 / 2067 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04 E HP12-P00PO14STRCP06								
	SOMMANO...	kg	4,000			280,000	1'120,00		
	SOMMANO...					280,000	1'120,00		
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 30)								
3499 / 2068 B.07.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4,5*4,5*3,14/4*4) SPALLA B *(par.ug.=4,5*4,5*3,14/4*4) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP14-P00PO14STRDC01								
	SOMMANO...	dmc	63,585			1,180	75,03		
	SOMMANO...		63,585			1,180	75,03		
	SOMMANO...						150,06	83,06	12'463,98
3500 / 2069 B.07.025.b 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4,5*4,5*3,14/4*83,06) SPALLA B *(par.ug.=4,5*4,5*3,14/4*83,06) NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP14-P00PO14STRDC01								
	SOMMANO...	%	5281,370			1,180	6'232,02		
	SOMMANO...		5281,370			1,180	6'232,02		
	SOMMANO...						12'464,04	30,00	3'739,21
3501 / 2070 B.07.060.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP14-P00PO14STRDC01								
	SOMMANO...	ml	2,000	2,50			5,00		
	SOMMANO...		2,000	2,50			5,00		
	SOMMANO...						10,00	226,59	2'265,90
3502 / 2071 B.07.050.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HP14-P00PO14STRDC01								
	SOMMANO...			6,80			6,80		
	SOMMANO...			6,85			6,85		
	SOMMANO...								
	A R I P O R T A R E						13,65		68'390'272,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						13,65		68'390'272,48
	SOMMANO...	ml					13,65	1'461,59	19'950,70
3503 / 2072 B.07.052.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%) APPOGGI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c		1461,590	13,65			19'950,70		
	SOMMANO...	%					19'950,70	20,00	3'990,14
	PO07 - Impalcato (parte metallica) (SbCat 31)								
3504 / 2087 PROGDEF- NP02 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO IMPALCATO METALLICO Impalcato metallico Ad aggiungere 5%		0,050				398765,35 0 398765,35 0	398'765,35	
	SOMMANO...	kg					19'938,27		
	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 (SbCat 32)								
3505 / 2073 B.04.016 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=12,02/2+12,14/2) A detrarre volume su trave			57,00 56,60	12,080 0,500		688,56 -113,20		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01								
	Sommano positivi...	mq					688,56		
	Sommano negativi...	mq					-113,20		
	SOMMANO...	mq					575,36	35,45	20'396,51
3506 / 2074 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. *(larg.=12,02/2+12,14/2) Impalcato soletta in c.a. Cordoli laterali *(H/peso=0,17/2+0,21/2) Cordoli laterali *(H/peso=0,34/2+0,17/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01		4,000	57,00 56,60 57,00 57,00	12,080 0,500 2,500 2,500	0,220 0,060 0,190 0,255	151,48 6,79 27,08 36,34		
	SOMMANO...	mc					221,69	126,05	27'944,02
3507 / 2075 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI IMPALCATO Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri laterali Cordoli laterali - casseri laterali Soletta - Casseri frontali *(larg.=12,02/2+12,14/2) NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA PREDALLA NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01		2,000 2,000 2,000	57,00 57,00	2,500 2,500 12,080	0,390 0,390 0,600 0,600	1,95 1,95 34,20 34,20 14,50		
	SOMMANO...	mq					86,80	22,19	1'926,09
3508 / 2076 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IMPALCATO Soletta in c.a. *(larg.=12,02/2+12,14/2) NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01			57,00	12,080	85,000	58'527,60		
	A R I P O R T A R E						58'527,60		69'473'555,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						58'527,60		69'473'555,66
	SOMMANO...	kg					58'527,60	1,11	64'965,64
3509 / 2077 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI IMPALCATO Velette prefabbricate		2,000	57,00		1,000	114,00		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RIN VIA ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01								
	SOMMANO...	mq					114,00	36,66	4'179,24
3510 / 2080 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc IMPALCATO Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=12,02/2+12,14/2)*(H/peso=(0,02+0,02+0,04+0,23)/4)			57,00	12,080	0,078	53,71		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RIN VIA ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01								
	SOMMANO...	mc					53,71	67,10	3'603,94
3511 / 2081 B.06.011 11/05/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO IMPALCATO Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=12,02/2+12,14/2+0,5)			57,00	12,580		717,06		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RIN VIA ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01								
	SOMMANO...	mq					717,06	21,75	15'596,05
	PO08 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 33)								
3512 / 2078 D.01.036.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM IMPALCATO Strato di usura *(larg.=12,02/2+12,14/2)			57,00	12,080		688,56		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RIN VIA ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01								
	SOMMANO...	mq x 4 cm					688,56	9,63	6'630,83
3513 / 2079 D.01.017.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE IMPALCATO Strato di binder *(larg.=12,02/2+12,14/2)			57,00	12,080	0,080	55,08		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RIN VIA ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01								
	SOMMANO...	mc					55,08	134,13	7'387,88
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								69'575'919,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								69'575'919,24
3514 / 4748 A.01.001 11/05/2020	PO15 - PONTE ROT7 R1 (Gruppo Elaborati HQ) (Cat 150) PO02 - Demolizioni e Movimenti terra (SbCat 24) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SBANCAMENTO SPALLA A [AREA DA DWG] NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02 PILA 1 NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02 PILA 2 NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02		432,850			2,100	908,99		
	SOMMANO...	mc					3'856,70	3,25	12'534,28
3515 / 4749 A.02.007.a 14/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 RILEVATO SPALLA B [AREA DA DWG] NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02		616,090			1,950	1'201,38		
	SOMMANO...	mc					1'201,38	1,54	1'850,13
3516 / 4750 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VEDI VOCE A.01.001						3'856,70		
	SOMMANO...	mc					3'856,70	2,60	10'027,42
3517 / 4751 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VEDI VOCE A.01.001		3856,700			15,000	57'850,50		
	SOMMANO...	mck					57'850,50	0,19	10'991,60
3518 / 4752 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" FONDAZIONI SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ12-P00VI01STRCP06 E HQ13-P00VI01STRCP07 SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ14-P00VI01STRCP08 E HQ15-P00VI01STRCP09 PILA 1 *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ16-P00VI01STRCP10 PILA 2 *(larg.=0,6*0,6*3,14) NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO HQ17-P00VI01STRCP11		4,000	40,00	1,130		180,80		
			6,000	40,00	1,130		271,20		
			6,000	40,00	1,130		271,20		
			3,000	40,00	1,130		135,60		
	SOMMANO...	mc					858,80	2,60	2'232,88
3519 / 4753 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO								
	A R I P O R T A R E								69'613'555,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								69'613'555,55
	OLTRE 5 KM FONDAZIONI								
	SOMMANO...	mck	858,800			15,000	12'882,00		
							12'882,00	0,19	2'447,58
	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26)								
3520 / 4726 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ12-P00V101STRCP06 E HQ13-P00V101STRCP07		50,207			0,200	10,04		
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ14-P00V101STRCP08 E HQ15-P00V101STRCP09		73,653			0,200	14,73		
	SOMMANO...	mc					24,77	67,10	1'662,07
3521 / 4727 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ12-P00V101STRCP06 E HQ13-P00V101STRCP07			43,25		2,000	86,50		
	SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ14-P00V101STRCP08 E HQ15-P00V101STRCP09			57,46		2,000	114,92		
	SOMMANO...	mq					201,42	22,19	4'469,51
3522 / 4728 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ12-P00V101STRCP06 E HQ13-P00V101STRCP07		41,397			2,000	82,79		
	SPALLA B NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ14-P00V101STRCP08 E HQ15-P00V101STRCP09		62,001			2,000	124,00		
	SOMMANO...	mc					206,79	121,69	25'164,28
3523 / 4755 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HQ12-P00V101STRCP06 E HQ13- P00V101STRCP07 E HQ14-P00V101STRCP08 E HQ15-P00V101STRCP09		206,790			140,000	28'950,60		
	SOMMANO...	kg					28'950,60	1,11	32'135,17
	PO04 - Pile (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 27)								
3524 / 4756 B.03.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc FONDAZIONI VIADOTTO								
	PILA 1 *(lung.=5,6+,2+,2)*(larg.=9,6+,2+,2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ16-P00V101STRCP10			6,00	10,000	0,200	12,00		
	SPALLA B *(lung.=5,60+,2+,2)*(larg.=9,6+,2+,2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ17-P00V101STRCP11			6,00	10,000	0,200	12,00		
	SOMMANO...	mc					24,00	67,10	1'610,40
	A R I P O R T A R E								69'681'044,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								69'681'044,56
3525 / 4757 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI FONDAZIONI VIADOTTO PILA 1 - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *(larg.=5,60+9,60+5,60+9,60) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ16-P00V101STRCP10 PILA 2 - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *(larg.=5,60+9,60+5,60+9,60) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ17-P00V101STRCP11								
	SOMMANO...	mq					109,44	22,19	2'428,47
3526 / 4758 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) FONDAZIONI VIADOTTO PILA 1 - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ16-P00V101STRCP10 PILA 2 - CUSCINO DI FONDAZIONE NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ17-P00V101STRCP11								
	SOMMANO...	mc					193,54	121,69	23'551,88
3527 / 4759 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HQ16-P00V101STRCP10 E HQ17-P00V101STRCP11								
	SOMMANO...	kg				258,040	150,000	38'706,00	42'963,66
	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 28)								
3528 / 4729 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - MURO D'ALA SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO11-P00PO13STRCP05 E HO12-P00PO13STRCP06 SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - MURO D'ALA SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO13-P00PO13STRCP07 E HO14-P00PO13STRCP08								
	SOMMANO...	mc					160,93	126,05	20'285,23
3529 / 4730 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO								
	A R I P O R T A R E								69'770'273,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								69'770'273,80
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,10		4,570	37,47		
	SPALLA A - MURO D'ALA				0,750	4,570	3,43		
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,10		0,750	6,15		
	SPALLA A - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,10	1,750		7,18		
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,10		5,390	44,20		
	SPALLA A - MURO D'ALA				0,750	5,390	4,04		
	SPALLA A - MURO D'ALA		2,000	4,10		0,750	6,15		
	SPALLA A - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA A - MURO D'ALA			4,10	1,750		7,18		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,80		0,700	3,92		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE				0,300	0,700	0,21		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,80		1,400	7,84		
	SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE				0,300	1,400	0,42		
	SPALLA A - PARAGHIAIA		2,000	0,80		3,500	5,60		
	SPALLA A - PARAGHIAIA		2,000		18,440	3,500	129,08		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO11-P00PO13STRCP05 E HO12-P00PO13STRCP06								
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,10		5,090	41,74		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000		0,750	5,090	7,64		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,10		0,750	6,15		
	SPALLA B - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,10	1,750		7,18		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,10		5,820	47,72		
	SOALLA B - MURO D'ALA				0,750	5,820	4,37		
	SPALLA B - MURO D'ALA		2,000	4,10		0,750	6,15		
	SPALLA B - MURO D'ALA				1,750	0,750	1,31		
	SPALLA B - MURO D'ALA			4,10	1,750		7,18		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,80		0,900	5,04		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE		1,000		0,300	0,900	0,27		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE		2,000	2,80		1,700	9,52		
	SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE		1,000		0,300	1,700	0,51		
	SPALLA B - PARAGHIAIA		2,000		14,840	3,820	113,38		
	SPALLA B - PARAGHIAIA		2,000	0,80		3,820	6,11		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO13-P00PO13STRCP07 E HO14-P00PO13STRCP08								
	SOMMANO...	mq					531,07	22,19	11'784,44
3530 / 4731 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c		160,930			130,000	20'920,90		
	NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06 E HO12-P00PO13STRCP08								
	SOMMANO...	kg					20'920,90	1,11	23'222,20
3531 / 4732 B.03.035.d 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,50	1,000	0,200	0,30		
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,50	1,000	0,440	0,66		
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,50	1,000	0,670	1,01		
	SPALLA A - BAGGIOLI			1,50	1,000	0,910	1,37		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06								
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,50	1,000	0,200	0,30		
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,50	1,000	0,480	0,72		
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,50	1,000	0,760	1,14		
	SPALLA B - BAGGIOLI			1,50	1,000	1,040	1,56		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO14-P00PO13STRCP08								
	SOMMANO...	mc					7,06	132,58	936,01
3532 / 4733 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO								
	SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1+1,50+1+1,50)			5,00		0,200	1,00		
	(lung.=1+1,50+1+1,50)			5,00		0,440	2,20		
	(lung.=1+1,50+1+1,50)			5,00		0,670	3,35		
	(lung.=1+1,50+1+1,50)			5,00		0,910	4,55		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE								
	A R I P O R T A R E						11,10		69'806'216,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						11,10		69'806'216,45
	NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06								
	SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1+1,50+1+1,50)			5,00			0,200	1,00	
	(lung.=1+1,50+1+1,50)			5,00			0,480	2,40	
	(lung.=1+1,50+1+1,50)			5,00			0,760	3,80	
	(lung.=1+1,50+1+1,50)			5,00			1,040	5,20	
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO14-P00PO13STRCP08								
	SOMMANO...	mq					23,50	22,19	521,47
3533 / 4734 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06 E HO14- P00PO13STRCP08		4,000				280,000	1'120,00	
			4,000				280,000	1'120,00	
	SOMMANO...	kg					2'240,00	1,11	2'486,40
	P005 - Pile (Elevazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 29)								
3534 / 4760 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO PILA 1 - FUSTO *(larg.=0,75*0,75*3,14) PILA 1 - PULVINO [AREA DA DWG]		2,000		1,766		3,500	12,36	
			12,143	1,70				20,64	
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ16-P00V0101STRCP10								
	PILA 2 - FUSTO *(larg.=0,75*0,75*3,14) PILA 2 - PULVINO [AREA DA DWG]		2,000		1,766		10,100	35,67	
			12,143	1,70				20,64	
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ17-P00V0101STRCP11								
	SOMMANO...	mc					89,31	126,05	11'257,53
3535 / 4761 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO PILA 1 - PULVINO *(par.ug.=2*2) PILA 1 - PULVINO PILA 1 - PULVINO PILA 1 - PULVINO *(par.ug.=2*2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ16-P00V0101STRCP10		4,000	1,70			0,900	6,12	
				1,70	11,800			20,06	
					14,200	2,400		34,08	
			4,000		0,300	0,900		1,08	
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ16-P00V0101STRCP10								
	PILA 2 - PULVINO *(par.ug.=2*2) PILA 2 - PULVINO PILA 2 - PULVINO PILA 2 - PULVINO *(par.ug.=2*2)		4,000	1,70			0,900	6,12	
				1,70	11,800			20,06	
					14,200	2,400		34,08	
			4,000		0,300	0,900		1,08	
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ17-P00V0101STRCP11								
	SOMMANO...	mq					122,68	22,19	2'722,27
3536 / 4762 B.04.002 14/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI ELEVAZIONI VIADOTTO PILA 1 - FUSTO *(larg.=2*0,75*3,14) PILA 1 - PULVINO NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ16-P00V0101STRCP10		2,000		4,710		3,500	32,97	
			2,000	1,70	1,900			6,46	
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ16-P00V0101STRCP10								
	PILA 2 - FUSTO *(larg.=2*0,75*3,14) PILA 2 - PULVINO		2,000		4,710		10,100	95,14	
			2,000	1,70	1,900			6,46	
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ17-P00V0101STRCP11								
	SOMMANO...	mq					141,03	35,01	4'937,46
	A R I P O R T A R E								69'828'141,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									69'828'141,58
3537 / 4763 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HQ16-P00VI01STRCP10 E HQ17- P00VI01STRCP11		89,310			250,000	22'327,50		
	SOMMANO...	kg					22'327,50	1,11	24'783,53
3538 / 4764 B.03.035.d 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) ELEVAZIONI VIADOTTO PILA 1 - BAGGIOLI PILA 1 - BAGGIOLI PILA 1 - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ16-P00VI01STRCP10 PILA 2 - BAGGIOLI PILA 2 - BAGGIOLI PILA 2 - BAGGIOLI NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ17-P00VI01STRCP11			1,00 1,00 1,00	1,400 1,000 1,000	0,200 0,200 0,200	0,28 0,20 0,20		
	SOMMANO...	mc					1,83	132,58	242,62
3539 / 4765 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ELEVAZIONI VIADOTTO SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1+1,40+1+1,40) (lung.=1+1+1+1) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ16-P00VI01STRCP10 SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1+1,40+1+1,40) (lung.=1+1+1+1) (lung.=1+1+1+1) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HQ17-P00VI01STRCP11			4,80 4,00 4,80		0,200 0,200 0,200	0,96 0,80 0,96		
	SOMMANO...	mq					7,16	22,19	158,88
3540 / 4766 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA FONDAZIONI VIADOTTO PILA 1 PILA 2 NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HQ16-P00VI01STRCP10 E HQ17- P00VI01STRCP11		3,000 3,000			280,000 280,000	840,00 840,00		
	SOMMANO...	kg					1'680,00	1,11	1'864,80
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 30)								
3541 / 4735 B.07.025.a 11/05/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC APPOGGI VIADOTTO SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*3) PILA 1 *(par.ug.=5*5*3,14/4*3) PILA 2 *(par.ug.=5*5*3,14/4*3) SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*3)		37,680 58,875 58,875 37,680			1,930 2,040 2,040 1,930	72,72 120,11 120,11 72,72		
	SOMMANO...	dmc					385,66	83,06	32'032,92
3542 / 4736 B.07.025.b	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE								
A R I P O R T A R E									69'887'224,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								69'887'224,33
11/05/2020	ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B		72,720 72,720			83,060 83,060	6'040,12 6'040,12		
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO18-P00PO13STRDC01								
	SOMMANO...	%					12'080,24	30,00	3'624,07
3543 / 4737 B.07.060.d 22/06/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B		2,000 2,000	0,75 0,75			1,50 1,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO18-P00PO13STRDC01								
	SOMMANO...	ml					3,00	397,58	1'192,74
3544 / 4738 B.07.050.d 22/06/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 APPOGGI VIADOTTO SPALLA A SPALLA B			14,06 10,40			14,06 10,40		
	NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HO18-P00PO13STRDC01								
	SOMMANO...	ml					24,46	2'396,89	58'627,93
3545 / 4739 B.07.052.d 22/06/2020	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%) APPOGGI VIADOTTO Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.d		2396,890	24,46			58'627,93		
	SOMMANO...	%					58'627,93	20,00	11'725,59
	PO07 - Impalcato (parte metallica) (SbCat 31)								
3546 / 4754 PROGDEF- NP02 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTEGTO TIPO S355J0W e/o S355J2W e/o S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO IMPALCATO METALLICO Impalcato metallico *(H/peso=509927,63+20930,18+3712,59+45781,07+1584,07)					581935,54 0	581'935,54		
	SOMMANO...	kg					581'935,54	2,41	1'402'464,65
	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 (SbCat 32)								
3547 / 4740 B.04.016 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE IMPALCATO Impalcato soletta in c.a. A detrarre volume su trave			139,00	0,600		1'418,67 -250,20		
	NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVI ALL'ALLEGATO HQ11-P00VI01STRCP05								
	Sommano positivi...	mq					1'418,67		
	Sommano negativi...	mq					-250,20		
	SOMMANO...	mq					1'168,47	35,45	41'422,26
3548 / 4741 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) IMPALCATO Impalcato soletta in c.a.		1418,670			0,200	283,73		
	A R I P O R T A R E						283,73		71'406'281,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						283,73		71'406'281,57
	Impalcato soletta in c.a. Cordoli laterali Cordoli laterali NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HQ11-P00V101STRCP05		3,000	139,00 139,00 139,00	0,600 0,750 0,750	0,080 0,150 0,150	20,02 15,64 15,64		
	SOMMANO...	mc					335,03	126,05	42'230,53
3549 / 4742 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI IMPALCATO Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri frontali Cordoli laterali - casseri laterali Cordoli laterali - casseri laterali Soletta - Casseri frontali Soletta - Casseri frontali NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA PREDALLA NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HQ11-P00V101STRCP05		2,000 2,000	139,00 139,00	0,750 0,750	0,150 0,150 0,150 0,150 0,300 0,300	0,23 0,23 20,85 20,85 4,99 2,95		
	SOMMANO...	mq					50,10	22,19	1'111,72
3550 / 4743 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IMPALCATO Soletta in c.a. NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HQ11-P00V101STRCP05		1418,670			85,000	120'586,95		
	SOMMANO...	kg					120'586,95	1,11	133'851,51
3551 / 4744 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI IMPALCATO Valette prefabbricate NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HQ11-P00V101STRCP05		2,000	139,00		1,000	278,00		
	SOMMANO...	mq					278,00	36,66	10'191,48
3552 / 4747 B.06.011 11/05/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO IMPALCATO Impermeabilizzazione compresi risvolti A detrarre per cordoli NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HQ11-P00V101STRCP05		-2,000	139,00	0,750		1'418,67 -208,50		
	Sommano positivi...	mq					1'418,67		
	Sommano negativi...	mq					-208,50		
	SOMMANO...	mq					1'210,17	21,75	26'321,20
	PO08 - Sovrastruttura - OG3 (SbCat 33)								
3553 / 4745 D.01.036.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM IMPALCATO Strato di usura A detrarre area cordolo NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HQ11-P00V101STRCP05		-2,000	139,00	0,750		1'418,67 -208,50		
	Sommano positivi...	mq x 4 cm					1'418,67		
	Sommano negativi...	mq x 4 cm					-208,50		
	SOMMANO...	mq x 4 cm					1'210,17	9,63	11'653,94
	A R I P O R T A R E								71'631'641,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								71'631'641,95
3554 / 4746 D.01.017.a 11/05/2020	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE IMPALCATO Strato di binder NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA ALL'ALLEGATO HQ11-P00V101STRCP05 SOMMANO...	mc					1'210,17		
							1'210,17	134,13	162'320,10
	A R I P O R T A R E								71'793'962,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								71'793'962,05
3555 / 4883 B.03.025.a 11/05/2020	PO15 - PONTE PISTE DI SERVIZIO/CICLO PEDONALE (Gruppo Elaborati HR) (Cat 151) PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 (SbCat 26) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc PONTE PISTA CICLOPEDONALE								
	SPALLA A *(lung.=2,75+,2+,2)*(larg.=4+,2+,2)		6,000	3,15	4,400	0,200	16,63		
	SPALLA B *(lung.=2,75+,2+,2)*(larg.=4+,2+,2)		6,000	3,15	4,400	0,200	16,63		
	SOMMANO...	mc					33,26	67,10	2'231,75
3556 / 4884 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PONTE PISTA CICLOPEDONALE								
	SPALLA A *(lung.=2,75+2,75+4+4)		6,000	13,50		1,500	121,50		
	SPALLA B *(lung.=2,75+2,75+4+4)		6,000	13,50		1,500	121,50		
	SOMMANO...	mq					243,00	22,19	5'392,17
3557 / 4885 B.03.031.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) PONTE PISTA CICLOPEDONALE								
	SPALLA A		6,000	2,75	4,000	1,500	99,00		
	SPALLA B		6,000	2,75	4,000	1,500	99,00		
	SOMMANO...	mc					198,00	121,69	24'094,62
3558 / 4886 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PONTE PISTA CICLOPEDONALE								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c		198,000			120,000	23'760,00		
	SOMMANO...	kg					23'760,00	1,11	26'373,60
3559 / 4887 B.03.035.c 11/05/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) PONTE PISTA CICLOPEDONALE								
	SOLETTA		6,000	22,00	4,000	0,700	369,60		
	CORDOLI *(par.ug.=2,000*6)		12,000	22,00	0,750	0,330	65,34		
	SOMMANO...	mc					434,94	126,05	54'824,19
3560 / 4888 B.04.001 11/05/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PONTE PISTA CICLOPEDONALE								
	SOLETTA *(lung.=22,00+22+4+4)		6,000	52,00		0,700	218,40		
	SOLETTA		6,000	16,50	4,000		396,00		
	CORDOLI *(lung.=22+22+,75+,75+22+22+,75+,75)		6,000	91,00		0,330	180,18		
	SOMMANO...	mq					794,58	22,19	17'631,73
3561 / 4889 B.05.030 11/05/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PONTE PISTA CICLOPEDONALE								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c		434,940			130,000	56'542,20		
	A R I P O R T A R E						56'542,20		71'924'510,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								71'987'271,95
	OM-OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 5) ST00 - SOTTOPASSO (Gruppo elaborati IA) (Cat 153) TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39)								
3562 / 2405 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOPASSO - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SOTTOPASSO Concio 08 *(lung.=11,00+,2)**(larg.=(10,91+,2+,2)/2+(10,51+,2+,2)/2) Concio 07 *(larg.=(12,59+,2+,2)/2+(10,91+,2+,2)/2) Concio 06 *(larg.=(12,33+,2+,2)/2+(13+,2+,2)/2) Riempimento scavo fra Concio 05 e Concio 06 *(par.ug.=1/2)*(lung.=,2+1,6)* (larg.=13,06+,2+,2) Concio 05 *(larg.=(17,54+,2+,2)/2+(13,06+,2+,2)/2) Riempimento scavo fra Concio 06 e Sottopasso *(par.ug.=1/2)*(lung.=,2+1,2)* (larg.=12,33+,2+,2) Sottopasso *(larg.=(26,47+,2+,2)/2+(17,52+,2+,2)/2) Riempimento scavo fra Sottopasso e Concio 04 *(par.ug.=1/2)*(lung.=,2+1,4+,2)* (larg.=26,07+,2+,2) Concio 04 *(larg.=(13,82+,2+,2)/2+(26,07+,2+,2)/2) Riempimento scavo fra Concio 04 e Concio 03 *(par.ug.=1/2)*(lung.=,2+,2+1,4)* (larg.=13,3+,4) Concio 03 *(larg.=(12,7+,2+,2)/2+(13,3+,2+,2)/2) Riempimento scavo fra Concio 03 e Concio 02 *(par.ug.=1/2)*(lung.=,2+,2+1,4)* (larg.=+12,3+,4) Concio 02 *(larg.=+(11,96+,4)/2+(12,3+,4)/2) Riempimento scavo fra Concio 02 e Concio 01 *(par.ug.=1/2)*(lung.=,2+,2+1,4)* (larg.=12,03+,2+,2) Concio 01 *(larg.=(11,16+,2+,2)/2+(12,03+,2+,2)/2)								
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-T00ST00STRFP01								
	SOMMANO...	mc					586,53	67,10	39'356,16
3563 / 2406 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) SOTTOPASSO Concio 08 *(larg.=(10,91)/2+(10,51)/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA20-T00ST00STRCP14 Concio 07 *(larg.=(12,59)/2+(10,91)/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13 Concio 06 *(larg.=(12,46)/2+(12,94)/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11 Concio 05 *(larg.=(16,47)/2+(13,05)/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09 Sottopasso *(larg.=(25,27)/2+(17,52)/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02 Concio 04 *(larg.=(13,90+,2+,2)/2+(23,57+,2+,2)/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07 Concio 03 *(larg.=(12,7)/2+(13,3)/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA11-T00ST00STRCP05 Concio 02 *(larg.=+(11,96)/2+(12,3)/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA10-T00ST00STRCP04 Concio 01 *(larg.=(11,16)/2+(12,03)/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA09-T00ST00STRCP03 NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-T00ST00STRFP01								
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-T00ST00STRFP01								
	SOMMANO...	mc					2'507,74	121,69	305'166,88
3564 / 2407	OPERE D'ARTE								
	A R I P O R T A R E								72'331'794,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								72'331'794,99
B.04.001 07/06/2020	CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI SOTTOPASSO								
	Concio 08				10,510	1,000	10,51		
	Concio 08			10,72		1,000	10,72		
	Concio 08				10,910	1,000	10,91		
	Concio 08			11,26		1,000	11,26		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA20-T00ST00STRCP14								
	Concio 07			20,59		1,000	20,59		
	Concio 07				12,590	1,000	12,59		
	Concio 07			23,16		1,000	23,16		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13								
	Concio 06			24,70		1,000	24,70		
	Concio 06				12,330	1,000	12,33		
	Concio 06			20,64		1,000	20,64		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11								
	Concio 05				13,060	1,200	15,67		
	Concio 05			31,36		1,200	37,63		
	Concio 05				17,840	1,200	21,41		
	Concio 05			15,26		1,200	18,31		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09								
	Sottopasso				17,520	1,200	21,02		
	Sottopasso			31,44		1,200	37,73		
	Sottopasso				26,470	1,200	31,76		
	Sottopasso			24,03		1,200	28,84		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02								
	Concio 04				26,070	1,200	31,28		
	Concio 04			5,60		1,200	6,72		
	Concio 04				13,820	1,200	16,58		
	Concio 04			32,52		1,200	39,02		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07								
	Concio 03				13,300	1,000	13,30		
	Concio 03		10,180			1,000	10,18		
	Concio 03				12,700	1,000	12,70		
	Concio 03		13,330			1,000	13,33		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA11-T00ST00STRCP05								
	Concio 02				12,300	1,000	12,30		
	Concio 02			13,27		1,000	13,27		
	Concio 02				11,960	1,000	11,96		
	Concio 02			10,30		1,000	10,30		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA10-T00ST00STRCP04								
	Concio 01				11,160	1,000	11,16		
	Concio 01			9,96		1,000	9,96		
	Concio 01				12,030	1,000	12,03		
	Concio 01			11,85		1,000	11,85		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA09-T00ST00STRCP03								
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06- T00ST00STRFP01								
	SOMMANO...	mq					605,72	22,19	13'440,93
3565 / 2408 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA SOTTOPASSO								
	Concio 08 *(larg.=(10,91)/2+(10,51)/2)		90,000	11,00	10,710	1,000	10'602,90		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA20-T00ST00STRCP14								
	Concio 07 *(larg.=(12,59)/2+(10,91)/2)		90,000	22,00	11,750	1,000	23'265,00		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13								
	Concio 06 *(larg.=(12,46)/2+(12,94)/2)		135,000	22,00	12,700	1,000	37'719,00		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11								
	Concio 05 *(larg.=(16,47)/2+(13,05)/2)		150,000	22,00	14,760	1,200	58'449,60		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09								
	A R I P O R T A R E						130'036,50		72'345'235,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						130'036,50		72'345'235,92
	Sottopasso *(larg.=25,27)/2+(17,52)/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02		210,000	22,00	21,395	1,200	118'613,88		
	Concio 04 *(larg.=13,90+.2+.2)/2+(23,57+.2+.2)/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07		150,000	22,00	19,135	1,200	75'774,60		
	Concio 03 *(larg.=12,7)/2+(13,3)/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA11-T00ST00STRCP05		135,000	11,00	13,000	1,000	19'305,00		
	Concio 02 *(larg.=+(11,96)/2+(12,3)/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA10-T00ST00STRCP04		90,000	11,00	12,130	1,000	12'008,70		
	Concio 01 *(larg.=11,16)/2+(12,03)/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA09-T00ST00STRCP03		90,000	10,00	11,595	1,000	10'435,50		
	NOTA BENE: NELLE TAVOLE SOPRA RICHIAMATE E' RIPORTATA LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE								
	SOMMANO...	kg					366'174,18	1,11	406'453,34
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
3566 / 2409 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) SOTTOPASSO								
	Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2)			11,22	0,500	3,550	19,92		
	Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2)			10,77	0,500	3,550	19,12		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA20-T00ST00STRCP14								
	Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2)			23,04	0,500	5,200	59,90		
	Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2)			20,71	0,500	5,200	53,85		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13								
	Concio 06 *(H/peso=8,51/2+6,31/2)			23,34	0,700	7,410	121,06		
	Concio 06 *(H/peso=6,31/2+8,19/2)			14,76	0,700	7,250	74,91		
	Concio 06 *(H/peso=8,19/2+8,86/2)			3,21	0,700	8,525	19,16		
	Concio 06 - Rialzo soletta			1,00	12,330	0,600	7,40		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11								
	Concio 05			0,76	1,000	11,720	8,91		
	Concio 05 *(H/peso=11,72/2+7,46/2)			14,00	1,000	9,590	134,26		
	Concio 05 *(H/peso=7,46/2+6,71/2)			12,87	1,000	7,085	91,18		
	Concio 05 *(H/peso=11,52/2+7,06/2)			14,77	1,000	9,290	137,21		
	Concio 05			0,82	1,000	11,520	9,45		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09								
	Sottopasso - piedritti *(lung.=22,36/2+22,43/2)			22,40	0,800	8,020	143,72		
	Sottopasso - piedritti *(lung.=28,6/2+28,18/2)			28,39	0,800	8,020	182,15		
	Sottopasso - soletta *(lung.=28,6/2+22,43/2)*(larg.=23,73/2+16,21/2)			25,52	19,970	1,200	611,56		
	Sottopasso - rialzo *(larg.=26,47/2+25,27/2)			1,00	25,870	4,000	103,48		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02								
	Concio 04			4,23	1,000	7,060	29,86		
	Concio 04 *(H/peso=7,06/2+8,72/2)			3,00	1,000	7,890	23,67		
	Concio 04			0,50	1,000	8,720	4,36		
	Concio 04			0,50	1,000	8,720	4,36		
	Concio 04 *(H/peso=8,72/2+7,06/2)			3,00	1,000	7,890	23,67		
	Concio 04			25,69	1,000	7,060	181,37		
	Concio 04 - Rialzo soletta *(larg.=13,82/2+13,9/2)			1,00	13,860	0,400	5,54		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07								
	Concio 03 *(larg.=5,85/2+5,66/2)			9,43	5,755	0,700	37,99		
	Concio 03 *(larg.=5,66/2+5,85/2)			12,04	5,755	0,700	48,50		
	Concio 03 - Rialzo soletta			1,00	12,700	0,600	7,62		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA11-T00ST00STRCP05								
	Concio 02 *(H/peso=4,45/2+4,25/2)			9,50	0,500	4,350	20,66		
	Concio 02 *(H/peso=4,25/2+4,45/2)			12,03	0,500	4,350	26,17		
	Concio 02 - Rialzo soletta			1,00	11,960	0,600	7,18		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA10-T00ST00STRCP04								
	Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2)			10,11	0,500	2,950	14,91		
	Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2)			11,70	0,500	2,950	17,26		
	A R I P O R T A R E						2'250,36		72'751'689,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'250,36		72'751'689,26
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA09-T00ST00STRCP03								
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-T00ST00STRFP01								
	SOMMANO...	mc					2'250,36	126,05	283'657,88
3567 / 2410 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI SOTTOPASSO								
	Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2)			11,22		3,550	39,83		
	Concio 08				0,500	3,000	1,50		
	Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2)			10,77		3,550	38,23		
	Concio 08				0,500	3,000	1,50		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA20-T00ST00STRCP14								
	Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2)		2,000	23,04		5,200	239,62		
	Concio 07				0,500	4,100	2,05		
	Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2)		2,000	20,71		5,200	107,69		
	Concio 07				0,500	4,100	2,05		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13								
	Concio 06 *(H/peso=8,5/2+6,3/2)		2,000	23,34		7,410	345,90		
	Concio 06				0,700	6,310	4,42		
	Concio 06 *(H/peso=6,3/2+8,19/2)		2,000	14,76		7,250	214,02		
	Concio 06 *(H/peso=8,19/2+8,86/2)		2,000	3,21		8,525	54,73		
	Concio 06				0,700	6,310	4,42		
	Concio 06 - Rialzo soletta				12,330	0,600	7,40		
	Concio 06 - Rialzo soletta			1,00		0,600	0,60		
	Concio 06 - Rialzo soletta				12,330	0,600	7,40		
	Concio 06 - Rialzo soletta			1,00		0,600	0,60		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11								
	Concio 05		2,000	0,76		11,720	17,81		
	Concio 05 *(H/peso=11,72/2+7,46/2)		2,000	14,00		9,590	268,52		
	Concio 05 *(H/peso=7,46/2+6,71/2)		2,000	12,87		7,085	182,37		
	Concio 05				1,000	6,710	6,71		
	Concio 05 *(H/peso=11,52/2+7,06/2)		2,000	14,77		9,290	274,43		
	Concio 05		2,000	0,82		11,520	18,89		
	Concio 05				1,000	7,060	7,06		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09								
	Sottopasso - piedritti *(lung.=22,36/2+22,43/2)		2,000	22,40		8,020	359,30		
	Sottopasso - piedritti				0,800	8,020	6,42		
	Sottopasso - piedritti *(lung.=28,6/2+28,18/2)		2,000	28,39		8,020	455,38		
	Sottopasso - piedritti				0,800	8,020	6,42		
	Sottopasso - soletta			28,60		1,200	34,32		
	Sottopasso - soletta			22,43		1,200	26,92		
	Sottopasso - soletta				23,730	1,200	28,48		
	Sottopasso - soletta				16,210	1,200	19,45		
	Sottopasso - soletta *(lung.=22,43/2+28,6/2)*(larg.=20,76/2+13,66/2)			25,52		17,210	439,20		
	Sottopasso - rialzo				26,570	0,400	10,63		
	Sottopasso - rialzo			1,00		0,400	0,40		
	Sottopasso - rialzo				25,270	0,400	10,11		
	Sottopasso - rialzo			1,00		0,400	0,40		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02								
	Concio 04		2,000	4,23		7,060	59,73		
	Concio 04 *(H/peso=7,06/2+8,72/2)		2,000	3,00		7,890	47,34		
	Concio 04		2,000	0,50		8,720	8,72		
	Concio 04				1,000	8,720	8,72		
	Concio 04					8,720	8,72		
	Concio 04 *(H/peso=8,72/2+7,06/2)		2,000	3,00		7,890	47,34		
	Concio 04		2,000	25,69		7,060	362,74		
	Concio 04				1,000	8,720	8,72		
	Concio 04 - Rialzo soletta				13,820	0,400	5,53		
	Concio 04 - Rialzo soletta			1,00		0,400	0,40		
	Concio 04 - Rialzo soletta				13,900	0,400	5,56		
	Concio 04 - Rialzo soletta			1,00		0,400	0,40		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07								
	Concio 03 *(H/peso=5,66/2+5,85/2)		2,000	9,43		5,755	108,54		
	Concio 03				0,700	5,850	4,10		
	Concio 03 *(H/peso=5,85/2+5,66/2)		2,000	12,04		5,755	138,58		
	Concio 03				0,700	5,850	4,10		
	Concio 03 - Rialzo soletta				12,700	0,600	7,62		
	Concio 03 - Rialzo soletta			1,00		0,600	0,60		
	Concio 03 - Rialzo soletta				12,700	0,600	7,62		
	Concio 03 - Rialzo soletta			1,00		0,600	0,60		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA11-T00ST00STRCP05								
	A R I P O R T A R E						4'080,86		73'035'347,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						4'080,86		73'035'347,14
	Concio 02 *(H/peso=4,45/2+4,25/2)		2,000	9,50		4,350	82,65		
	Concio 02				0,500	3,850	1,93		
	Concio 02 *(H/peso=4,25/2+4,45/2)		2,000	12,03		4,350	104,66		
	Concio 02				0,500	3,850	1,93		
	Concio 02 - Rialzo soletta				11,960	0,600	7,18		
	Concio 02 - Rialzo soletta			1,00		0,600	0,60		
	Concio 02 - Rialzo soletta				12,940	0,600	7,76		
	Concio 02 - Rialzo soletta			1,00		0,600	0,60		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA10-T00ST00STRCP04								
	Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2)		2,000	10,11		2,950	59,65		
	Concio 01				0,500	2,850	1,43		
	Concio 01				0,500	3,050	1,53		
	Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2)		2,000	11,70		2,950	69,03		
	Concio 01				0,500	2,850	1,43		
	Concio 01				0,500	3,050	1,53		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA09-T00ST00STRCP03								
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-T00ST00STRFP01								
	SOMMANO...	mq					4'422,77	22,19	98'141,27
3568 / 2411 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA SOTTOPASSO								
	Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2)		230,000	11,22	0,500	3,550	4'580,57		
	Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2)		230,000	10,77	0,500	3,550	4'396,85		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA20-T00ST00STRCP14								
	Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2)		230,000	23,04	0,500	5,200	13'777,92		
	Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2)		230,000	20,71	0,500	5,200	12'384,58		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13								
	Concio 06 *(H/peso=8,51/2+6,31/2)		240,000	23,34	0,700	7,410	29'055,50		
	Concio 06 *(H/peso=6,31/2+8,19/2)		240,000	14,76	0,700	7,250	17'977,68		
	Concio 06 *(H/peso=8,19/2+8,86/2)		240,000	3,21	0,700	8,525	4'597,36		
	Concio 06 - Rialzo soletta		240,000	1,00	12,330	0,600	1'775,52		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11								
	Concio 05		170,000	0,76	1,000	11,720	1'514,22		
	Concio 05 *(H/peso=11,72/2+7,46/2)		170,000	14,00	1,000	9,590	22'824,20		
	Concio 05 *(H/peso=7,46/2+6,71/2)		170,000	12,87	1,000	7,085	15'501,27		
	Concio 05 *(H/peso=11,52/2+7,06/2)		170,000	14,77	1,000	9,290	23'326,26		
	Concio 05		170,000	0,82	1,000	11,520	1'605,89		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09								
	Sottopasso - piedritti *(lung.=22,36/2+22,43/2)		210,000	22,40	0,800	8,020	30'180,86		
	Sottopasso - piedritti *(lung.=28,6/2+28,18/2)		210,000	28,39	0,800	8,020	38'251,55		
	Sottopasso - soletta *(lung.=28,6/2+22,43/2)*(larg.=23,73/2+16,21/2)		210,000	25,52	19,970	1,200	128'427,87		
	Sottopasso - rialzo *(larg.=26,47/2+25,27/2)		210,000	1,00	25,870	0,400	2'173,08		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02								
	Concio 04		170,000	4,23	1,000	7,060	5'076,85		
	Concio 04 *(H/peso=7,06/2+8,72/2)		170,000	3,00	1,000	7,890	4'023,90		
	Concio 04		170,000	0,50	1,000	8,720	741,20		
	Concio 04		170,000	0,50	1,000	8,720	741,20		
	Concio 04 *(H/peso=8,72/2+7,06/2)		170,000	3,00	1,000	7,890	4'023,90		
	Concio 04		170,000	25,69	1,000	7,060	30'833,14		
	Concio 04 - Rialzo soletta *(larg.=13,82/2+13,9/2)		170,000	1,00	13,860	0,400	942,48		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07								
	Concio 03 *(larg.=5,85/2+5,66/2)		240,000	9,43	5,755	0,700	9'117,30		
	Concio 03 *(larg.=5,66/2+5,85/2)		240,000	12,04	5,755	0,700	11'640,75		
	Concio 03 - Rialzo soletta		240,000	1,00	12,700	0,600	1'828,80		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA11-T00ST00STRCP05								
	Concio 02 *(H/peso=4,45/2+4,25/2)		230,000	9,50	0,500	4,350	4'752,38		
	Concio 02 *(H/peso=4,25/2+4,45/2)		230,000	12,03	0,500	4,350	6'018,01		
	Concio 02 - Rialzo soletta		230,000	1,00	11,960	0,600	1'650,48		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA10-T00ST00STRCP04								
	Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2)		230,000	10,11	0,500	2,950	3'429,82		
	Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2)		230,000	11,70	0,500	2,950	3'969,23		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA09-T00ST00STRCP03								
	A R I P O R T A R E						441'140,62		73'133'488,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						441'140,62		73'133'488,41
	NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-T00ST00STRFP01								
	SOMMANO...	kg					441'140,62	1,11	489'666,09
	TM06 - Opere di finitura (rinfilanchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
3569 / 2414 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE SOTTOPASSO								
	<u>IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI INFERIORE</u>								
	Concio 08 *(larg.=(10,91)/2+(10,51)/2)			11,00	10,710		117,81		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA20-T00ST00STRCP14								
	Concio 07 *(larg.=(12,59)/2+(10,91)/2)			22,00	11,750		258,50		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13								
	Concio 06 *(larg.=(12,46)/2+(12,94)/2)			22,00	12,700		279,40		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11								
	Concio 05 *(larg.=(16,47)/2+(13,05)/2)			22,00	14,760		324,72		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09								
	Sottopasso *(larg.=(25,27)/2+(17,52)/2)			22,00	21,395		470,69		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02								
	Concio 04 *(larg.=(13,90+.2+.2)/2+(23,57+.2+.2)/2)			22,00	19,135		420,97		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07								
	Concio 03 *(larg.=(12,7)/2+(13,3)/2)			11,00	13,000		143,00		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA11-T00ST00STRCP05								
	Concio 02 *(larg.=(11,96)/2+(12,3)/2)			11,00	12,130		133,43		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA10-T00ST00STRCP04								
	Concio 01 *(larg.=(11,16)/2+(12,03)/2)			10,00	11,595		115,95		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA09-T00ST00STRCP03								
	<u>IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI LATERALI</u>								
	Concio 08			10,72		1,000	10,72		
	Concio 08			11,26		1,000	11,26		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA20-T00ST00STRCP14								
	Concio 07			20,59		1,000	20,59		
	Concio 07			23,16		1,000	23,16		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13								
	Concio 06			24,70		1,000	24,70		
	Concio 06			20,64		1,000	20,64		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11								
	Concio 05			31,36		1,200	37,63		
	Concio 05			15,26		1,200	18,31		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09								
	Sottopasso			31,44		1,200	37,73		
	Sottopasso			24,03		1,200	28,84		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02								
	Concio 04			5,60		1,200	6,72		
	Concio 04			32,52		1,200	39,02		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07								
	Concio 03			10,18		1,000	10,18		
	Concio 03			13,30		1,000	13,30		
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA11-T00ST00STRCP05								
	Concio 02			12,30			12,30		
				10,30		1,000	10,30		
	A R I P O R T A R E						2'589,87		73'623'154,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'589,87		73'623'154,50
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA10-T00ST00STRCP04								
	Concio 01			9,96			1,000	9,96	
	Concio 01			11,85			1,000	11,85	
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA09-T00ST00STRCP03								
	<u>IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI risolto</u>								
	Concio 08			10,72	0,400			4,29	
	Concio 08			11,26	0,400			4,50	
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA20-T00ST00STRCP14								
	Concio 07			20,59	0,400			8,24	
	Concio 07			23,16	0,400			9,26	
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13								
	Concio 06			24,70	0,400			9,88	
	Concio 06			20,64	0,400			8,26	
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11								
	Concio 05			31,36	0,400			12,54	
	Concio 05			15,26	0,400			6,10	
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09								
	Sottopasso			31,44	0,400			12,58	
	Sottopasso			24,03	0,400			9,61	
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02								
	Concio 04			5,60	0,400			2,24	
	Concio 04			32,52	0,400			13,01	
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07								
	Concio 03			10,18	0,400			4,07	
	Concio 03			13,30	0,400			5,32	
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA11-T00ST00STRCP05								
	Concio 02			12,30	0,400			4,92	
	Concio 02			10,30	0,400			4,12	
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA10-T00ST00STRCP04								
	Concio 01			9,96	0,400			3,98	
	Concio 01			11,85	0,400			4,74	
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA09-T00ST00STRCP03								
	<u>IMPERMEABILIZZAZIONE PARETI</u>								
	Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2)			11,22			3,550	39,83	
	Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2)			10,77			3,550	38,23	
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA20-T00ST00STRCP14								
	Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2)			23,04			5,200	119,81	
	Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2)			20,71	0,500		5,200	53,85	
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13								
	Concio 06 *(H/peso=8,51/2+6,31/2)			23,34			7,410	172,95	
	Concio 06 *(H/peso=8,31/2+8,19/2)			14,76			7,250	107,01	
	Concio 06 *(H/peso=8,19/2+8,86/2)			3,21			8,525	27,37	
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11								
	Concio 05			0,76			11,720	8,91	
	Concio 05 *(H/peso=11,72/2+7,46/2)			14,00			9,590	134,26	
	Concio 05 *(H/peso=7,46/2+6,71/2)			12,87			7,085	91,18	
	Concio 05 *(H/peso=11,52/2+7,06/2)			14,77			9,290	137,21	
	Concio 05			0,82			11,520	9,45	
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09								
	Sottopasso - piedritti *(lung.=22,36/2+22,43/2)			22,40			8,020	179,65	
	Sottopasso - piedritti *(lung.=28,6/2+28,18/2)			28,39			8,020	227,69	
	Sottopasso - soletta			28,60			1,200	34,32	
	Sottopasso - soletta			22,43			1,200	26,92	
	NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02								
	Concio 04			4,23			7,060	29,86	
	Concio 04 *(H/peso=7,06/2+8,72/2)			3,00			7,890	23,67	
	Concio 04			0,50			8,720	4,36	
	Concio 04			0,50			8,720	4,36	
	A R I P O R T A R E						4'210,23		73'623'154,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						4'210,23		73'623'154,50	
	Concio 04 *(H/peso=8,72/2+7,06/2) Concio 04 NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07			3,00 25,69		7,890 7,060	23,67 181,37			
	Concio 03 *(H/peso=5,66/2+5,85/2) Concio 03 *(H/peso=5,85/2+5,66/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA11-T00ST00STRCP05			9,43 12,04		5,755 5,755	54,27 69,29			
	Concio 02 *(H/peso=4,45/2+4,25/2) Concio 02 *(H/peso=4,25/2+4,45/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA10-T00ST00STRCP04			9,50 12,03		4,350 4,350	41,33 52,33			
	Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2) Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA09-T00ST00STRCP03			10,11 11,70		2,950 2,950	29,82 34,52			
	IMPERMEABILIZZAZIONE SUPERIORE Sottopasso - soletta *(lung.=22,43/2+28,6/2)*(larg.=23,73/2+16,21/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02 NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-T00ST00STRFP01			25,52	19,970		509,63			
	SOMMANO...	mq					5'206,46	17,99	93'664,22	
3570 / 2415 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) SOTTOPASSO Vedi quantità di cui alla voce B.06.085						5'206,46			
	SOMMANO...	mq					5'206,46	1,52	7'913,82	
3571 / 2416 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) SOTTOPASSO Sottopasso - soletta *(lung.=22,43/2+28,6/2)*(larg.=23,73/2+16,21/2) NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02 NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-T00ST00STRFP01			25,52	19,970	0,050	25,48			
	SOMMANO...	mc					25,48	94,71	2'413,21	
3572 / 2417 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. f16/10x10 *(par.ug.=25,48/0,05)*(H/peso=.006*0,006*3,14/4*7850*20)					509,600	4,437	2'261,10		
	SOMMANO...	kg					2'261,10	1,43	3'233,37	
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)									
3573 / 2412 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 SOTTOPASSO Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=11+11+11+22+22+22+22+11)					2,000	154,00	30,000	9'240,00	
	SOMMANO...	kg						9'240,00	3,05	28'182,00
3574 / 2413 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO SOTTOPASSO Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b							9'240,00		
	A R I P O R T A R E						9'240,00		73'758'561,12	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									73'763'643,12
	OS01 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 01 - ASSE 01 DA KM 0+500 A KM 0+600 (Gruppo elaborati MA) (Cat 154) OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3575 / 440 E.01.045.a 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M TERRE RINFORZATE Ax1-24 - Ax1-24a 3,39 3,000 10,17 Ax1-24a - Ax1-24b 10,19 3,000 30,57 Ax1-24b - Ax1-24c 1,81 3,000 5,43 Ax1-24c - Ax1-25 8,42 3,000 25,26 Ax1-25 - Ax1-26 18,60 3,000 55,80 Ax1-26 - Ax1-26a 3,61 3,000 10,83 Ax1-26a - Ax1-27 0,60 2,400 1,44 Ax1-26a - Ax1-27 4,16 2,400 9,98 Ax1-27 - Ax1-28 5,08 2,400 12,19 Ax1-28 - Ax1-28a 4,74 2,400 11,38 Ax1-28a - Ax1-29 8,04 2,400 19,30 Ax1-28a - Ax1-29 0,60 1,800 1,08 Ax1-28a - Ax1-29 7,04 1,800 12,67 Ax1-29 - Ax1-30 15,86 1,800 28,55 Ax1-29 - Ax1-30 0,60 1,200 0,72 Ax1-29 - Ax1-30 9,35 1,200 11,22								
	NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MA002-P00OS01STRDI01 E MA003-P00OS01STRDI02								
	SOMMANO...	mq					246,59	115,33	28'439,22
3576 / 1238 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE TERRE RINFORZATE Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.a								
	SOMMANO...	mq					246,59	1,47	362,49
A R I P O R T A R E									73'792'444,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								73'792'444,83
3577 / 441 E.01.045.a 15/05/2020	OS02 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 02 - ASSE 01 DA KM 0+875 A KM 1+125 (Gruppo elaborati MB) (Cat 155) LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M TERRE RINFORZATE Ax1-43 - Ax1-44 Ax1-43 - Ax1-44 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MB002- P00OS02STRDI01 MB003-P00OS02STRDI02 MB004-P00OS02STRDI03 E MB005-P00OS02STRDI04								
	SOMMANO...	mq					80,23	115,33	9'252,93
3578 / 442 E.01.045.b 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M TERRE RINFORZATE Ax1-43 - Ax1-44 Ax1-44 - Ax1-45 Ax1-44 - Ax1-45 Ax1-44 - Ax1-45 Ax1-45 - Ax1-46 Ax1-46 - Ax1-47 Ax1-46 - Ax1-47 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MB002- P00OS02STRDI01 MB003-P00OS02STRDI02 MB004-P00OS02STRDI03 E MB005-P00OS02STRDI04								
	SOMMANO...	mq					119,93	130,88	15'696,44
3579 / 443 E.01.045.c 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M TERRE RINFORZATE Ax1-47 - Ax1-48 Ax1-47 - Ax1-48 Ax1-49 - Ax1-50 Ax1-49 - Ax1-50 Ax1-49 - Ax1-50 Ax1-49 - Ax1-50 Ax1-49 - Ax1-50 Ax1-50 - Ax1-51 Ax1-50 - Ax1-51 Ax1-50 - Ax1-51 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MB002- P00OS02STRDI01 MB003-P00OS02STRDI02 MB004-P00OS02STRDI03 E MB005-P00OS02STRDI04								
	SOMMANO...	mq					119,93	130,88	15'696,44
	A R I P O R T A R E						367,39		73'817'394,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						367,39		73'817'394,20
	SOMMANO...	mq					367,39	170,34	62'581,21
3580 / 444 E.01.045.d 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00 E FINO A 10,00 M TERRE RINFORZATE Ax1-47 - Ax1-48 Ax1-47 - Ax1-48 Ax1-48 - Ax1-49 Ax1-49 - Ax1-50 Ax1-49 - Ax1-50 Ax1-49 - Ax1-50 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-54 - Ax1-55 Ax1-54 - Ax1-55 Ax1-54 - Ax1-55 Ax1-54 - Ax1-55 Ax1-54 - Ax1-55 Ax1-54 - Ax1-55 Ax1-54 - Ax1-55 Ax1-55 - Ax1-56 Ax1-56 - Ax1-57 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MB002- P00OS02STRDI01 MB003-P00OS02STRDI02 MB004-P00OS02STRDI03 E MB005-P00OS02STRDI04								
	SOMMANO...	mq					782,47	196,49	153'747,53
3581 / 445 E.01.045.e 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 10,00 E FINO A 15,00 M TERRE RINFORZATE Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-52- Ax1-53 Ax1-52- Ax1-53 Ax1-52- Ax1-53 Ax1-53- Ax1-54 Ax1-53- Ax1-54 Ax1-53- Ax1-54 Ax1-54- Ax1-55 Ax1-54- Ax1-55 Ax1-54- Ax1-55 Ax1-54- Ax1-55 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MB002- P00OS02STRDI01 MB003-P00OS02STRDI02 MB004-P00OS02STRDI03 E MB005-P00OS02STRDI04								
	SOMMANO...	mq					697,22	253,73	176'905,63
3582 / 1259 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE TERRE RINFORZATE Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.a Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.b Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.c Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.d Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.e								
	SOMMANO...	mq					2'047,24	1,47	3'009,44
	A R I P O R T A R E								74'213'638,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								74'213'638,01
	OS03 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 03 - ASSE 02 DA KM 0+553,57 A KM 0+605,38 (Gruppo elaborati MC) (Cat 156)								
3583 / 446 E.01.045.a 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M TERRE RINFORZATE Ax2-33a - Ax2-34 Ax2-33a - Ax2-34 Ax2-33a - Ax2-34 Ax2-33a - Ax2-34 Ax2-36 - Ax2-37 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MC001-P00OS03STRDI01			2,57 0,60 4,92 0,60 4,23		3,000 3,000 3,600 3,600 3,600	7,71 1,80 17,71 2,16 15,23		
	SOMMANO...	mq					44,61	115,33	5'144,87
3584 / 447 E.01.045.b 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M TERRE RINFORZATE Ax2-33a - Ax2-34 Ax2-33a - Ax2-34 Ax2-33a - Ax2-34 Ax2-34 - Ax2-35 Ax2-34 - Ax2-35 Ax2-34 - Ax2-35 Ax2-34 - Ax2-35 Ax2-35 - Ax2-36 Ax2-35 - Ax2-36 Ax2-36 - Ax2-37 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MC001-P00OS03STRDI01			4,96 0,60 2,61 2,97 0,60 5,58 1,20 1,20 6,27 4,24		4,200 4,200 4,800 4,800 4,800 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400	20,83 2,52 12,53 14,26 2,88 30,13 6,48 6,48 33,86 22,90		
	SOMMANO...	mq					152,87	130,88	20'007,63
3585 / 448 E.01.045.c 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M TERRE RINFORZATE Ax2-34 - Ax2-35 Ax2-34 - Ax2-35 Ax2-34 - Ax2-35 Ax2-35 - Ax2-36 Ax2-35 - Ax2-36 Ax2-35 - Ax2-36 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MC001-P00OS03STRDI01			6,12 0,60 9,15 9,26 0,60 6,95		6,600 6,600 7,200 7,200 6,600 6,600	40,39 3,96 65,88 66,67 3,96 45,87		
	SOMMANO...	mq					226,73	170,34	38'621,19
3586 / 1260 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE TERRE RINFORZATE Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.a Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.b Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.c						44,61 152,87 226,73		
	SOMMANO...	mq					424,21	1,47	623,59
	A R I P O R T A R E								74'278'035,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								74'297'640,17
	OS05 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 06 - DA KM 0+107,06 RAMO 01 ROTATORIA 03 A KM 0+060 ASSE 04 (Gruppo elaborati ME) (Cat 158)								
3589 / 450 E.01.045.a 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M TERRE RINFORZATE R1-ROT3-11 - R1-ROT3-12 R1-ROT3-11 - R1-ROT3-12 R1-ROT3-11 - R1-ROT3-12 R1-ROT3-11 - R1-ROT3-12 R1-ROT3-11 - R1-ROT3-12 R1-ROT3-12 - R1-ROT3-13 R1-ROT3-12 - R1-ROT3-13 R1-ROT3-15 - R1-ROT3-16 R1-ROT3-15 - R3-5 R3-5 - R3-6 R3-5 - R3-6 R3-5 - R3-6 R3-6 - Ax4-3 R3-6 - Ax4-3 R3-6 - Ax4-3 Ax4-3 - Ax4-4 Ax4-3 - Ax4-4 Ax4-3 - Ax4-4 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO ME002-P00OS05STRDI01 E ME003-P00OS05STRDI02								
		SOMMANO...	mq				235,52	115,33	27'162,52
3590 / 451 E.01.045.b 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M TERRE RINFORZATE R1-ROT3-12 - R1-ROT3-13 R1-ROT3-13 - R1-ROT3-14 R1-ROT3-14 - R1-ROT3-15 R1-ROT3-15 - R1-ROT3-16 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO ME002-P00OS05STRDI01 E ME003-P00OS05STRDI02								
		SOMMANO...	mq				169,47	130,88	22'180,23
3591 / 1262 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE TERRE RINFORZATE Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.a Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.b								
		SOMMANO...	mq				404,99	1,47	595,34
	A R I P O R T A R E								74'347'578,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									74'347'578,26
	OS06 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 06 - DA KM 1+558,30 ASSE 03 A KM 0+134,44 RAMO 01 ROTATORIA 03 (Gruppo elaborati MF) (Cat 159)								
3592 / 452 E.01.045.a 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M TERRE RINFORZATE Ax3-75 - Ax3-76 Ax3-75 - Ax3-76 Ax3-75 - Ax3-76 Ax3-76 - Ax3-77 Ax3-77 - R3-2 Ax3-77 - R3-2 Ax3-77 - R3-2 Ax3-77 - R3-2 Ax3-77 - R3-2 R3-2 - R3-3 R3-3 - R1-ROT3-14 R3-3 - R1-ROT3-14 R3-3 - R1-ROT3-14 R1-ROT3-14 - R1-ROT3-13 *(H/peso=2,40/2+1,80/2) R1-ROT3-13 - R1-ROT3-12 *(H/peso=1,80/2+0,88/2) NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MF001-P00OS06STRDI01								
	SOMMANO...	mq					172,41	115,33	19'884,05
3593 / 1263 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE TERRE RINFORZATE Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.a								
	SOMMANO...	mq					172,41	1,47	253,44
A R I P O R T A R E									74'367'715,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								74'396'413,85
3597 / 455 E.01.045.a 15/05/2020	OS08 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 08 - ASSE 04 DA KM 0+300 A KM 0+504,12 (Gruppo elaborati MH) (Cat 161) LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M TERRE RINFORZATE Ax4-20 - Ax4-21 Ax4-21 - Ax4-22 Ax4-21 - Ax4-22 Ax4-21 - Ax4-22 Ax4-21 - Ax4-22 Ax4-21 - Ax4-22 Ax4-22 - Ax4-23 Ax4-22 - Ax4-23 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MH002-P00OS08STRDI01 MH003-P00OS08STRDI02 E MH004-P00OS08STRDI03 SOMMANO...	mq							
							43,27	115,33	4'990,33
3598 / 456 E.01.045.b 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M TERRE RINFORZATE Ax4-22 - Ax4-23 Ax4-22 - Ax4-23 Ax4-22 - Ax4-23 Ax4-22 - Ax4-23 Ax4-22 - Ax4-23 Ax4-23 - Ax4-24 Ax4-23 - Ax4-24 Ax4-23 - Ax4-24 Ax4-23 - Ax4-24 Ax4-26 - Ax4-27 Ax4-26 - Ax4-27 Ax4-27 - Ax4-28 Ax4-27 - Ax4-28 Ax4-30 - Ax4-31 Ax4-30 - Ax4-31 Ax4-31 - Ax4-32 Ax4-31 - Ax4-32 Ax4-31 - Ax4-32 Ax4-31 - Ax4-32 Ax4-32 - Ax4-33 Ax4-32 - Ax4-33 Ax4-33 - Ax4-34 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MH002-P00OS08STRDI01 MH003-P00OS08STRDI02 E MH004-P00OS08STRDI03 SOMMANO...	mq							
							332,18	130,88	43'475,72
3599 / 457 E.01.045.c 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M TERRE RINFORZATE Ax4-23 - Ax4-24 Ax4-24 - Ax4-25 Ax4-24 - Ax4-25 Ax4-24 - Ax4-25 Ax4-24 - Ax4-25 Ax4-24 - Ax4-25 Ax4-25 - Ax4-26 Ax4-26 - Ax4-27 Ax4-26 - Ax4-27 Ax4-26 - Ax4-27 Ax4-26 - Ax4-27 Ax4-26 - Ax4-27 Ax4-26 - Ax4-27 Ax4-26 - Ax4-27 Ax4-27 - Ax4-28 Ax4-28 - Ax4-29 Ax4-29 - Ax4-30 Ax4-29 - Ax4-30 Ax4-29 - Ax4-30 Ax4-29 - Ax4-30 Ax4-29 - Ax4-30 Ax4-30 - Ax4-31 Ax4-30 - Ax4-31 Ax4-30 - Ax4-31 Ax4-30 - Ax4-31 Ax4-30 - Ax4-31 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MH002-P00OS08STRDI01 MH003-P00OS08STRDI02 E MH004-P00OS08STRDI03								
							845,14		74'444'879,90
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								74'590'635,32
3601 / 458 E.01.045.a 15/05/2020	OS09 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 09 - ASSE 04 DA KM 0+650 A KM 0+890,14 (Gruppo elaborati MI) (Cat 162) LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M TERRE RINFORZATE Ax1-48 - Ax1-49 Ax1-48 - Ax1-49 Ax1-48 - Ax1-49 Ax1-48 - Ax1-49 Ax1-59 - Ax1-60 Ax1-59 - Ax1-60 Ax1-60 - Ax1-61 Ax1-61 - Ax1-62 Ax1-62 - Ax1-63 Ax1-63 - Ax1-64 Ax1-64 - Ax1-65 Ax1-64 - Ax1-65 Ax1-64 - Ax1-65 Ax1-65 - Ax1-66 Ax1-65 - Ax1-66 Ax1-65 - Ax1-66 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MI002-P00OS09STRDI01 MI003-P00OS09STRDI02 MI004-P00OS09STRDI03 E MI005-P00OS09STRDI04								
	SOMMANO...	mq					203,39	115,33	23'456,97
3602 / 459 E.01.045.b 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M TERRE RINFORZATE Ax1-48 - Ax1-49 Ax1-48 - Ax1-49 Ax1-48 - Ax1-49 Ax1-49 - Ax1-50 Ax1-49 - Ax1-50 Ax1-49 - Ax1-50 Ax1-49 - Ax1-50 Ax1-49 - Ax1-50 Ax1-50 - Ax1-51 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-58 - Ax1-59 Ax1-58 - Ax1-59 Ax1-58 - Ax1-59 Ax1-58 - Ax1-59 Ax1-58 - Ax1-59 Ax1-59 - Ax1-60 Ax1-59 - Ax1-60 Ax1-59 - Ax1-60 Ax1-59 - Ax1-60 Ax1-59 - Ax1-60 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MI002-P00OS09STRDI01 MI003-P00OS09STRDI02 MI004-P00OS09STRDI03 E MI005-P00OS09STRDI04								
	SOMMANO...	mq					293,01	130,88	38'349,15
3603 / 460 E.01.045.c 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M TERRE RINFORZATE Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-51 - Ax1-52 Ax1-52 - Ax1-53 Ax1-52 - Ax1-53 Ax1-52 - Ax1-53 Ax1-55 - Ax1-56 Ax1-55 - Ax1-56 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-56 - Ax1-57 Ax1-57 - Ax1-58 Ax1-57 - Ax1-58 Ax1-57 - Ax1-58 Ax1-57 - Ax1-58 Ax1-58 - Ax1-59 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MI002-P00OS09STRDI01 MI003-P00OS09STRDI02 MI004-P00OS09STRDI03 E MI005-P00OS09STRDI04								
	SOMMANO...	mq					460,02		74'652'441,44
	A R I P O R T A R E						460,02		74'652'441,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						460,02		74'652'441,44
	P00OS09STRDI04								
	SOMMANO...	mq					460,02	170,34	78'359,81
3604 / 461 E.01.045.d 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00 E FINO A 10,00 M TERRE RINFORZATE Ax1-52 - Ax1-53 Ax1-52 - Ax1-53 Ax1-52 - Ax1-53 Ax1-53 - Ax1-54 Ax1-54 - Ax1-55 Ax1-55 - Ax1-56 Ax1-55 - Ax1-56 Ax1-55 - Ax1-56 Ax1-55 - Ax1-56 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MI002- P00OS09STRDI01 MI003-P00OS09STRDI02 MI004-P00OS09STRDI03 E MI005- P00OS09STRDI04								
	SOMMANO...	mq					584,72	196,49	114'891,63
3605 / 1266 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE TERRE RINFORZATE Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.a Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.b Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.c Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.d								
	SOMMANO...	mq					1'541,14	1,47	2'265,48
	A R I P O R T A R E								74'847'958,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								74'847'958,36
	OS10 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 10 - ASSE 04 DA KM 0+950,83 A KM 1+000 (Gruppo elaborati MJ) (Cat 163)								
3606 / 462 E.01.045.a 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M TERRE RINFORZATE Ax4-70 - Ax4-71 Ax4-70 - Ax4-71 Ax4-70 - Ax4-71 Ax4-71 - Ax4-72 Ax4-72 - Ax4-73 Ax4-73 - Ax4-74 Ax4-73 - Ax4-74 Ax4-73 - Ax4-74 Ax4-73 - Ax4-74 Ax4-73 - Ax4-74 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MJ001-P00OS10STRDI01								
	SOMMANO...	mq					165,74	115,33	19'114,79
3607 / 1267 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE TERRE RINFORZATE Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.a								
	SOMMANO...	mq					165,74		
	SOMMANO...	mq					165,74	1,47	243,64
	A R I P O R T A R E								74'867'316,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								75'065'987,67
3614 / 468 E.01.045.a 15/05/2020	OS12 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 12 - ASSE 05 DA KM 0+197,94 A KM 0+288,02 (Gruppo elaborati ML) (Cat 165) LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M TERRE RINFORZATE Acc-02a - Acc-03 Ax5-16 - Ax5-17 Ax5-16 - Ax5-17 Ax5-16 - Ax5-17 Ax5-16 - Ax5-17 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO ML002-P00OS12STRDI01 E ML003-P00OS12STRDI02								
	SOMMANO...	mq					78,51	115,33	9'054,56
3615 / 469 E.01.045.b 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M TERRE RINFORZATE Acc-2a - Acc-3 Acc-2a - Acc-3 Acc-3 - Ax5-11 Acc-3 - Ax5-11 Acc-3 - Ax5-11 Ax5-11 - Ax5-11a Ax5-11a - Ax5-11b Ax5-11a - Ax5-11b Ax5-14 - Ax5-15 Ax5-14 - Ax5-15 Ax5-15 - Ax5-16 Ax5-15 - Ax5-16 Ax5-15 - Ax5-16 Ax5-15 - Ax5-16 Ax5-15 - Ax5-16 Ax5-15 - Ax5-16 Ax5-15 - Ax5-16 Ax5-16 - Ax5-17 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO ML002-P00OS12STRDI01 E ML003-P00OS11STRDI02								
	SOMMANO...	mq					93,12	130,88	12'187,55
3616 / 470 E.01.045.c 15/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M TERRE RINFORZATE Ax5-11a - Ax5-11b Ax5-11b - Acc-4 Ax5-11b - Acc-4 Ax5-11b - Acc-4 Ax5-11b - Acc-4 Ax5-11b - Acc-4 Acc-4 - Ax5-12 Ax5-12 - Ax5-12a Ax5-12a - Ax5-12b Ax5-12b - Ax5-12c Ax5-12c - Ax5-13 Ax5-13 - Ax5-14 Ax5-14 - Ax5-15 Ax5-14 - Ax5-15 Ax5-14 - Ax5-15 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO ML002-P00OS12STRDI01 E ML003-P00OS12STRDI02								
	SOMMANO...	mq					448,17	170,34	76'341,28
3617 / 1269 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE TERRE RINFORZATE Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.a Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.b Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.c								
	SOMMANO...						78,51		
	SOMMANO...						93,12		
	SOMMANO...						448,17		
	A R I P O R T A R E						619,80		75'163'571,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								75'172'646,49
3620 / 472 E.01.045.a 18/05/2020	OS14 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 14 - DA KM 0+020,35 RAMO 01 ROTATORIA 06 A KM 0+081,57 ASSE 07 (Gruppo elaborati MN) (Cat 167) LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M TERRE RINFORZATE ROT 6-4 - ROT6-5 ROT 6-4 - ROT6-5 ROT 6-4 - ROT6-5 ROT 6-4 - ROT6-5 ROT6-5 - Ax7-3 ROT6-5 - Ax7-3 Ax7-3 - Ax7-4 Ax7-3 - Ax7-4 Ax7-3 - Ax7-4 Ax7-3 - Ax7-4 Ax7-3 - Ax7-4 Ax7-4 - Ax7-5 Ax7-4 - Ax7-5 Ax7-4 - Ax7-5 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MN001- P00OS14STRDI01			0,62 7,63 0,62 5,55 0,61 1,36 0,82 0,52 3,02 0,59 1,32 0,80 0,56	3,600 3,600 3,000 3,000 3,000 2,400 2,400 2,400 3,000 3,000 3,600 3,600 3,600	2,23 27,47 1,86 16,65 1,83 3,26 1,97 1,25 9,06 1,77 4,75 2,88 2,02			
	SOMMANO...	mq					77,00	115,33	8'880,41
3621 / 473 E.01.045.b 18/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M TERRE RINFORZATE ROT6-4 - ROT 6-5 Ax7-4 - Ax7-5 Ax7-4 - Ax7-5 Ax7-5 - Ax7-6 Ax7-6 - Ax7-7 Ax7-7 - Ax7-8 Ax7-7 - Ax7-8 Ax7-10 - Ax7-10a Ax7-10 - Ax7-10a NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MN001- P00OS14STRDI01			5,52 1,64 0,59 1,67 0,59 1,70 0,59 1,66 2,32 0,90 0,12 0,58 0,64 0,89 0,63 0,91 0,63 0,89 0,63 1,52	4,200 4,200 4,200 4,800 4,800 5,400 5,400 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,400 5,400 4,800 4,800 4,200 4,200	23,18 6,89 2,48 8,02 2,83 9,18 3,19 9,96 13,92 5,40 0,72 3,48 3,84 5,34 3,40 4,91 3,02 4,27 2,65 6,38			
	SOMMANO...	mq					123,06	130,88	16'106,09
3622 / 474 E.01.045.c 18/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M TERRE RINFORZATE Ax7-7 - Ax7-8 Ax7-8 - Ax7-9 Ax7-9 - Ax7-10 Ax7-10 - Ax7-10a NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MN001- P00OS14STRDI01			0,88 11,87 24,75 0,41	6,600 6,600 6,600 6,600	5,81 78,34 163,35 2,71			
	SOMMANO...	mq					250,21	170,34	42'620,77
3623 / 1271 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE TERRE RINFORZATE Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.a Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.b Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.c						77,00 123,06 250,21		
	A R I P O R T A R E						450,27		75'240'253,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								75'240'915,66
3624 / 475 E.01.045.a 18/05/2020	OS15 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 15 - ASSE 07 DA KM 0+175 A KM 0+242,66 (Gruppo elaborati MO) (Cat 168) LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M TERRE RINFORZATE Ax7-17 - Ax7-18 Ax7-17 - Ax7-18 Ax7-17 - Ax7-18 Ax7-17 - Ax7-18 Ax7-20 - Ax7-21 Ax7-20 - Ax7-21 Ax7-20 - Ax7-21 Ax7-20 - Ax7-21 Ax7-20 - Ax7-21 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MO001-P00OS15STRDI01								
	SOMMANO...	mq					36,79	115,33	4'242,99
3625 / 476 E.01.045.b 18/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M TERRE RINFORZATE Ax7-17 - Ax7-18 Ax7-18 - Ax7-19 Ax7-18 - Ax7-19 Ax7-18 - Ax7-19 Ax7-18 - Ax7-19 Ax7-18 - Ax7-19 Ax7-19 - Ax7-20 Ax7-19 - Ax7-20 Ax7-19 - Ax7-20 Ax7-19 - Ax7-20 Ax7-19 - Ax7-20 Ax7-20 - Ax7-21 Ax7-20 - Ax7-21 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MO001-P00OS15STRDI01								
	SOMMANO...	mq					247,01	130,88	32'328,67
3626 / 477 E.01.045.c 18/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M Ax7-19 - Ax7-20 Ax7-20 - Ax7-21 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MO001-P00OS15STRDI01								
	SOMMANO...	mq					43,30	170,34	7'375,72
3627 / 1272 F.01.009.b 02/10/2018	OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE TERRE RINFORZATE Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.a Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.b Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.c								
	SOMMANO...	mq					327,10	1,47	480,84
	----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								75'285'343,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O								75'293'015,30		
3630 / 479 E.01.045.a 18/05/2020	OS17 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 17 - ASSE 07 DA KM 0+918,95 A KM 1+284,13 (Gruppo elaborati MQ) (Cat 170) LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M TERRE RINFORZATE Ax7-62 - Ax7-63 Ax7-62 - Ax7-63 Ax7-78 - Ax7-79 Ax7-78 - Ax7-79 Ax7-79 - Ax7-80 Ax7-80 - Ax7-81 Ax7-81 - Ax7-82 Ax7-81 - Ax7-82 Ax7-81 - Ax7-82 *(H/peso=3,06/2+3,50/2) Ax7-81 - Ax7-82 Ax7-81 - Ax7-82 *(H/peso=2,9/2+3,34/2) Ax7-81 - Ax7-82 Ax7-81 - Ax7-82 *(H/peso=2,74/2+3,17/2) Ax7-81 - Ax7-82 Ax7-81 - Ax7-82 *(H/peso=2,57/2+3/2) Ax7-81 - Ax7-82 Ax7-81 - Ax7-82 *(H/peso=2,4/2+2,84/2) Ax7-81 - Ax7-82 Ax7-81 - Ax7-82 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MQ002-P000S17STRDI01 MQ003-P000S17STRDI02 MQ004-P000S17STRDI03 MQ005-P000S17STRDI04 MQ006-P000S17STRDI05 E MQ007-P000S17STRDI06 SOMMANO...	mq						143,84	115,33	16'589,07	
3631 / 480 E.01.045.b 18/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M TERRE RINFORZATE Ax7-62 - Ax7-63 Ax7-62 - Ax7-63 Ax7-62 - Ax7-63 Ax7-63 - Ax7-64 Ax7-63 - Ax7-64 Ax7-63 - Ax7-64 Ax7-64 - Ax7-65 Ax7-64 - Ax7-65 Ax7-64 - Ax7-65 Ax7-64 - Ax7-65 Ax7-65 - Ax7-66 Ax7-65 - Ax7-66 Ax7-65 - Ax7-66 Ax7-65 - Ax7-66 Ax7-65 - Ax7-66 Ax7-65 - Ax7-66 Ax7-71 - Ax7-72 Ax7-71 - Ax7-72 Ax7-72 - Ax7-73 Ax7-72 - Ax7-73 Ax7-72 - Ax7-73 Ax7-73 - Ax7-74 Ax7-74 - Ax7-75 Ax7-75 - Ax7-76 Ax7-76 - Ax7-77 Ax7-77 - Ax7-78 Ax7-77 - Ax7-78 Ax7-77 - Ax7-78 Ax7-77 - Ax7-78 Ax7-77 - Ax7-78 Ax7-77 - Ax7-78 Ax7-78 - Ax7-79 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MQ002-P000S17STRDI01 MQ003-P000S17STRDI02 MQ004-P000S17STRDI03 MQ005-P000S17STRDI04 MQ006-P000S17STRDI05 E MQ007-P000S17STRDI06 SOMMANO...	mq							999,02	130,88	130'751,74
3632 / 481 E.01.045.c 18/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M TERRE RINFORZATE Ax7-65 - Ax7-66 Ax7-66 - Ax7-66a Ax7-66 - Ax7-66a										
	A R I P O R T A R E								56,95		75'440'356,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								75'624'595,51
3635 / 488 F.01.009.b 02/10/2018	OS18 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 18 - DA KM 0+017,77 RAMO 01 ROTATORIA 07 A KM 0+115,04 ASSE 08 (Gruppo elaborati MR) (Cat 171) <nessuna> (SbCat 0) OPERE IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE TERRE RINFORZATE Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.a Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.b Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.c Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.d Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce E.01.045.e								
	SOMMANO...	mq					558,73	1,47	821,33
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3636 / 483 E.01.045.a 18/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M TERRE RINFORZATE Ax8-5 - Ax8-6 Ax8-5 - Ax8-6 Ax8-6 - Ax8-7 Ax8-6 - Ax8-7 Ax8-6 - Ax8-7 Ax8-6 - Ax8-7 Ax8-7 - Ax8-8 Ax8-7 - Ax8-8 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MR002-P00OS18STRDI01 MR003-P00OS18STRDI02			0,61 7,63 4,10 0,60 14,21 0,60 8,41 0,60 8,26 0,57	3,600 3,600 3,600 3,000 3,000 2,400 2,400 1,800 1,800 1,200	2,20 27,47 14,76 1,80 42,63 1,44 20,18 1,08 14,87 0,68			
	SOMMANO...	mq					127,11	115,33	14'659,60
3637 / 484 E.01.045.b 18/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M TERRE RINFORZATE ROT7-4 - ROT7-5 ROT7-4 - ROT7-5 ROT7-5 - Ax8-4 Ax8-4 - Ax8-5 Ax8-4 - Ax8-5 Ax8-4 - Ax8-5 Ax8-4 - Ax8-5 Ax8-4 - Ax8-5 Ax8-4 - Ax8-5 Ax8-4 - Ax8-5 Ax8-5 - Ax8-6 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MR002-P00OS18STRDI01 MR003-P00OS18STRDI02			0,62 0,22 3,14 3,77 0,61 4,93 0,60 4,95 0,60 10,39	6,000 6,000 6,000 6,000 5,400 5,400 4,800 4,800 4,200 4,200	3,72 1,32 18,84 22,62 3,29 26,62 2,88 23,76 2,52 43,64			
	SOMMANO...	mq					149,21	130,88	19'528,60
3638 / 485 E.01.045.c 18/05/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M TERRE RINFORZATE ROT7-4 - ROT7-5 ROT7-4 - ROT7-5 ROT7-4 - ROT7-5 ROT7-4 - ROT7-5 ROT7-4 - ROT7-5 ROT7-4 - ROT7-5 NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MR002-P00OS18STRDI01 MR003-P00OS18STRDI02			0,63 1,35 0,62 1,36 0,62 1,29	7,800 7,800 7,200 7,200 6,600 6,600	4,91 10,53 4,46 9,79 4,09 8,51			
	SOMMANO...	mq					42,29	170,34	7'203,68
	A R I P O R T A R E								75'666'808,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								75'766'596,87
3644 / 2831 B.03.031.c 15/06/2020	OS20 - OPERA DI SOSTEGNO 01 - ASSE 01 DA KM 0+975.00 A KM 1+175.00 (Gruppo elaborati NA) (Cat 173) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52)								
	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale			198,36	0,500	1,200	119,02		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					119,02	121,69	14'483,54
3645 / 2832 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale		2,000	198,36		1,200	476,06		
	Cordolo sommitale		2,000		0,500	1,200	1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					477,26	22,19	10'590,40
3646 / 2833 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale		80,000	198,36			15'868,80		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					15'868,80	1,11	17'614,37
3647 / 2834 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base *(lung.=198,36-2*5,83)			186,70	1,120	0,500	104,55		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					104,55	121,69	12'722,69
3648 / 2835 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base		1,000	186,70		0,500	93,35		
	Cordolo di base		2,000		1,120	0,500	1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					94,47	22,19	2'096,29
	A R I P O R T A R E								75'824'104,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									75'824'104,16
3649 / 2836 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	186,70	1,100	1,578	3'888,89		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	186,70	3,300	0,887	2'185,96		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					6'074,85	1,11	6'743,08
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3650 / 2837 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						765,48		
	Veletta sommitale			198,36		0,300	59,51		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					824,99	36,66	30'244,13
3651 / 2838 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						765,48		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					765,48	61,67	47'207,15
3652 / 2839 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			198,36	0,940	0,200	37,29		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					37,29	121,69	4'537,82
3653 / 2840 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	198,36		0,200	39,67		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					40,05	22,19	888,71
3654 / 2841 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
A R I P O R T A R E									75'913'725,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								75'967'943,26
	OS21 - OPERA DI SOSTEGNO 02 - ASSE 01 DA KM 1+875,00 A KM 1+944,07 (Gruppo elaborati IB) (Cat 174) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52)								
3657 / 4767 B.03.025.a 21/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01 *(lung.=3,46+,2+,2)*(larg.=4,500+,2)			3,86	4,700	0,200	3,63		
	Concio n.02 *(lung.=14,24+,2+,2)			14,64	5,000	0,200	14,64		
	Concio n.03 *(lung.=15,40+,2+,2)			15,80	5,000	0,200	15,80		
	Concio n.04 *(lung.=12,00+,2+,2)			12,40	4,500	0,200	11,16		
	Concio n.05 *(lung.=12,00+,2+,2)			12,40	4,000	0,200	9,92		
	Concio n.06 *(lung.=12,01+,2+,2)*(larg.=3,000+,2)			12,41	3,200	0,200	7,94		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IB03-T00OS21STRST01								
	SOMMANO...	mc					63,09	67,10	4'233,34
3658 / 4768 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01			3,46	4,500	1,000	15,57		
	Concio n.02			14,24	5,000	1,000	71,20		
	Concio n.03			15,40	5,000	1,000	77,00		
	Concio n.04			12,00	4,500	1,000	54,00		
	Concio n.05			12,00	4,000	0,800	38,40		
	Concio n.06			12,01	3,000	0,800	28,82		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IB03-T00OS21STRST01								
	SOMMANO...	mc					284,99	121,69	34'680,43
3659 / 4769 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01		2,000	3,46		1,000	6,92		
	Concio n.02		2,000	14,24		1,000	28,48		
	Concio n.03		2,000	15,40		1,000	30,80		
	Concio n.04		2,000	12,00		1,000	24,00		
	Concio n.05		2,000	12,00		0,800	19,20		
	Concio n.06		2,000	12,01		0,800	19,22		
	Concio n.01		2,000		4,500	1,000	9,00		
	Concio n.02		1,000		5,000	1,000	5,00		
	Concio n.03		1,000		5,000	1,000	5,00		
	Concio n.04		1,000		4,500	1,000	4,50		
	Concio n.05		1,000		4,000	0,800	3,20		
	Concio n.06		1,000		3,000	0,800	2,40		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IB03-T00OS21STRST01								
	SOMMANO...	mq					157,72	22,19	3'499,81
3660 / 4770 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Armatura		284,000	150,00			42'600,00		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IB03-T00OS21STRST01								
	SOMMANO...	kg					42'600,00	1,11	47'286,00
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3661 / 4771	OPERE D'ARTE								
	A R I P O R T A R E								76'057'642,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								76'057'642,84
B.03.031.c 15/06/2020	MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01			3,46	0,800	2,000	5,54		
	Concio n.02			14,24	0,800	3,000	34,18		
	Concio n.03			15,40	0,800	3,000	36,96		
	Concio n.04			12,00	0,800	2,000	19,20		
	Concio n.05			12,00	0,800	1,000	9,60		
	Concio n.06								
	Concio n.01 *(H/peso=2,37/2+2,46/2)			3,46	0,500	2,415	4,18		
	Concio n.02 *(H/peso=1,67/2+2,3/2)			14,24	0,500	1,985	14,13		
	Concio n.03 *(H/peso=2,7/2+1,4/2)			15,40	0,500	2,050	15,79		
	Concio n.04 *(H/peso=2,9/2+1,6/2)			12,00	0,500	2,250	13,50		
	Concio n.05 *(H/peso=3/2+1,72)			12,00	0,500	3,220	19,32		
	Concio n.06 *(H/peso=3,2/2+2,03/2)			12,01	0,500	2,615	15,70		
	Concio n.01			3,46	0,300	0,500	0,52		
	Concio n.02			14,24	0,300	0,500	2,14		
	Concio n.03			15,40	0,300	0,500	2,31		
	Concio n.04			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.05			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.06			12,01	0,300	0,500	1,80		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IB03-T00OS21STRST01								
	SOMMANO...	mc					198,47	121,69	24'151,81
3662 / 4772 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO								
	CASSERI LONGITUDINALI								
	Concio n.01		2,000	3,46		2,000	13,84		
	Concio n.02		2,000	14,24		3,000	85,44		
	Concio n.03		2,000	15,40		3,000	92,40		
	Concio n.04		2,000	12,00		2,000	48,00		
	Concio n.05		2,000	12,00		1,000	24,00		
	Concio n.06								
	Concio n.01 *(H/peso=2,37/2+2,46/2)		2,000	3,46		2,415	16,71		
	Concio n.02 *(H/peso=1,67/2+2,3/2)		2,000	14,24		1,985	56,53		
	Concio n.03 *(H/peso=2,7/2+1,4/2)		2,000	15,40		2,050	63,14		
	Concio n.04 *(H/peso=2,9/2+1,6/2)		2,000	12,00		2,250	54,00		
	Concio n.05 *(H/peso=3/2+1,72)		2,000	12,00		3,220	77,28		
	Concio n.06 *(H/peso=3,2/2+2,03/2)		2,000	12,01		2,615	62,81		
	CASSERI INFERIORI								
	Concio n.01		1,000	3,46	0,300		1,04		
	Concio n.02		1,000	14,24	0,300		4,27		
	Concio n.03		1,000	15,40	0,300		4,62		
	Concio n.04		1,000	12,00	0,300		3,60		
	Concio n.05		1,000	12,00	0,300		3,60		
	Concio n.06		1,000	12,01	0,300		3,60		
	CASSERI TRASVERSALI								
	Concio n.01		2,000		0,800	2,000	3,20		
	Concio n.02		1,000		0,800	3,000	2,40		
	Concio n.03		1,000		0,800	3,000	2,40		
	Concio n.04		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.05		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.06								
	Concio n.01 *(H/peso=2,37/2+2,46/2)		2,000		0,500	2,415	2,42		
	Concio n.02 *(H/peso=1,67/2+2,3/2)		1,000		0,500	1,985	0,99		
	Concio n.03 *(H/peso=2,7/2+1,4/2)		1,000		0,500	2,050	1,03		
	Concio n.04 *(H/peso=2,9/2+1,6/2)		1,000		0,500	2,250	1,13		
	Concio n.05 *(H/peso=3/2+1,72)		1,000		0,500	3,220	1,61		
	Concio n.06 *(H/peso=3,2/2+2,03/2)		1,000		0,500	2,615	1,31		
	Concio n.01		2,000		0,300	0,500	0,30		
	Concio n.02		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.03		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.04		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.05		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.06		1,000		0,300	0,500	0,15		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IB03-T00OS21STRST01								
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IB03-T00OS21STRST01								
	SOMMANO...	mq					634,82	22,19	14'086,66
	A R I P O R T A R E								76'095'881,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								76'138'550,92
3665 / 3495 B.03.031.c 15/06/2020	OS22 - OPERA DI SOSTEGNO 03 - RICUCITURA 01 DA KM 0+000.00 A KM 0+150.91 (Gruppo elaborati NB) (Cat 175) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale			145,44	0,500	1,200	87,26		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NB001-T00OS22STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					87,26	121,69	10'618,67
3666 / 3496 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000	145,44		1,200	349,06		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		2,000		0,500	1,200	1,20		
	SOMMANO...	mq					350,26	22,19	7'772,27
3667 / 3497 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale		80,000	145,44			11'635,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					11'635,20	1,11	12'915,07
3668 / 3498 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo di base *(lung.=145,44-2,95-1,95)			140,54	1,120	0,500	78,70		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NB001-T00OS22STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					78,70	121,69	9'577,00
3669 / 3499 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo di base Cordolo di base		1,000	140,54		0,500	70,27		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NB001-T00OS22STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		2,000		1,120	0,500	1,12		
	SOMMANO...	mq					71,39	22,19	1'584,14
	A R I P O R T A R E								76'181'018,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								76'181'018,07
3670 / 3500 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	140,54	1,100	1,578	2'927,39		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	140,54	3,300	0,887	1'645,50		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NB001-T00OS22STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					4'572,89	1,11	5'075,91
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3671 / 3501 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						993,55		
	Veletta sommitale			145,44		0,300	43,63		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NB001-T00OS22STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					1'037,18	36,66	38'023,02
3672 / 3502 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						993,55		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NB001-T00OS22STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					993,55	61,67	61'272,23
3673 / 3503 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			145,44	0,940	0,200	27,34		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NB001-T00OS22STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					27,34	121,69	3'327,00
3674 / 3504 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	145,44		0,200	29,09		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NB001-T00OS22STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					29,47	22,19	653,94
3675 / 3505 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	A R I P O R T A R E								76'289'370,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								76'355'464,63
3678 / 3519 B.03.031.c 15/06/2020	OS23 - OPERA DI SOSTEGNO 04 - DA KM 0+77,05 RAMO 02 ROTATORIA 01 A KM 0+041,25 ASSE 02 (Gruppo elaborati NC) (Cat 176) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale			123,98	0,500	1,200	74,39		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					74,39	121,69	9'052,52
3679 / 3520 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000 2,000	123,98	0,500	1,200 1,200	297,55 1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					298,75	22,19	6'629,26
3680 / 3521 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale		80,000	123,98			9'918,40		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					9'918,40	1,11	11'009,42
3681 / 3522 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo di base *(lung.=123,98-5,44-2,89)			115,65	1,120	0,500	64,76		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					64,76	121,69	7'880,64
3682 / 3523 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo di base Cordolo di base		1,000 2,000	115,65	1,120	0,500 0,500	57,83 1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					58,95	22,19	1'308,10
	A R I P O R T A R E								76'391'344,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									76'391'344,57
3683 / 3524 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	115,65	1,100	1,578	2'408,94		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	115,65	3,300	0,887	1'354,08		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					3'763,02	1,11	4'176,95
OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)									
3684 / 3525 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						597,68		
	Veletta sommitale			123,98		0,300	37,19		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					634,87	36,66	23'274,33
3685 / 3526 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						597,68		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					597,68	61,67	36'858,93
3686 / 3527 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			123,98	0,940	0,200	23,31		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					23,31	121,69	2'836,59
3687 / 3528 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	123,98		0,200	24,80		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NC001-T00OS23STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					25,18	22,19	558,74
3688 / 3529 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
A R I P O R T A R E									76'459'050,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								76'500'415,57
	OS24 - OPERA DI SOSTEGNO 05 - ASSE 02 DA KM 0+107,88 A KM 0+309,31 (Gruppo Elaborati IC) (Cat 177) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52)								
3691 / 4799 B.03.025.a 21/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01 *(lung.=12+,2)*(larg.=5,5+,2+,2)		12,20	5,900	0,200	14,40			
	Concio n.02 *(larg.=5+,2+,2)		12,00	5,400	0,200	12,96			
	Concio n.03 *(larg.=4,5+,2+,2)		4,00	4,900	0,200	3,92			
	Concio n.04 *(larg.=4,5+,2+,2)		4,00	4,900	0,200	3,92			
	Concio n.05 *(larg.=3,5+,2+,2)		5,00	3,900	0,200	3,90			
	Concio n.06 *(larg.=3,5+,2+,2)		6,00	3,900	0,200	4,68			
	Concio n.07 *(larg.=4,5+,2+,2)		6,00	4,900	0,200	5,88			
	Concio n.08 *(larg.=5+,2+,2)		5,00	5,400	0,200	5,40			
	Concio n.09 *(larg.=5,5+,2+,2)		8,00	5,900	0,200	9,44			
	Concio n.10 *(larg.=6+,2+,2)		12,00	6,400	0,200	15,36			
	Concio n.11 *(larg.=6,5+,2+,2)		6,00	6,900	0,200	8,28			
	Concio n.12 *(larg.=7,5+,2+,2)		5,00	7,900	0,200	7,90			
	Concio n.13 *(larg.=8+,2+,2)		4,00	8,400	0,200	6,72			
	Concio n.14 *(larg.=8,5+,2+,2)		4,00	8,900	0,200	7,12			
	Concio n.15 *(larg.=9,5+,2+,2)		12,00	9,900	0,200	23,76			
	Concio n.16 *(larg.=10+,2+,2)		5,00	10,400	0,200	10,40			
	Concio n.17 *(larg.=11+,2+,2)		5,00	11,400	0,200	11,40			
	Concio n.18 *(larg.=12+,2+,2)		8,00	12,400	0,200	19,84			
	Concio n.19 *(larg.=11,5+,2+,2)		6,00	11,900	0,200	14,28			
	Concio n.20 *(larg.=11+,2+,2)		6,00	11,400	0,200	13,68			
	Concio n.21 *(larg.=10,5+,2+,2)		5,00	10,900	0,200	10,90			
	Concio n.22 *(larg.=10+,2+,2)		5,00	10,400	0,200	10,40			
	Concio n.23 *(larg.=7,5+,2+,2)		4,00	7,900	0,200	6,32			
	Concio n.24 *(larg.=7,5+,2+,2)		6,00	7,900	0,200	9,48			
	Concio n.25 *(larg.=7+,2+,2)		6,00	7,400	0,200	8,88			
	Concio n.26 *(larg.=6+,2+,2)		5,00	6,400	0,200	6,40			
	Concio n.27 *(larg.=6+,2+,2)		8,00	6,400	0,200	10,24			
	Concio n.28 *(larg.=5,5+,2+,2)		6,00	5,900	0,200	7,08			
	Concio n.29 *(larg.=5+,2+,2)		6,00	5,400	0,200	6,48			
	Concio n.30 *(larg.=4,5+,2+,2)		5,00	4,900	0,200	4,90			
	Concio n.31 *(lung.=6,7+,2)*(larg.=4,5+,2+,2)		6,90	4,900	0,200	6,76			
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IC05-T00OS24STRST01, IC06-T00OS24STRST02, IC07- T00OS24STRST03, IC08-T00OS24STRST04, IC09-T00OS24STRST05 E IC10- T00OS24STRST06								
	SOMMANO...	mc				291,08	67,10	19'531,47	
3692 / 4800 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01		12,00	5,500	1,000	66,00			
	Concio n.02		12,00	5,000	1,000	60,00			
	Concio n.03		4,00	4,500	0,800	14,40			
	Concio n.04		4,00	4,500	0,800	14,40			
	Concio n.05		5,00	3,500	0,800	14,00			
	Concio n.06		6,00	3,500	0,800	16,80			
	Concio n.07		6,00	4,500	0,800	21,60			
	Concio n.08		5,00	5,000	1,000	25,00			
	Concio n.09		8,00	5,500	1,000	44,00			
	Concio n.10		12,00	6,000	1,000	72,00			
	Concio n.11		6,00	6,500	1,300	50,70			
	Concio n.12		5,00	7,500	1,400	52,50			
	Concio n.13		4,00	8,000	1,400	44,80			
	Concio n.14		4,00	8,500	1,400	47,60			
	Concio n.15		12,00	9,500	1,500	171,00			
	Concio n.16		5,00	10,000	1,700	85,00			
	Concio n.17		5,00	11,000	1,700	93,50			
	Concio n.18		8,00	12,000	1,700	163,20			
	Concio n.19		6,00	11,500	1,700	117,30			
	Concio n.20		6,00	11,000	1,700	112,20			
	Concio n.21		5,00	10,500	1,700	89,25			
	Concio n.22		5,00	10,000	1,700	85,00			
	Concio n.23		4,00	7,500	1,500	45,00			
	Concio n.24		6,00	7,500	1,500	67,50			
	Concio n.25		6,00	7,000	1,400	58,80			
	Concio n.26		5,00	6,000	1,400	42,00			
	Concio n.27		8,00	6,000	1,400	67,20			
	Concio n.28		6,00	5,500	1,300	42,90			
	Concio n.29		6,00	5,000	1,000	30,00			
	Concio n.30		5,00	4,500	1,000	22,50			
	Concio n.31		6,70	4,500	1,000	30,15			
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IC05-T00OS24STRST01, IC06-T00OS24STRST02, IC07-								
	A R I P O R T A R E					1'866,30		76'519'947,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'866,30		76'519'947,04
	T00OS24STRST03, IC08-T00OS24STRST04, IC09-T00OS24STRST05 E IC10-T00OS24STRST06								
	SOMMANO...	mc					1'866,30	121,69	227'110,05
3693 / 4801 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01		2,000	12,00		1,000	24,00		
	Concio n.02		2,000	12,00		1,000	24,00		
	Concio n.03		2,000	4,00		0,800	6,40		
	Concio n.04		2,000	4,00		0,800	6,40		
	Concio n.05		2,000	5,00		0,800	8,00		
	Concio n.06		2,000	6,00		0,800	9,60		
	Concio n.07		2,000	6,00		0,800	9,60		
	Concio n.08		2,000	5,00		1,000	10,00		
	Concio n.09		2,000	8,00		1,000	16,00		
	Concio n.10		2,000	12,00		1,000	24,00		
	Concio n.11		2,000	6,00		1,300	15,60		
	Concio n.12		2,000	5,00		1,400	14,00		
	Concio n.13		2,000	4,00		1,400	11,20		
	Concio n.14		2,000	4,00		1,400	11,20		
	Concio n.15		2,000	12,00		1,500	36,00		
	Concio n.16		2,000	5,00		1,700	17,00		
	Concio n.17		2,000	5,00		1,700	17,00		
	Concio n.18		2,000	8,00		1,700	27,20		
	Concio n.19		2,000	6,00		1,700	20,40		
	Concio n.20		2,000	6,00		1,700	20,40		
	Concio n.21		2,000	5,00		1,700	17,00		
	Concio n.22		2,000	5,00		1,700	17,00		
	Concio n.23		2,000	4,00		1,500	12,00		
	Concio n.24		2,000	6,00		1,500	18,00		
	Concio n.25		2,000	6,00		1,400	16,80		
	Concio n.26		2,000	5,00		1,400	14,00		
	Concio n.27		2,000	8,00		1,400	22,40		
	Concio n.28		2,000	6,00		1,300	15,60		
	Concio n.29		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.30		2,000	5,00		1,000	10,00		
	Concio n.31		2,000	6,70		1,000	13,40		
	Concio n.01		2,000		5,500	1,000	11,00		
	Concio n.02		1,000		5,000	1,000	5,00		
	Concio n.03		1,000		4,500	0,800	3,60		
	Concio n.04		1,000		4,500	0,800	3,60		
	Concio n.05		1,000		3,500	0,800	2,80		
	Concio n.06		1,000		3,500	0,800	2,80		
	Concio n.07		1,000		4,500	0,800	3,60		
	Concio n.08		1,000		5,000	1,000	5,00		
	Concio n.09		1,000		5,500	1,000	5,50		
	Concio n.10		1,000		6,000	1,000	6,00		
	Concio n.11		1,000		6,500	1,300	8,45		
	Concio n.12		1,000		7,500	1,400	10,50		
	Concio n.13		1,000		8,000	1,400	11,20		
	Concio n.14		1,000		8,500	1,400	11,90		
	Concio n.15		1,000		9,500	1,500	14,25		
	Concio n.16		1,000		10,000	1,700	17,00		
	Concio n.17		1,000		11,000	1,700	18,70		
	Concio n.18		1,000		12,000	1,700	20,40		
	Concio n.19		1,000		11,500	1,700	19,55		
	Concio n.20		1,000		11,000	1,700	18,70		
	Concio n.21		1,000		10,500	1,700	17,85		
	Concio n.22		1,000		10,000	1,700	17,00		
	Concio n.23		1,000		7,500	1,500	11,25		
	Concio n.24		1,000		7,500	1,500	11,25		
	Concio n.25		1,000		7,000	1,400	9,80		
	Concio n.26		1,000		6,000	1,400	8,40		
	Concio n.27		1,000		6,000	1,400	8,40		
	Concio n.28		1,000		5,500	1,300	7,15		
	Concio n.29		1,000		5,000	1,000	5,00		
	Concio n.30		1,000		4,500	1,000	4,50		
	Concio n.31		1,000		4,500	1,000	4,50		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IC05-T00OS24STRST01, IC06-T00OS24STRST02, IC07-T00OS24STRST03, IC08-T00OS24STRST04, IC09-T00OS24STRST05 E IC10-T00OS24STRST06								
	SOMMANO...	mq					800,85	22,19	17'770,86
3694 / 4802 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Armatura		1866,300	150,00			279'945,00		
	A R I P O R T A R E						279'945,00		76'764'827,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						279'945,00		76'764'827,95
	SOMMANO...	kg					279'945,00	1,11	310'738,95
3695 / 4816 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale			217,70	0,500	1,200	130,62		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					130,62	121,69	15'895,15
3696 / 4817 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000 2,000	217,70	0,500	1,200 1,200	522,48 1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					523,68	22,19	11'620,46
3697 / 4818 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale		80,000	217,70			17'416,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					17'416,00	1,11	19'331,76
3698 / 4803 B.03.031.c 15/06/2020	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO ----- Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05 Concio n.06 Concio n.07 Concio n.08 Concio n.09 Concio n.10 Concio n.11 Concio n.12 Concio n.13 Concio n.14 Concio n.15 Concio n.16 Concio n.17 Concio n.18 Concio n.19 Concio n.20 Concio n.21 Concio n.22 Concio n.23 Concio n.24 Concio n.25 Concio n.26 Concio n.27 Concio n.28			5,00 5,00 5,00 8,00 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 6,00	1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700	1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000	8,50 17,00 17,00 27,20 20,40 20,40 17,00 17,00 6,80 10,20		
	A R I P O R T A R E						161,50		77'122'414,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						161,50		77'122'414,27
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	Concio n.01								
	Concio n.02								
	Concio n.03								
	Concio n.04								
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07								
	Concio n.08								
	Concio n.09								
	Concio n.10								
	Concio n.11								
	Concio n.12			6,00	1,300	1,000	7,80		
	Concio n.13			5,00	1,300	2,000	13,00		
	Concio n.14			4,00	1,300	2,000	10,40		
	Concio n.15			4,00	1,300	3,000	15,60		
	Concio n.16			12,00	1,300	3,000	46,80		
	Concio n.17			5,00	1,300	3,000	19,50		
	Concio n.18			5,00	1,300	3,000	19,50		
	Concio n.19			8,00	1,300	3,000	31,20		
	Concio n.20			6,00	1,300	3,000	23,40		
	Concio n.21			6,00	1,300	3,000	23,40		
	Concio n.22			5,00	1,300	3,000	19,50		
	Concio n.23			5,00	1,300	3,000	19,50		
	Concio n.24			4,00	1,300	3,000	15,60		
	Concio n.25			6,00	1,300	3,000	23,40		
	Concio n.26			6,00	1,300	3,000	23,40		
	Concio n.27			5,00	1,300	2,000	13,00		
	Concio n.28			8,00	1,300	2,000	20,80		
	Concio n.29			6,00	1,300	1,000	7,80		
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	Concio n.01								
	Concio n.02			12,00	0,500	2,000	12,00		
	Concio n.03			12,00	0,800	2,000	19,20		
	Concio n.04			4,00	0,800	1,000	3,20		
	Concio n.05			4,00	0,800	1,000	3,20		
	Concio n.06								
	Concio n.07								
	Concio n.08			6,00	0,800	1,000	4,80		
	Concio n.09			5,00	0,800	2,000	8,00		
	Concio n.10			8,00	0,800	2,000	12,80		
	Concio n.11			12,00	0,900	3,000	32,40		
	Concio n.12			6,00	0,900	3,000	16,20		
	Concio n.13			5,00	0,900	3,000	13,50		
	Concio n.14			4,00	0,900	3,000	10,80		
	Concio n.15			4,00	0,900	3,000	10,80		
	Concio n.16			12,00	0,900	3,000	32,40		
	Concio n.17			5,00	0,900	3,000	13,50		
	Concio n.18			5,00	0,900	3,000	13,50		
	Concio n.19			8,00	0,900	3,000	21,60		
	Concio n.20			6,00	0,900	3,000	16,20		
	Concio n.21			6,00	0,900	3,000	16,20		
	Concio n.22			5,00	0,900	3,000	13,50		
	Concio n.23			4,00	0,900	3,000	10,80		
	Concio n.24			6,00	0,900	3,000	16,20		
	Concio n.25			6,00	0,900	3,000	16,20		
	Concio n.26			5,00	0,900	3,000	13,50		
	Concio n.27			8,00	0,900	3,000	21,60		
	Concio n.28			6,00	0,900	3,000	16,20		
	Concio n.29			6,00	0,800	3,000	14,40		
	Concio n.30			5,00	0,800	2,000	8,00		
	Concio n.31			6,70	0,800	2,000	10,72		
	Concio n.01								
	Concio n.02			12,00	0,500	3,000	18,00		
	Concio n.03			12,00	0,500	2,400	14,40		
	Concio n.04			4,00	0,500	2,800	5,60		
	Concio n.05			4,00	0,500	2,300	4,60		
	Concio n.06			5,00	0,500	2,700	6,75		
	Concio n.07			6,00	0,500	2,800	8,40		
	Concio n.08			6,00	0,500	2,500	7,50		
	Concio n.09			5,00	0,500	2,200	5,50		
	Concio n.10			8,00	0,500	2,900	11,60		
	Concio n.11			12,00	0,500	2,700	16,20		
	Concio n.12			6,00	0,500	2,400	7,20		
	Concio n.13			5,00	0,500	2,100	5,25		
	Concio n.14			4,00	0,500	2,800	5,60		
	Concio n.15			4,00	0,500	2,500	5,00		
	Concio n.16			12,00	0,500	2,200	13,20		
	Concio n.17			5,00	0,500	2,300	5,75		
	Concio n.18			5,00	0,500	3,000	7,50		
	Concio n.19			8,00	0,500	3,800	15,20		
	Concio n.20			6,00	0,500	3,400	10,20		
	Concio n.21			6,00	0,500	3,000	9,00		
	Concio n.22			5,00	0,500	2,500	6,25		
	Concio n.23			5,00	0,500	2,100	5,25		
	Concio n.24			4,00	0,500	2,600	5,20		
	Concio n.25			6,00	0,500	2,200	6,60		
	Concio n.26			6,00	0,500	2,700	8,10		
	A RIPORTARE						1'143,87		77'122'414,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'143,87		77'122'414,27
	Concio n.26			5,00	0,500	2,500	6,25		
	Concio n.27			8,00	0,500	2,100	8,40		
	Concio n.28			6,00	0,500	2,300	6,90		
	Concio n.29			6,00	0,500	2,500	7,50		
	Concio n.30			5,00	0,500	2,700	6,75		
	Concio n.31			6,70	0,500	2,200	7,37		
	Concio n.01			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.02			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.03			4,00	0,300	0,500	0,60		
	Concio n.04			4,00	0,300	0,500	0,60		
	Concio n.05			5,00	0,300	0,500	0,75		
	Concio n.06			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.07			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.08			5,00	0,300	0,500	0,75		
	Concio n.09			8,00	0,300	0,500	1,20		
	Concio n.10			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.11			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.12			5,00	0,300	0,500	0,75		
	Concio n.13			4,00	0,300	0,500	0,60		
	Concio n.14			4,00	0,300	0,500	0,60		
	Concio n.15			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.16			5,00	0,300	0,500	0,75		
	Concio n.17			5,00	0,300	0,500	0,75		
	Concio n.18			8,00	0,300	0,500	1,20		
	Concio n.19			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.20			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.21			5,00	0,300	0,500	0,75		
	Concio n.22			5,00	0,300	0,500	0,75		
	Concio n.23			4,00	0,300	0,500	0,60		
	Concio n.24			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.25			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.26			5,00	0,300	0,500	0,75		
	Concio n.27			8,00	0,300	0,500	1,20		
	Concio n.28			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.29			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.30			5,00	0,300	0,500	0,75		
	Concio n.31			6,70	0,300	0,500	1,01		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IC05-T00OS24STRST01, IC06-T00OS24STRST02, IC07- T00OS24STRST03, IC08-T00OS24STRST04, IC09-T00OS24STRST05 E IC10- T00OS24STRST06								
	SOMMANO...	mc					1'216,70	121,69	148'060,22
3699 / 4804 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO ----- <u>CONCIO LONGITUDINALE</u> Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05 Concio n.06 Concio n.07 Concio n.08 Concio n.09 Concio n.10 Concio n.11 Concio n.12 Concio n.13 Concio n.14 Concio n.15 Concio n.16 Concio n.17 Concio n.18 Concio n.19 Concio n.20 Concio n.21 Concio n.22 Concio n.23 Concio n.24 Concio n.25 Concio n.26 Concio n.27 Concio n.28 Concio n.29 Concio n.30 Concio n.31 Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05 Concio n.06 Concio n.07								
	A R I P O R T A R E						190,00		77'270'474,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						190,00		77'270'474,49
	Concio n.08								
	Concio n.09								
	Concio n.10								
	Concio n.11		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.12		2,000	5,00		2,000	20,00		
	Concio n.13		2,000	4,00		2,000	16,00		
	Concio n.14		2,000	4,00		3,000	24,00		
	Concio n.15		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.16		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.17		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.18		2,000	8,00		3,000	48,00		
	Concio n.19		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.20		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.21		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.22		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.23		2,000	4,00		3,000	24,00		
	Concio n.24		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.25		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.26		2,000	5,00		2,000	20,00		
	Concio n.27		2,000	8,00		2,000	32,00		
	Concio n.28		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	Concio n.01		2,000	12,00		2,000	48,00		
	Concio n.02		2,000	12,00		2,000	48,00		
	Concio n.03		2,000	4,00		1,000	8,00		
	Concio n.04		2,000	4,00		1,000	8,00		
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.08		2,000	5,00		2,000	20,00		
	Concio n.09		2,000	8,00		2,000	32,00		
	Concio n.10		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.11		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.12		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.13		2,000	4,00		3,000	24,00		
	Concio n.14		2,000	4,00		3,000	24,00		
	Concio n.15		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.16		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.17		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.18		2,000	8,00		3,000	48,00		
	Concio n.19		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.20		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.21		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.22		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.23		2,000	4,00		3,000	24,00		
	Concio n.24		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.25		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.26		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.27		2,000	8,00		3,000	48,00		
	Concio n.28		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.29		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.30		2,000	5,00		2,000	20,00		
	Concio n.31		2,000	6,70		2,000	26,80		
	Concio n.01		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.02		2,000	12,00		2,400	57,60		
	Concio n.03		2,000	4,00		2,800	22,40		
	Concio n.04		2,000	4,00		2,300	18,40		
	Concio n.05		2,000	5,00		2,700	27,00		
	Concio n.06		2,000	6,00		2,800	33,60		
	Concio n.07		2,000	6,00		2,500	30,00		
	Concio n.08		2,000	5,00		2,200	22,00		
	Concio n.09		2,000	8,00		2,900	46,40		
	Concio n.10		2,000	12,00		2,700	64,80		
	Concio n.11		2,000	6,00		2,400	28,80		
	Concio n.12		2,000	5,00		2,100	21,00		
	Concio n.13		2,000	4,00		2,800	22,40		
	Concio n.14		2,000	4,00		2,500	20,00		
	Concio n.15		2,000	12,00		2,200	52,80		
	Concio n.16		2,000	5,00		2,300	23,00		
	Concio n.17		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.18		2,000	8,00		3,800	60,80		
	Concio n.19		2,000	6,00		3,400	40,80		
	Concio n.20		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.21		2,000	5,00		2,500	25,00		
	Concio n.22		2,000	5,00		2,100	21,00		
	Concio n.23		2,000	4,00		2,600	20,80		
	Concio n.24		2,000	6,00		2,200	26,40		
	Concio n.25		2,000	6,00		2,700	32,40		
	Concio n.26		2,000	5,00		2,500	25,00		
	Concio n.27		2,000	8,00		2,100	33,60		
	Concio n.28		2,000	6,00		2,300	27,60		
	Concio n.29		2,000	6,00		2,500	30,00		
	Concio n.30		2,000	5,00		2,700	27,00		
	Concio n.31		2,000	6,70		2,200	29,48		
	<u>CASSERI TRASVERSALI</u>								
	Concio n.01								
	Concio n.02								
	Concio n.03								
	A R I P O R T A R E						2'728,88		77'270'474,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'728,88		77'270'474,49
	Concio n.04								
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07								
	Concio n.08								
	Concio n.09								
	Concio n.10								
	Concio n.11								
	Concio n.12								
	Concio n.13								
	Concio n.14								
	Concio n.15		2,000		1,700	1,000	3,40		
	Concio n.16		1,000		1,700	2,000	3,40		
	Concio n.17		1,000		1,700	2,000	3,40		
	Concio n.18		1,000		1,700	2,000	3,40		
	Concio n.19		1,000		1,700	2,000	3,40		
	Concio n.20		1,000		1,700	2,000	3,40		
	Concio n.21		1,000		1,700	2,000	3,40		
	Concio n.22		1,000		1,700	2,000	3,40		
	Concio n.23		1,000		1,700	1,000	1,70		
	Concio n.24		1,000		1,700	1,000	1,70		
	Concio n.25								
	Concio n.26								
	Concio n.27								
	Concio n.28								
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	Concio n.01								
	Concio n.02								
	Concio n.03								
	Concio n.04								
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07								
	Concio n.08								
	Concio n.09								
	Concio n.10								
	Concio n.11		2,000		1,300	1,000	2,60		
	Concio n.12		1,000		1,300	2,000	2,60		
	Concio n.13		1,000		1,300	2,000	2,60		
	Concio n.14		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.15		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.16		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.17		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.18		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.19		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.20		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.21		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.22		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.23		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.24		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.25		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.26		1,000		1,300	2,000	2,60		
	Concio n.27		1,000		1,300	2,000	2,60		
	Concio n.28		1,000		1,300	1,000	1,30		
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	Concio n.01		2,000		0,500	2,000	2,00		
	Concio n.02		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.03		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.04		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07		2,000		0,800	1,000	1,60		
	Concio n.08		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.09		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.10		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.11		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.12		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.13		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.14		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.15		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.16		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.17		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.18		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.19		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.20		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.21		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.22		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.23		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.24		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.25		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.26		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.27		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.28		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.29		1,000		0,800	3,000	2,40		
	Concio n.30		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.31		1,000		0,800	2,000	1,60		
	A R I P O R T A R E						2'887,48		77'270'474,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'887,48		77'270'474,49
	Concio n.01		2,000		0,500	3,000	3,00		
	Concio n.02		1,000		0,500	2,400	1,20		
	Concio n.03		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.04		1,000		0,500	2,300	1,15		
	Concio n.05		1,000		0,500	2,700	1,35		
	Concio n.06		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.07		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.08		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.09		1,000		0,500	2,900	1,45		
	Concio n.10		1,000		0,500	2,700	1,35		
	Concio n.11		1,000		0,500	2,400	1,20		
	Concio n.12		1,000		0,500	2,100	1,05		
	Concio n.13		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.14		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.15		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.16		1,000		0,500	2,300	1,15		
	Concio n.17		1,000		0,500	3,000	1,50		
	Concio n.18		1,000		0,500	3,800	1,90		
	Concio n.19		1,000		0,500	3,400	1,70		
	Concio n.20		1,000		0,500	3,000	1,50		
	Concio n.21		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.22		1,000		0,500	2,100	1,05		
	Concio n.23		1,000		0,500	2,600	1,30		
	Concio n.24		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.25		1,000		0,500	2,700	1,35		
	Concio n.26		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.27		1,000		0,500	2,100	1,05		
	Concio n.28		1,000		0,500	2,300	1,15		
	Concio n.29		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.30		1,000		0,500	2,700	1,35		
	Concio n.31		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.01		2,000		0,300	0,500	0,30		
	Concio n.02		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.03		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.04		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.05		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.06		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.07		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.08		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.09		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.10		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.11		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.12		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.13		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.14		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.15		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.16		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.17		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.18		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.19		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.20		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.21		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.22		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.23		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.24		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.25		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.26		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.27		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.28		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.29		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.30		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.31		1,000		0,300	0,500	0,15		
	<u>CASSERI INFERIORI</u>								
	Concio n.01			12,00	0,300		3,60		
	Concio n.02			12,00	0,300		3,60		
	Concio n.03			4,00	0,300		1,20		
	Concio n.04			4,00	0,300		1,20		
	Concio n.05			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.06			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.07			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.08			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.09			8,00	0,300		2,40		
	Concio n.10			12,00	0,300		3,60		
	Concio n.11			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.12			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.13			4,00	0,300		1,20		
	Concio n.14			4,00	0,300		1,20		
	Concio n.15			12,00	0,300		3,60		
	Concio n.16			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.17			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.18			8,00	0,300		2,40		
	Concio n.19			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.20			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.21			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.22			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.23			4,00	0,300		1,20		
	Concio n.24			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.25			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.26			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.27			8,00	0,300		2,40		
	Concio n.28			6,00	0,300		1,80		
	A R I P O R T A R E						2'987,88		77'270'474,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'987,88		77'270'474,49
	Concio n.29 Concio n.30 Concio n.31			6,00 5,00 6,70	0,300 0,300 0,300		1,80 1,50 2,01		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IC05-T00OS24STRST01, IC06-T00OS24STRST02, IC07- T00OS24STRST03, IC08-T00OS24STRST04, IC09-T00OS24STRST05 E IC10- T00OS24STRST06								
	SOMMANO...	mq					2'993,19	22,19	66'418,89
3700 / 4805 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto		1216,700			150,000	182'505,00		
	SOMMANO...	kg					182'505,00	1,11	202'580,55
3701 / 4806 B.06.040 21/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE OPERE DI SOSTEGNO								
	<u>CONCIO LONGITUDINALE</u>								
	Concio n.01								
	Concio n.02								
	Concio n.03								
	Concio n.04								
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07								
	Concio n.08								
	Concio n.09								
	Concio n.10								
	Concio n.11								
	Concio n.12								
	Concio n.13								
	Concio n.14								
	Concio n.15		1,000	5,00		1,000	5,00		
	Concio n.16		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.17		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.18		1,000	8,00		2,000	16,00		
	Concio n.19		1,000	6,00		2,000	12,00		
	Concio n.20		1,000	6,00		2,000	12,00		
	Concio n.21		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.22		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.23		1,000	4,00		1,000	4,00		
	Concio n.24		1,000	6,00		1,000	6,00		
	Concio n.25								
	Concio n.26								
	Concio n.27								
	Concio n.28								
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	Concio n.01								
	Concio n.02								
	Concio n.03								
	Concio n.04								
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07								
	Concio n.08								
	Concio n.09								
	Concio n.10								
	Concio n.11		1,000	6,00		1,000	6,00		
	Concio n.12		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.13		1,000	4,00		2,000	8,00		
	Concio n.14		1,000	4,00		3,000	12,00		
	Concio n.15		1,000	12,00		3,000	36,00		
	Concio n.16		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.17		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.18		1,000	8,00		3,000	24,00		
	Concio n.19		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.20		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.21		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.22		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.23		1,000	4,00		3,000	12,00		
	Concio n.24		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.25		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.26		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.27		1,000	8,00		2,000	16,00		
	Concio n.28		1,000	6,00		1,000	6,00		
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	A R I P O R T A R E						367,00		77'539'473,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						367,00		77'539'473,93
	Concio n.01		1,000	12,00		2,000	24,00		
	Concio n.02		1,000	12,00		2,000	24,00		
	Concio n.03		1,000	4,00		1,000	4,00		
	Concio n.04		1,000	4,00		1,000	4,00		
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07		1,000	6,00		1,000	6,00		
	Concio n.08		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.09		1,000	8,00		2,000	16,00		
	Concio n.10		1,000	12,00		3,000	36,00		
	Concio n.11		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.12		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.13		1,000	4,00		3,000	12,00		
	Concio n.14		1,000	4,00		3,000	12,00		
	Concio n.15		1,000	12,00		3,000	36,00		
	Concio n.16		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.17		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.18		1,000	8,00		3,000	24,00		
	Concio n.19		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.20		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.21		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.22		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.23		1,000	4,00		3,000	12,00		
	Concio n.24		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.25		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.26		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.27		1,000	8,00		3,000	24,00		
	Concio n.28		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.29		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.30		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.31		1,000	6,70		2,000	13,40		
	Concio n.01		1,000	12,00		3,000	36,00		
	Concio n.02		1,000	12,00		2,400	28,80		
	Concio n.03		1,000	4,00		2,800	11,20		
	Concio n.04		1,000	4,00		2,300	9,20		
	Concio n.05		1,000	5,00		2,700	13,50		
	Concio n.06		1,000	6,00		2,800	16,80		
	Concio n.07		1,000	6,00		2,500	15,00		
	Concio n.08		1,000	5,00		2,200	11,00		
	Concio n.09		1,000	8,00		2,900	23,20		
	Concio n.10		1,000	12,00		2,700	32,40		
	Concio n.11		1,000	6,00		2,400	14,40		
	Concio n.12		1,000	5,00		2,100	10,50		
	Concio n.13		1,000	4,00		2,800	11,20		
	Concio n.14		1,000	4,00		2,500	10,00		
	Concio n.15		1,000	12,00		2,200	26,40		
	Concio n.16		1,000	5,00		2,300	11,50		
	Concio n.17		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.18		1,000	8,00		3,800	30,40		
	Concio n.19		1,000	6,00		3,400	20,40		
	Concio n.20		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.21		1,000	5,00		2,500	12,50		
	Concio n.22		1,000	5,00		2,100	10,50		
	Concio n.23		1,000	4,00		2,600	10,40		
	Concio n.24		1,000	6,00		2,200	13,20		
	Concio n.25		1,000	6,00		2,700	16,20		
	Concio n.26		1,000	5,00		2,500	12,50		
	Concio n.27		1,000	8,00		2,100	16,80		
	Concio n.28		1,000	6,00		2,300	13,80		
	Concio n.29		1,000	6,00		2,500	15,00		
	Concio n.30		1,000	5,00		2,700	13,50		
	Concio n.31		1,000	6,70		2,200	14,74		
	A detrarre cordolo								
	Concio n.01		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.02		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.03		-1,000	4,00		0,500	-2,00		
	Concio n.04		-1,000	4,00		0,500	-2,00		
	Concio n.05		-1,000	5,00		0,500	-2,50		
	Concio n.06		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	Concio n.07		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	Concio n.08		-1,000	5,00		0,500	-2,50		
	Concio n.09		-1,000	8,00		0,500	-4,00		
	Concio n.10		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.11		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	Concio n.12		-1,000	5,00		0,500	-2,50		
	Concio n.13		-1,000	4,00		0,500	-2,00		
	Concio n.14		-1,000	4,00		0,500	-2,00		
	Concio n.15		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.16		-1,000	5,00		0,500	-2,50		
	Concio n.17		-1,000	5,00		0,500	-2,50		
	Concio n.18		-1,000	8,00		0,500	-4,00		
	Concio n.19		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	Concio n.20		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	Concio n.21		-1,000	5,00		0,500	-2,50		
	Concio n.22		-1,000	5,00		0,500	-2,50		
	Concio n.23		-1,000	4,00		0,500	-2,00		
	Concio n.24		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	Concio n.25		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	Concio n.26		-1,000	5,00		0,500	-2,50		
	Concio n.27		-1,000	8,00		0,500	-4,00		
	Concio n.28		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	A R I P O R T A R E						1'274,44		77'539'473,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								77'585'870,46
3702 / 3555 B.03.031.c 15/06/2020	OS25 - OPERA DI SOSTEGNO 06 - ASSE 02 DA KM 0+591,33 A KM 0+725,00 (Gruppo elaborati ND) (Cat 178) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52)								
	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale			132,25	0,500	1,200	79,35		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001 - T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					79,35	121,69	9'656,10
3703 / 3556 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale		2,000	132,25		1,200	317,40		
	Cordolo sommitale		2,000		0,500	1,200	1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001 - T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					318,60	22,19	7'069,73
3704 / 3557 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale		80,000	132,25			10'580,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001 - T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					10'580,00	1,11	11'743,80
3705 / 3558 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base *(lung.=132,25-4,99-3,62)			123,64	1,120	0,500	69,24		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001 - T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					69,24	121,69	8'425,82
3706 / 3559 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base		1,000	123,64		0,500	61,82		
	Cordolo di base		2,000		1,120	0,500	1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001 - T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					62,94	22,19	1'396,64
	A R I P O R T A R E								77'624'162,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								77'624'162,55
3707 / 3560 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	123,64	1,100	1,578	2'575,37		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	123,64	3,300	0,887	1'447,63		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001 - T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					4'023,00	1,11	4'465,53
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3708 / 3561 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						619,40		
	Veletta sommitale			132,25		0,300	39,68		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001 - T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					659,08	36,66	24'161,87
3709 / 3562 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						619,40		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001 - T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					619,40	61,67	38'198,40
3710 / 3563 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			132,25	0,940	0,200	24,86		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001 - T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					24,86	121,69	3'025,21
3711 / 3564 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	132,25		0,200	26,45		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO ND001 - T00OS25STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					26,83	22,19	595,36
3712 / 3565 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	A R I P O R T A R E								77'694'608,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								77'737'642,24
3715 / 3579 B.03.031.c 15/06/2020	OS26 - OPERA DI SOSTEGNO 07 - RICUCITURA 02 DA KM 0+007,31 A KM 0+102,02 (Gruppo Elaborati NE) (Cat 179) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale			100,27	0,500	1,200	60,16		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					60,16	121,69	7'320,87
3716 / 3580 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000 2,000	100,27	0,500	1,200 1,200	240,65 1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					241,85	22,19	5'366,65
3717 / 3581 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale		80,000	100,27			8'021,60		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					8'021,60	1,11	8'903,98
3718 / 3582 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base *(lung.=100,27-4,99-3,62)			91,66	1,120	0,500	51,33		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					51,33	121,69	6'246,35
3719 / 3583 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base Cordolo di base		1,000 2,000	91,66	1,120	0,500 0,500	45,83 1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					46,95	22,19	1'041,82
	A R I P O R T A R E								77'766'521,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									77'766'521,91
3720 / 3584 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	91,66	1,100	1,578	1'909,24		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	91,66	3,300	0,887	1'073,19		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					2'982,43	1,11	3'310,50
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3721 / 3585 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						381,64		
	Veletta sommitale			100,27		0,300	30,08		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					411,72	36,66	15'093,66
3722 / 3586 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						381,64		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					381,64	61,67	23'535,74
3723 / 3587 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			100,27	0,940	0,200	18,85		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					18,85	121,69	2'293,86
3724 / 3588 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	100,27		0,200	20,05		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NE001-T00OS26STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					20,43	22,19	453,34
3725 / 3589 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
A R I P O R T A R E									77'811'209,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								77'838'598,64
	OS27 - OPERA DI SOSTEGNO 08 - ASSE 04 DA KM 0+163,27 A KM 0+250,00 (Gruppo Elaborati ID) (Cat 180) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52)								
3728 / 4775 B.03.025.a 21/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01 *(lung.=6,00+,2)*(larg.=4,5+,2+,2)			6,20	4,900	0,200	6,08		
	Concio n.02 *(larg.=4,5+,2+,2)			6,50	4,900	0,200	6,37		
	Concio n.03 *(larg.=4,5+,2+,2)			6,85	4,900	0,200	6,71		
	Concio n.04 *(larg.=4+,2+,2)			7,12	4,400	0,200	6,27		
	Concio n.05 *(larg.=4+,2+,2)			7,04	4,400	0,200	6,20		
	Concio n.06 *(larg.=3,5+,2+,2)			7,58	3,900	0,200	5,91		
	Concio n.07 *(larg.=3,5+,2+,2)			8,07	3,900	0,200	6,29		
	Concio n.08 *(larg.=3+,2+,2)			8,26	3,400	0,200	5,62		
	Concio n.09 *(larg.=3+,2+,2)			8,65	3,400	0,200	5,88		
	Concio n.10 *(larg.=3+,2+,2)			6,82	3,400	0,200	4,64		
	Concio n.11 *(lung.=7,03+,2)*(larg.=3+,2+,2)			7,23	3,400	0,200	4,92		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO ID03-T00OS27STRST01 E ID04-T00OS27STRST02								
	SOMMANO...	mc					64,89	67,10	4'354,12
3729 / 4776 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01			6,00	4,500	0,800	21,60		
	Concio n.02			6,50	4,500	0,800	23,40		
	Concio n.03			6,85	4,500	0,800	24,66		
	Concio n.04			7,12	4,000	0,800	22,78		
	Concio n.05			7,04	4,000	0,800	22,53		
	Concio n.06			7,58	3,500	0,800	21,22		
	Concio n.07			8,07	3,500	0,800	22,60		
	Concio n.08			8,26	3,000	0,800	19,82		
	Concio n.09			8,65	3,000	0,800	20,76		
	Concio n.10			6,82	3,000	0,800	16,37		
	Concio n.11			7,03	3,000	0,800	16,87		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO ID03-T00OS27STRST01 E ID04-T00OS27STRST02								
	SOMMANO...	mc					232,61	121,69	28'306,31
3730 / 4777 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01		2,000	6,00		0,800	9,60		
	Concio n.02		2,000	6,50		0,800	10,40		
	Concio n.03		2,000	6,85		0,800	10,96		
	Concio n.04		2,000	7,12		0,800	11,39		
	Concio n.05		2,000	7,04		0,800	11,26		
	Concio n.06		2,000	7,58		0,800	12,13		
	Concio n.07		2,000	8,07		0,800	12,91		
	Concio n.08		2,000	8,26		0,800	13,22		
	Concio n.09		2,000	8,65		0,800	13,84		
	Concio n.10		2,000	6,82		0,800	10,91		
	Concio n.11		2,000	7,03		0,800	11,25		
	Concio n.01		2,000		4,500	0,800	7,20		
	Concio n.02		1,000		4,500	0,800	3,60		
	Concio n.03		1,000		4,500	0,800	3,60		
	Concio n.04		1,000		4,000	0,800	3,20		
	Concio n.05		1,000		4,000	0,800	3,20		
	Concio n.06		1,000		3,500	0,800	2,80		
	Concio n.07		1,000		3,500	0,800	2,80		
	Concio n.08		1,000		3,000	0,800	2,40		
	Concio n.09		1,000		3,000	0,800	2,40		
	Concio n.10		1,000		3,000	0,800	2,40		
	Concio n.11		1,000		3,000	0,800	2,40		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO ID03-T00OS27STRST01 E ID04-T00OS27STRST02								
	A R I P O R T A R E						163,87		77'871'259,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						163,87		77'871'259,07
	SOMMANO...	mq					163,87	22,19	3'636,28
3731 / 4778 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Armatura		232,610	150,00			34'891,50		
	SOMMANO...	kg					34'891,50	1,11	38'729,57
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3732 / 4779 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO ----- Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05 Concio n.06 Concio n.07 Concio n.08 Concio n.09 Concio n.10 Concio n.11 Concio n.01 *(H/peso=2,5/2+2,7/2) Concio n.02 *(H/peso=2,4/2+2,6/2) Concio n.03 *(H/peso=2,4/2+2,6/2) Concio n.04 *(H/peso=2/2+2,2/2) Concio n.05 *(H/peso=2/2+2,2/2) Concio n.06 *(H/peso=2,7/2+2,9/2) Concio n.07 *(H/peso=2,7/2+2,9/2) Concio n.08 *(H/peso=2,3/2+2,5/2) Concio n.09 *(H/peso=2,3/2+2,5/2) Concio n.10 *(H/peso=1,9/2+2,05/2) Concio n.11 *(H/peso=1,9/2+2,06/2) Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05 Concio n.06 Concio n.07 Concio n.08 Concio n.09 Concio n.10 Concio n.11 NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO ID03-T00OS27STRST01 E ID04-T00OS27STRST02								
	SOMMANO...	mc					134,06	121,69	16'313,76
3733 / 4780 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO ----- CASSERI LONGITUDINALI Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05 Concio n.06 Concio n.07 Concio n.08 Concio n.09 Concio n.10 Concio n.11 Concio n.01 *(H/peso=2,5/2+2,7/2) Concio n.02 *(H/peso=2,4/2+2,6/2) Concio n.03 *(H/peso=2,4/2+2,6/2) Concio n.04 *(H/peso=2/2+2,2/2) Concio n.05 *(H/peso=2/2+2,2/2) Concio n.06 *(H/peso=2,7/2+2,9/2) Concio n.07 *(H/peso=2,7/2+2,9/2)								
	SOMMANO...								
	A R I P O R T A R E						312,08		77'929'938,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						312,08		77'929'938,68
	Concio n.08 *(H/peso=2,3/2+2,5/2)		2,000	8,26		2,400	39,65		
	Concio n.09 *(H/peso=2,3/2+2,5/2)		2,000	8,65		2,400	41,52		
	Concio n.10 *(H/peso=1,9/2+2,05/2)		2,000	6,82		1,975	26,94		
	Concio n.11 *(H/peso=1,9/2+2,06/2)		2,000	7,03		1,980	27,84		
	CASSERI INFERIORI								
	Concio n.01			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.02			6,50	0,300		1,95		
	Concio n.03			6,85	0,300		2,06		
	Concio n.04			7,12	0,300		2,14		
	Concio n.05			7,04	0,300		2,11		
	Concio n.06			7,58	0,300		2,27		
	Concio n.07			8,07	0,300		2,42		
	Concio n.08			8,26	0,300		2,48		
	Concio n.09			8,65	0,300		2,60		
	Concio n.10			6,82	0,300		2,05		
	Concio n.11			7,03	0,300		2,11		
	CASSERI TRASVERSALI								
	Concio n.01		2,000		0,800	1,000	1,60		
	Concio n.02		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.03		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.04		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.05		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.06								
	Concio n.07								
	Concio n.08								
	Concio n.09								
	Concio n.10								
	Concio n.11								
	Concio n.01 *(H/peso=2,5/2+2,7/2)		2,000		0,500	2,600	2,60		
	Concio n.02 *(H/peso=2,4/2+2,6/2)		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.03 *(H/peso=2,4/2+2,6/2)		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.04 *(H/peso=2/2+2,2/2)		1,000		0,500	2,100	1,05		
	Concio n.05 *(H/peso=2/2+2,2/2)		1,000		0,500	2,100	1,05		
	Concio n.06 *(H/peso=2,7/2+2,9/2)		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.07 *(H/peso=2,7/2+2,9/2)		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.08 *(H/peso=2,3/2+2,5/2)		1,000		0,500	2,400	1,20		
	Concio n.09 *(H/peso=2,3/2+2,5/2)		1,000		0,500	2,400	1,20		
	Concio n.10 *(H/peso=1,9/2+2,05/2)		1,000		0,500	1,975	0,99		
	Concio n.11 *(H/peso=1,9/2+2,06/2)		1,000		0,500	1,980	0,99		
	Concio n.01		2,000		0,300	5,000	3,00		
	Concio n.02		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.03		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.04		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.05		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.06		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.07		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.08		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.09		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.10		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.11		1,000		0,300	0,500	0,15		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO ID03-T00OS27STRST01 E ID04-T00OS27STRST02								
	SOMMANO...	mq					495,70	22,19	10'999,58
3734 / 4781 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto		134,060			150,000	20'109,00		
	SOMMANO...	kg					20'109,00	1,11	22'320,99
3735 / 4782 B.06.040 21/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01			6,00		1,000	6,00		
	Concio n.02			6,50		1,000	6,50		
	Concio n.03			6,85		1,000	6,85		
	Concio n.04			7,12		1,000	7,12		
	Concio n.05			7,04		1,000	7,04		
	Concio n.06								
	Concio n.07								
	Concio n.08								
	Concio n.09								
	Concio n.10								
	Concio n.11								
	Concio n.01 *(H/peso=2,5/2+2,7/2)			6,00		2,600	15,60		
	Concio n.02 *(H/peso=2,4/2+2,6/2)			6,50		2,500	16,25		
	Concio n.03 *(H/peso=2,4/2+2,6/2)			6,85		2,500	17,13		
	Concio n.04 *(H/peso=2/2+2,2/2)			7,12		2,100	14,95		
	A R I P O R T A R E						97,44		77'963'259,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								77'970'005,79
	OS28 - OPERA DI SOSTEGNO 09 - ASSE 04 DA KM 0+550,14 A KM 0+623,57 (Gruppo Elaborati IE) (Cat 181) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52)								
3736 / 4783 B.03.025.a 21/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01 *(lung.=12,00+,2)*(larg.=3+,2+,2)			12,20	3,400	0,200	8,30		
	Concio n.02 *(larg.=3+,2+,2)			12,00	3,400	0,200	8,16		
	Concio n.03 *(larg.=3+,2+,2)			12,00	3,400	0,200	8,16		
	Concio n.04 *(larg.=3+,2+,2)			12,00	3,400	0,200	8,16		
	Concio n.05 *(larg.=3+,2+,2)			12,00	3,400	0,200	8,16		
	Concio n.06 *(lung.=13,51+,2)*(larg.=3+,2+,2)			13,71	3,400	0,200	9,32		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IE03-T00OS28STRST01								
	SOMMANO...	mc					50,26	67,10	3'372,45
3737 / 4784 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01			12,00	3,000	0,800	28,80		
	Concio n.02			12,00	3,000	0,800	28,80		
	Concio n.03			12,00	3,000	0,800	28,80		
	Concio n.04			12,00	3,000	0,800	28,80		
	Concio n.05			12,00	3,000	0,800	28,80		
	Concio n.06			13,51	3,000	0,800	32,42		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IE03-T00OS28STRST01								
	SOMMANO...	mc					176,42	121,69	21'468,55
3738 / 4785 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01		2,000	12,00		0,800	19,20		
	Concio n.02		2,000	12,00		0,800	19,20		
	Concio n.03		2,000	12,00		0,800	19,20		
	Concio n.04		2,000	12,00		0,800	19,20		
	Concio n.05		2,000	12,00		0,800	19,20		
	Concio n.06		2,000	13,51		0,800	21,62		
	Concio n.01		2,000		3,000	0,800	4,80		
	Concio n.02		1,000		3,000	0,800	2,40		
	Concio n.03		1,000		3,000	0,800	2,40		
	Concio n.04		1,000		3,000	0,800	2,40		
	Concio n.05		1,000		3,000	0,800	2,40		
	Concio n.06		1,000		3,000	0,800	2,40		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IE03-T00OS28STRST01								
	SOMMANO...	mq					134,42	22,19	2'982,78
3739 / 4786 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Armatura		176,420	150,00			26'463,00		
	SOMMANO...	kg					26'463,00	1,11	29'373,93
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3740 / 4787 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O								
	A R I P O R T A R E								78'027'203,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								78'027'203,50
	C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01			12,00	0,500	2,200	13,20		
	Concio n.02			12,00	0,500	2,200	13,20		
	Concio n.03			12,00	0,500	2,200	13,20		
	Concio n.04			12,00	0,500	2,200	13,20		
	Concio n.05			12,00	0,500	2,200	13,20		
	Concio n.06			13,51	0,500	2,200	14,86		
	Concio n.01			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.02			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.03			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.04			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.05			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.06			13,51	0,300	0,500	2,03		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IE03-T00OS28STRST01								
	SOMMANO...	mc					91,89	121,69	11'182,09
3741 / 4788 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO								
	CASSERI LONGITUDINALI								
	Concio n.01		2,000	12,00		2,200	52,80		
	Concio n.02		2,000	12,00		2,200	52,80		
	Concio n.03		2,000	12,00		2,200	52,80		
	Concio n.04		2,000	12,00		2,200	52,80		
	Concio n.05		2,000	12,00		2,200	52,80		
	Concio n.06		2,000	13,51		2,200	59,44		
	CASSERI INFERIORI								
	Concio n.01			12,00	0,300		3,60		
	Concio n.02			12,00	0,300		3,60		
	Concio n.03			12,00	0,300		3,60		
	Concio n.04			12,00	0,300		3,60		
	Concio n.05			12,00	0,300		3,60		
	Concio n.06			13,51	0,300		4,05		
	CASSERI TRASVERSALI								
	Concio n.01		2,000		0,500	2,200	2,20		
	Concio n.02		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.03		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.04		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.05		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.06		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.01		2,000		0,300	0,500	0,30		
	Concio n.02		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.03		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.04		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.05		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.06		1,000		0,300	0,500	0,15		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IE03-T00OS28STRST01								
	SOMMANO...	mq					354,24	22,19	7'860,59
3742 / 4789 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto		91,890			150,000	13'783,50		
	SOMMANO...	kg					13'783,50	1,11	15'299,69
3743 / 4790 B.06.040 21/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01 *(H/peso=2,5/2+2,7/2)			12,00		2,600	31,20		
	Concio n.02 *(H/peso=2,4/2+2,6/2)			12,00		2,500	30,00		
	Concio n.03 *(H/peso=2,4/2+2,6/2)			12,00		2,500	30,00		
	Concio n.04 *(H/peso=2/2+2,2/2)			12,00		2,100	25,20		
	Concio n.05 *(H/peso=2/2+2,2/2)			12,00		2,100	25,20		
	Concio n.06 *(H/peso=2,7/2+2,9/2)			13,51		2,800	37,83		
	A detrarre altezza cordolo Concio n.01		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	A R I P O R T A R E						173,43		78'061'545,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								78'066'776,15
3744 / 3792 B.03.031.c 15/06/2020	OS29 - OPERA DI SOSTEGNO 10 - RICUCITURA 04 DA KM 0+000,00 A KM 0+040,23 (Gruppo Elaborati NF) (Cat 182) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale			49,56	0,500	1,200	29,74		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NF001-T00OS29STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					29,74	121,69	3'619,06
3745 / 3793 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000 2,000	49,56	0,500	1,200 1,200	118,94 1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NF001-T00OS29STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					120,14	22,19	2'665,91
3746 / 3794 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale		80,000	49,56			3'964,80		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NF001-T00OS29STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					3'964,80	1,11	4'400,93
3747 / 3795 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo di base *(lung.=49,56-4,07-7,57)			37,92	1,120	0,500	21,24		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NF001-T00OS29STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					21,24	121,69	2'584,70
3748 / 3796 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo di base Cordolo di base		1,000 2,000	37,92	1,120	0,500 0,500	18,96 1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NF001-T00OS29STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					20,08	22,19	445,58
	A R I P O R T A R E								78'080'492,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									78'080'492,33
3749 / 3797 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	37,92	1,100	1,578	789,86		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	37,92	3,300	0,887	443,98		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NF001-T00OS29STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					1'233,84	1,11	1'369,56
OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)									
3750 / 3798 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						88,94		
	Veletta sommitale			49,56		0,300	14,87		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NF001-T00OS29STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					103,81	36,66	3'805,67
3751 / 3799 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						88,94		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NF001-T00OS29STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					88,94	61,67	5'484,93
3752 / 3800 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			49,56	0,940	0,200	9,32		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NF001-T00OS29STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					9,32	121,69	1'134,15
3753 / 3801 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	49,56		0,200	9,91		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NF001-T00OS29STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					10,29	22,19	228,34
3754 / 3802 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
A R I P O R T A R E									78'092'514,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								78'101'879,55
	OS30 - OPERA DI SOSTEGNO 11 - ASSE 04 DA KM 0+858,60 A KM 0+890,14 (Gruppo Elaborati IF) (Cat 183) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52)								
3757 / 4791 B.03.025.a 21/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01 *(lung.=12,00+,2)*(larg.=2+,2+,2)		12,20	2,400	0,200	5,86			
	Concio n.02 *(larg.=2+,2+,2)		12,00	2,400	0,200	5,76			
	Concio n.03 *(lung.=5,77+,2)*(larg.=2+,2+,2)		5,97	2,400	0,200	2,87			
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IF03-T00OS29STRST01								
	SOMMANO...	mc				14,49	67,10	972,28	
3758 / 4792 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01		12,00	2,000	0,600	14,40			
	Concio n.02		12,00	2,000	0,600	14,40			
	Concio n.03		5,77	2,000	0,600	6,92			
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IF03-T00OS29STRST01								
	SOMMANO...	mc				35,72	121,69	4'346,77	
3759 / 4793 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01		2,000	12,00	0,600	14,40			
	Concio n.02		2,000	12,00	0,600	14,40			
	Concio n.03		2,000	5,77	0,600	6,92			
	Concio n.01		2,000	2,000	0,600	2,40			
	Concio n.02		1,000	2,000	0,600	1,20			
	Concio n.03		1,000	2,000	0,600	1,20			
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IF03-T00OS29STRST01								
	SOMMANO...	mq				40,52	22,19	899,14	
3760 / 4794 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Armatura		35,720	150,00		5'358,00			
	SOMMANO...	kg				5'358,00	1,11	5'947,38	
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3761 / 4795 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01		12,00	0,500	1,600	9,60			
	Concio n.02		12,00	0,500	1,600	9,60			
	Concio n.03		5,77	0,500	1,600	4,62			
	Concio n.01		12,00	0,300	0,250	0,90			
	Concio n.02		12,00	0,300	0,250	0,90			
	Concio n.03		5,77	0,300	0,250	0,43			
	A R I P O R T A R E					26,05		78'114'045,12	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								78'125'415,70
3765 / 3811 B.03.031.c 15/06/2020	OS31 - OPERA DI SOSTEGNO 12 - ASSE 05 DA KM 0+077,90 A KM 0+122,90 (Gruppo Elaborati NG) (Cat 184) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale			45,13	0,500	1,200	27,08		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NG001-T00OS31STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					27,08	121,69	3'295,37
3766 / 3812 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000 2,000	45,13	0,500	1,200 1,200	108,31 1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NG001-T00OS31STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					109,51	22,19	2'430,03
3767 / 3813 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale		80,000	45,13			3'610,40		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NG001-T00OS31STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					3'610,40	1,11	4'007,54
3768 / 3814 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base *(lung.=45,13-3,57-4,04)			37,52	1,120	0,500	21,01		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NG001-T00OS31STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					21,01	121,69	2'556,71
3769 / 3815 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base Cordolo di base		1,000 2,000	37,52	1,120	0,500 0,500	18,76 1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NG001-T00OS31STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					19,88	22,19	441,14
	A R I P O R T A R E								78'138'146,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									78'138'146,49
3770 / 3816 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	37,52	1,100	1,578	781,53		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	37,52	3,300	0,887	439,30		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NG001-T00OS31STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					1'220,83	1,11	1'355,12
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3771 / 3817 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale			45,13			85,87		
	Veletta sommitale					0,300	13,54		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NG001-T00OS31STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					99,41	36,66	3'644,37
3772 / 3818 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						85,87		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NG001-T00OS31STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					85,87	61,67	5'295,60
3773 / 3819 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			45,13	0,940	0,200	8,48		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NG001-T00OS31STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					8,48	121,69	1'031,93
3774 / 3820 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	45,13		0,200	9,03		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NG001-T00OS31STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					9,41	22,19	208,81
3775 / 3821 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
A R I P O R T A R E									78'149'682,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								78'158'500,82
3778 / 3835 B.03.031.c 15/06/2020	OS32 - OPERA DI SOSTEGNO 13 - ASSE 05 DA KM 0+172,94 A KM 0+279,41 (Gruppo Elaborati NH) (Cat 185) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					62,25	121,69	7'575,20
3779 / 3836 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale Cordolo sommitale NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					250,20	22,19	5'551,94
3780 / 3837 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					8'300,00	1,11	9'213,00
3781 / 3838 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base *(lung.=103,75-3,19-3,08) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					54,59	121,69	6'643,06
3782 / 3839 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base Cordolo di base NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					49,86	22,19	1'106,39
	A R I P O R T A R E								78'188'590,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									78'188'590,41
3783 / 3840 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	97,48	1,100	1,578	2'030,47		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	97,48	3,300	0,887	1'141,33		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					3'171,80	1,11	3'520,70
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3784 / 3841 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						471,90		
	Veletta sommitale			103,75		0,300	31,13		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					503,03	36,66	18'441,08
3785 / 3842 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						471,90		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					471,90	61,67	29'102,07
3786 / 3843 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			103,75	0,940	0,200	19,51		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					19,51	121,69	2'374,17
3787 / 3844 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	103,75		0,200	20,75		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NH001-T00OS32STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					21,13	22,19	468,87
3788 / 3845 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
A R I P O R T A R E									78'242'497,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								78'279'147,96
	OS33 - OPERA DI SOSTEGNO 14 - ASSE 05 DA KM 0+313,02 A KM 0+674,14 (Gruppo Elaborati IG) (Cat 186) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52)								
3791 / 4859 B.03.025.a 21/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01 *(lung.=9,5+,2)*(larg.=6,5+,2+,2)		9,70	6,900	0,200	13,39			
	Concio n.02 *(larg.=8+,2+,2)		10,50	8,400	0,200	17,64			
	Concio n.03 *(larg.=8+,2+,2)		12,00	8,400	0,200	20,16			
	Concio n.04 *(larg.=8+,2+,2)		6,00	8,400	0,200	10,08			
	Concio n.05 *(larg.=9+,2+,2)		6,00	9,400	0,200	11,28			
	Concio n.06 *(larg.=9+,2+,2)		6,00	9,400	0,200	11,28			
	Concio n.07 *(larg.=10+,2+,2)		6,00	10,400	0,200	12,48			
	Concio n.08 *(larg.=10+,2+,2)		12,00	10,400	0,200	24,96			
	Concio n.09 *(larg.=10+,2+,2)		12,00	10,400	0,200	24,96			
	Concio n.10 *(larg.=10+,2+,2)		12,00	10,400	0,200	24,96			
	Concio n.11 *(larg.=10+,2+,2)		12,00	10,400	0,200	24,96			
	Concio n.12 *(larg.=10+,2+,2)		12,00	10,400	0,200	24,96			
	Concio n.13 *(larg.=9+,2+,2)		6,00	9,400	0,200	11,28			
	Concio n.14 *(larg.=6,5+,2+,2)		9,00	6,900	0,200	12,42			
	Concio n.15 *(larg.=5,5+,2+,2)		8,00	5,900	0,200	9,44			
	Concio n.16 *(larg.=4,5+,2+,2)		8,00	4,900	0,200	7,84			
	Concio n.17 *(larg.=3+,2+,2)		12,00	3,400	0,200	8,16			
	Concio n.18 *(larg.=3+,2+,2)		12,00	3,400	0,200	8,16			
	Concio n.19 *(larg.=4+,2+,2)		12,00	4,400	0,200	10,56			
	Concio n.20 *(larg.=4+,2+,2)		12,00	4,200	0,200	10,08			
	Concio n.21 *(larg.=4+,2+,2)		12,00	4,400	0,200	10,56			
	Concio n.22 *(larg.=4+,2+,2)		12,00	4,400	0,200	10,56			
	Concio n.23 *(larg.=4+,2+,2)		12,00	4,400	0,200	10,56			
	Concio n.24 *(larg.=4,5+,2+,2)		12,00	4,900	0,200	11,76			
	Concio n.25 *(larg.=4,5+,2+,2)		12,00	4,900	0,200	11,76			
	Concio n.26 *(larg.=5+,2+,2)		12,00	5,400	0,200	12,96			
	Concio n.27 *(larg.=5+,2+,2)		6,00	5,400	0,200	6,48			
	Concio n.28 *(larg.=4,5+,2+,2)		6,00	4,900	0,200	5,88			
	Concio n.29 *(larg.=4,5+,2+,2)		12,00	4,900	0,200	11,76			
	Concio n.30 *(larg.=4,5+,2+,2)		6,00	4,900	0,200	5,88			
	Concio n.31 *(larg.=6,5+,2+,2)		8,00	6,900	0,200	11,04			
	Concio n.32 *(larg.=7+,2+,2)		8,00	7,400	0,200	11,84			
	Concio n.33 *(larg.=8+,2+,2)		12,00	8,400	0,200	20,16			
	Concio n.34 *(larg.=8+,2+,2)		6,00	8,400	0,200	10,08			
	Concio n.35 *(larg.=7+,2+,2)		6,00	7,400	0,200	8,88			
	Concio n.36 *(larg.=6,5+,2+,2)		6,00	6,900	0,200	8,28			
	Concio n.37 *(larg.=5+,2+,2)		6,00	5,400	0,200	6,48			
	Concio n.38 *(larg.=4+,2+,2)		7,00	4,400	0,200	6,16			
	Concio n.39 *(lung.=7,38+,2)*(larg.=4+,2+,2)		7,58	4,400	0,200	6,67			
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IG08-T00OS33STRST01, IG09-T00OS33STRST02, IG10- T00OS33STRST03, IG11-T00OS33STRST04, IG12-T00OS33STRST05, IG13- T00OS33STRST06, IG14-T00OS33STRST07 E IG15-T00OS33STRST08								
	SOMMANO...	mc				486,80	67,10	32'664,28	
3792 / 4860 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01		9,50	6,500	1,400	86,45			
	Concio n.02		10,50	8,000	1,400	117,60			
	Concio n.03		12,00	8,000	1,400	134,40			
	Concio n.04		6,00	8,000	1,400	67,20			
	Concio n.05		6,00	9,000	1,500	81,00			
	Concio n.06		6,00	9,000	1,500	81,00			
	Concio n.07		6,00	10,000	1,700	102,00			
	Concio n.08		12,00	10,000	1,700	204,00			
	Concio n.09		12,00	10,000	1,700	204,00			
	Concio n.10		12,00	10,000	1,700	204,00			
	Concio n.11		12,00	10,000	1,700	204,00			
	Concio n.12		12,00	10,000	1,700	204,00			
	Concio n.13		6,00	9,000	1,500	81,00			
	Concio n.14		9,00	6,500	1,300	76,05			
	Concio n.15		8,00	5,500	1,000	44,00			
	Concio n.16		8,00	4,500	1,000	36,00			
	Concio n.17		12,00	3,000	0,800	28,80			
	Concio n.18		12,00	3,000	0,800	28,80			
	Concio n.19		12,00	4,000	0,800	38,40			
	Concio n.20		12,00	4,000	0,800	38,40			
	Concio n.21		12,00	4,000	0,800	38,40			
	Concio n.22		12,00	4,000	0,800	38,40			
	Concio n.23		12,00	4,000	0,800	38,40			
	Concio n.24		12,00	4,500	1,000	54,00			
	Concio n.25		12,00	4,500	1,000	54,00			
	Concio n.26		12,00	5,000	1,000	60,00			
	A R I P O R T A R E					2'344,30		78'311'812,24	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'344,30		78'311'812,24
	Concio n.27			6,00	5,000	1,000	30,00		
	Concio n.28			6,00	4,500	1,000	27,00		
	Concio n.29			12,00	4,500	0,800	43,20		
	Concio n.30			6,00	4,500	1,000	27,00		
	Concio n.31			8,00	6,500	1,300	67,60		
	Concio n.32			8,00	7,000	1,400	78,40		
	Concio n.33			12,00	8,000	1,400	134,40		
	Concio n.34			6,00	8,000	1,400	67,20		
	Concio n.35			6,00	7,000	1,400	58,80		
	Concio n.36			6,00	6,500	1,300	50,70		
	Concio n.37			6,00	5,000	1,000	30,00		
	Concio n.38			7,00	4,000	0,800	22,40		
	Concio n.39			7,38	4,000	0,800	23,62		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IG08-T00OS33STRST01, IG09-T00OS33STRST02, IG10- T00OS33STRST03, IG11-T00OS33STRST04, IG12-T00OS33STRST05, IG13- T00OS33STRST06, IG14-T00OS33STRST07 E IG15-T00OS33STRST08								
	SOMMANO...	mc					3'004,62	121,69	365'632,21
3793 / 4861 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01		2,000	9,50		1,400	26,60		
	Concio n.02		2,000	10,50		1,400	29,40		
	Concio n.03		2,000	12,00		1,400	33,60		
	Concio n.04		2,000	6,00		1,400	16,80		
	Concio n.05		2,000	6,00		1,500	18,00		
	Concio n.06		2,000	6,00		1,500	18,00		
	Concio n.07		2,000	6,00		1,700	20,40		
	Concio n.08		2,000	12,00		1,700	40,80		
	Concio n.09		2,000	12,00		1,700	40,80		
	Concio n.10		2,000	12,00		1,700	40,80		
	Concio n.11		2,000	12,00		1,700	40,80		
	Concio n.12		2,000	12,00		1,700	40,80		
	Concio n.13		2,000	6,00		1,500	18,00		
	Concio n.14		2,000	9,00		1,300	23,40		
	Concio n.15		2,000	8,00		1,000	16,00		
	Concio n.16		2,000	8,00		1,000	16,00		
	Concio n.17		2,000	12,00		0,800	19,20		
	Concio n.18		2,000	12,00		0,800	19,20		
	Concio n.19		2,000	12,00		0,800	19,20		
	Concio n.20		2,000	12,00		0,800	19,20		
	Concio n.21		2,000	12,00		0,800	19,20		
	Concio n.22		2,000	12,00		0,800	19,20		
	Concio n.23		2,000	12,00		0,800	19,20		
	Concio n.24		2,000	12,00		1,000	24,00		
	Concio n.25		2,000	12,00		1,000	24,00		
	Concio n.26		2,000	12,00		1,000	24,00		
	Concio n.27		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.28		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.29		2,000	12,00		0,800	19,20		
	Concio n.30		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.31		2,000	8,00		1,300	20,80		
	Concio n.32		2,000	8,00		1,400	22,40		
	Concio n.33		2,000	12,00		1,400	33,60		
	Concio n.34		2,000	6,00		1,400	16,80		
	Concio n.35		2,000	6,00		1,400	16,80		
	Concio n.36		2,000	6,00		1,300	15,60		
	Concio n.37		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.38		2,000	7,00		0,800	11,20		
	Concio n.39		2,000	7,38		0,800	11,81		
	Concio n.01		2,000		6,500	1,400	18,20		
	Concio n.02		1,000		8,000	1,400	11,20		
	Concio n.03		1,000		8,000	1,400	11,20		
	Concio n.04		1,000		8,000	1,400	11,20		
	Concio n.05		1,000		9,000	1,500	13,50		
	Concio n.06		1,000		9,000	1,500	13,50		
	Concio n.07		1,000		10,000	1,700	17,00		
	Concio n.08		1,000		10,000	1,700	17,00		
	Concio n.09		1,000		10,000	1,700	17,00		
	Concio n.10		1,000		10,000	1,700	17,00		
	Concio n.11		1,000		10,000	1,700	17,00		
	Concio n.12		1,000		10,000	1,700	17,00		
	Concio n.13		1,000		9,000	1,500	13,50		
	Concio n.14		1,000		6,500	1,300	8,45		
	Concio n.15		1,000		5,500	1,000	5,50		
	Concio n.16		1,000		4,500	1,000	4,50		
	Concio n.17		1,000		3,000	0,800	2,40		
	Concio n.18		1,000		3,000	0,800	2,40		
	Concio n.19		1,000		4,000	0,800	3,20		
	Concio n.20		1,000		4,000	0,800	3,20		
	Concio n.21		1,000		4,000	0,800	3,20		
	Concio n.22		1,000		4,000	0,800	3,20		
	Concio n.23		1,000		4,000	0,800	3,20		
	Concio n.24		1,000		4,500	1,000	4,50		
	Concio n.25		1,000		4,500	1,000	4,50		
	A R I P O R T A R E						1'105,36		78'677'444,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'105,36		78'677'444,45
	Concio n.26		1,000		5,000	1,000	5,00		
	Concio n.27		1,000		5,000	1,000	5,00		
	Concio n.28		1,000		4,500	1,000	4,50		
	Concio n.29		1,000		4,500	0,800	3,60		
	Concio n.30		1,000		4,500	1,000	4,50		
	Concio n.31		1,000		6,500	1,300	8,45		
	Concio n.32		1,000		7,000	1,400	9,80		
	Concio n.33		1,000		8,000	1,400	11,20		
	Concio n.34		1,000		8,000	1,400	11,20		
	Concio n.35		1,000		7,000	1,400	9,80		
	Concio n.36		1,000		6,500	1,300	8,45		
	Concio n.37		1,000		5,000	1,000	5,00		
	Concio n.38		1,000		4,000	0,800	3,20		
	Concio n.39		1,000		4,000	0,800	3,20		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IG08-T00OS33STRST01, IG09-T00OS33STRST02, IG10- T00OS33STRST03, IG11-T00OS33STRST04, IG12-T00OS33STRST05, IG13- T00OS33STRST06, IG14-T00OS33STRST07 E IG15-T00OS33STRST08								
	SOMMANO...	mq					1'198,26	22,19	26'589,39
3794 / 4862 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	----- Armatura		3004,620	150,00			450'693,00		
	SOMMANO...	kg					450'693,00	1,11	500'269,23
3795 / 4876 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	----- Cordolo sommitale			368,73	0,500	1,200	221,24		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03, IG05-T00OS33STRDI04 IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					221,24	121,69	26'922,70
3796 / 4877 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	----- Cordolo sommitale		2,000	368,73		1,200	884,95		
	Cordolo sommitale		2,000		0,500	1,200	1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03, IG05-T00OS33STRDI04 IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					886,15	22,19	19'663,67
3797 / 4878 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	----- Cordolo sommitale		80,000	368,73			29'498,40		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03, IG05-T00OS33STRDI04 IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					29'498,40	1,11	32'743,22
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3798 / 4863 B.03.031.c	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	A R I P O R T A R E								79'283'632,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								79'283'632,66
15/06/2020	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01								
	Concio n.02								
	Concio n.03								
	Concio n.04								
	Concio n.05			6,00	1,700	1,000	10,20		
	Concio n.06			6,00	1,700	1,000	10,20		
	Concio n.07			6,00	1,700	2,000	20,40		
	Concio n.08			12,00	1,700	2,000	40,80		
	Concio n.09			12,00	1,700	2,000	40,80		
	Concio n.10			12,00	1,700	2,000	40,80		
	Concio n.11			12,00	1,700	2,000	40,80		
	Concio n.12			12,00	1,700	2,000	40,80		
	Concio n.13			6,00	1,700	1,000	10,20		
	Concio n.14								
	Concio n.15								
	Concio n.16								
	Concio n.17								
	Concio n.18								
	Concio n.19								
	Concio n.20								
	Concio n.21								
	Concio n.22								
	Concio n.23								
	Concio n.24								
	Concio n.25								
	Concio n.26								
	Concio n.27								
	Concio n.28								
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	Concio n.32								
	Concio n.33								
	Concio n.34								
	Concio n.35								
	Concio n.36								
	Concio n.37								
	Concio n.38								
	Concio n.39								
	Concio n.01			9,50	1,300	2,000	24,70		
	Concio n.02			10,50	1,300	3,000	40,95		
	Concio n.03			12,00	1,300	3,000	46,80		
	Concio n.04			6,00	1,300	3,000	23,40		
	Concio n.05			6,00	1,200	3,000	21,60		
	Concio n.06			6,00	1,300	3,000	23,40		
	Concio n.07			6,00	1,300	3,000	23,40		
	Concio n.08			12,00	1,300	3,000	46,80		
	Concio n.09			12,00	1,300	3,000	46,80		
	Concio n.10			12,00	1,300	3,000	46,80		
	Concio n.11			12,00	1,300	3,000	46,80		
	Concio n.12			12,00	1,300	3,000	46,80		
	Concio n.13			6,00	1,300	3,000	23,40		
	Concio n.14			9,00	1,300	2,000	23,40		
	Concio n.15								
	Concio n.16								
	Concio n.17								
	Concio n.18								
	Concio n.19								
	Concio n.20								
	Concio n.21								
	Concio n.22								
	Concio n.23								
	Concio n.24								
	Concio n.25								
	Concio n.26								
	Concio n.27								
	Concio n.28								
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	Concio n.32			8,00	1,300	1,000	10,40		
	Concio n.33			8,00	1,300	2,000	20,80		
	Concio n.34			12,00	1,300	3,000	46,80		
	Concio n.35			6,00	1,300	3,000	23,40		
	Concio n.36			6,00	1,300	2,000	15,60		
	Concio n.37			6,00	1,300	1,000	7,80		
	Concio n.38								
	Concio n.39								
	Concio n.01			9,50	0,900	3,000	25,65		
	Concio n.02			10,50	0,900	3,000	28,35		
	Concio n.03			12,00	0,900	3,000	32,40		
	Concio n.04			6,00	0,900	3,000	16,20		
	Concio n.05			6,00	0,900	3,000	16,20		
	Concio n.06			6,00	0,900	3,000	16,20		
	Concio n.07			6,00	0,900	3,000	16,20		
	Concio n.08			12,00	0,900	3,000	32,40		
	A R I P O R T A R E						1'048,45		79'283'632,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'048,45		79'283'632,66
	Concio n.09			12,00	0,900	3,000	32,40		
	Concio n.10			12,00	0,900	3,000	32,40		
	Concio n.11			12,00	0,900	3,000	32,40		
	Concio n.12			12,00	0,900	3,000	32,40		
	Concio n.13			6,00	0,900	3,000	16,20		
	Concio n.14			9,00	0,900	3,000	24,30		
	Concio n.15			8,00	0,900	3,000	21,60		
	Concio n.16			8,00	0,800	2,000	12,80		
	Concio n.17								
	Concio n.18								
	Concio n.19			12,00	0,800	1,000	9,60		
	Concio n.20			12,00	0,800	1,000	9,60		
	Concio n.21			12,00	0,800	1,000	9,60		
	Concio n.22			12,00	0,800	1,000	9,60		
	Concio n.23			12,00	0,800	1,000	9,60		
	Concio n.24			12,00	0,800	1,000	9,60		
	Concio n.25			12,00	0,800	2,000	19,20		
	Concio n.26			12,00	0,800	3,000	28,80		
	Concio n.27			6,00	0,800	3,000	14,40		
	Concio n.28			6,00	0,800	2,000	9,60		
	Concio n.29			12,00	0,800	2,000	19,20		
	Concio n.30			6,00	0,800	2,000	9,60		
	Concio n.31			8,00	0,900	3,000	21,60		
	Concio n.32			8,00	0,900	3,000	21,60		
	Concio n.33			12,00	0,900	3,000	32,40		
	Concio n.34			6,00	0,900	3,000	16,20		
	Concio n.35			6,00	0,900	3,000	16,20		
	Concio n.36			6,00	0,900	3,000	16,20		
	Concio n.37			6,00	0,800	3,000	14,40		
	Concio n.38			7,00	0,800	1,000	5,60		
	Concio n.39			7,38	0,800	1,000	5,90		
	Concio n.01			9,50	0,500	2,400	11,40		
	Concio n.02			10,50	0,500	2,400	12,60		
	Concio n.03			12,00	0,500	2,600	15,60		
	Concio n.04			6,00	0,500	2,600	7,80		
	Concio n.05			6,00	0,500	2,200	6,60		
	Concio n.06			6,00	0,500	2,800	8,40		
	Concio n.07			6,00	0,500	2,200	6,60		
	Concio n.08			12,00	0,500	2,800	16,80		
	Concio n.09			12,00	0,500	2,800	16,80		
	Concio n.10			12,00	0,500	2,800	16,80		
	Concio n.11			12,00	0,500	2,800	16,80		
	Concio n.12			12,00	0,500	2,800	16,80		
	Concio n.13			6,00	0,500	2,400	7,20		
	Concio n.14			9,00	0,500	2,300	10,35		
	Concio n.15			8,00	0,500	2,800	11,20		
	Concio n.16			8,00	0,500	2,300	9,20		
	Concio n.17			12,00	0,500	3,000	18,00		
	Concio n.18			12,00	0,500	3,000	18,00		
	Concio n.19			12,00	0,500	2,200	13,20		
	Concio n.20			12,00	0,500	2,200	13,20		
	Concio n.21			12,00	0,500	2,200	13,20		
	Concio n.22			12,00	0,500	2,200	13,20		
	Concio n.23			12,00	0,500	2,700	16,20		
	Concio n.24			12,00	0,500	3,300	19,80		
	Concio n.25			12,00	0,500	2,900	17,40		
	Concio n.26			12,00	0,500	2,500	15,00		
	Concio n.27			6,00	0,500	2,500	7,50		
	Concio n.28			6,00	0,500	2,900	8,70		
	Concio n.29			12,00	0,500	2,100	12,60		
	Concio n.30			6,00	0,500	2,900	8,70		
	Concio n.31			8,00	0,500	2,400	9,60		
	Concio n.32			8,00	0,500	2,900	11,60		
	Concio n.33			12,00	0,500	2,700	16,20		
	Concio n.34			6,00	0,500	2,100	6,30		
	Concio n.35			6,00	0,500	2,500	7,50		
	Concio n.36			6,00	0,500	2,900	8,70		
	Concio n.37			6,00	0,500	2,400	7,20		
	Concio n.38			7,00	0,500	2,900	10,15		
	Concio n.39			7,38	0,500	2,900	10,70		
	Concio n.01			9,50	0,300	0,500	1,43		
	Concio n.02			10,50	0,300	0,500	1,58		
	Concio n.03			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.04			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.05			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.06			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.07			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.08			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.09			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.10			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.11			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.12			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.13			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.14			9,00	0,300	0,500	1,35		
	Concio n.15			8,00	0,300	0,500	1,20		
	Concio n.16			8,00	0,300	0,500	1,20		
	Concio n.17			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.18			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.19			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.20			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.21			12,00	0,300	0,500	1,80		
	A R I P O R T A R E						2'066,11		79'283'632,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2'066,11		79'283'632,66
	Concio n.22			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.23			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.24			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.25			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.26			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.27			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.28			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.29			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.30			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.31			8,00	0,300	0,500	1,20		
	Concio n.32			8,00	0,300	0,500	1,20		
	Concio n.33			12,00	0,300	0,500	1,80		
	Concio n.34			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.35			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.36			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.37			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.38			7,00	0,300	0,500	1,05		
	Concio n.39			7,38	0,300	0,500	1,11		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IG08-T00OS33STRST01, IG09-T00OS33STRST02, IG10- T00OS33STRST03, IG11-T00OS33STRST04, IG12-T00OS33STRST05, IG13- T00OS33STRST06, IG14-T00OS33STRST07 E IG15-T00OS33STRST08								
	SOMMANO...	mc					2'089,57	121,69	254'279,77
3799 / 4864 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO ----- CASSERI LONGITUDINALI								
	Concio n.01								
	Concio n.02								
	Concio n.03								
	Concio n.04								
	Concio n.05		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.06		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.07		2,000	6,00		2,000	24,00		
	Concio n.08		2,000	12,00		2,000	48,00		
	Concio n.09		2,000	12,00		2,000	48,00		
	Concio n.10		2,000	12,00		2,000	48,00		
	Concio n.11		2,000	12,00		2,000	48,00		
	Concio n.12		2,000	12,00		2,000	48,00		
	Concio n.13		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.14								
	Concio n.15								
	Concio n.16								
	Concio n.17								
	Concio n.18								
	Concio n.19								
	Concio n.20								
	Concio n.21								
	Concio n.22								
	Concio n.23								
	Concio n.24								
	Concio n.25								
	Concio n.26								
	Concio n.27								
	Concio n.28								
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	Concio n.32								
	Concio n.33								
	Concio n.34								
	Concio n.35								
	Concio n.36								
	Concio n.37								
	Concio n.38								
	Concio n.39								
	Concio n.01		2,000	9,50		2,000	38,00		
	Concio n.02		2,000	10,50		3,000	63,00		
	Concio n.03		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.04		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.05		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.06		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.07		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.08		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.09		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.10		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.11		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.12		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.13		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.14		2,000	9,00		2,000	36,00		
	Concio n.15								
	Concio n.16								
	Concio n.17								
	Concio n.18								
	Concio n.19								
	A RIPORTARE						1'049,00		79'537'912,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'049,00		79'537'912,43
	Concio n.20								
	Concio n.21								
	Concio n.22								
	Concio n.23								
	Concio n.24								
	Concio n.25								
	Concio n.26								
	Concio n.27								
	Concio n.28								
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31		2,000	8,00		1,000	16,00		
	Concio n.32		2,000	8,00		2,000	32,00		
	Concio n.33		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.34		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.35		2,000	6,00		2,000	24,00		
	Concio n.36		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.37								
	Concio n.38								
	Concio n.39								
	Concio n.01		2,000	9,50		3,000	57,00		
	Concio n.02		2,000	10,50		3,000	63,00		
	Concio n.03		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.04		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.05		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.06		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.07		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.08		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.09		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.10		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.11		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.12		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.13		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.14		2,000	9,00		3,000	54,00		
	Concio n.15		2,000	8,00		3,000	48,00		
	Concio n.16		2,000	8,00		2,000	32,00		
	Concio n.17								
	Concio n.18								
	Concio n.19		2,000	12,00		1,000	24,00		
	Concio n.20		2,000	12,00		1,000	24,00		
	Concio n.21		2,000	12,00		1,000	24,00		
	Concio n.22		2,000	12,00		1,000	24,00		
	Concio n.23		2,000	12,00		1,000	24,00		
	Concio n.24		2,000	12,00		1,000	24,00		
	Concio n.25		2,000	12,00		2,000	48,00		
	Concio n.26		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.27		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.28		2,000	6,00		2,000	24,00		
	Concio n.29		2,000	12,00		2,000	48,00		
	Concio n.30		2,000	6,00		2,000	24,00		
	Concio n.31		2,000	8,00		3,000	48,00		
	Concio n.32		2,000	8,00		3,000	48,00		
	Concio n.33		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.34		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.35		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.36		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.37		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.38		2,000	7,00		1,000	14,00		
	Concio n.39		2,000	7,38		1,000	14,76		
	Concio n.01		2,000	9,50		2,400	45,60		
	Concio n.02		2,000	10,50		2,400	50,40		
	Concio n.03		2,000	12,00		2,600	62,40		
	Concio n.04		2,000	6,00		2,600	31,20		
	Concio n.05		2,000	6,00		2,200	26,40		
	Concio n.06		2,000	6,00		2,800	33,60		
	Concio n.07		2,000	6,00		2,200	26,40		
	Concio n.08		2,000	12,00		2,800	67,20		
	Concio n.09		2,000	12,00		2,800	67,20		
	Concio n.10		2,000	12,00		2,800	67,20		
	Concio n.11		2,000	12,00		2,800	67,20		
	Concio n.12		2,000	12,00		2,800	67,20		
	Concio n.13		2,000	6,00		2,400	28,80		
	Concio n.14		2,000	9,00		2,300	41,40		
	Concio n.15		2,000	8,00		2,800	44,80		
	Concio n.16		2,000	8,00		2,300	36,80		
	Concio n.17		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.18		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.19		2,000	12,00		2,200	52,80		
	Concio n.20		2,000	12,00		2,200	52,80		
	Concio n.21		2,000	12,00		2,200	52,80		
	Concio n.22		2,000	12,00		2,200	52,80		
	Concio n.23		2,000	12,00		2,700	64,80		
	Concio n.24		2,000	12,00		3,300	79,20		
	Concio n.25		2,000	12,00		2,900	69,60		
	Concio n.26		2,000	12,00		2,500	60,00		
	Concio n.27		2,000	6,00		2,500	30,00		
	Concio n.28		2,000	6,00		2,900	34,80		
	Concio n.29		2,000	12,00		2,100	50,40		
	Concio n.30		2,000	6,00		2,900	34,80		
	Concio n.31		2,000	8,00		2,400	38,40		
	Concio n.32		2,000	8,00		2,900	46,40		
	A RIPORTARE						4'471,16		79'537'912,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						4'471,16		79'537'912,43
	Concio n.33		2,000	12,00			2,700	64,80	
	Concio n.34		2,000	6,00			2,100	25,20	
	Concio n.35		2,000	6,00			2,500	30,00	
	Concio n.36		2,000	6,00			2,900	34,80	
	Concio n.37		2,000	6,00			2,400	28,80	
	Concio n.38		2,000	7,00			2,900	40,60	
	Concio n.39		2,000	7,38			2,900	42,80	
	<u>CASSERI INFERIORI</u>								
	Concio n.01			9,50	0,300			2,85	
	Concio n.02			10,50	0,300			3,15	
	Concio n.03			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.04			6,00	0,300			1,80	
	Concio n.05			6,00	0,300			1,80	
	Concio n.06			6,00	0,300			1,80	
	Concio n.07			6,00	0,300			1,80	
	Concio n.08			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.09			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.10			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.11			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.12			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.13			6,00	0,300			1,80	
	Concio n.14			9,00	0,300			2,70	
	Concio n.15			8,00	0,300			2,40	
	Concio n.16			8,00	0,300			2,40	
	Concio n.17			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.18			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.19			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.20			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.21			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.22			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.23			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.24			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.25			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.26			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.27			6,00	0,300			1,80	
	Concio n.28			6,00	0,300			1,80	
	Concio n.29			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.30			6,00	0,300			1,80	
	Concio n.31			8,00	0,300			2,40	
	Concio n.32			8,00	0,300			2,40	
	Concio n.33			12,00	0,300			3,60	
	Concio n.34			6,00	0,300			1,80	
	Concio n.35			6,00	0,300			1,80	
	Concio n.36			6,00	0,300			1,80	
	Concio n.37			6,00	0,300			1,80	
	Concio n.38			7,00	0,300			2,10	
	Concio n.39			7,38	0,300			2,21	
	<u>CASSERI TRASVERSALI</u>								
	Concio n.01								
	Concio n.02								
	Concio n.03								
	Concio n.04								
	Concio n.05		2,000		1,700	1,000		3,40	
	Concio n.06		1,000		1,700	1,000		1,70	
	Concio n.07		1,000		1,700	2,000		3,40	
	Concio n.08		1,000		1,700	2,000		3,40	
	Concio n.09		1,000		1,700	2,000		3,40	
	Concio n.10		1,000		1,700	2,000		3,40	
	Concio n.11		1,000		1,700	2,000		3,40	
	Concio n.12		1,000		1,700	2,000		3,40	
	Concio n.13		1,000		1,700	1,000		1,70	
	Concio n.14								
	Concio n.15								
	Concio n.16								
	Concio n.17								
	Concio n.18								
	Concio n.19								
	Concio n.20								
	Concio n.21								
	Concio n.22								
	Concio n.23								
	Concio n.24								
	Concio n.25								
	Concio n.26								
	Concio n.27								
	Concio n.28								
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	Concio n.32								
	Concio n.33								
	Concio n.34								
	Concio n.35								
	Concio n.36								
	Concio n.37								
	Concio n.38								
	Concio n.39								
	Concio n.01		2,000		1,300	2,000		5,20	
	Concio n.02		1,000		1,300	3,000		3,90	
	Concio n.03		1,000		1,300	3,000		3,90	
	A R I P O R T A R E						4'887,37		79'537'912,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4'887,37		79'537'912,43
	Concio n.04		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.05		1,000		1,200	3,000	3,60		
	Concio n.06		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.07		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.08		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.09		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.10		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.11		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.12		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.13		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.14		1,000		1,300	2,000	2,60		
	Concio n.15								
	Concio n.16								
	Concio n.17								
	Concio n.18								
	Concio n.19								
	Concio n.20								
	Concio n.21								
	Concio n.22								
	Concio n.23								
	Concio n.24								
	Concio n.25								
	Concio n.26								
	Concio n.27								
	Concio n.28								
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31		2,000		1,300	1,000	2,60		
	Concio n.32		1,000		1,300	2,000	2,60		
	Concio n.33		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.34		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.35		1,000		1,300	2,000	2,60		
	Concio n.36		1,000		1,300	1,000	1,30		
	Concio n.37								
	Concio n.38								
	Concio n.39								
	Concio n.01		2,000		0,900	3,000	5,40		
	Concio n.02		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.03		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.04		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.05		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.06		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.07		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.08		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.09		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.10		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.11		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.12		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.13		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.14		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.15		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.16		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.17								
	Concio n.18								
	Concio n.19		2,000		0,800	1,000	1,60		
	Concio n.20		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.21		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.22		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.23		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.24		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.25		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.26		1,000		0,800	3,000	2,40		
	Concio n.27		1,000		0,800	3,000	2,40		
	Concio n.28		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.29		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.30		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.31		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.32		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.33		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.34		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.35		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.36		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.37		1,000		0,800	3,000	2,40		
	Concio n.38		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.39		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.01		2,000		0,500	2,400	2,40		
	Concio n.02		1,000		0,500	2,400	1,20		
	Concio n.03		1,000		0,500	2,600	1,30		
	Concio n.04		1,000		0,500	2,600	1,30		
	Concio n.05		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.06		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.07		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.08		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.09		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.10		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.11		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.12		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.13		1,000		0,500	2,400	1,20		
	Concio n.14		1,000		0,500	2,300	1,15		
	Concio n.15		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.16		1,000		0,500	2,300	1,15		
	A RIPORTARE						5'049,07		79'537'912,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						5'049,07		79'537'912,43
	Concio n.17		1,000		0,500	3,000	1,50		
	Concio n.18		1,000		0,500	3,000	1,50		
	Concio n.19		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.20		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.21		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.22		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.23		1,000		0,500	2,700	1,35		
	Concio n.24		1,000		0,500	3,300	1,65		
	Concio n.25		1,000		0,500	2,900	1,45		
	Concio n.26		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.27		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.28		1,000		0,500	2,900	1,45		
	Concio n.29		1,000		0,500	2,100	1,05		
	Concio n.30		1,000		0,500	2,900	1,45		
	Concio n.31		1,000		0,500	2,400	1,20		
	Concio n.32		1,000		0,500	2,900	1,45		
	Concio n.33		1,000		0,500	2,700	1,35		
	Concio n.34		1,000		0,500	2,100	1,05		
	Concio n.35		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.36		1,000		0,500	2,900	1,45		
	Concio n.37		1,000		0,500	2,400	1,20		
	Concio n.38		1,000		0,500	2,900	1,45		
	Concio n.39		1,000		0,500	2,900	1,45		
	Concio n.01		2,000		0,300	0,500	0,30		
	Concio n.02		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.03		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.04		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.05		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.06		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.07		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.08		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.09		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.10		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.11		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.12		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.13		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.14		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.15		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.16		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.17		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.18		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.19		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.20		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.21		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.22		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.23		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.24		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.25		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.26		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.27		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.28		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.29		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.30		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.31		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.32		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.33		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.34		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.35		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.36		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.37		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.38		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.39		1,000		0,300	0,500	0,15		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IG08-T00OS33STRST01, IG09-T00OS33STRST02, IG10- T00OS33STRST03, IG11-T00OS33STRST04, IG12-T00OS33STRST05, IG13- T00OS33STRST06, IG14-T00OS33STRST07 E IG15-T00OS33STRST08								
	SOMMANO...	mq					5'085,22	22,19	112'841,03
3800 / 4865 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Getto		2089,570			150,000	313'435,50		
	SOMMANO...	kg					313'435,50	1,11	347'913,41
3801 / 4866 B.06.040 21/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE OPERE DI SOSTEGNO ----- Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05			6,00		1,000	6,00		
	A R I P O R T A R E						6,00		79'998'666,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,00		79'998'666,87
	Concio n.06			6,00		1,000	6,00		
	Concio n.07			6,00		2,000	12,00		
	Concio n.08			12,00		2,000	24,00		
	Concio n.09			12,00		2,000	24,00		
	Concio n.10			12,00		2,000	24,00		
	Concio n.11			12,00		2,000	24,00		
	Concio n.12			12,00		2,000	24,00		
	Concio n.13			6,00		1,000	6,00		
	Concio n.14								
	Concio n.15								
	Concio n.16								
	Concio n.17								
	Concio n.18								
	Concio n.19								
	Concio n.20								
	Concio n.21								
	Concio n.22								
	Concio n.23								
	Concio n.24								
	Concio n.25								
	Concio n.26								
	Concio n.27								
	Concio n.28								
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	Concio n.32								
	Concio n.33								
	Concio n.34								
	Concio n.35								
	Concio n.36								
	Concio n.37								
	Concio n.38								
	Concio n.39								
	Concio n.01			9,50		2,000	19,00		
	Concio n.02			10,50		3,000	31,50		
	Concio n.03			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.04			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.05			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.06			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.07			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.08			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.09			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.10			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.11			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.12			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.13			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.14			9,00		2,000	18,00		
	Concio n.15								
	Concio n.16								
	Concio n.17								
	Concio n.18								
	Concio n.19								
	Concio n.20								
	Concio n.21								
	Concio n.22								
	Concio n.23								
	Concio n.24								
	Concio n.25								
	Concio n.26								
	Concio n.27								
	Concio n.28								
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31			8,00		1,000	8,00		
	Concio n.32			8,00		2,000	16,00		
	Concio n.33			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.34			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.35			6,00		2,000	12,00		
	Concio n.36			6,00		1,000	6,00		
	Concio n.37								
	Concio n.38								
	Concio n.39								
	Concio n.01			9,50		3,000	28,50		
	Concio n.02			10,50		3,000	31,50		
	Concio n.03			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.04			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.05			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.06			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.07			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.08			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.09			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.10			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.11			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.12			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.13			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.14			9,00		3,000	27,00		
	Concio n.15			8,00		3,000	24,00		
	Concio n.16			8,00		2,000	16,00		
	Concio n.17								
	Concio n.18								
	A RIPORTARE						1'053,50		79'998'666,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'053,50		79'998'666,87
	Concio n.19			12,00		1,000	12,00		
	Concio n.20			12,00		1,000	12,00		
	Concio n.21			12,00		1,000	12,00		
	Concio n.22			12,00		1,000	12,00		
	Concio n.23			12,00		1,000	12,00		
	Concio n.24			12,00		1,000	12,00		
	Concio n.25			12,00		2,000	24,00		
	Concio n.26			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.27			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.28			6,00		2,000	12,00		
	Concio n.29			12,00		2,000	24,00		
	Concio n.30			6,00		2,000	12,00		
	Concio n.31			8,00		3,000	24,00		
	Concio n.32			8,00		3,000	24,00		
	Concio n.33			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.34			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.35			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.36			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.37			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.38			7,00		1,000	7,00		
	Concio n.39			7,38		1,000	7,38		
	Concio n.01			9,50		2,400	22,80		
	Concio n.02			10,50		2,400	25,20		
	Concio n.03			12,00		2,600	31,20		
	Concio n.04			6,00		2,600	15,60		
	Concio n.05			6,00		2,200	13,20		
	Concio n.06			6,00		2,800	16,80		
	Concio n.07			6,00		2,200	13,20		
	Concio n.08			12,00		2,800	33,60		
	Concio n.09			12,00		2,800	33,60		
	Concio n.10			12,00		2,800	33,60		
	Concio n.11			12,00		2,800	33,60		
	Concio n.12			12,00		2,800	33,60		
	Concio n.13			6,00		2,400	14,40		
	Concio n.14			9,00		2,300	20,70		
	Concio n.15			8,00		2,800	22,40		
	Concio n.16			8,00		2,300	18,40		
	Concio n.17			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.18			12,00		3,000	36,00		
	Concio n.19			12,00		2,200	26,40		
	Concio n.20			12,00		2,200	26,40		
	Concio n.21			12,00		2,200	26,40		
	Concio n.22			12,00		2,200	26,40		
	Concio n.23			12,00		2,700	32,40		
	Concio n.24			12,00		3,300	39,60		
	Concio n.25			12,00		2,900	34,80		
	Concio n.26			12,00		2,500	30,00		
	Concio n.27			6,00		2,500	15,00		
	Concio n.28			6,00		2,900	17,40		
	Concio n.29			12,00		2,100	25,20		
	Concio n.30			6,00		2,900	17,40		
	Concio n.31			8,00		2,400	19,20		
	Concio n.32			8,00		2,900	23,20		
	Concio n.33			12,00		2,700	32,40		
	Concio n.34			6,00		2,100	12,60		
	Concio n.35			6,00		2,500	15,00		
	Concio n.36			6,00		2,900	17,40		
	Concio n.37			6,00		2,400	14,40		
	Concio n.38			7,00		2,900	20,30		
	Concio n.39			7,38		2,900	21,40		
	Concio n.01		-1,000	9,50		0,500	-4,75		
	Concio n.02		-1,000	10,50		0,500	-5,25		
	Concio n.03		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.04		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	Concio n.05		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	Concio n.06		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	Concio n.07		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	Concio n.08		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.09		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.10		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.11		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.12		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.13		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	Concio n.14		-1,000	9,00		0,500	-4,50		
	Concio n.15		-1,000	8,00		0,500	-4,00		
	Concio n.16		-1,000	8,00		0,500	-4,00		
	Concio n.17		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.18		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.19		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.20		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.21		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.22		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.23		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.24		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.25		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.26		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.27		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	Concio n.28		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	Concio n.29		-1,000	12,00		0,500	-6,00		
	Concio n.30		-1,000	6,00		0,500	-3,00		
	Concio n.31		-1,000	8,00		0,500	-4,00		
	A R I P O R T A R E						2'216,58		79'998'666,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								80'078'856,59
3802 / 3859 B.03.031.c 15/06/2020	OS34 - OPERA DI SOSTEGNO 15 - ASSE 05 DA KM 0+673,96 A KM 0+773,61 (Gruppo Elaborati NI) (Cat 187) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale			98,44	0,500	1,200	59,06		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NI001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					59,06	121,69	7'187,01
3803 / 3860 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000 2,000	98,44		1,200 1,200	236,26 1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NI001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					237,46	22,19	5'269,24
3804 / 3861 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale		80,000	98,44			7'875,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NI001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					7'875,20	1,11	8'741,47
3805 / 3862 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base *(lung.=98,44-2,15-3,28)			93,01	1,120	0,500	52,09		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NI001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					52,09	121,69	6'338,83
3806 / 3863 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base Cordolo di base		1,000 2,000	93,01		0,500 0,500	46,51 1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NI001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					47,63	22,19	1'056,91
	A R I P O R T A R E								80'107'450,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								80'107'450,05
3807 / 3864 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	93,01	1,100	1,578	1'937,36		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	93,01	3,300	0,887	1'089,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO N1001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					3'026,36	1,11	3'359,26
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3808 / 3865 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						421,08		
	Veletta sommitale			98,44		0,300	29,53		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO N1001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					450,61	36,66	16'519,36
3809 / 3866 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						421,08		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO N1001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					421,08	61,67	25'968,00
3810 / 3867 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			98,44	0,940	0,200	18,51		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO N1001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					18,51	121,69	2'252,48
3811 / 3868 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	98,44		0,200	19,69		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO N1001-T00OS34STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					20,07	22,19	445,35
3812 / 3869 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	A R I P O R T A R E								80'155'994,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								80'185'649,61
3815 / 3883 B.03.031.c 15/06/2020	OS35 - OPERA DI SOSTEGNO 16 - ASSE 05 DA KM 0+957,48 A ASSE 06 KM 0+083,18 (Gruppo Elaborati NJ) (Cat 188) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale			149,09	0,500	1,200	89,45		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					89,45	121,69	10'885,17
3816 / 3884 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000 2,000	149,09	0,500	1,200 1,200	357,82 1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					359,02	22,19	7'966,65
3817 / 3885 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale		80,000	149,09			11'927,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					11'927,20	1,11	13'239,19
3818 / 3886 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo di base *(lung.=149,09-7,77-2,51)			138,81	1,120	0,500	77,73		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					77,73	121,69	9'458,96
3819 / 3887 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo di base Cordolo di base		1,000 2,000	138,81	1,120	0,500 0,500	69,41 1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					70,53	22,19	1'565,06
	A R I P O R T A R E								80'228'764,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									80'228'764,64
3820 / 3888 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	138,81	1,100	1,578	2'891,36		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	138,81	3,300	0,887	1'625,24		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					4'516,60	1,11	5'013,43
OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)									
3821 / 3889 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						479,18		
	Veletta sommitale			149,09		0,300	44,73		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					523,91	36,66	19'206,54
3822 / 3890 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						479,18		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					479,18	61,67	29'551,03
3823 / 3891 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			149,09	0,940	0,200	28,03		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					28,03	121,69	3'410,97
3824 / 3892 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	149,09		0,200	29,82		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NJ001-T00OS35STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					30,20	22,19	670,14
3825 / 3893 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
A R I P O R T A R E									80'286'616,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								80'322'079,71
3828 / 3907 B.03.031.c 15/06/2020	OS36 - OPERA DI SOSTEGNO 17 - ASSE 06 DA KM 0+350,00 A KM 0+580,00 (Gruppo Elaborati NK) (Cat 189) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52)								
	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale			222,99	0,500	1,200	133,79		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					133,79	121,69	16'280,91
3829 / 3908 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale		2,000	222,99		1,200	535,18		
	Cordolo sommitale		2,000		0,500	1,200	1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					536,38	22,19	11'902,27
3830 / 3909 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale		80,000	222,99			17'839,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					17'839,20	1,11	19'801,51
3831 / 3910 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base *(lung.=222,99-8,74-2,01)			212,24	1,120	0,500	118,85		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					118,85	121,69	14'462,86
3832 / 3911 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base		1,000	212,24		0,500	106,12		
	Cordolo di base		2,000		1,120	0,500	1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					107,24	22,19	2'379,66
	A R I P O R T A R E								80'386'906,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									80'386'906,92
3833 / 3912 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	212,24	1,100	1,578	4'420,87		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	212,24	3,300	0,887	2'484,99		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					6'905,86	1,11	7'665,50
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3834 / 3913 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						1'099,93		
	Veletta sommitale			222,99		0,300	66,90		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					1'166,83	36,66	42'775,99
3835 / 3914 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						1'099,93		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					1'099,93	61,67	67'832,68
3836 / 3915 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			222,99	0,940	0,200	41,92		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					41,92	121,69	5'101,24
3837 / 3916 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	222,99		0,200	44,60		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					44,98	22,19	998,11
3838 / 3917 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
A R I P O R T A R E									80'511'280,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								80'586'359,31
3841 / 3931 B.03.031.c 15/06/2020	OS37 - OPERA DI SOSTEGNO 18 - ASSE 06 DA KM 0+698,78 A KM 0+753,50 (Gruppo Elaborati NL) (Cat 190) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52)								
	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale			53,45	0,500	1,200	32,07		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					32,07	121,69	3'902,60
3842 / 3932 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale		2,000	53,45		1,200	128,28		
	Cordolo sommitale		2,000		0,500	1,200	1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					129,48	22,19	2'873,16
3843 / 3933 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale		80,000	53,45			4'276,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					4'276,00	1,11	4'746,36
3844 / 3934 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base *(lung.=53,45-3,78-1,95)			47,72	1,120	0,500	26,72		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					26,72	121,69	3'251,56
3845 / 3935 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base		1,000	47,72		0,500	23,86		
	Cordolo di base		2,000		1,120	0,500	1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					24,98	22,19	554,31
	A R I P O R T A R E								80'601'687,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									80'601'687,30
3846 / 3936 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	47,72	1,100	1,578	993,99		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	47,72	3,300	0,887	558,72		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					1'552,71	1,11	1'723,51
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3847 / 3937 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						133,80		
	Veletta sommitale			47,72		0,300	14,32		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					148,12	36,66	5'430,08
3848 / 3938 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						133,80		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					133,80	61,67	8'251,45
3849 / 3939 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			47,72	0,940	0,200	8,97		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					8,97	121,69	1'091,56
3850 / 3940 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	47,72		0,200	9,54		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NL001-T00OS37STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					9,92	22,19	220,12
3851 / 3941 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
A R I P O R T A R E									80'618'404,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								80'628'387,16
	OS38 - OPERA DI SOSTEGNO 19 - ASSE 06 DA KM 1+225,00 A KM 1+287,02 (Gruppo Elaborati IH) (Cat 191) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52)								
3854 / 4819 B.03.025.a 21/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01 *(lung.=12+,2)*(larg.=4,5+,2+,2)		12,20	4,900	0,200	11,96			
	Concio n.02 *(larg.=4,5+,2+,2)		12,00	4,900	0,200	11,76			
	Concio n.03 *(larg.=4+,2+,2)		12,00	4,400	0,200	10,56			
	Concio n.04 *(larg.=4,5+,2+,2)		12,00	4,900	0,200	11,76			
	Concio n.05 *(larg.=5+,2+,2)		12,00	5,400	0,200	12,96			
	Concio n.06 *(lung.=5,49+,2)*(larg.=5+,2+,2)		5,69	5,400	0,200	6,15			
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IH03-T00OS38STRST01								
	SOMMANO...	mc				65,15	67,10	4'371,57	
3855 / 4820 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01		12,00	4,500	1,000	54,00			
	Concio n.02		12,00	4,500	1,000	54,00			
	Concio n.03		12,00	4,000	1,000	48,00			
	Concio n.04		12,00	4,500	1,000	54,00			
	Concio n.05		12,00	5,000	1,000	60,00			
	Concio n.06		5,49	5,000	1,000	27,45			
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IH03-T00OS38STRST01								
	SOMMANO...	mc				297,45	121,69	36'196,69	
3856 / 4821 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01		2,000	12,00	1,000	24,00			
	Concio n.02		2,000	12,00	1,000	24,00			
	Concio n.03		2,000	12,00	1,000	24,00			
	Concio n.04		2,000	12,00	1,000	24,00			
	Concio n.05		2,000	12,00	1,000	24,00			
	Concio n.06		2,000	5,49	1,000	10,98			
	Concio n.01		2,000	4,500	1,000	9,00			
	Concio n.02		1,000	4,500	1,000	4,50			
	Concio n.03		1,000	4,000	0,800	3,20			
	Concio n.04		1,000	4,500	0,800	3,60			
	Concio n.05		1,000	5,000	0,800	4,00			
	Concio n.06		1,000	5,000	0,800	4,00			
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IH03-T00OS38STRST01								
	SOMMANO...	mq				159,28	22,19	3'534,42	
3857 / 4822 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Armatura		297,450	150,00		44'617,50			
	SOMMANO...	kg				44'617,50	1,11	49'525,43	
3858 / 4836 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale		92,48	0,500	1,200	55,49			
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO								
	A R I P O R T A R E					55,49		80'722'015,27	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						55,49		80'722'015,27
	IH02-T00OS38STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					55,49	121,69	6'752,58
3859 / 4837 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000 2,000	92,48	0,500	1,200 1,200	221,95 1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IH02-T00OS38STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					223,15	22,19	4'951,70
3860 / 4838 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale		80,000	92,48			7'398,40		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO IH02-T00OS38STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					7'398,40	1,11	8'212,22
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3861 / 4823 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO ----- Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05 Concio n.06 Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05 Concio n.06 Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05 Concio n.06			12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 5,49 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 5,49 12,00 12,00 4,00 4,00 5,00 6,00	0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,700 2,200 1,900 2,300 2,800 2,800 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 8,78 16,20 13,20 11,40 13,80 16,80 7,69 1,80 1,80 0,60 0,60 0,75 0,90		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IH03-T00OS38STRST01								
	SOMMANO...	mc					190,32	121,69	23'160,04
3862 / 4824 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO ----- CONCIO LONGITUDINALE Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05 Concio n.06 Concio n.07								
	A R I P O R T A R E								80'765'091,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								80'765'091,81
	Concio n.08								
	Concio n.09								
	Concio n.10								
	Concio n.11								
	Concio n.12								
	Concio n.13								
	Concio n.14								
	Concio n.15		2,000	5,00		1,000	10,00		
	Concio n.16		2,000	5,00		2,000	20,00		
	Concio n.17		2,000	5,00		2,000	20,00		
	Concio n.18		2,000	8,00		2,000	32,00		
	Concio n.19		2,000	6,00		2,000	24,00		
	Concio n.20		2,000	6,00		2,000	24,00		
	Concio n.21		2,000	5,00		2,000	20,00		
	Concio n.22		2,000	5,00		2,000	20,00		
	Concio n.23		2,000	4,00		1,000	8,00		
	Concio n.24		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.25								
	Concio n.26								
	Concio n.27								
	Concio n.28								
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	Concio n.01								
	Concio n.02								
	Concio n.03								
	Concio n.04								
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07								
	Concio n.08								
	Concio n.09								
	Concio n.10								
	Concio n.11		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.12		2,000	5,00		2,000	20,00		
	Concio n.13		2,000	4,00		2,000	16,00		
	Concio n.14		2,000	4,00		3,000	24,00		
	Concio n.15		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.16		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.17		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.18		2,000	8,00		3,000	48,00		
	Concio n.19		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.20		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.21		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.22		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.23		2,000	4,00		3,000	24,00		
	Concio n.24		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.25		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.26		2,000	5,00		2,000	20,00		
	Concio n.27		2,000	8,00		2,000	32,00		
	Concio n.28		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	Concio n.01		2,000	12,00		2,000	48,00		
	Concio n.02		2,000	12,00		2,000	48,00		
	Concio n.03		2,000	4,00		1,000	8,00		
	Concio n.04		2,000	4,00		1,000	8,00		
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07		2,000	6,00		1,000	12,00		
	Concio n.08		2,000	5,00		2,000	20,00		
	Concio n.09		2,000	8,00		2,000	32,00		
	Concio n.10		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.11		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.12		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.13		2,000	4,00		3,000	24,00		
	Concio n.14		2,000	4,00		3,000	24,00		
	Concio n.15		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.16		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.17		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.18		2,000	8,00		3,000	48,00		
	Concio n.19		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.20		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.21		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.22		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.23		2,000	4,00		3,000	24,00		
	Concio n.24		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.25		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.26		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.27		2,000	8,00		3,000	48,00		
	Concio n.28		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.29		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.30		2,000	5,00		2,000	20,00		
	Concio n.31		2,000	6,70		2,000	26,80		
	Concio n.01		2,000	12,00		3,000	72,00		
	Concio n.02		2,000	12,00		2,400	57,60		
	Concio n.03		2,000	4,00		2,800	22,40		
	Concio n.04		2,000	4,00		2,300	18,40		
	A R I P O R T A R E						1'871,20		80'765'091,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'871,20		80'765'091,81
	Concio n.05		2,000	5,00		2,700	27,00		
	Concio n.06		2,000	6,00		2,800	33,60		
	Concio n.07		2,000	6,00		2,500	30,00		
	Concio n.08		2,000	5,00		2,200	22,00		
	Concio n.09		2,000	8,00		2,900	46,40		
	Concio n.10		2,000	12,00		2,700	64,80		
	Concio n.11		2,000	6,00		2,400	28,80		
	Concio n.12		2,000	5,00		2,100	21,00		
	Concio n.13		2,000	4,00		2,800	22,40		
	Concio n.14		2,000	4,00		2,500	20,00		
	Concio n.15		2,000	12,00		2,200	52,80		
	Concio n.16		2,000	5,00		2,300	23,00		
	Concio n.17		2,000	5,00		3,000	30,00		
	Concio n.18		2,000	8,00		3,800	60,80		
	Concio n.19		2,000	6,00		3,400	40,80		
	Concio n.20		2,000	6,00		3,000	36,00		
	Concio n.21		2,000	5,00		2,500	25,00		
	Concio n.22		2,000	5,00		2,100	21,00		
	Concio n.23		2,000	4,00		2,600	20,80		
	Concio n.24		2,000	6,00		2,200	26,40		
	Concio n.25		2,000	6,00		2,700	32,40		
	Concio n.26		2,000	5,00		2,500	25,00		
	Concio n.27		2,000	8,00		2,100	33,60		
	Concio n.28		2,000	6,00		2,300	27,60		
	Concio n.29		2,000	6,00		2,500	30,00		
	Concio n.30		2,000	5,00		2,700	27,00		
	Concio n.31		2,000	6,70		2,200	29,48		
	<u>CASSERI TRASVERSALI</u>								
	Concio n.01								
	Concio n.02								
	Concio n.03								
	Concio n.04								
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07								
	Concio n.08								
	Concio n.09								
	Concio n.10								
	Concio n.11								
	Concio n.12								
	Concio n.13								
	Concio n.14								
	Concio n.15		2,000		1,700	1,000	3,40		
	Concio n.16		1,000		1,700	2,000	3,40		
	Concio n.17		1,000		1,700	2,000	3,40		
	Concio n.18		1,000		1,700	2,000	3,40		
	Concio n.19		1,000		1,700	2,000	3,40		
	Concio n.20		1,000		1,700	2,000	3,40		
	Concio n.21		1,000		1,700	2,000	3,40		
	Concio n.22		1,000		1,700	2,000	3,40		
	Concio n.23		1,000		1,700	1,000	1,70		
	Concio n.24		1,000		1,700	1,000	1,70		
	Concio n.25								
	Concio n.26								
	Concio n.27								
	Concio n.28								
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	Concio n.01								
	Concio n.02								
	Concio n.03								
	Concio n.04								
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07								
	Concio n.08								
	Concio n.09								
	Concio n.10								
	Concio n.11		2,000		1,300	1,000	2,60		
	Concio n.12		1,000		1,300	2,000	2,60		
	Concio n.13		1,000		1,300	2,000	2,60		
	Concio n.14		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.15		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.16		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.17		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.18		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.19		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.20		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.21		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.22		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.23		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.24		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.25		1,000		1,300	3,000	3,90		
	Concio n.26		1,000		1,300	2,000	2,60		
	Concio n.27		1,000		1,300	2,000	2,60		
	Concio n.28		1,000		1,300	1,000	1,30		
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	A R I P O R T A R E						2'820,58		80'765'091,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'820,58		80'765'091,81
	Concio n.01		2,000		0,500	2,000	2,00		
	Concio n.02		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.03		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.04		1,000		0,800	1,000	0,80		
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07		2,000		0,800	1,000	1,60		
	Concio n.08		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.09		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.10		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.11		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.12		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.13		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.14		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.15		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.16		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.17		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.18		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.19		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.20		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.21		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.22		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.23		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.24		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.25		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.26		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.27		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.28		1,000		0,900	3,000	2,70		
	Concio n.29		1,000		0,800	3,000	2,40		
	Concio n.30		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.31		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.01		2,000		0,500	3,000	3,00		
	Concio n.02		1,000		0,500	2,400	1,20		
	Concio n.03		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.04		1,000		0,500	2,300	1,15		
	Concio n.05		1,000		0,500	2,700	1,35		
	Concio n.06		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.07		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.08		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.09		1,000		0,500	2,900	1,45		
	Concio n.10		1,000		0,500	2,700	1,35		
	Concio n.11		1,000		0,500	2,400	1,20		
	Concio n.12		1,000		0,500	2,100	1,05		
	Concio n.13		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.14		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.15		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.16		1,000		0,500	2,300	1,15		
	Concio n.17		1,000		0,500	3,000	1,50		
	Concio n.18		1,000		0,500	3,800	1,90		
	Concio n.19		1,000		0,500	3,400	1,70		
	Concio n.20		1,000		0,500	3,000	1,50		
	Concio n.21		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.22		1,000		0,500	2,100	1,05		
	Concio n.23		1,000		0,500	2,600	1,30		
	Concio n.24		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.25		1,000		0,500	2,700	1,35		
	Concio n.26		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.27		1,000		0,500	2,100	1,05		
	Concio n.28		1,000		0,500	2,300	1,15		
	Concio n.29		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.30		1,000		0,500	2,700	1,35		
	Concio n.31		1,000		0,500	2,200	1,10		
	Concio n.01		2,000		0,300	0,500	0,30		
	Concio n.02		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.03		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.04		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.05		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.06		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.07		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.08		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.09		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.10		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.11		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.12		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.13		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.14		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.15		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.16		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.17		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.18		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.19		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.20		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.21		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.22		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.23		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.24		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.25		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.26		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.27		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.28		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.29		1,000		0,300	0,500	0,15		
	A R I P O R T A R E						2'933,58		80'765'091,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'933,58		80'765'091,81
	Concio n.30		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.31		1,000		0,300	0,500	0,15		
	<u>CASSERI INFERIORI</u>								
	Concio n.01			12,00	0,300		3,60		
	Concio n.02			12,00	0,300		3,60		
	Concio n.03			4,00	0,300		1,20		
	Concio n.04			4,00	0,300		1,20		
	Concio n.05			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.06			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.07			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.08			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.09			8,00	0,300		2,40		
	Concio n.10			12,00	0,300		3,60		
	Concio n.11			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.12			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.13			4,00	0,300		1,20		
	Concio n.14			4,00	0,300		1,20		
	Concio n.15			12,00	0,300		3,60		
	Concio n.16			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.17			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.18			8,00	0,300		2,40		
	Concio n.19			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.20			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.21			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.22			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.23			4,00	0,300		1,20		
	Concio n.24			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.25			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.26			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.27			8,00	0,300		2,40		
	Concio n.28			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.29			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.30			5,00	0,300		1,50		
	Concio n.31			6,70	0,300		2,01		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO IC05-T00OS24STRST01, IC06-T00OS24STRST02, IC07- T00OS24STRST03, IC08-T00OS24STRST04, IC09-T00OS24STRST05 E IC10- T00OS24STRST06								
	SOMMANO...	mq					2'933,19	22,19	66'418,89
3863 / 4825 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto		1216,700			150,000	182'505,00		
	SOMMANO...	kg					182'505,00	1,11	202'580,55
3864 / 4826 B.06.040 21/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE OPERE DI SOSTEGNO								
	<u>CONCIO LONGITUDINALE</u>								
	Concio n.01								
	Concio n.02								
	Concio n.03								
	Concio n.04								
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07								
	Concio n.08								
	Concio n.09								
	Concio n.10								
	Concio n.11								
	Concio n.12								
	Concio n.13								
	Concio n.14								
	Concio n.15		1,000	5,00		1,000	5,00		
	Concio n.16		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.17		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.18		1,000	8,00		2,000	16,00		
	Concio n.19		1,000	6,00		2,000	12,00		
	Concio n.20		1,000	6,00		2,000	12,00		
	Concio n.21		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.22		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.23		1,000	4,00		1,000	4,00		
	Concio n.24		1,000	6,00		1,000	6,00		
	Concio n.25								
	Concio n.26								
	Concio n.27								
	Concio n.28								
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	A R I P O R T A R E						95,00		81'034'091,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						95,00		81'034'091,25
	Concio n.01								
	Concio n.02								
	Concio n.03								
	Concio n.04								
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07								
	Concio n.08								
	Concio n.09								
	Concio n.10								
	Concio n.11		1,000	6,00		1,000	6,00		
	Concio n.12		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.13		1,000	4,00		2,000	8,00		
	Concio n.14		1,000	4,00		3,000	12,00		
	Concio n.15		1,000	12,00		3,000	36,00		
	Concio n.16		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.17		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.18		1,000	8,00		3,000	24,00		
	Concio n.19		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.20		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.21		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.22		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.23		1,000	4,00		3,000	12,00		
	Concio n.24		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.25		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.26		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.27		1,000	8,00		2,000	16,00		
	Concio n.28		1,000	6,00		1,000	6,00		
	Concio n.29								
	Concio n.30								
	Concio n.31								
	Concio n.01		1,000	12,00		2,000	24,00		
	Concio n.02		1,000	12,00		2,000	24,00		
	Concio n.03		1,000	4,00		1,000	4,00		
	Concio n.04		1,000	4,00		1,000	4,00		
	Concio n.05								
	Concio n.06								
	Concio n.07		1,000	6,00		1,000	6,00		
	Concio n.08		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.09		1,000	8,00		2,000	16,00		
	Concio n.10		1,000	12,00		3,000	36,00		
	Concio n.11		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.12		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.13		1,000	4,00		3,000	12,00		
	Concio n.14		1,000	4,00		3,000	12,00		
	Concio n.15		1,000	12,00		3,000	36,00		
	Concio n.16		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.17		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.18		1,000	8,00		3,000	24,00		
	Concio n.19		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.20		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.21		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.22		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.23		1,000	4,00		3,000	12,00		
	Concio n.24		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.25		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.26		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.27		1,000	8,00		3,000	24,00		
	Concio n.28		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.29		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.30		1,000	5,00		2,000	10,00		
	Concio n.31		1,000	6,70		2,000	13,40		
	Concio n.01		1,000	12,00		3,000	36,00		
	Concio n.02		1,000	12,00		2,400	28,80		
	Concio n.03		1,000	4,00		2,800	11,20		
	Concio n.04		1,000	4,00		2,300	9,20		
	Concio n.05		1,000	5,00		2,700	13,50		
	Concio n.06		1,000	6,00		2,800	16,80		
	Concio n.07		1,000	6,00		2,500	15,00		
	Concio n.08		1,000	5,00		2,200	11,00		
	Concio n.09		1,000	8,00		2,900	23,20		
	Concio n.10		1,000	12,00		2,700	32,40		
	Concio n.11		1,000	6,00		2,400	14,40		
	Concio n.12		1,000	5,00		2,100	10,50		
	Concio n.13		1,000	4,00		2,800	11,20		
	Concio n.14		1,000	4,00		2,500	10,00		
	Concio n.15		1,000	12,00		2,200	26,40		
	Concio n.16		1,000	5,00		2,300	11,50		
	Concio n.17		1,000	5,00		3,000	15,00		
	Concio n.18		1,000	8,00		3,800	30,40		
	Concio n.19		1,000	6,00		3,400	20,40		
	Concio n.20		1,000	6,00		3,000	18,00		
	Concio n.21		1,000	5,00		2,500	12,50		
	Concio n.22		1,000	5,00		2,100	10,50		
	Concio n.23		1,000	4,00		2,600	10,40		
	Concio n.24		1,000	6,00		2,200	13,20		
	Concio n.25		1,000	6,00		2,700	16,20		
	Concio n.26		1,000	5,00		2,500	12,50		
	Concio n.27		1,000	8,00		2,100	16,80		
	Concio n.28		1,000	6,00		2,300	13,80		
	Concio n.29		1,000	6,00		2,500	15,00		
	A RIPORTARE						1'336,20		81'034'091,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								81'080'487,78
3865 / 3955 B.03.031.c 15/06/2020	OS39 - OPERA DI SOSTEGNO 20 - ASSE 06 DA KM 1+220,90 A KM 1+302,51 (Gruppo Elaborati NM) (Cat 192) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52)								
	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale			79,23	0,500	1,200	47,54		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					47,54	121,69	5'785,14
3866 / 3956 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale		2,000	79,23		1,200	190,15		
	Cordolo sommitale		2,000		0,500	1,200	1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					191,35	22,19	4'246,06
3867 / 3957 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale		80,000	79,23			6'338,40		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					6'338,40	1,11	7'035,62
3868 / 3958 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base *(lung.=79,23-6,07-4,07)			69,09	1,120	0,500	38,69		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					38,69	121,69	4'708,19
3869 / 3959 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base		1,000	69,09		0,500	34,55		
	Cordolo di base		2,000		1,120	0,500	1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					35,67	22,19	791,52
	A R I P O R T A R E								81'103'054,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									81'103'054,31
3870 / 3960 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	69,09	1,100	1,578	1'439,12		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	69,09	3,300	0,887	808,93		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					2'248,05	1,11	2'495,34
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3871 / 3961 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale			69,09			216,15		
	Veletta sommitale					0,300	20,73		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					236,88	36,66	8'684,02
3872 / 3962 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						216,15		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					216,15	61,67	13'329,97
3873 / 3963 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			79,23	0,940	0,200	14,90		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					14,90	121,69	1'813,18
3874 / 3964 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	79,23		0,200	15,85		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NM001-T00OS39STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					16,23	22,19	360,14
3875 / 3965 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
A R I P O R T A R E									81'129'736,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								81'146'278,81
	OS40 - OPERA DI SOSTEGNO 21 - ASSE 06 DA KM 1+500,00 A KM 1+561,10 (Gruppo Elaborati II) (Cat 193) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52)								
3878 / 4839 B.03.025.a 21/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01 *(lung.=6+,2)*(larg.=4+,2+,2)		6,20	4,400	0,200	5,46			
	Concio n.02 *(larg.=4,5+,2+,2)		6,00	4,900	0,200	5,88			
	Concio n.03 *(larg.=5,5+,2+,2)		6,00	5,900	0,200	7,08			
	Concio n.04 *(larg.=6,5+,2+,2)		8,30	6,900	0,200	11,45			
	Concio n.05 *(larg.=7,5+,2+,2)		6,00	7,900	0,200	9,48			
	Concio n.06 *(larg.=7,5+,2+,2)		6,00	7,900	0,200	9,48			
	Concio n.07 *(larg.=7,5+,2+,2)		6,00	7,900	0,200	9,48			
	Concio n.08 *(larg.=8+,2+,2)		8,00	8,400	0,200	13,44			
	Concio n.09 *(larg.=7,5+,2+,2)		6,00	7,900	0,200	9,48			
	Concio n.10 *(larg.=5,5+,2+,2)		2,80	5,900	0,200	3,30			
	Concio n.11 *(larg.=4,5+,2+,2)		2,80	4,900	0,200	2,74			
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO II03-T00OS40STRST01								
	SOMMANO...	mc				87,27		67,10	5'855,82
3879 / 4840 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01		6,00	4,000	0,800	19,20			
	Concio n.02		6,00	4,500	1,000	27,00			
	Concio n.03		6,00	5,500	1,100	36,30			
	Concio n.04		8,30	6,500	1,300	70,14			
	Concio n.05		6,00	7,500	1,400	63,00			
	Concio n.06		6,00	7,500	1,400	63,00			
	Concio n.07		6,00	7,500	1,400	63,00			
	Concio n.08		8,00	8,000	1,400	89,60			
	Concio n.09		6,00	7,500	1,400	63,00			
	Concio n.10		2,80	5,500	1,100	16,94			
	Concio n.11		2,80	4,500	1,000	12,60			
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO II03-T00OS40STRST01 E II04-T00OS40STRST02								
	SOMMANO...	mc				523,78		121,69	63'738,79
3880 / 4841 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01		2,000	6,00	0,800	9,60			
	Concio n.02		2,000	6,00	1,000	12,00			
	Concio n.03		2,000	6,00	1,100	13,20			
	Concio n.04		2,000	8,30	1,300	21,58			
	Concio n.05		2,000	6,00	1,400	16,80			
	Concio n.06		2,000	6,00	1,400	16,80			
	Concio n.07		2,000	6,00	1,400	16,80			
	Concio n.08		2,000	8,00	1,400	22,40			
	Concio n.09		2,000	6,00	1,400	16,80			
	Concio n.10		2,000	2,80	1,100	6,16			
	Concio n.11		2,000	2,80	1,000	5,60			
	Concio n.01		2,000		4,000	0,800	6,40		
	Concio n.02		1,000		4,500	1,000	4,50		
	Concio n.03		1,000		5,500	1,100	6,05		
	Concio n.04		1,000		6,500	1,300	8,45		
	Concio n.05		1,000		7,500	1,400	10,50		
	Concio n.06		1,000		7,500	1,400	10,50		
	Concio n.07		1,000		7,500	1,400	10,50		
	Concio n.08		1,000		8,000	1,400	11,20		
	Concio n.09		1,000		7,500	1,400	10,50		
	Concio n.10		1,000		5,500	1,100	6,05		
	Concio n.11		1,000		4,500	1,000	4,50		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO II03-T00OS40STRST01 E II04-T00OS40STRST02								
	SOMMANO...	mq				246,89		22,19	5'478,49
3881 / 4842 B.05.030	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO								
	A R I P O R T A R E								81'221'351,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								81'221'351,91
15/06/2020	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Armatura		523,780	150,00			78'567,00		
	SOMMANO...	kg					78'567,00	1,11	87'209,37
3882 / 4856 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale			88,90	0,500	1,200	53,34		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO II02-T00OS40STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					53,34	121,69	6'490,94
3883 / 4857 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale		2,000	88,90		1,200	213,36		
	Cordolo sommitale		2,000		0,500	1,200	1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO II02-T00OS40STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					214,56	22,19	4'761,09
3884 / 4858 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale		80,000	88,90			7'112,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO II02-T00OS40STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					7'112,00	1,11	7'894,32
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3885 / 4843 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01								
	Concio n.02								
	Concio n.03								
	Concio n.04			8,30	1,300	1,000	10,79		
	Concio n.05			6,00	1,300	2,000	15,60		
	Concio n.06			6,00	1,300	2,000	15,60		
	Concio n.07			6,00	1,300	2,000	15,60		
	Concio n.08			8,00	1,300	2,000	20,80		
	Concio n.09			6,00	1,300	2,000	15,60		
	Concio n.10								
	Concio n.11								
	Concio n.01			6,00	0,800	1,000	4,80		
	Concio n.02			6,00	0,800	2,000	9,60		
	Concio n.03			6,00	0,800	3,000	14,40		
	Concio n.04			8,30	0,800	3,000	19,92		
	Concio n.05			6,00	0,800	3,000	14,40		
	Concio n.06			6,00	0,800	3,000	14,40		
	Concio n.07			6,00	0,800	3,000	14,40		
	Concio n.08			8,00	0,800	3,000	19,20		
	Concio n.09			6,00	0,800	3,000	14,40		
	Concio n.10			2,80	0,800	3,000	6,72		
	Concio n.11			2,80	0,800	2,000	4,48		
	A R I P O R T A R E						230,71		81'327'707,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						230,71		81'327'707,63
	Concio n.01			6,00	0,500	2,100	6,30		
	Concio n.02			6,00	0,500	2,800	8,40		
	Concio n.03			6,00	0,500	2,700	8,10		
	Concio n.04			8,30	0,500	2,400	9,96		
	Concio n.05			6,00	0,500	2,600	7,80		
	Concio n.06			6,00	0,500	2,600	7,80		
	Concio n.07			6,00	0,500	2,600	7,80		
	Concio n.08			8,00	0,500	3,200	12,80		
	Concio n.09			6,00	0,500	2,300	6,90		
	Concio n.10			2,80	0,500	2,600	3,64		
	Concio n.11			2,80	0,500	2,500	3,50		
	Concio n.01			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.02			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.03			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.04			8,30	0,300	0,500	1,25		
	Concio n.05			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.06			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.07			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.08			8,00	0,300	0,500	1,20		
	Concio n.09			6,00	0,300	0,500	0,90		
	Concio n.10			2,80	0,300	0,500	0,42		
	Concio n.11			2,80	0,300	0,500	0,42		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO II03-T00OS40STRST01 E II04-T00OS40STRST02								
	SOMMANO...	mc					323,30	121,69	39'342,38
3886 / 4844 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO <u>CONCIO LONGITUDINALE</u> Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05 Concio n.06 Concio n.07 Concio n.08 Concio n.09 Concio n.10 Concio n.11 Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05 Concio n.06 Concio n.07 Concio n.08 Concio n.09 Concio n.10 Concio n.11 Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05 Concio n.06 Concio n.07 Concio n.08 Concio n.09 Concio n.10 Concio n.11 <u>CASSERI TRASVERSALI</u> Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05 Concio n.06 Concio n.07 Concio n.08 Concio n.09 Concio n.10 Concio n.11 Concio n.01 Concio n.02 Concio n.03 Concio n.04 Concio n.05								
	A R I P O R T A R E						844,40		81'367'050,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						844,40		81'367'050,01
	Concio n.06		1,000		0,800	3,000	2,40		
	Concio n.07		1,000		0,800	3,000	2,40		
	Concio n.08		1,000		0,800	3,000	2,40		
	Concio n.09		1,000		0,800	3,000	2,40		
	Concio n.10		1,000		0,800	3,000	2,40		
	Concio n.11		1,000		0,800	2,000	1,60		
	Concio n.01		2,000		0,500	2,100	2,10		
	Concio n.02		1,000		0,500	2,800	1,40		
	Concio n.03		1,000		0,500	2,700	1,35		
	Concio n.04		1,000		0,500	2,400	1,20		
	Concio n.05		1,000		0,500	2,600	1,30		
	Concio n.06		1,000		0,500	2,600	1,30		
	Concio n.07		1,000		0,500	2,600	1,30		
	Concio n.08		1,000		0,500	3,200	1,60		
	Concio n.09		1,000		0,500	2,300	1,15		
	Concio n.10		1,000		0,500	2,600	1,30		
	Concio n.11		1,000		0,500	2,500	1,25		
	Concio n.01		2,000		0,300	0,500	0,30		
	Concio n.02		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.03		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.04		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.05		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.06		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.07		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.08		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.09		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.10		1,000		0,300	0,500	0,15		
	Concio n.11		1,000		0,300	0,500	0,15		
	CASSERI INFERIORI								
	Concio n.01			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.02			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.03			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.04			8,30	0,300		2,49		
	Concio n.05			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.06			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.07			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.08			8,00	0,300		2,40		
	Concio n.09			6,00	0,300		1,80		
	Concio n.10			2,80	0,300		0,84		
	Concio n.11			2,80	0,300		0,84		
	NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO II03-T00OS40STRST01 E II04-T00OS40STRST02								
	SOMMANO...	mq					894,22	22,19	19'842,74
3887 / 4845 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto		323,300			150,000	48'495,00		
	SOMMANO...	kg					48'495,00	1,11	53'829,45
3888 / 4846 B.06.040 21/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE OPERE DI SOSTEGNO								
	Concio n.01								
	Concio n.02								
	Concio n.03								
	Concio n.04			8,30		1,000	8,30		
	Concio n.05			6,00		2,000	12,00		
	Concio n.06			6,00		2,000	12,00		
	Concio n.07			6,00		2,000	12,00		
	Concio n.08			8,00		2,000	16,00		
	Concio n.09			6,00		2,000	12,00		
	Concio n.10								
	Concio n.11								
	Concio n.01			6,00		1,000	6,00		
	Concio n.02			6,00		2,000	12,00		
	Concio n.03			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.04			8,30		3,000	24,90		
	Concio n.05			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.06			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.07			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.08			8,00		3,000	24,00		
	Concio n.09			6,00		3,000	18,00		
	Concio n.10			2,80		3,000	8,40		
	Concio n.11			2,80		2,000	5,60		
	Concio n.01			6,00		2,100	12,60		
	A R I P O R T A R E						255,80		81'440'722,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								81'454'552,18
3889 / 3979 B.03.031.c 15/06/2020	OS41 - OPERA DI SOSTEGNO 22 - ASSE 06 DA KM 1+453,41 A KM 1+523,71 (Gruppo Elaborati NN) (Cat 194) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale			66,11	0,500	1,200	39,67		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00OS41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					39,67	121,69	4'827,44
3890 / 3980 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000 2,000	66,11		1,200 1,200	158,66 1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00OS41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					159,86	22,19	3'547,29
3891 / 3981 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale		80,000	66,11			5'288,80		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00OS41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					5'288,80	1,11	5'870,57
3892 / 3982 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base *(lung.=66,11-1,79-3,78)			60,54	1,120	0,500	33,90		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00OS41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					33,90	121,69	4'125,29
3893 / 3983 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base Cordolo di base		1,000 2,000	60,54		0,500 0,500	30,27 1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00OS41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					31,39	22,19	696,54
	A R I P O R T A R E								81'473'619,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									81'473'619,31
3894 / 3984 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	60,54	1,100	1,578	1'261,02		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	60,54	3,300	0,887	708,83		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00OS41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					1'969,85	1,11	2'186,53
OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)									
3895 / 3985 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						279,88		
	Veletta sommitale			66,11		0,300	19,83		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00OS41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					299,71	36,66	10'987,37
3896 / 3986 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						279,88		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00OS41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					279,88	61,67	17'260,20
3897 / 3987 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			66,11	0,940	0,200	12,43		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00OS41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					12,43	121,69	1'512,61
3898 / 3988 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	66,11		0,200	13,22		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NN001-T00OS41STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					13,60	22,19	301,78
3899 / 3989 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
A R I P O R T A R E									81'505'867,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								81'525'624,84
3902 / 4003 B.03.031.c 15/06/2020	OS42 - OPERA DI SOSTEGNO 23 - ASSE 06 DA KM 1+586,31 A KM 1+667,27 (Gruppo Elaborati NO) (Cat 195) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale			82,21	0,500	1,200	49,33		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					49,33	121,69	6'002,97
3903 / 4004 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000 2,000	82,21	0,500	1,200 1,200	197,30 1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					198,50	22,19	4'404,72
3904 / 4005 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale		80,000	82,21			6'576,80		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					6'576,80	1,11	7'300,25
3905 / 4006 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo di base *(lung.=82,21-0,91-2,01)			79,29	1,120	0,500	44,40		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					44,40	121,69	5'403,04
3906 / 4007 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo di base Cordolo di base		1,000 2,000	79,29	1,120	0,500 0,500	39,65 1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					40,77	22,19	904,69
	A R I P O R T A R E								81'549'640,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									81'549'640,51
3907 / 4008 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	79,29	1,100	1,578	1'651,58		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	79,29	3,300	0,887	928,36		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					2'579,94	1,11	2'863,73
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3908 / 4009 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale			82,21			706,62		
	Veletta sommitale					0,300	24,66		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					731,28	36,66	26'808,72
3909 / 4010 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						706,62		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					706,62	61,67	43'577,26
3910 / 4011 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			82,21	0,940	0,200	15,46		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					15,46	121,69	1'881,33
3911 / 4012 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	82,21		0,200	16,44		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NO001-T00OS42STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					16,82	22,19	373,24
3912 / 4013 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
A R I P O R T A R E									81'625'144,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								81'671'091,85
3915 / 4027 B.03.031.c 15/06/2020	OS43 - OPERA DI SOSTEGNO 24 - ASSE 06 DA KM 1+781,27 A KM 0+042,08 ROTATORIA 06 (Gruppo Elaborati NP) (Cat 196) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NP001-T00OS43STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03			143,65	0,500	1,200	86,19		
	SOMMANO...	mc					86,19	121,69	10'488,46
3916 / 4028 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale Cordolo sommitale NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NP001-T00OS43STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		2,000	143,65		1,200	344,76		
			2,000		0,500	1,200	1,20		
	SOMMANO...	mq					345,96	22,19	7'676,85
3917 / 4029 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NP001-T00OS43STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		80,000	143,65			11'492,00		
	SOMMANO...	kg					11'492,00	1,11	12'756,12
3918 / 4030 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base *(lung.=143,65-6,37-0,91) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NP001-T00OS43STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03			136,37	1,120	0,500	76,37		
	SOMMANO...	mc					76,37	121,69	9'293,47
3919 / 4031 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base Cordolo di base NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NP001-T00OS43STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		1,000	136,37		0,500	68,19		
			2,000	1,120		0,500	1,12		
	SOMMANO...	mq					69,31	22,19	1'537,99
	A R I P O R T A R E								81'712'844,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									81'712'844,74
3920 / 4032 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	136,37	1,100	1,578	2'840,53		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	136,37	3,300	0,887	1'596,67		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NP001-T00OS43STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					4'437,20	1,11	4'925,29
OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)									
3921 / 4033 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						611,30		
	Veletta sommitale			143,65		0,300	43,10		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NP001-T00OS43STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					654,40	36,66	23'990,30
3922 / 4034 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						611,30		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NP001-T00OS43STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					611,30	61,67	37'698,87
3923 / 4035 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			143,65	0,940	0,200	27,01		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NP001-T00OS43STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					27,01	121,69	3'286,85
3924 / 4036 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	143,65		0,200	28,73		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NP001-T00OS43STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					29,11	22,19	645,95
3925 / 4037 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
A R I P O R T A R E									81'783'392,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								81'826'452,89
3928 / 4051 B.03.031.c 15/06/2020	OS44 - OPERA DI SOSTEGNO 25 - ASSE 07 DA KM 0+085,83 A KM 0+164,00 (Gruppo Elaborati NQ) (Cat 197) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale			76,01	0,500	1,200	45,61		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00OS44STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	mc					45,61	121,69	5'550,28
3929 / 4052 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000	76,01		1,200	182,42		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00OS44STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	mq	2,000		0,500	1,200	1,20		
							183,62	22,19	4'074,53
3930 / 4053 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale		80,000	76,01			6'080,80		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00OS44STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	kg					6'080,80	1,11	6'749,69
3931 / 4054 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo di base *(lung.=76,01-1,59-3,03)			71,39	1,120	0,500	39,98		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00OS44STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	mc					39,98	121,69	4'865,17
3932 / 4055 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo di base Cordolo di base		1,000	71,39		0,500	35,70		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00OS44STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	mq	2,000	1,120		0,500	1,12		
							36,82	22,19	817,04
	A R I P O R T A R E								81'848'509,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									81'848'509,60
3933 / 4056 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	71,39	1,100	1,578	1'487,03		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	71,39	3,300	0,887	835,86		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00OS44STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					2'322,89	1,11	2'578,41
OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)									
3934 / 4057 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						385,52		
	Veletta sommitale			76,01		0,300	22,80		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00OS44STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					408,32	36,66	14'969,01
3935 / 4058 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						385,52		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00OS44STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					385,52	61,67	23'775,02
3936 / 4059 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			76,01	0,940	0,200	14,29		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00OS44STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					14,29	121,69	1'738,95
3937 / 4060 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	76,01		0,200	15,20		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NQ001-T00OS44STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					15,58	22,19	345,72
3938 / 4061 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
A R I P O R T A R E									81'891'916,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								81'918'404,71
3941 / 4075 B.03.031.c 15/06/2020	OS45 - OPERA DI SOSTEGNO 26 - ASSE 07 DA KM 0+754,85 A KM 1+003,68 (Gruppo Elaborati NR) (Cat 198) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale			182,81	0,500	1,200	109,69		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02								
	SOMMANO...	mc					109,69	121,69	13'348,18
3942 / 4076 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000 2,000	182,81	0,500	1,200 1,200	438,74 1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					439,94	22,19	9'762,27
3943 / 4077 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale		80,000	182,81			14'624,80		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					14'624,80	1,11	16'233,53
3944 / 4078 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base *(lung.=182,81-3,54-1,86)			177,41	1,120	0,500	99,35		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					99,35	121,69	12'089,90
3945 / 4079 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base Cordolo di base		1,000 2,000	177,41	1,120	0,500 0,500	88,71 1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					89,83	22,19	1'993,33
3946 / 4080	OPERE D'ARTE								
	A R I P O R T A R E								81'971'831,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									81'971'831,92
B.05.030 15/06/2020	ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	177,41	1,100	1,578	3'695,38		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	177,41	3,300	0,887	2'077,19		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					5'772,57	1,11	6'407,55
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3947 / 4081 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale			182,81		0,300	1'310,28		
	Veletta sommitale						54,84		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					1'365,12	36,66	50'045,30
3948 / 4082 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						1'310,28		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					1'310,28	61,67	80'804,97
3949 / 4083 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			182,81	0,940	0,200	34,37		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					34,37	121,69	4'182,49
3950 / 4084 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	182,81		0,200	36,56		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					36,94	22,19	819,70
3951 / 4085 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
A R I P O R T A R E									82'114'091,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								82'114'091,93
	Getto di finitura NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		40,000	182,81			7'312,40		
	SOMMANO...	kg				7'312,40		1,11	8'116,76
3952 / 4086 B.03.035.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Riempimento contro paratia di pali Riempimento contro cordolo sommitale NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		1177,000	182,81	0,350 0,200	1,100	411,95 40,22		
	SOMMANO...	mc				452,17		126,05	56'996,03
3953 / 4087 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Riempimento contro paratia di pali Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03		1177,000	182,81	0,350 0,200	40,000 44,000	16'478,00 1'608,73		
	SOMMANO...	kg				18'086,73		1,11	20'076,27
	A R I P O R T A R E								82'199'280,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								82'199'280,99
3954 / 4088 B.03.031.c 15/06/2020	OS46 - OPERA DI SOSTEGNO 27 - ASSE 07 DA KM 1+238,27 A KM 0+144,33 ASSE 08 (Gruppo Elaborati NS) (Cat 199) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale			68,78	0,500	1,200	41,27		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01								
	SOMMANO...	mc					41,27	121,69	5'022,15
3955 / 4089 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000 2,000	68,78		1,200 1,200	165,07 1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					166,27	22,19	3'689,53
3956 / 4090 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale		80,000	68,78			5'502,40		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					5'502,40	1,11	6'107,66
3957 / 4091 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base *(lung.=68,78-3,48-7,02)			58,28	1,120	0,500	32,64		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					32,64	121,69	3'971,96
3958 / 4092 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base Cordolo di base		1,000 2,000	58,28		0,500 0,500	29,14 1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					30,26	22,19	671,47
3959 / 4093	OPERE D'ARTE								
	A R I P O R T A R E								82'218'743,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									82'218'743,76
B.05.030 15/06/2020	ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	58,28	1,100	1,578	1'213,95		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	58,28	3,300	0,887	682,37		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					1'896,32	1,11	2'104,92
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3960 / 4094 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						162,64		
	Veletta sommitale			68,78		0,300	20,63		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					183,27	36,66	6'718,68
3961 / 4095 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						162,64		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					162,64	61,67	10'030,01
3962 / 4096 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			68,78	0,940	0,200	12,93		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					12,93	121,69	1'573,45
3963 / 4097 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	68,78		0,200	13,76		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					14,14	22,19	313,77
3964 / 4098 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
A R I P O R T A R E									82'239'484,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								82'239'484,59
	----- Getto di finitura NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	kg	40,000	68,78			2'751,20		
						2'751,20	1,11	3'053,83	
3965 / 4099 B.03.035.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Riempimento contro paratia di pali Riempimento contro cordolo sommitale NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	mc	121,400	68,78	0,350 0,200	1,100	42,49 15,13		
						57,62	126,05	7'263,00	
3966 / 4100 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Riempimento contro paratia di pali Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	kg	121,400	68,78	0,350 0,200	40,000 44,000	1'699,60 605,26		
						2'304,86	1,11	2'558,39	
	A R I P O R T A R E								82'252'359,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								82'252'359,81
3967 / 4123 B.03.031.c 15/06/2020	OS47 - OPERA DI SOSTEGNO 28 - BACKTRACK DA KM 0+024,81 A RAMO 01 BACKTRACK A KM 0+018,94 (Gruppo Elaborati NT) (Cat 200) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale			226,75	0,500	1,200	136,05		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01								
	SOMMANO...	mc					136,05	121,69	16'555,92
3968 / 4124 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000 2,000	226,75	0,500	1,200 1,200	544,20 1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					545,40	22,19	12'102,43
3969 / 4125 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale		80,000	226,75			18'140,00		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					18'140,00	1,11	20'135,40
3970 / 4126 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base *(lung.=226,75-3,06-3,80)			219,89	1,120	0,500	123,14		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					123,14	121,69	14'984,91
3971 / 4127 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base Cordolo di base		1,000 2,000	219,89	1,120	0,500 0,500	109,95 1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					111,07	22,19	2'464,64
3972 / 4128	OPERE D'ARTE								
	A R I P O R T A R E								82'318'603,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								82'318'603,11
B.05.030 15/06/2020	ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	219,89	1,100	1,578	4'580,22		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	219,89	3,300	0,887	2'574,56		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					7'154,78	1,11	7'941,81
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3973 / 4129 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale			226,75		0,300	1'259,24		
	Veletta sommitale						68,03		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					1'327,27	36,66	48'657,72
3974 / 4130 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						1'259,24		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					1'259,24	61,67	77'657,33
3975 / 4131 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			226,75	0,940	0,200	42,63		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					42,63	121,69	5'187,64
3976 / 4132 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	226,75		0,200	45,35		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					45,73	22,19	1'014,75
3977 / 4133 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	A R I P O R T A R E								82'459'062,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								82'459'062,36
	----- Getto di finitura NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	kg	40,000	226,75			9'070,00		
						9'070,00	1,11	10'067,70	
3978 / 4134 B.03.035.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Riempimento contro paratia di pali Riempimento contro cordolo sommitale NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	mc	1124,240	226,75	0,350 0,200	1,100	393,48 49,89		
						443,37	126,05	55'886,79	
3979 / 4135 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Riempimento contro paratia di pali Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NT001-T00OS47STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	kg	1124,240	226,75	0,350 0,200	40,000 44,000	15'739,36 1'995,40		
						17'734,76	1,11	19'685,58	
	A R I P O R T A R E								82'544'702,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								82'544'702,43
3980 / 4147 B.03.031.c 15/06/2020	OS48 - OPERA DI SOSTEGNO 29 - ASSE 08 DA KM 0+213,29 A KM 0+384,28 (Gruppo Elaborati NU) (Cat 201) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale			167,27	0,500	1,200	100,36		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01								
	SOMMANO...	mc					100,36	121,69	12'212,81
3981 / 4148 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale Cordolo sommitale		2,000 2,000	167,27	0,500	1,200 1,200	401,45 1,20		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					402,65	22,19	8'934,80
3982 / 4149 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo sommitale		80,000	167,27			13'381,60		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					13'381,60	1,11	14'853,58
3983 / 4150 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base *(lung.=167,27-1,03-4,49)			161,75	1,120	0,500	90,58		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					90,58	121,69	11'022,68
3984 / 4151 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Cordolo di base Cordolo di base		1,000 2,000	161,75	1,120	0,500 0,500	80,88 1,12		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					82,00	22,19	1'819,58
3985 / 4152	OPERE D'ARTE								
	A R I P O R T A R E								82'593'545,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								82'593'545,88
B.05.030 15/06/2020	ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850)		12,000	161,75	1,100	1,578	3'369,19		
	Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850)		4,000	161,75	3,300	0,887	1'893,83		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	kg					5'263,02	1,11	5'841,95
	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 (SbCat 53)								
3986 / 4153 B.08.002.1 11/05/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale			167,27		0,300	882,46		
	Veletta sommitale						50,18		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					932,64	36,66	34'190,58
3987 / 4154 B.08.049 15/06/2020	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI SOVRAPPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Lastra frontale						882,46		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					882,46	61,67	54'421,31
3988 / 4155 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura			167,27	0,940	0,200	31,45		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mc					31,45	121,69	3'827,15
3989 / 4156 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Getto di finitura		1,000	167,27		0,200	33,45		
	Getto di finitura		2,000		0,940	0,200	0,38		
	NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03								
	SOMMANO...	mq					33,83	22,19	750,69
3990 / 4157 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	A R I P O R T A R E								82'692'577,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								82'692'577,56
	----- Getto di finitura NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	kg	40,000	167,27			6'690,80		
						6'690,80	1,11	7'426,79	
3991 / 4158 B.03.035.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Riempimento contro paratia di pali Riempimento contro cordolo sommitale NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	mc	781,210	167,27	0,350 0,200	1,100	273,42 36,80		
						310,22	126,05	39'103,23	
3992 / 4159 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Riempimento contro paratia di pali Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO NU001-T00OS48STRDI01 NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03 SOMMANO...	kg	781,210	167,87	0,350 0,200	40,000 44,000	10'936,94 1'477,26		
						12'414,20	1,11	13'779,76	
	A R I P O R T A R E								82'752'887,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								82'752'887,34
3993 / 2864 B.03.031.c 15/06/2020	OS50 - OPERE CONTRO FRANE - POZZI DI STABILIZZAZIONE (Gruppo elaborati PB) (Cat 203) OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 (SbCat 52) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale *(lung.=(8,4-1,8)*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01		7,000	20,72	1,800	0,900	234,96		
	SOMMANO...	mc					234,96	121,69	28'592,28
3994 / 2865 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale *(lung.=(8,4)*3,14) Cordolo sommitale *(lung.=4,8*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01		7,000 7,000	26,38 15,07		0,900 0,900	166,19 94,94		
	SOMMANO...	mq					261,13	22,19	5'794,47
3995 / 2866 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c		234,960			150,000	35'244,00		
	SOMMANO...	kg					35'244,00	1,11	39'120,84
3996 / 2867 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Travi di contrasto *(par.ug.=3*7)*(lung.=(4,8-,-4)*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01		21,000	13,82	0,400	1,200	139,31		
	SOMMANO...	mc					139,31	121,69	16'952,63
3997 / 2868 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Travi di contrasto *(par.ug.=7*3)*(lung.=4,8-,-4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01		21,000	4,40		1,200	110,88		
	SOMMANO...	mq					110,88	22,19	2'460,43
3998 / 2869 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c		139,310			150,000	20'896,50		
	SOMMANO...	kg					20'896,50	1,11	23'195,12
3999 / 2870 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	A R I P O R T A R E								82'869'003,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									82'869'003,11
	Livellamento *(lung.=(4,8-,3)*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01		7,000	14,13	0,200	14,000	276,95		
	SOMMANO...	mc					276,95	121,69	33'702,05
4000 / 2871 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Livellamento *(lung.=(4,8-,2)*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01		7,000	14,44		14,000	1'415,12		
	SOMMANO...	mq					1'415,12	22,19	31'401,51
4001 / 2872 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c *(par.ug.=10,000*7)*(lung.=(4,8-,4)*3,14)		70,000	13,82		14,000	13'543,60		
	SOMMANO...	kg					13'543,60	1,11	15'033,40
4002 / 2908 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale *(lung.=(8,4-1,8)*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		6,000	20,72	1,800	0,900	201,40		
	SOMMANO...	mc					201,40	121,69	24'508,37
4003 / 2909 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale *(lung.=(8,4)*3,14) Cordolo sommitale *(lung.=4,8*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		6,000	26,38		0,900	142,45		
			6,000	15,07		0,900	81,38		
	SOMMANO...	mq					223,83	22,19	4'966,79
4004 / 2910 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c		201,400			150,000	30'210,00		
	SOMMANO...	kg					30'210,00	1,11	33'533,10
4005 / 2911 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Travi di contrasto *(par.ug.=3*6)*(lung.=(4,8-,4)*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		18,000	13,82	0,400	1,200	119,40		
	SOMMANO...	mc					119,40	121,69	14'529,79
4006 / 2912	OPERE D'ARTE								
A R I P O R T A R E									83'026'678,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									83'026'678,12
B.04.001 15/06/2020	CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Travi di contrasto *(par.ug.=6*3)*(lung.=4,8-.4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		18,000	4,40		1,200	95,04		
	SOMMANO...	mq					95,04	22,19	2'108,94
4007 / 2913 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c		119,400			150,000	17'910,00		
	SOMMANO...	kg					17'910,00	1,11	19'880,10
4008 / 2914 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Livellamento *(lung.=(4,8-.3)*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		6,000	14,13	0,200	14,000	237,38		
	SOMMANO...	mc					237,38	121,69	28'886,77
4009 / 2915 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Livellamento *(lung.=(4,8-.2)*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02		6,000	14,44		14,000	1'212,96		
	SOMMANO...	mq					1'212,96	22,19	26'915,58
4010 / 2916 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c *(par.ug.=10,000*6)*(lung.=(4,8-.4)*3,14)		60,000	13,82		14,000	11'608,80		
	SOMMANO...	kg					11'608,80	1,11	12'885,77
4011 / 2917 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale *(lung.=(8,4-1,8)*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03		6,000	20,72	1,800	0,900	201,40		
	SOMMANO...	mc					201,40	121,69	24'508,37
4012 / 2918 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Cordolo sommitale *(lung.=(8,4)*3,14) Cordolo sommitale *(lung.=4,8*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03		6,000 6,000	26,38 15,07		0,900 0,900	142,45 81,38		
A R I P O R T A R E							223,83		83'141'863,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						223,83		83'141'863,65
4013 / 2919 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c	mq					223,83	22,19	4'966,79
	SOMMANO...		201,400			150,000	30'210,00		
		kg					30'210,00	1,11	33'533,10
4014 / 2920 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Travi di contrasto *(par.ug.=3*6)*(lung.=(4,8-,4)*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03	kg					119,40		
	SOMMANO...	mc					119,40	121,69	14'529,79
4015 / 2921 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Travi di contrasto *(par.ug.=6*3)*(lung.=4,8-,4) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03	mq					95,04		
	SOMMANO...	mq					95,04	22,19	2'108,94
4016 / 2922 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c	kg					17'910,00		
	SOMMANO...	kg	119,400			150,000	17'910,00	1,11	19'880,10
4017 / 2923 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Livellamento *(lung.=(4,8-,3)*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03	mc					237,38		
	SOMMANO...	mc					237,38	121,69	28'886,77
4018 / 2924 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Livellamento *(lung.=(4,8-,2)*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03	mq					1'212,96		
	SOMMANO...	mq					1'212,96	22,19	26'915,58
4019 / 2925 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE ----- Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c *(par.ug.=10,000*6)*(lung.=(4,8-,4)*3,14)	kg					11'608,80		
	A R I P O R T A R E						11'608,80		83'272'684,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						11'608,80		83'272'684,72
	SOMMANO...	kg					11'608,80	1,11	12'885,77
4020 / 2926 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale *(lung.=(8,4-1,8)*3,14)		3,000	20,72	1,800	0,900	100,70		
	Cordolo sommitale *(lung.=(8,4-1,8)*3,14)		4,000	20,72	1,800	0,900	134,27		
	NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04								
	SOMMANO...	mc					234,97	121,69	28'593,50
4021 / 2927 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Cordolo sommitale *(lung.=(8,4)*3,14)		3,000	26,38		0,900	71,23		
	Cordolo sommitale *(lung.=(8,4)*3,14)		4,000	15,07		0,900	54,25		
	Cordolo sommitale *(lung.=(8,4)*3,14)		3,000	26,38		0,900	71,23		
	Cordolo sommitale *(lung.=(8,4)*3,14)		4,000	15,07		0,900	54,25		
	NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04								
	SOMMANO...	mq					250,96	22,19	5'568,80
4022 / 2928 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c		234,970			150,000	35'245,50		
	SOMMANO...	kg					35'245,50	1,11	39'122,51
4023 / 2929 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Travi di contrasto *(lung.=(4,8-4)*3,14)		3,000	13,82	0,400	1,200	19,90		
	Travi di contrasto *(lung.=(4,8-4)*3,14)		1,000	13,82	0,400	1,200	6,63		
	NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04								
	SOMMANO...	mc					26,53	121,69	3'228,44
4024 / 2930 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Travi di contrasto *(par.ug.=3*3)*(lung.=4,8-4)		9,000	4,40		1,200	47,52		
	Travi di contrasto *(par.ug.=4*3)*(lung.=4,8-4)		12,000	4,40		1,200	63,36		
	NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04								
	SOMMANO...	mq					110,88	22,19	2'460,43
4025 / 2931 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE								
	Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c		26,530			150,000	3'979,50		
	SOMMANO...	kg					3'979,50	1,11	4'417,25
4026 / 2932 B.03.031.c 15/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.								
	A R I P O R T A R E								83'368'961,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								83'368'961,42	
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Livellamento *(lung.=(4,8-,3)*3,14) Livellamento *(lung.=(4,8-,3)*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03 SOMMANO...	mc	3,000 4,000	14,13 14,13	0,200 0,200	14,000 9,200	118,69 104,00	222,69	121,69	27'099,15
4027 / 2933 B.04.001 15/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Livellamento *(lung.=(4,8-,2)*3,14) Livellamento *(lung.=(4,8-,2)*3,14) NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03 SOMMANO...	mq	3,000 4,000	14,44 14,44		14,000 9,200	606,48 531,39	1'137,87	22,19	25'249,34
4028 / 2934 B.05.030 15/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c *(par.ug.=10,000*3)*(lung.=(4,8-,4)*3,14) Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c *(par.ug.=10*4)*(lung.=(4,8-,4)*3,14) SOMMANO...	kg	30,000 40,000	13,82 13,82		14,000 9,200	5'804,40 5'085,76	10'890,16	1,11	12'088,08
	A R I P O R T A R E									83'433'397,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								83'433'397,99	
4029 / 1235 B.01.001.a 07/06/2020	TM01 - TOMBINI SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+848 - ASSE 01 (Gruppo Elaborati LAA) (Cat 206) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02 SOMMANO...	mc		0,40	14,500	0,800	4,64	4,64	6,27	29,09
4030 / 1236 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a SOMMANO...	mck	4,640			10,000	46,40	46,40	0,19	8,82
4031 / 1237 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a SOMMANO...	mc					4,64	4,64	2,60	12,06
4032 / 1222 B.03.025.a 07/06/2020	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+)*(larg.=5+,2+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=23,60-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02 SOMMANO...	mc	2,000	3,40 23,20 4,20	5,400 4,300 5,300	0,200 0,200 0,200	3,67 19,95 8,90	32,52	67,10	2'182,09
4033 / 1223 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a. NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02 SOMMANO...	mc	2,000	3,00 23,60 4,40 0,40	5,000 3,900 5,300 14,500	0,500 0,500 0,500 1,000	7,50 46,02 23,32 5,80	82,64	121,69	10'056,46
4034 / 1224 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE									
	A R I P O R T A R E									83'445'686,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								83'445'686,51
	Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3)		2,000	16,00 19,20 33,90		0,500 0,500 0,500	8,00 19,20 16,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02								
	SOMMANO...	mq					44,15	22,19	979,69
4035 / 1225 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		7,500 46,020 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000	1'125,00 6'903,00 3'498,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02								
	SOMMANO...	kg					12'396,00	1,11	13'759,56
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4036 / 1226 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi trapezi *(lung.=1,5/2+,5/2) Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi trapezi Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		2,000 2,000 -1,000 -1,000 -2,000 -1,000	3,00 0,50 1,00 1,50 0,86 0,50	0,500 4,000 0,500 0,500 0,500 2,500	5,000 5,000 0,500 0,420 0,880 2,500	15,00 20,00 -0,25 -0,32 -0,76 -3,13		
	Parziale...	mc					30,54		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=23,6-,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	23,20 23,20 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,100	51,97 30,62 0,30 0,10		
	Parziale...	mc					82,99		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		-1,000	0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					142,93		
	Sommano negativi...	mc					-6,96		
	SOMMANO...	mc					135,97	126,05	17'139,02
4037 / 1227 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi trapezi Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi trapezi Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi rettangolari *(par.ug.=2,000*2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=23,6-,4)*(H/peso=2,800+,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni *(lung.=23,20+,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta *(lung.=23,2+,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte			16,00 12,00 2,000 2,000 4,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000	0,50 0,50 0,710 0,50 0,50 0,50 0,50 23,20 23,60 23,60	5,000 5,000 0,710 0,420 0,500 2,500 2,500 3,200 2,800 2,500 0,300	80,00 60,00 0,71 0,42 1,76 2,50 1,25 148,48 132,16 59,00 0,75		
	A R I P O R T A R E						487,03		83'477'564,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						487,03		83'477'564,78
	Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle		2,000		2,500	0,100	0,50		
	Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno)		1,000		14,500	4,300	62,35		
	Muri lato uscita - Elevazione casseri interni		2,000		5,300	4,300	45,58		
	Muri lato uscita - Elevazione casseri interni		1,000		3,300	1,100	3,63		
	Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali		2,000	0,40		4,300	3,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01								
	NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02								
	SOMMANO...	mq					602,53	22,19	13'370,14
4038 / 1228 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE								
	Torrino di ingresso - Elevazione in c.a.		30,540			150,000	4'581,00		
	Canna del tombino - Elevazione in c.a.		82,990			150,000	12'448,50		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a.		22,440			150,000	3'366,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01								
	NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02								
	SOMMANO...	kg					20'395,50	1,11	22'639,01
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4039 / 1229 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE								
	Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=23,6-,4-,4)*(H/peso=,4/2-,1)			22,80	2,500	0,100	5,70		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01								
	NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02								
	SOMMANO...	mc					5,70	94,71	539,85
4040 / 1230 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE								
	Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=23,6-,4-,4-4)		16,830	18,80			316,40		
	Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+.4+.35))*(H/peso=2,8+.4+.35)		0,500	4,00	15,700	3,550	111,47		
	Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto		-1,000	4,00	3,300	3,250	-42,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01								
	NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					427,87		
	Sommano negativi...	mc					-42,90		
	SOMMANO...	mc					384,97	30,35	11'683,84
4041 / 1231 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE								
	Impermeabilizzazione - soletta di fondazione			19,20	3,900		74,88		
	Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione		2,000	19,20		0,500	19,20		
	Impermeabilizzazione - rissvolti fondazione		2,000	23,20		0,300	13,92		
	Impermeabilizzazione - pareti laterali *(H/peso=2,8+.4)		2,000	23,20		3,200	148,48		
	Impermeabilizzazione - Soletta *(larg.=2,5+.4+.4)		2,000	23,20	3,300		153,12		
	Parziale...	mq					409,60		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		409,600			0,100	40,96		
	A R I P O R T A R E						450,56		83'525'797,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						450,56		83'525'797,62
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02 Parziale... mq SOMMANO... mq						40,96		
							450,56	17,99	8'105,57
4042 / 1232 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02 SOMMANO... mq						450,56		
							450,56	1,52	684,85
4043 / 1233 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(larg.=2,5+,4+,4) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02 SOMMANO... mc			23,20	3,300	0,050	3,83		
							3,83	94,71	362,74
4044 / 1234 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(H/peso=,006*3,14/4*7850*20) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02 SOMMANO... kg			23,20	3,300	4,437	339,70		
							339,70	1,43	485,77
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4045 / 1257 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02 SOMMANO... kg			14,00		30,000	420,00		
							4,20	60,000	554,40
							14,50	30,000	435,00
							1'409,40	3,05	4'298,67
4046 / 1258 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-P01TM01STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02 SOMMANO... kg						1'409,40		
							1'409,40	0,55	775,17
	A R I P O R T A R E								83'540'510,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									83'540'510,39	
	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) (SbCat 43)									
4047 / 2252 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO									
	Stesa di geotessile		1,100	10,00	9,210		101,31			
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO LAA01-P01TM01STRDI01									
	SOMMANO...	mq					101,31	1,52	153,99	
4048 / 2253 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO									
	Formazione di scogliera		7,160	10,00			71,60			
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO LAA01-P01TM01STRDI01									
	SOMMANO...	mc					71,60	71,83	5'143,03	
4049 / 2254 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO									
	Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a		71,600			2,600	186,16			
	SOMMANO...	t					186,16	23,27	4'331,94	
4050 / 2255 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO									
	Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a						71,60			
	SOMMANO...	mc					71,60	3,25	232,70	
4051 / 2256 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001									
	SOMMANO...	mc					71,60	2,60	186,16	
4052 / 2257 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Vedi quantità di cui alla voce A.01.001		71,600			15,000	1'074,00			
	SOMMANO...	mck					1'074,00	0,19	204,06	
A R I P O R T A R E									83'550'762,27	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								83'550'762,27
4053 / 1254 B.01.001.a 07/06/2020	TM02 - TOMBINI SCATOLARI 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+798 - ASSE 01 (Gruppo Elaborati LAB) (Cat 207) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-P01TM02STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02								
	SOMMANO...	mc					4,64	6,27	29,09
4054 / 1255 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mck	4,640			10,000	46,40	46,40	0,19
							46,40		8,82
4055 / 1256 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mc					4,64	4,64	2,60
							4,64		12,06
	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39)								
4056 / 1239 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+)*(larg.=5+,2+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=24,50-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)								
	SOMMANO...	mc	2,000	4,20	5,300	0,200	8,90	33,30	67,10
							3,67		2'234,43
							20,73		
							0,200		
4057 / 1240 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.								
	SOMMANO...	mc	2,000	0,40	14,500	1,000	5,80	84,40	121,69
							7,50		10'270,64
							47,78		
							23,32		
							0,500		
4058 / 1241 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE								
	SOMMANO...	mc					84,40	121,69	10'270,64
							84,40		10'270,64
	A R I P O R T A R E								83'563'317,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								83'563'317,31
	Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3)		2,000	16,00 20,10 33,90		0,500 0,500 0,500	8,00 20,10 16,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-P01TM02STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02								
	SOMMANO...	mq					45,05	22,19	999,66
4059 / 1242 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		7,500 47,780 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000	1'125,00 7'167,00 3'498,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-P01TM02STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02								
	SOMMANO...	kg					12'660,00	1,11	14'052,60
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4060 / 1243 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		2,000 2,000 -2,000 -1,000	3,00 0,50 0,86 0,50	0,500 4,000 0,500 2,500	5,500 5,500 0,880 2,500	16,50 22,00 -0,76 -3,13		
	Parziale...	mc					34,61		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=24,5,-,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=24,5,-,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	24,10 24,10 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,250	53,98 31,81 0,30 0,25		
	Parziale...	mc					86,34		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		-1,000	0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-P01TM02STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					149,78		
	Sommano negativi...	mc					-6,39		
	SOMMANO...	mc					143,39	126,05	18'074,31
4061 / 1244 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi rettangolari *(par.ug.=2,000*2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino		4,000 2,000 1,000		0,500 2,500 2,500	0,880 2,500 1,25	1,76 2,50 1,25		
	Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=24,5,-,4)*(H/peso=2,800+ ,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle		2,000 2,000 1,000 1,000 2,000	24,10 24,50 24,50		3,200 2,800 2,500 0,300 2,500	154,24 137,20 61,25 0,75 1,25		
	Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri interni		1,000 2,000 1,000		14,500 5,600 3,300	4,300 4,300 1,100	62,35 48,16 3,63		
	A R I P O R T A R E						628,34		83'596'443,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						628,34		83'596'443,88
	Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali		2,000	0,40		4,300	3,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-P01TM02STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02								
	SOMMANO...	mq					631,78	22,19	14'019,20
4062 / 1245 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.		34,610 86,340 22,440			150,000 150,000 150,000	5'191,50 12'951,00 3'366,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-P01TM02STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02								
	SOMMANO...	kg					21'508,50	1,11	23'874,44
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4063 / 1248 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=24,5-,-4,-4)*(H/peso=,3/2+,25/2)			23,70	2,500	0,275	16,29		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-P01TM02STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02								
	SOMMANO...	mc					16,29	94,71	1'542,83
4064 / 1249 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=24,5-4,4) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+.4+.35))*(H/peso=2,8+.4+.35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto		16,830 0,500 -1,000	20,10 4,00 4,00		15,700 3,550 3,250	338,28 111,47 -42,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-P01TM02STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					449,75		
	Sommano negativi...	mc					-42,90		
	SOMMANO...	mc					406,85	30,35	12'347,90
4065 / 1250 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione Impermeabilizzazione - rissvolti fondazione *(lung.=24,5-4) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(lung.=24,5-4)*(H/peso=2,8+.4) Impermeabilizzazione - Soletta *(lung.=24,5-4)*(larg.=2,5+.4+.4)		2,000 2,000 2,000 2,000	20,10 20,10 24,10 24,10	3,900 0,300 3,200 3,300	0,500 3,200	78,39 20,10 14,46 154,24 159,06		
	Parziale...	mq					426,25		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		426,250			0,100	42,63		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-P01TM02STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02								
	A R I P O R T A R E						468,88		83'648'228,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						468,88		83'648'228,25
	Parziale...	mq					42,63		
	SOMMANO...	mq					468,88	17,99	8'435,15
4066 / 1251 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085						468,88		
	SOMMANO...	mq					468,88	1,52	712,70
4067 / 1252 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=24,5-,4)*(larg.=2,5+,4+4) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-P01TM02STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02			24,10	3,300	0,050	3,98		
	SOMMANO...	mc					3,98	94,71	376,95
4068 / 1253 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=24,5-,4)*(H/peso=.006*3,14/4*7850*20) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-P01TM02STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02			24,10	3,300	4,437	352,87		
	SOMMANO...	kg					352,87	1,43	504,60
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4069 / 1246 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-P01TM02STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02			14,00		30,000	420,00		
				4,20	2,200	60,000	554,40		
				14,50		30,000	435,00		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	3,05	4'298,67
4070 / 1247 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-P01TM02STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02						1'409,40		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	0,55	775,17
	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) (SbCat 43)								
4071 / 2264 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)								
	A R I P O R T A R E								83'663'331,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									83'663'331,49
	INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Stesa di geotessile		1,100	10,00	12,050		132,55		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO LAB01-P01TM02STRDI01								
	SOMMANO...	mq					132,55	1,52	201,48
4072 / 2265 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Formazione di scogliera		9,980	10,00			99,80		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO LAB01-P01TM02STRDI01								
	SOMMANO...	mc					99,80	71,83	7'168,63
4073 / 2266 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a		99,800			2,600	259,48		
	SOMMANO...	t					259,48	23,27	6'038,10
4074 / 2267 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a						99,80		
	SOMMANO...	mc					99,80	3,25	324,35
4075 / 2268 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						99,80		
	SOMMANO...	mc					99,80	2,60	259,48
4076 / 2269 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Vedi quantità di cui alla voce A.01.001		99,800			15,000	1'497,00		
	SOMMANO...	mck					1'497,00	0,19	284,43
A R I P O R T A R E									83'677'607,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O								83'677'607,96		
4077 / 1474 B.03.025.a 07/06/2020	TM03 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+070 - ASSE 02 (Gruppo Elaborati LAC) (Cat 208) TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,2)*(larg.=5+,2+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=19-,2-,2)*(larg.=3,9+,2+,2) Torrino di uscita - Magrone *(lung.=3+0,2+0,2)*(larg.=5+0,2+0,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-P02TM03STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-P02TM03STRCP01 SOMMANO...	mc						23,34	67,10	1'566,11	
4078 / 1475 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Torrino di uscita - Fondazione in c.a. NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-P02TM03STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-P02TM03STRCP01 SOMMANO...	mc						52,05	121,69	6'333,96	
4079 / 1476 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Torrino di uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=3+3+5+5) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-P02TM03STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-P02TM03STRCP01 SOMMANO...	mq	2,000	16,00 19,00 16,00	5,00 3,90 5,00	0,500 0,500 0,500	8,00 19,00 8,00		35,00	22,19	776,65
4080 / 1477 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-P02TM03STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-P02TM03STRCP01 SOMMANO...	kg	7,500 37,050 7,500			150,000 150,000 150,000	1'125,00 5'557,50 1'125,00		7'807,50	1,11	8'666,33
4081 / 1478 B.03.035.c 07/06/2020	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi trapezi *(larg.=(2+4)*1/2) Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi trapezi Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino Parziale...	mc		2,000 2,000 -1,000 -1,000 -2,000 -1,000	3,00 0,50 0,50 0,50 0,86 0,50	0,500 4,000 3,000 4,000 0,500 2,500	5,500 5,500 -1,50 -1,00 0,880 -3,13		32,11		
	A R I P O R T A R E							32,11		83'694'951,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						32,11		83'694'951,01
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.		2,000	19,00	0,400	2,800	42,56		
	Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.			19,00	3,300	0,400	25,08		
	Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte			0,40	2,500	0,300	0,30		
	Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle			0,40	2,500	0,150	0,15		
	Parziale...	mc					68,09		
	Torrino di uscita - Elevazioni longitudinali in c.a.		2,000	3,00	0,500	4,400	13,20		
	Torrino di uscita - Elevazioni trasversali in c.a.		2,000	0,50	4,000	4,400	17,60		
	Torrino di uscita - A detrarre foro tombino		-2,000	0,50	2,500	2,500	-6,25		
	Parziale...	mc					24,55		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-P02TM03STRDI01								
	NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-P02TM03STRCP01								
	Sommano positivi...	mc					137,39		
	Sommano negativi...	mc					-12,64		
	SOMMANO...	mc					124,75	126,05	15'724,74
4082 / 1479 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3)			16,00		5,500	88,00		
	Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2)			12,00		5,500	66,00		
	Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi trapezi		2,000	0,50	1,000		1,00		
	Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi trapezi		2,000	0,50		0,500	0,50		
	Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi rettangolari *(par.ug.=2,000*2)		4,000		0,500	0,880	1,76		
	Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino		2,000	0,50		2,500	2,50		
	Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino		1,000	0,50	2,500		1,25		
	Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(H/peso=2,800+,4)		2,000	19,00		3,200	121,60		
	Canna del tombino - Elevazioni casseri interni		2,000	19,00		2,800	106,40		
	Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta		1,000	19,00	2,500		47,50		
	Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte		1,000		2,500	0,300	0,75		
	Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle		1,000		2,500	0,150	0,38		
	Torrino di uscita - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3)			16,00		4,400	70,40		
	Torrino di uscita - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2)			12,00		4,400	52,80		
	Torrino di uscita - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino *(par.ug.=2*2)		4,000	0,50		2,500	5,00		
	Torrino di uscita - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino		2,000	0,50	2,500		2,50		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-P02TM03STRDI01								
	NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-P02TM03STRCP01								
	SOMMANO...	mq					568,34	22,19	12'611,46
4083 / 1480 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a.		32,110			150,000	4'816,50		
	Canna del tombino - Elevazione in c.a.		68,090			150,000	10'213,50		
	Torrino di uscita - Elevazione in c.a.		24,550			150,000	3'682,50		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-P02TM03STRDI01								
	NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-P02TM03STRCP01								
	SOMMANO...	kg					18'712,50	1,11	20'770,88
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4084 / 1483 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=19-0,4-0,4)*(H/peso=,3/2+,15/2)			18,20	2,500	0,225	10,24		
	A R I P O R T A R E						10,24		83'744'058,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						10,24		83 744 058,09
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-P02TM03STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-P02TM03STRCP01 SOMMANO...	mc					10,24	94,71	969,83
4085 / 1484 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare)		16,830	19,00			319,77		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-P02TM03STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-P02TM03STRCP01 SOMMANO...	mc					319,77	30,35	9 705,02
4086 / 1485 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione Impermeabilizzazione - risvolti fondazione Impermeabilizzazione - pareti laterali *(H/peso=2,8+,4) Impermeabilizzazione - Soletta *(larg.=2,5+,4+,4)			19,00	3,900		74,10		
	Parziale...	mq					351,50		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		351,500				0,100	35,15	
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-P02TM03STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-P02TM03STRCP01 Parziale...	mq					35,15		
	SOMMANO...	mq					386,65	17,99	6 955,83
4087 / 1486 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085						386,65		
	SOMMANO...	mq					386,65	1,52	587,71
4088 / 1487 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(larg.=2,5+,4+,4)			19,00	3,300	0,050	3,14		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-P02TM03STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-P02TM03STRCP01 SOMMANO...	mc					3,14	94,71	297,39
4089 / 1488 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(H/peso=,006*,006*3,14/4*7850*20)			19,00	3,300	4,437	278,20		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-P02TM03STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-P02TM03STRCP01 A R I P O R T A R E						278,20		83 762 573,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								83 769 987,38
4092 / 1291 B.01.001.a 07/06/2020	TM04 - TOMBINI SCATOLARI 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+605 - ASSE 02 (Gruppo Elaborati LAD) (Cat 209) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-P02TM04STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02								
	SOMMANO...	mc					4,64	6,27	29,09
4093 / 1292 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mck	4,640			10,000	46,40	0,19	8,82
4094 / 1293 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mc					4,64	2,60	12,06
	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39)								
4095 / 1276 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+)**(larg.=5+,2+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=27,40-,4)**(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)								
	SOMMANO...	mc	2,000	3,40 27,00 4,20	5,400 4,300 5,300	0,200 0,200 0,200	3,67 23,22 8,90		
	SOMMANO...	mc					35,79	67,10	2'401,51
4096 / 1277 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.								
	SOMMANO...	mc	2,000	3,00 27,40 4,40 0,40	5,000 3,900 5,300 14,500	0,500 0,500 0,500 1,000	7,50 53,43 23,32 5,80		
	SOMMANO...	mc					90,05	121,69	10'958,18
4097 / 1278 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE								
	A R I P O R T A R E								83 783 397,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								83'783'397,04
	Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3)		2,000	16,00 23,00 33,90		0,500 0,500 0,500	8,00 23,00 16,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-P02TM04STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02								
	SOMMANO...	mq					47,95	22,19	1'064,01
4098 / 1279 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		7,500 53,430 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000	1'125,00 8'014,50 3'498,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-P02TM04STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02								
	SOMMANO...	kg					13'507,50	1,11	14'993,33
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4099 / 1280 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		2,000 2,000 -2,000 -1,000	3,00 0,50 0,86 0,50	0,500 4,000 0,500 2,500	8,500 8,500 0,880 2,500	25,50 34,00 -0,76 -3,13		
	Parziale...	mc					55,61		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=27,4-,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=27,4-,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	27,00 27,00 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,100	60,48 35,64 0,30 0,10		
	Parziale...	mc					96,52		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		-1,000	0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-P02TM04STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					180,96		
	Sommano negativi...	mc					-6,39		
	SOMMANO...	mc					174,57	126,05	22'004,55
4100 / 1281 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi rettangolari *(par.ug.=2,000*2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino		4,000 2,000 1,000		0,500 2,500 2,500	0,880 2,500 1,25	1,76 2,50 1,25		
	Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=27,4-,4)*(H/peso=2,800+,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle		2,000 2,000 1,000 1,000 2,000	27,00 27,40 27,40		3,200 2,800 2,500 0,300 2,500	172,80 153,44 68,50 0,75 0,50		
	Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri interni		1,000 2,000 1,000		14,500 5,600 3,300	4,300 4,300 1,100	62,35 48,16 3,63		
	A R I P O R T A R E						753,64		83'821'458,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						753,64		83'821'458,93
	Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali		2,000	0,40		4,300	3,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-P02TM04STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02								
	SOMMANO...	mq					757,08	22,19	16'799,61
4101 / 1282 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.		55,610 96,520 22,440			150,000 150,000 150,000	8'341,50 14'478,00 3'366,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-P02TM04STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02								
	SOMMANO...	kg					26'185,50	1,11	29'065,91
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4102 / 1285 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=27,4-,4-,4)*(H/peso=,3/2+,10/2)			26,60	2,500	0,200	13,30		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-P02TM04STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02								
	SOMMANO...	mc					13,30	94,71	1'259,64
4103 / 1286 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=24,5-4,4) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+.4+.35))*(H/peso=2,8+.4+.35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto		16,830 0,500 -1,000	20,10 4,00 4,00		15,700 3,550 3,250	338,28 111,47 -42,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-P02TM04STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					449,75		
	Sommano negativi...	mc					-42,90		
	SOMMANO...	mc					406,85	30,35	12'347,90
4104 / 1287 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione Impermeabilizzazione - rissvolti fondazione *(lung.=27,4-,4) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(lung.=27,4-,4)*(H/peso=2,8+.4) Impermeabilizzazione - Soletta *(lung.=27,4-,4)*(larg.=2,5+.4+.4)		2,000 2,000 2,000 2,000	23,00 23,00 27,00 27,00	3,900 0,300	0,500 3,200	89,70 23,00 16,20 172,80 178,20		
	Parziale...	mq					479,90		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		479,900			0,100	47,99		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-P02TM04STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02								
	A R I P O R T A R E						527,89		83'880'931,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						527,89		83'880'931,99
	Parziale...	mq					47,99		
	SOMMANO...	mq					527,89	17,99	9'496,74
4105 / 1288 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085						527,89		
	SOMMANO...	mq					527,89	1,52	802,39
4106 / 1289 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=27,4-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-P02TM04STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02			27,00	3,300	0,050	4,46		
	SOMMANO...	mc					4,46	94,71	422,41
4107 / 1290 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. f16/10x10 *(lung.=27,4-,4)*(H/peso=.006*,006*3,14/4*7850*20) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-P02TM04STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02			27,00	3,300	4,437	395,34		
	SOMMANO...	kg					395,34	1,43	565,34
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4108 / 1283 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-P02TM04STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02			14,00 4,20 14,50	2,200	30,000 60,000 30,000	420,00 554,40 435,00		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	3,05	4'298,67
4109 / 1284 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-P02TM04STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02						1'409,40		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	0,55	775,17
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								83'897'292,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								83'897'292,71	
4110 / 1309 B.01.001.a 07/06/2020	TM05 - TOMBINI SCATOLARI 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+921 - ASSE 03 (Gruppo Elaborati LAE) (Cat 210) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-P03TM05STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02									
	SOMMANO...	mc		0,40	14,500	0,800	4,64	4,64	6,27	29,09
4111 / 1310 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a		4,640			10,000	46,40			
	SOMMANO...	mck					46,40	0,19	8,82	
4112 / 1311 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a						4,64			
	SOMMANO...	mc					4,64	2,60	12,06	
4113 / 1294 B.03.025.a 07/06/2020	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+)*(larg.=5+,2+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=24,90-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)			3,40	5,400	0,200	3,67			
				24,50	4,300	0,200	21,07			
			2,000	4,20	5,300	0,200	8,90			
	SOMMANO...	mc					33,64	67,10	2'257,24	
4114 / 1295 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.			3,00	5,000	0,500	7,50			
				24,90	3,900	0,500	48,56			
			2,000	4,40	5,300	0,500	23,32			
				0,40	14,500	1,000	5,80			
	SOMMANO...	mc					85,18	121,69	10'365,55	
4115 / 1296 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE									
	A R I P O R T A R E									83'909'965,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								83'909'965,47
	Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3)		2,000	16,00 20,50 33,90		0,500 0,500 0,500	8,00 20,50 16,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-P03TM05STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02								
	SOMMANO...	mq					45,45	22,19	1'008,54
4116 / 1297 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		7,500 48,560 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000	1'125,00 7'284,00 3'498,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-P03TM05STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02								
	SOMMANO...	kg					12'777,00	1,11	14'182,47
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4117 / 1298 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		2,000 2,000 -2,000 -1,000	3,00 0,50 0,86 0,50	0,500 4,000 0,500 2,500	6,000 6,000 0,880 2,500	18,00 24,00 -0,76 -3,13		
	Parziale...	mc					38,11		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=24,9-,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=24,9-,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	24,50 24,50 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,050	54,88 32,34 0,30 0,05		
	Parziale...	mc					87,57		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		-1,000	0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-P03TM05STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					154,51		
	Sommano negativi...	mc					-6,39		
	SOMMANO...	mc					148,12	126,05	18'670,53
4118 / 1299 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi rettangolari *(par.ug.=2,000*2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=24,9-,4)*(H/peso=2,800+,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri interni		4,000 2,000 1,000	0,50 0,50	0,500 2,500 2,500	0,880 2,500 1,25	1,76 2,50 1,25		
	Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=24,9-,4)*(H/peso=2,800+,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle		2,000 2,000 1,000 1,000 2,000	24,50 24,90 24,90	3,200 2,800 2,500 2,500 2,500	156,80 139,44 62,25 0,75 0,25			
	Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri interni		1,000 2,000 1,000		14,500 5,600 3,300	4,300 4,300 1,100	62,35 48,16 3,63		
	A R I P O R T A R E						647,14		83'943'827,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						647,14		83'943'827,01
	Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali		2,000	0,40		4,300	3,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-P03TM05STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02								
	SOMMANO...	mq					650,58	22,19	14'436,37
4119 / 1300 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.		38,110 87,570 22,440			150,000 150,000 150,000	5'716,50 13'135,50 3'366,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-P03TM05STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02								
	SOMMANO...	kg					22'218,00	1,11	24'661,98
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4120 / 1303 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=24,9-4,4)*(H/peso=3/2+0,05/2)			24,10	2,500	0,175	10,54		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-P03TM05STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02								
	SOMMANO...	mc					10,54	94,71	998,24
4121 / 1304 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=24,9-4,4) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+.4+.35))*(H/peso=2,8+.4+.35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto		16,830 0,500 -1,000	20,50 4,00 4,00		15,700 3,550 3,250	345,02 111,47 -42,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-P03TM05STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					456,49		
	Sommano negativi...	mc					-42,90		
	SOMMANO...	mc					413,59	30,35	12'552,46
4122 / 1305 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione Impermeabilizzazione - risvolti fondazione *(lung.=24,9-4) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(lung.=24,9-4)*(H/peso=2,8+.4) Impermeabilizzazione - Soletta *(lung.=24,9-4)*(larg.=2,5+.4+.4)		2,000 2,000 2,000 2,000	20,50 20,50 24,50 24,50	3,900 0,300	0,500 3,200	79,95 20,50 14,70 156,80 161,70		
	Parziale...	mq					433,65		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		433,650			0,100	43,37		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-P03TM05STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02								
	A R I P O R T A R E						477,02		83'996'476,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						477,02		83'996'476,06
	Parziale...	mq					43,37		
	SOMMANO...	mq					477,02	17,99	8'581,59
4123 / 1306 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085						477,02		
	SOMMANO...	mq					477,02	1,52	725,07
4124 / 1307 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=24,9,-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-P03TM05STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02			24,50	3,300	0,050	4,04		
	SOMMANO...	mc					4,04	94,71	382,63
4125 / 1308 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=24,9,-,4)*(H/peso=.006*.006*3,14/4*7850*20) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-P03TM05STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02			24,50	3,300	4,437	358,73		
	SOMMANO...	kg					358,73	1,43	512,98
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4126 / 1301 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-P03TM05STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02			14,00		30,000	420,00		
				4,20	2,200	60,000	554,40		
				14,50		30,000	435,00		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	3,05	4'298,67
4127 / 1302 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-P03TM05STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02						1'409,40		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	0,55	775,17
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								84'011'752,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								84'011'752,17
4128 / 1327 B.01.001.a 07/06/2020	TM06 - TOMBINI SCATOLARI 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+171 - ASSE 03 (Gruppo Elaborati LAF) (Cat 211) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-P03TM06STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02								
	SOMMANO...	mc					4,64	6,27	29,09
4129 / 1328 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mck	4,640			10,000	46,40	0,19	8,82
4130 / 1329 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mc					4,64	2,60	12,06
	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39)								
4131 / 1312 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+)**(larg.=5+,2+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=31,40-,4)**(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)								
	SOMMANO...	mc	2,000	3,40	5,400	0,200	3,67	67,10	2'632,33
				31,00	4,300	0,200	26,66		
				4,20	5,300	0,200	8,90		
4132 / 1313 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.								
	SOMMANO...	mc	2,000	3,00	5,000	0,500	7,50	121,69	11'907,37
				31,40	3,900	0,500	61,23		
				4,40	5,300	0,500	23,32		
				0,40	14,500	1,000	5,80		
4133 / 1314 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE								
	SOMMANO...	mc					97,85	121,69	11'907,37
	A R I P O R T A R E								84'026'341,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								84'026'341,84
	Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3)		2,000	16,00 27,00 33,90		0,500 0,500 0,500	8,00 27,00 16,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-P03TM06STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02								
	SOMMANO...	mq					51,95	22,19	1'152,77
4134 / 1315 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		7,500 61,230 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000	1'125,00 9'184,50 3'498,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-P03TM06STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02								
	SOMMANO...	kg					14'677,50	1,11	16'292,03
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4135 / 1316 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		2,000 2,000 -2,000 -1,000	3,00 0,50 0,86 0,50	0,500 4,000 0,500 2,500	5,300 5,300 0,880 2,500	15,90 21,20 -0,76 -3,13		
	Parziale...	mc					33,21		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=31,4-,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=31,4-,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	31,00 31,00 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,050	69,44 40,92 0,30 0,05		
	Parziale...	mc					110,71		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		-1,000	0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-P03TM06STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					172,75		
	Sommano negativi...	mc					-6,39		
	SOMMANO...	mc					166,36	126,05	20'969,68
4136 / 1317 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi rettangolari *(par.ug.=2,000*2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=31,4-,4)*(H/peso=2,800+,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri interni		4,000 2,000 1,000	0,50 0,50	0,500 2,500 2,500	0,880 2,500 1,25	1,76 2,50 1,25		
			2,000 2,000 1,000 1,000 2,000	31,00 31,40 31,40		3,200 2,800	198,40 175,84 78,50		
			1,000 2,000 1,000		14,500 5,600 3,300	4,300 4,300 1,100	62,35 48,16 3,63		
	A R I P O R T A R E						721,79		84'064'756,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						721,79		84'064'756,32
	Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali		2,000	0,40		4,300	3,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-P03TM06STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02								
	SOMMANO...	mq					725,23	22,19	16'092,85
4137 / 1318 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.		33,210 110,710 22,440			150,000 150,000 150,000	4'981,50 16'606,50 3'366,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-P03TM06STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02								
	SOMMANO...	kg					24'954,00	1,11	27'698,94
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4138 / 1321 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=31,4-,4-,4)*(H/peso=,3/2+,05/2)			30,60	2,500	0,175	13,39		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-P03TM06STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02								
	SOMMANO...	mc					13,39	94,71	1'268,17
4139 / 1322 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=31,4-4,4) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto		16,830 0,500 -1,000	27,00 4,00 4,00		15,700 3,550 3,250	454,41 111,47 -42,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-P03TM06STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					565,88		
	Sommano negativi...	mc					-42,90		
	SOMMANO...	mc					522,98	30,35	15'872,44
4140 / 1323 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione Impermeabilizzazione - rissvolti fondazione *(lung.=31,4-,4-) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(lung.=31,4-,4-)*(H/peso=2,8+,4) Impermeabilizzazione - Soletta *(lung.=31,4-,4-)*(larg.=2,5+,4+,4)		2,000 2,000 2,000 2,000	27,00 27,00 31,00 31,00	3,900 0,300 3,200 3,300	0,500 3,200	105,30 27,00 18,60 198,40 204,60		
	Parziale...	mq					553,90		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		553,900			0,100	55,39		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-P03TM06STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02								
	A R I P O R T A R E						609,29		84'125'688,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						609,29		84'125'688,72
	Parziale...	mq					55,39		
	SOMMANO...	mq					609,29	17,99	10'961,13
4141 / 1324 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085						609,29		
	SOMMANO...	mq					609,29	1,52	926,12
4142 / 1325 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=31,4,-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-P03TM06STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02			31,00	3,300	0,050	5,12		
	SOMMANO...	mc					5,12	94,71	484,92
4143 / 1326 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=31,4,-,4)*(H/peso=.006*.006*3,14/4*7850*20) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-P03TM06STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02			31,00	3,300	4,437	453,91		
	SOMMANO...	kg					453,91	1,43	649,09
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4144 / 1319 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-P03TM06STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02			14,00		30,000	420,00		
				4,20	2,200	60,000	554,40		
				14,50		30,000	435,00		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	3,05	4'298,67
4145 / 1320 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-P03TM06STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02						1'409,40		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	0,55	775,17
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								84'143'783,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								84'143'783,82
4146 / 1504 B.01.001.a 07/06/2020	TM07 - TOMBINO SCATOLARE 3,50x3,50m ALLA PROGR. km 1+111 - ASSE 04 (Gruppo Elaborati LAG) (Cat 212) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-P04TM07STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02		2,000	0,40	14,500	0,800	9,28		
	SOMMANO...	mc					9,28	6,27	58,19
4147 / 1505 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a		9,280			10,000	92,80		
	SOMMANO...	mck					92,80	0,19	17,63
4148 / 1506 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a						9,28		
	SOMMANO...	mc					9,28	2,60	24,13
	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39)								
4149 / 1489 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Muro lato ingresso - Magrone *(lung.=4+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=32-,4-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)		2,000	4,20	4,800	0,200	8,06		
				31,20	4,300	0,200	26,83		
			2,000	4,20	4,800	0,200	8,06		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-P04TM07STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02								
	SOMMANO...	mc					42,95	67,10	2'881,95
4150 / 1490 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. Muri lato ingresso - Taglione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		2,000	4,40	4,800	0,500	21,12		
				0,40	14,500	1,000	5,80		
				32,00	3,900	0,500	62,40		
			2,000	4,40	4,800	0,500	21,12		
				0,40	14,500	1,000	5,80		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-P04TM07STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02								
	SOMMANO...	mc					116,24	121,69	14'145,25
4151 / 1491 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE								
	A R I P O R T A R E								84'160'910,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								84'160'910,97
	Muro lato ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=4,8+4,4+14,50+4,4+4,8) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=4,8+4,4+14,5+4,4+4,8)		2,000	32,90 23,20 32,90		0,500 0,500 0,500	16,45 23,20 16,45		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-P04TM07STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02								
	SOMMANO...	mq					56,10	22,19	1'244,86
4152 / 1492 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. Muri lato ingresso - Taglione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		21,120 5,800 62,400 21,120 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000 150,000	3'168,00 870,00 9'360,00 3'168,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-P04TM07STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02								
	SOMMANO...	kg					17'436,00	1,11	19'353,96
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4153 / 1493 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. *(H/peso=3,80+1,50) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino			0,40 0,50	14,500 3,500	5,300 3,500	30,74 -6,13		
	Parziale...	mc					24,61		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=32-0,4-0,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=32-0,4-0,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	31,20 31,20 0,40 0,40	0,400 4,300 3,500 3,500	3,800 0,400 0,300 0,100	94,85 53,66 0,42 0,14		
	Parziale...	mc					149,07		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=3,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino			0,40 0,40	14,500 3,500	5,300 3,500	30,74 -4,90		
	Parziale...	mc					25,84		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-P04TM07STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					210,55		
	Sommano negativi...	mc					-11,03		
	SOMMANO...	mc					199,52	126,05	25'149,50
4154 / 1494 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Elevazioni casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/peso=3,80+1,50) Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni *(H/peso=3,80+1,50) Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni Muri lato ingresso - Elevazioni casseri laterali *(H/peso=3,80+1,50) Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=32-,4-,4)*(H/peso=3,80+0,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/peso=3,80+1,50) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni *(H/peso=3,80+1,50) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali *(H/peso=3,80+1,50) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-		1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000	0,40	14,500 5,100 4,300	5,300 5,300 1,100 5,300 4,200 3,800 3,500 0,300 0,100 5,300 5,300 1,100 4,300 5,300	76,85 54,06 4,73 4,24 262,08 243,20 112,00 2,10 0,70 76,85 54,06 4,73 4,24		
	A R I P O R T A R E						899,84		84'206'659,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						899,84		84'206'659,29
	P04TM07STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02								
	SOMMANO...	mq					899,84	22,19	19'967,45
4155 / 1495 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.		24,610 149,070 25,840				150,000 150,000 150,000		3'691,50 22'360,50 3'876,00
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-P04TM07STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02								
	SOMMANO...	kg					29'928,00	1,11	33'220,08
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4156 / 1498 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=32-,4-,4)*(H/peso=,3/2+,1/2)			31,20	3,500	0,200			21,84
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-P04TM07STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02								
	SOMMANO...	mc					21,84	94,71	2'068,47
4157 / 1499 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=32-4,4-4,40) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri lato ingresso) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=5,3+5,3+2*(3,8+,4+,35))*(H/peso=3,8+,4+,35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri lato uscita) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=5,3+5,3+2*(3,8+,4+,35))*(H/peso=3,8+,4+,35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto		16,830 0,500 -1,000 0,500 -1,000	23,20 4,00 4,00 4,00 4,00		19,700 4,550 4,300 19,700 4,300		390,46 179,27 -55,90 179,27 -55,90	
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-P04TM07STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					749,00		
	Sommano negativi...	mc					-111,80		
	SOMMANO...	mc					637,20	30,35	19'339,02
4158 / 1500 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione *(lung.=32-4,40-4,40) Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=32-4,40-4,40) Impermeabilizzazione - risvolti fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=32-0,4-0,4) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(lung.=32-0,4-0,4)*(H/peso=3,8+,4) Impermeabilizzazione - Soletta *(par.ug.=2*2)*(lung.=32-0,4-0,4)*(larg.=3,5+,4+,4)		2,000 4,000 4,000 4,000 4,000	23,20 23,20 31,20 31,20 31,20	3,900 0,500 0,300			180,96 46,40 37,44 524,16 536,64	
	Parziale...	mq					1'325,60		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		1325,600				0,100		132,56
	A R I P O R T A R E						1'458,16		84'281'254,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'458,16		84'281'254,31
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-P04TM07STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02 Parziale... mq SOMMANO... mq						132,56		
							1'458,16	17,99	26'232,30
4159 / 1501 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 SOMMANO... mq						1'458,16		
							1'458,16	1,52	2'216,40
4160 / 1502 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=32-,4-,4)*(larg.=3,5+,4+,4) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-P04TM07STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02 SOMMANO... mc			31,20	4,300	0,050	6,71		
							6,71	94,71	635,50
4161 / 1503 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=32-,4-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*7850*20) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-P04TM07STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02 SOMMANO... kg			31,20	4,300	4,437	595,27		
							595,27	1,43	851,24
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4162 / 1496 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Muro di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-P04TM07STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02 SOMMANO... kg			14,50		30,000	435,00		
				14,50		30,000	435,00		
							870,00	3,05	2'653,50
4163 / 1497 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-P04TM07STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02 SOMMANO... kg						870,00		
							870,00	0,55	478,50
	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) (SbCat 43)								
4164 / 2270	LAVORI DIVERSI								
	A R I P O R T A R E								84'314'321,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									84'314'321,75
E.01.031.a 13/06/2020	DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Stesa di geotessile Stesa di geotessile NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO LAG01-P04TM07STRDI01								
			1,100	30,00	15,970		527,01		
			1,100	10,00	10,300		113,30		
	SOMMANO...	mq					640,31	1,52	973,27
4165 / 2271 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Formazione di scogliera Formazione di scogliera NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO LAG01-P04TM07STRDI01								
			13,810	30,00			414,30		
			10,150	10,00			101,50		
	SOMMANO...	mc					515,80	71,83	37'049,91
4166 / 2272 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a								
			515,800			2,600	1'341,08		
	SOMMANO...	t					1'341,08	23,27	31'206,93
4167 / 2273 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a								
							515,80		
	SOMMANO...	mc					515,80	3,25	1'676,35
4168 / 2274 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
							515,80		
	SOMMANO...	mc					515,80	2,60	1'341,08
4169 / 2275 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
			515,800			15,000	7'737,00		
	SOMMANO...	mck					7'737,00	0,19	1'470,03
A R I P O R T A R E									84'388'039,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								84'388'039,32	
4170 / 1345 B.01.001.a 07/06/2020	TM08 - TOMBINI SCATOLARI 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+087 - ASSE 05 (Gruppo Elaborati LAH) (Cat 213) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-P05TM08STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02									
	SOMMANO...	mc		0,40	14,500	0,800	4,64	4,64	6,27	29,09
4171 / 1346 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a		4,640			10,000	46,40			
	SOMMANO...	mck					46,40	0,19	8,82	
4172 / 1347 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a						4,64			
	SOMMANO...	mc					4,64	2,60	12,06	
	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39)									
4173 / 1330 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+)*(larg.=5+,2+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=27-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)			3,40	5,400	0,200	3,67			
			2,000	26,60	4,300	0,200	22,88			
				4,20	5,300	0,200	8,90			
	SOMMANO...	mc					35,45	67,10	2'378,70	
4174 / 1331 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.			3,00	5,000	0,500	7,50			
			2,000	27,00	3,900	0,500	52,65			
				4,40	5,300	0,500	23,32			
				0,40	14,500	1,000	5,80			
	SOMMANO...	mc					89,27	121,69	10'863,27	
4175 / 1332 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE									
	A R I P O R T A R E									84'401'331,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								84'401'331,26
	Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3)		2,000	16,00 22,60 33,90		0,500 0,500 0,500	8,00 22,60 16,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-P05TM08STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02								
	SOMMANO...	mq					47,55	22,19	1'055,13
4176 / 1333 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		7,500 52,650 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000	1'125,00 7'897,50 3'498,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-P05TM08STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02								
	SOMMANO...	kg					13'390,50	1,11	14'863,46
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4177 / 1334 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		2,000 2,000 -2,000 -1,000	3,00 0,50 0,86 0,50	0,500 4,000 0,500 2,500	8,500 8,500 0,880 2,500	25,50 34,00 -0,76 -3,13		
	Parziale...	mc					55,61		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=27-,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=27-,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	26,60 26,60 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,100	59,58 35,11 0,30 0,10		
	Parziale...	mc					95,09		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		-1,000	0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-P05TM08STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					179,53		
	Sommano negativi...	mc					-6,39		
	SOMMANO...	mc					173,14	126,05	21'824,30
4178 / 1335 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi rettangolari *(par.ug.=2,000*2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino		4,000 2,000 1,000		0,500 0,50 2,500	0,880 2,500 1,25	1,76 2,50 1,25		
	Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=27-,4)*(H/peso=2,800+4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle		2,000 2,000 1,000 1,000 2,000	26,60 27,00 27,00 2,500 2,500		3,200 2,800 2,500 0,300 0,100	170,24 151,20 67,50 0,75 0,50		
	Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali		1,000 2,000 1,000 2,000		14,500 5,600 3,300 0,40	4,300 4,300 1,100 4,300	62,35 48,16 3,63 3,44		
	A R I P O R T A R E						751,28		84'439'074,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						751,28		84'439'074,15
	<p>NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-P05TM08STRDI01</p> <p>NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq					751,28	22,19	16'670,90
4179 / 1336 B.05.030 07/06/2020	<p>OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.</p>		55,610 95,090 22,440			150,000 150,000 150,000	8'341,50 14'263,50 3'366,00		
	<p>NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-P05TM08STRDI01</p> <p>NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	kg					25'971,00	1,11	28'827,81
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4180 / 1339 B.03.030.a 07/06/2020	<p>OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=27-,4-,4)*(H/peso=,3/2+,10/2)</p>			26,20	2,500	0,200	13,10		
	<p>NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-P05TM08STRDI01</p> <p>NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc					13,10	94,71	1'240,70
4181 / 1340 PROGDEF- NP01 07/06/2020	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=27-4,4) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto</p>		16,830 0,500 -1,000	22,60 4,00 4,00	15,700 3,550 3,300	3,550 3,250	380,36 111,47 -42,90		
	<p>NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-P05TM08STRDI01</p> <p>NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi... Sommano negativi...</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc mc mc					491,83 -42,90 448,93	30,35	13'625,03
4182 / 1341 B.06.085 07/06/2020	<p>OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione Impermeabilizzazione - risvolti fondazione *(lung.=27-,4) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(lung.=27-,4)*(H/peso=2,8+,4) Impermeabilizzazione - Soletta *(lung.=27-,4)*(larg.=2,5+,4+,4)</p>		2,000 2,000 2,000 2,000	22,60 22,60 26,60 26,60 26,60	3,900 0,300 3,300	0,500 3,200	88,14 22,60 15,96 170,24 175,56		
	<p style="text-align: right;">Parziale...</p>	mq					472,50		
	<p>Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)</p>		472,500			0,100	47,25		
	<p>NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-P05TM08STRDI01</p> <p>NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p>	mq					47,25		
	A R I P O R T A R E						519,75		84'499'438,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						519,75		84'499'438,59
4183 / 1342 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085	mq					519,75	17,99	9'350,30
	SOMMANO...	mq					519,75	1,52	790,02
4184 / 1343 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=27-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-P05TM08STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02			26,60	3,300	0,050	4,39		
	SOMMANO...	mc					4,39	94,71	415,78
4185 / 1344 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. f6/10x10 *(lung.=27-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*7850*20) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-P05TM08STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02			26,60	3,300	4,437	389,48		
	SOMMANO...	kg					389,48	1,43	556,96
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4186 / 1337 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-P05TM08STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02			14,00 4,20 14,50	2,200	30,000 60,000 30,000	420,00 554,40 435,00		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	3,05	4'298,67
4187 / 1338 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-P05TM08STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02						1'409,40		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	0,55	775,17
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								84'515'625,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								84'515'625,49
4188 / 1363 B.01.001.a 07/06/2020	TM09 - TOMBINI SCATOLARI 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+663 - ASSE 05 (Gruppo Elaborati LAI) (Cat 214) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02								
	SOMMANO...	mc					4,64	6,27	29,09
4189 / 1364 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mck	4,640			10,000	46,40	0,19	8,82
4190 / 1365 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mc					4,64	2,60	12,06
	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39)								
4191 / 1348 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,.2)*(larg.=5+,2+,.2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=25,80-.4)*(larg.=3,9+,2+,.2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)								
	SOMMANO...	mc	2,000	3,40	5,400	0,200	3,67	21,84	8,90
	SOMMANO...	mc		25,40	4,300	0,200	21,84		8,90
	SOMMANO...	mc		4,20	5,300	0,200	8,90		
	SOMMANO...	mc					34,41	67,10	2'308,91
4192 / 1349 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.								
	SOMMANO...	mc	2,000	3,00	5,000	0,500	7,50	50,31	23,32
	SOMMANO...	mc		25,80	3,900	0,500	50,31		23,32
	SOMMANO...	mc		4,40	5,300	0,500	23,32		5,80
	SOMMANO...	mc		0,40	14,500	1,000	5,80		
	SOMMANO...	mc					86,93	121,69	10'578,51
4193 / 1350 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE								
	A R I P O R T A R E								84'528'562,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								84'528'562,88
	Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3)		2,000	16,00 21,40 33,90		0,500 0,500 0,500	8,00 21,40 16,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02								
	SOMMANO...	mq					46,35	22,19	1'028,51
4194 / 1351 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		7,500 50,310 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000	1'125,00 7'546,50 3'498,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02								
	SOMMANO...	kg					13'039,50	1,11	14'473,85
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4195 / 1352 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		2,000 2,000 -2,000 -1,000	3,00 0,50 0,86 0,50	0,500 4,000 0,500 2,500	9,500 9,500 0,880 2,500	28,50 38,00 -0,76 -3,13		
	Parziale...	mc					62,61		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=25,8-,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=25,8-,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	25,40 25,40 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,050	56,90 33,53 0,30 0,05		
	Parziale...	mc					90,78		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		-1,000	0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					182,22		
	Sommano negativi...	mc					-6,39		
	SOMMANO...	mc					175,83	126,05	22'163,37
4196 / 1353 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi rettangolari *(par.ug.=2,000*2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=25,8-,4)*(H/peso=2,800+,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri interni		4,000 2,000 1,000	0,50 0,50	0,500 2,500 2,500	0,880 2,500 1,25	1,76 2,50 1,25		
	2,000 2,000 1,000 1,000 2,000	25,40 25,80 25,80		3,200 2,800 2,500 2,500 2,500	162,56 144,48 64,50 0,75 0,25				
	1,000 2,000 1,000		14,500 5,600 3,300	4,300 4,300 1,100	62,35 48,16 3,63				
	A R I P O R T A R E						758,19		84'566'228,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						758,19		84'566'228,61
	Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali		2,000	0,40		4,300	3,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02								
	SOMMANO...	mq					761,63	22,19	16'900,57
4197 / 1354 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.		62,610 90,780 22,440			150,000 150,000 150,000	9'391,50 13'617,00 3'366,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02								
	SOMMANO...	kg					26'374,50	1,11	29'275,70
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4198 / 1357 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=25,8-,4-,4)*(H/peso=,3/2+,05/2)			25,00	2,500	0,175	10,94		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02								
	SOMMANO...	mc					10,94	94,71	1'036,13
4199 / 1358 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=25,8-4,4) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto		16,830 0,500 -1,000	21,40 4,00 4,00		15,700 3,550 3,250	360,16 111,47 -42,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					471,63		
	Sommano negativi...	mc					-42,90		
	SOMMANO...	mc					428,73	30,35	13'011,96
4200 / 1359 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione Impermeabilizzazione - risvolti fondazione *(lung.=25,8-,4) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(lung.=25,8-,4)*(H/peso=2,8+,4) Impermeabilizzazione - Soletta *(lung.=25,8-,4)*(larg.=2,5+,4+,4)		2,000 2,000 2,000 2,000	21,40 21,40 25,40 25,40	3,900 0,300	0,500 3,200	83,46 21,40 15,24 162,56 167,64		
	Parziale...	mq					450,30		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		450,300			0,100	45,03		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02								
	A R I P O R T A R E						495,33		84'626'452,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						495,33		84'626'452,97
	Parziale...	mq					45,03		
	SOMMANO...	mq					495,33	17,99	8'910,99
4201 / 1360 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085						495,33		
	SOMMANO...	mq					495,33	1,52	752,90
4202 / 1361 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=25,8,-4)*(larg.=2,5+,4+4) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02			25,40	3,300	0,050	4,19		
	SOMMANO...	mc					4,19	94,71	396,83
4203 / 1362 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. f16/10x10 *(lung.=25,8,-4)*(H/peso=.006*.006*3,14/4*7850*20) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02			25,40	3,300	4,437	371,91		
	SOMMANO...	kg					371,91	1,43	531,83
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4204 / 1355 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02			14,00		30,000	420,00		
				4,20	2,200	60,000	554,40		
				14,50		30,000	435,00		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	3,05	4'298,67
4205 / 1356 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02						1'409,40		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	0,55	775,17
	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) (SbCat 43)								
4206 / 2258 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)								
	A R I P O R T A R E								84'642'119,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								84'652'485,57	
4212 / 1381 B.01.001.a 07/06/2020	TM10 - TOMBINI SCATOLARI 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+164 - ASSE 06 (Gruppo Elaborati LAL) (Cat 215) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-P06TM10STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02									
	SOMMANO...	mc		0,40	14,500	0,800	4,64	4,64	6,27	29,09
4213 / 1382 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a		4,640			10,000	46,40			
	SOMMANO...	mck					46,40	0,19	8,82	
4214 / 1383 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a						4,64			
	SOMMANO...	mc					4,64	2,60	12,06	
	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39)									
4215 / 1366 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+)**(larg.=5+,2+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=25,20-,4)**(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)		2,000	3,40 24,80 4,20	5,400 4,300 5,300	0,200 0,200 0,200	3,67 21,33 8,90			
	SOMMANO...	mc					33,90	67,10	2'274,69	
4216 / 1367 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		2,000	3,00 25,20 4,40 0,40	5,000 3,900 5,300 14,500	0,500 0,500 0,500 1,000	7,50 49,14 23,32 5,80			
	SOMMANO...	mc					85,76	121,69	10'436,13	
4217 / 1368 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE									
	A R I P O R T A R E									84'665'246,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								84'665'246,36
	Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-P06TM10STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02		2,000	16,00 20,80 33,90		0,500 0,500 0,500	8,00 20,80 16,95		
	SOMMANO...	mq					45,75	22,19	1'015,19
4218 / 1369 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a. NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-P06TM10STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02		7,500 49,140 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000	1'125,00 7'371,00 3'498,00 870,00		
	SOMMANO...	kg					12'864,00	1,11	14'279,04
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4219 / 1370 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		2,000 2,000 -2,000 -1,000	3,00 0,50 0,86 0,50	0,500 4,000 0,500 2,500	7,000 7,000 0,880 2,500	21,00 28,00 -0,76 -3,13		
	Parziale...	mc					45,11		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=25,8,-,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=25,8,-,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	25,40 25,40 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,100	56,90 33,53 0,30 0,10		
	Parziale...	mc					90,83		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		-1,000	0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-P06TM10STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					164,77		
	Sommano negativi...	mc					-6,39		
	SOMMANO...	mc					158,38	126,05	19'963,80
4220 / 1371 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi rettangolari *(par.ug.=2,000*2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=25,8,-,4)*(H/peso=2,800+ ,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri interni		4,000 2,000 1,000		0,500 0,50 0,50	0,880 2,500 2,500	1,76 2,50 1,25		
			2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000	25,40 25,80 25,80		3,200 2,800 2,800	162,56 144,48 64,50		
			1,000 2,000 1,000		14,500 5,600 3,300	4,300 4,300 1,100	62,35 48,16 3,63		
	A R I P O R T A R E						688,44		84'700'504,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						688,44		84'700'504,39
	Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali		2,000	0,40		4,300	3,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-P06TM10STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02								
	SOMMANO...	mq					691,88	22,19	15'352,82
4221 / 1372 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.		45,110 90,830 22,440			150,000 150,000 150,000	6'766,50 13'624,50 3'366,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-P06TM10STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02								
	SOMMANO...	kg					23'757,00	1,11	26'370,27
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4222 / 1375 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=25,8-,-4,-4)*(H/peso=,3/2+,10/2)			25,00	2,500	0,200	12,50		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-P06TM10STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02								
	SOMMANO...	mc					12,50	94,71	1'183,88
4223 / 1376 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=25,8-4,4) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+.4+.35))*(H/peso=2,8+.4+.35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto		16,830 0,500 -1,000	21,40 4,00 4,00		15,700 3,550 3,250	360,16 111,47 -42,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-P06TM10STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					471,63		
	Sommano negativi...	mc					-42,90		
	SOMMANO...	mc					428,73	30,35	13'011,96
4224 / 1377 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione Impermeabilizzazione - rissvolti fondazione *(lung.=25,8-4) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(lung.=25,8-4)*(H/peso=2,8+.4) Impermeabilizzazione - Soletta *(lung.=25,8-4)*(larg.=2,5+.4+.4)		2,000 2,000 2,000 2,000	20,80 20,80 25,40 25,40	3,900 0,300	0,500 3,200	81,12 20,80 15,24 162,56 167,64		
	Parziale...	mq					447,36		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		447,360			0,100	44,74		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-P06TM10STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02								
	A R I P O R T A R E						492,10		84'756'423,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						492,10		84'756'423,32
	Parziale...	mq					44,74		
	SOMMANO...	mq					492,10	17,99	8'852,88
4225 / 1378 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085						492,10		
	SOMMANO...	mq					492,10	1,52	747,99
4226 / 1379 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=25,8,-4)*(larg.=2,5+4+4) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-P06TM10STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02			25,40	3,300	0,050	4,19		
	SOMMANO...	mc					4,19	94,71	396,83
4227 / 1380 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. f16/10x10 *(lung.=25,8,-4)*(H/peso=.006*.006*3,14/4*7850*20) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-P06TM10STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02			25,40	3,300	4,437	371,91		
	SOMMANO...	kg					371,91	1,43	531,83
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4228 / 1373 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-P06TM10STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02			14,00		30,000	420,00		
				4,20	2,200	60,000	554,40		
				14,50		30,000	435,00		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	3,05	4'298,67
4229 / 1374 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-P06TM10STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02						1'409,40		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	0,55	775,17
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								84'772'026,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								84 772 026,69	
4230 / 1399 B.01.001.a 07/06/2020	TM11 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+385 - ASSE 06 (Gruppo Elaborati LAM) (Cat 216) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02									
	SOMMANO...	mc		0,40	14,500	0,800	4,64	4,64	6,27	29,09
4231 / 1400 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a		4,640			10,000	46,40			
	SOMMANO...	mck					46,40	0,19	8,82	
4232 / 1401 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a						4,64			
	SOMMANO...	mc					4,64	2,60	12,06	
	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39)									
4233 / 1384 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+)*(larg.=5+,2+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=25-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)			3,40	5,400	0,200	3,67			
				24,60	4,300	0,200	21,16			
			2,000	4,20	5,300	0,200	8,90			
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02									
	SOMMANO...	mc					33,73	67,10	2'263,28	
4234 / 1385 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.			3,00	5,000	0,500	7,50			
				25,00	3,900	0,500	48,75			
			2,000	4,40	5,300	0,500	23,32			
				0,40	14,500	1,000	5,80			
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02									
	SOMMANO...	mc					85,37	121,69	10'388,68	
4235 / 1386 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE									
	A R I P O R T A R E									84 784 728,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								84 784 728,62
	Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3)		2,000	16,00 20,60 33,90		0,500 0,500 0,500	8,00 20,60 16,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02								
	SOMMANO...	mq					45,55	22,19	1 010,75
4236 / 1387 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		7,500 48,750 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000	1 125,00 7 312,50 3 498,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02								
	SOMMANO...	kg					12 805,50	1,11	14 214,11
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4237 / 1388 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi trapezi *(lung.=1,5/2+,5/2) Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi trapezi Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		2,000 2,000 -1,000 -1,000 -1,000	3,00 0,50 1,00 1,50 0,50	0,500 4,000 0,500 0,500 2,500	9,500 9,500 0,500 0,420 2,500	28,50 38,00 -0,25 -0,32 -3,13		
	Parziale...	mc					62,80		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=25-,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=25-,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	24,60 24,60 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,050	55,10 32,47 0,30 0,05		
	Parziale...	mc					87,92		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		-1,000	0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					179,36		
	Sommano negativi...	mc					-6,20		
	SOMMANO...	mc					173,16	126,05	21 826,82
4238 / 1389 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi trapezi Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi trapezi Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=25-,4)*(H/peso=2,800+,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno)		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000	16,00 12,00 0,50 0,50 0,50 0,50 24,60 25,00 25,00 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 14,500		9,500 9,500 0,710 0,420 2,500 2,500 3,200 2,800 2,500 0,300 2,500 0,250 4,300	152,00 114,00 0,71 0,42 2,50 1,25 157,44 140,00 62,50 0,75 1,25 62,35		
	A R I P O R T A R E						695,17		84 821 780,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						695,17		84'821'780,30
	Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali		2,000 1,000 2,000		5,600 3,300	4,300 1,100 4,300	48,16 3,63 3,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02								
	SOMMANO...	mq					750,40	22,19	16'651,38
4239 / 1390 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.		62,800 87,920 22,440			150,000 150,000 150,000	9'420,00 13'188,00 3'366,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02								
	SOMMANO...	kg					25'974,00	1,11	28'831,14
	TM06 - Opere di finitura (rinfilanchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4240 / 1393 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=25-,4-)*(H/peso=,3/2+,05/2)			24,20	2,500	0,175	10,59		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02								
	SOMMANO...	mc					10,59	94,71	1'002,98
4241 / 1394 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=25-4,4) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto		16,830 0,500 -1,000	20,60 4,00 4,00		15,700 3,550 3,250	346,70 111,47 -42,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					458,17		
	Sommano negativi...	mc					-42,90		
	SOMMANO...	mc					415,27	30,35	12'603,44
4242 / 1395 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione Impermeabilizzazione - risvolti fondazione *(lung.=25-,4) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(lung.=25-,4)*(H/peso=2,8+,4) Impermeabilizzazione - Soletta *(lung.=25-,4)*(larg.=2,5+,4+,4)		2,000 2,000 2,000 2,000	20,60 20,60 24,60 24,60	3,900 0,300	0,500 3,200	80,34 20,60 14,76 157,44 162,36		
	Parziale...	mq					435,50		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		435,500			0,100	43,55		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-								
	A R I P O R T A R E						479,05		84'880'869,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						479,05		84'880'869,24
	P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02								
	Parziale...	mq					43,55		
	SOMMANO...	mq					479,05	17,99	8'618,11
4243 / 1396 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085						479,05		
	SOMMANO...	mq					479,05	1,52	728,16
4244 / 1397 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=25-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02			24,60	3,300	0,050	4,06		
	SOMMANO...	mc					4,06	94,71	384,52
4245 / 1398 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=25-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*7850*20) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02			24,60	3,300	4,437	360,20		
	SOMMANO...	kg					360,20	1,43	515,09
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4246 / 1391 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02			14,00 4,20 14,50	2,200	30,000 60,000 30,000	420,00 554,40 435,00		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	3,05	4'298,67
4247 / 1392 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02						1'409,40		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	0,55	775,17
	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) (SbCat 43)								
4248 / 2288 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI								
	A R I P O R T A R E								84'896'188,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								84'932'554,96
4254 / 1417 B.01.001.a 07/06/2020	TM12 - TOMBINI SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+185 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati LAN) (Cat 217) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02								
	SOMMANO...	mc					4,64	6,27	29,09
4255 / 1418 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mck	4,640			10,000	46,40	0,19	8,82
4256 / 1419 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a								
	SOMMANO...	mc					4,64	2,60	12,06
	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39)								
4257 / 1402 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+)*(larg.=5+,2+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=31-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)								
	SOMMANO...	mc	2,000	3,40	5,400	0,200	3,67	26,32	8,90
	SOMMANO...	mc					38,89	67,10	2'609,52
4258 / 1403 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.								
	SOMMANO...	mc	2,000	3,00	5,000	0,500	7,50	60,45	23,32
	SOMMANO...	mc		0,40	14,500	1,000	5,80	121,69	11'812,45
4259 / 1404 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE								
	SOMMANO...	mc					97,07	121,69	11'812,45
	A R I P O R T A R E								84'947'026,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								84'947'026,90
	Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3)		2,000	16,00 26,60 33,90		0,500 0,500 0,500	8,00 26,60 16,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02								
	SOMMANO...	mq					51,55	22,19	1'143,89
4260 / 1405 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		7,500 60,450 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000	1'125,00 9'067,50 3'498,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02								
	SOMMANO...	kg					14'560,50	1,11	16'162,16
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4261 / 1406 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		2,000 2,000 -2,000 -1,000	3,00 0,50 0,86 0,50	0,500 4,000 0,500 2,500	10,500 10,500 0,880 2,500	31,50 42,00 -0,76 -3,13		
	Parziale...	mc					69,61		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=31,-,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=31,-,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	30,60 30,60 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,050	68,54 40,39 0,30 0,05		
	Parziale...	mc					109,28		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		-1,000	0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					207,72		
	Sommano negativi...	mc					-6,39		
	SOMMANO...	mc					201,33	126,05	25'377,65
4262 / 1407 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi rettangolari *(par.ug.=2,000*2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino			16,00 12,00		10,500 10,500	168,00 126,00		
	Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=31,-,4)*(H/peso=2,800+,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle		2,000 2,000 1,000 1,000 2,000	30,60 31,00 31,00		3,200 2,800	195,84 173,60 77,50		
	Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali		1,000 2,000 1,000 2,000		14,500 5,600 3,300 0,40	4,300 4,300 1,100 4,300	62,35 48,16 3,63 3,44		
	A R I P O R T A R E						865,03		84'989'710,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						865,03		84'989'710,60
	<p>NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02</p> <p>NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq					865,03	22,19	19'195,02
4263 / 1408 B.05.030 07/06/2020	<p>OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.</p>		69,610 109,280 22,440			150,000 150,000 150,000	10'441,50 16'392,00 3'366,00		
	<p>NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02</p> <p>NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	kg					30'199,50	1,11	33'521,45
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4264 / 1411 B.03.030.a 07/06/2020	<p>OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=31-,4-,4)*(H/peso=,3/2+,05/2)</p>			30,20	2,500	0,175	13,21		
	<p>NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02</p> <p>NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc					13,21	94,71	1'251,12
4265 / 1412 PROGDEF- NP01 07/06/2020	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=31-4,4) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto</p>		16,830 0,500 -1,000	26,60 4,00 4,00		15,700 3,550 3,250	447,68 111,47 -42,90		
	<p>NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02</p> <p>NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi... Sommano negativi...</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc mc mc					559,15 -42,90 516,25	30,35	15'668,19
4266 / 1413 B.06.085 07/06/2020	<p>OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione Impermeabilizzazione - risvolti fondazione *(lung.=31-,4) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(lung.=31-,4)*(H/peso=2,8+,4) Impermeabilizzazione - Soletta *(lung.=31-,4)*(larg.=2,5+,4+,4)</p>		2,000 2,000 2,000 2,000	26,60 26,60 30,60 30,60	3,900 0,300	0,500 3,200	103,74 26,60 18,36 195,84 201,96		
	<p style="text-align: right;">Parziale...</p>	mq					546,50		
	<p>Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)</p>		546,500			0,100	54,65		
	<p>NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02</p> <p>NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p>	mq					54,65		
	A R I P O R T A R E						601,15		85'059'346,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						601,15		85'059'346,38
4267 / 1414 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085	mq					601,15	17,99	10'814,69
	SOMMANO...	mq					601,15		
4268 / 1415 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=31-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02			30,60	3,300	0,050	5,05		
	SOMMANO...	mc					5,05	94,71	478,29
4269 / 1416 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. f6/10x10 *(lung.=31-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*7850*20) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02			30,60	3,300	4,437	448,05		
	SOMMANO...	kg					448,05	1,43	640,71
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4270 / 1409 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02			14,00 4,20 14,50	2,200	30,000 60,000 30,000	420,00 554,40 435,00		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	3,05	4'298,67
4271 / 1410 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02						1'409,40		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	0,55	775,17
	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) (SbCat 43)								
4272 / 2276 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO								
	A R I P O R T A R E								85'077'267,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									85'077'267,66
4273 / 2277 E.06.003.a 13/06/2020	----- Stesa di geotessile NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02 SOMMANO...	mq	1,100	10,00	8,100		89,10		135,43
							89,10	1,52	
4274 / 2278 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Formazione di scogliera NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02 SOMMANO...	mc	6,060	10,00			60,60		4'352,90
							60,60	71,83	
4274 / 2278 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a SOMMANO...	t	72,400			2,600	188,24		4'380,34
							188,24	23,27	
4275 / 2279 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAFO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO ----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a SOMMANO...	mc					72,40		235,30
							72,40	3,25	
4276 / 2280 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 SOMMANO...	mc					72,40		188,24
							72,40	2,60	
4277 / 2281 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 SOMMANO...	mck	72,400			15,000	1'086,00		206,34
							1'086,00	0,19	
A R I P O R T A R E									85'086'766,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								85'086'766,21
4278 / 1522 B.01.001.a 07/06/2020	TM13 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+424 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati LAO) (Cat 218) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-P07TM13STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02		2,000	0,40	14,500	0,800	9,28		
	SOMMANO...	mc					9,28	6,27	58,19
4279 / 1523 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a		9,280			10,000	92,80		
	SOMMANO...	mck					92,80	0,19	17,63
4280 / 1524 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a						9,28		
	SOMMANO...	mc					9,28	2,60	24,13
	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39)								
4281 / 1507 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Muro lato ingresso - Magrone *(lung.=4+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=33-,4-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)		2,000	4,20	5,300	0,200	8,90		
				32,20	4,300	0,200	27,69		
			2,000	4,20	5,300	0,200	8,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-P07TM13STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02								
	SOMMANO...	mc					45,49	67,10	3'052,38
4282 / 1508 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. Muri lato ingresso - Taglione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		2,000	4,40	5,300	0,500	23,32		
				0,40	14,500	1,000	5,80		
				33,00	3,900	0,500	64,35		
			2,000	4,40	5,300	0,500	23,32		
				0,40	14,500	1,000	5,80		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-P07TM13STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02								
	SOMMANO...	mc					122,59	121,69	14'917,98
4283 / 1509 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE								
	A R I P O R T A R E								85'104'836,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								85'104'836,52
	Muro lato ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=5,30+4,4+14,50+4,4+5,30) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,30+4,4+14,5+4,4+5,30)		2,000	33,90 33,00 33,90		0,500 0,500 0,500	16,95 33,00 16,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-P07TM13STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02								
	SOMMANO...	mq					66,90	22,19	1'484,51
4284 / 1510 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. Muri lato ingresso - Taglione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		23,320 5,800 64,350 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000 150,000	3'498,00 870,00 9'652,50 3'498,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-P07TM13STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02								
	SOMMANO...	kg					18'388,50	1,11	20'411,24
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4285 / 1511 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. *(H/peso=2,80+1,50) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino			0,40 0,50	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -3,13		
	Parziale...	mc					21,81		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=33-0,4-0,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=33-0,4-0,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	32,20 32,20 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,100	72,13 42,50 0,30 0,10		
	Parziale...	mc					115,03		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino			0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-P07TM13STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					164,91		
	Sommano negativi...	mc					-5,63		
	SOMMANO...	mc					159,28	126,05	20'077,24
4286 / 1512 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Elevazioni casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/peso=2,80+1,50) Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni *(H/peso=2,80+1,50) Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni Muri lato ingresso - Elevazioni casseri laterali *(H/peso=2,80+1,50) Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=33-,4-,4)*(H/peso=2,80+0,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/peso=2,80+1,50) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni *(H/peso=2,80+1,50) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali *(H/peso=2,80+1,50) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-		1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000	0,40	14,500 5,600 3,300	4,300 4,300 1,100 4,300	62,35 48,16 3,63 3,44		
	Sommano positivi...	mc					164,91		
	Sommano negativi...	mc					-5,63		
	SOMMANO...	mc					159,28	126,05	20'077,24
	A R I P O R T A R E						710,54		85'146'809,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						710,54		85'146'809,51
	P07TM13STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02								
	SOMMANO...	mq					710,54	22,19	15'766,88
4287 / 1513 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.		21,810 115,030 22,440				150,000 150,000 150,000	3'271,50 17'254,50 3'366,00	
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-P07TM13STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02								
	SOMMANO...	kg					23'892,00	1,11	26'520,12
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4288 / 1516 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=33-,4-,4)*(H/peso=,3/2+,1/2)			32,20	2,500	0,200		16,10	
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-P07TM13STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02								
	SOMMANO...	mc					16,10	94,71	1'524,83
4289 / 1517 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=33-4,4-4,40) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri lato ingresso) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri lato uscita) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto		16,830 0,500 -1,000 0,500 -1,000	24,20 4,00 4,00 4,00 4,00	15,700 3,300 15,700 3,300	3,550 3,250 3,550 3,250	407,29 111,47 -42,90 111,47 -42,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-P07TM13STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					630,23		
	Sommano negativi...	mc					-85,80		
	SOMMANO...	mc					544,43	30,35	16'523,45
4290 / 1518 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione *(lung.=33-4,40-4,40) Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=33-4,40-4,40) Impermeabilizzazione - risvolti fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=33-0,4-0,4) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(lung.=33-0,4-0,4)*(H/peso=2,8+,4) Impermeabilizzazione - Soletta *(par.ug.=2*2)*(lung.=33-0,4-0,4)*(larg.=2,5+,4+,4)		2,000 4,000 4,000 4,000 4,000	24,20 24,20 32,20 32,20 32,20	3,900 0,300 3,300		188,76 48,40 38,64 412,16 425,04		
	Parziale...	mq					1'113,00		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		1113,000				0,100	111,30	
	A R I P O R T A R E						1'224,30		85'207'144,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'224,30		85'207'144,79
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-P07TM13STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02 Parziale... mq SOMMANO... mq						111,30 1'224,30	17,99	22'025,16
4291 / 1519 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 SOMMANO... mq						1'224,30 1'224,30	1,52	1'860,94
4292 / 1520 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=33-,4-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-P07TM13STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02 SOMMANO... mc			32,20	3,300	0,050	5,31		
4293 / 1521 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=33-,4-,4)*(H/peso=.006*,006*3,14/4*7850*20) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-P07TM13STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02 SOMMANO... kg			32,20	3,300	4,437	471,48	1,43	674,22
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4294 / 1514 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Muro di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-P07TM13STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02 SOMMANO... kg			14,50 14,50		30,000 30,000	435,00 435,00		
	TM06 - Opere di finitura (invalveazione) (SbCat 43)								
4295 / 1515 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-P07TM13STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02 SOMMANO... kg						870,00	0,55	478,50
4296 / 2282	LAVORI DIVERSI								
	A R I P O R T A R E								85'235'340,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									85'235'340,02
E.01.031.a 13/06/2020	DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO								
	Stesa di geotessile		1,100	10,00	13,450		147,95		
	Stesa di geotessile		1,100	10,00	14,860		163,46		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO LAO01-P07TM13STRDI01								
	SOMMANO...	mq					311,41	1,52	473,34
4297 / 2283 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO								
	Formazione di scogliera		12,810	10,00			128,10		
	Formazione di scogliera		12,640	10,00			126,40		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO LAO01-P07TM13STRDI01								
	SOMMANO...	mc					254,50	71,83	18'280,74
4298 / 2284 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a		72,400			2,600	188,24		
	SOMMANO...	t					188,24	23,27	4'380,34
4299 / 2285 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a						72,40		
	SOMMANO...	mc					72,40	3,25	235,30
4300 / 2286 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mc					72,40	2,60	188,24
4301 / 2287 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck	72,400			15,000	1'086,00	0,19	206,34
A R I P O R T A R E									85'259'104,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								85'259'104,32	
4302 / 1435 B.01.001.a 07/06/2020	TM14 - TOMBINI SCATOLARI 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+805 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati LAP) (Cat 219) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-P07TM14STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02									
	SOMMANO...	mc		0,40	14,500	0,800	4,64	4,64	6,27	29,09
4303 / 1436 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a		4,640			10,000	46,40			
	SOMMANO...	mck					46,40	0,19	8,82	
4304 / 1437 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a						4,64			
	SOMMANO...	mc					4,64	2,60	12,06	
4305 / 1420 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+)*(larg.=5+,2+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=28,4-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)		2,000	3,40 28,00 4,20	5,400 4,300 5,300	0,200 0,200 0,200	3,67 24,08 8,90			
	SOMMANO...	mc					36,65	67,10	2'459,22	
4306 / 1421 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		2,000	3,00 28,40 4,40 0,40	5,000 3,900 5,300 14,500	0,500 0,500 0,500 1,000	7,50 55,38 23,32 5,80			
	SOMMANO...	mc					92,00	121,69	11'195,48	
4307 / 1422 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE									
	A R I P O R T A R E									85'272'808,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								85'272'808,99
	Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3)		2,000	16,00 24,00 33,90		0,500 0,500 0,500	8,00 24,00 16,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-P07TM14STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02								
	SOMMANO...	mq					48,95	22,19	1'086,20
4308 / 1423 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		7,500 55,380 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000	1'125,00 8'307,00 3'498,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-P07TM14STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02								
	SOMMANO...	kg					13'800,00	1,11	15'318,00
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4309 / 1424 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		2,000 2,000 -2,000 -1,000	3,00 0,50 0,86 0,50	0,500 4,000 0,500 2,500	6,500 6,500 0,880 2,500	19,50 26,00 -0,76 -3,13		
	Parziale...	mc					41,61		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=28,4,-,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=28,4,-,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	28,00 28,00 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,100	62,72 36,96 0,30 0,10		
	Parziale...	mc					100,08		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		-1,000	0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-P07TM14STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					170,52		
	Sommano negativi...	mc					-6,39		
	SOMMANO...	mc					164,13	126,05	20'688,59
4310 / 1425 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi rettangolari *(par.ug.=2,000*2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=28,4,-,4)*(H/peso=2,800+ ,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri interni		4,000 2,000 1,000	0,50 0,50	0,500 2,500 2,500	0,880 2,500 1,25	1,76 2,50 1,25		
			2,000 2,000 1,000 1,000 2,000	28,00 28,40 28,40		3,200 2,800	179,20 159,04		
			1,000 1,000 2,000		2,500 2,500	0,300 0,100	0,75 0,50		
			1,000 2,000 1,000		14,500 5,600 3,300	4,300 4,300 1,100	62,35 48,16 3,63		
	A R I P O R T A R E						712,14		85'309'901,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						712,14		85'309'901,78
	Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali		2,000	0,40		4,300	3,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-P07TM14STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02								
	SOMMANO...	mq					715,58	22,19	15'878,72
4311 / 1426 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.		41,610 100,080 22,440			150,000 150,000 150,000	6'241,50 15'012,00 3'366,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-P07TM14STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02								
	SOMMANO...	kg					24'619,50	1,11	27'327,65
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4312 / 1429 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=28,4-,-4,-4)*(H/peso=,3/2+,10/2)			27,60	2,500	0,200	13,80		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-P07TM14STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02								
	SOMMANO...	mc					13,80	94,71	1'307,00
4313 / 1430 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=28,4-4,4) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+.4+.35))*(H/peso=2,8+.4+.35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto		16,830	24,00			403,92		
			0,500	4,00	15,700	3,550	111,47		
			-1,000	4,00	3,300	3,250	-42,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-P07TM14STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					515,39		
	Sommano negativi...	mc					-42,90		
	SOMMANO...	mc					472,49	30,35	14'340,07
4314 / 1431 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione Impermeabilizzazione - rissvolti fondazione *(lung.=28,4-4) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(lung.=28,4-4)*(H/peso=2,8+.4) Impermeabilizzazione - Soletta *(lung.=28,4-4)*(larg.=2,5+.4+.4)		2,000 2,000 2,000 2,000	24,00 24,00 28,00 28,00	3,900 0,300	0,500 3,200	93,60 24,00 16,80 179,20 184,80		
	Parziale...	mq					498,40		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		498,400			0,100	49,84		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-P07TM14STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02								
	A R I P O R T A R E						548,24		85'368'755,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						548,24		85'368'755,22
	Parziale...	mq					49,84		
	SOMMANO...	mq					548,24	17,99	9'862,84
4315 / 1432 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085						548,24		
	SOMMANO...	mq					548,24	1,52	833,32
4316 / 1433 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=28,4,-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-P07TM14STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02			28,00	3,300	0,050	4,62		
	SOMMANO...	mc					4,62	94,71	437,56
4317 / 1434 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=28,4,-,4)*(H/peso=.006*.006*3,14/4*7850*20) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-P07TM14STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02			28,00	3,300	4,437	409,98		
	SOMMANO...	kg					409,98	1,43	586,27
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4318 / 1427 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-P07TM14STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02			14,00		30,000	420,00		
				4,20	2,200	60,000	554,40		
				14,50		30,000	435,00		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	3,05	4'298,67
4319 / 1428 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-P07TM14STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02						1'409,40		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	0,55	775,17
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								85'385'549,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								85'385'549,05	
4320 / 1453 B.01.001.a 07/06/2020	TM15 - TOMBINI SCATOLARI 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+113 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati LAQ) (Cat 220) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02									
	SOMMANO...	mc		0,40	14,500	0,800	4,64	4,64	6,27	29,09
4321 / 1454 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a		4,640			10,000	46,40			
	SOMMANO...	mck					46,40	0,19	8,82	
4322 / 1455 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a						4,64			
	SOMMANO...	mc					4,64	2,60	12,06	
	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39)									
4323 / 1438 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+)*(larg.=5+,2+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=31,7-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)			3,40	5,400	0,200	3,67			
			2,000	31,30	4,300	0,200	26,92			
				4,20	5,300	0,200	8,90			
	SOMMANO...	mc					39,49	67,10	2'649,78	
4324 / 1439 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.			3,00	5,000	0,500	7,50			
			2,000	31,70	3,900	0,500	61,82			
				4,40	5,300	0,500	23,32			
				0,40	14,500	1,000	5,80			
	SOMMANO...	mc					98,44	121,69	11'979,16	
4325 / 1440 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE									
	A R I P O R T A R E									85'400'227,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								85'400'227,96
	Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3)		2,000	16,00 27,30 33,90		0,500 0,500 0,500	8,00 27,30 16,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02								
	SOMMANO...	mq					52,25	22,19	1'159,43
4326 / 1441 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		7,500 61,820 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000	1'125,00 9'273,00 3'498,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02								
	SOMMANO...	kg					14'766,00	1,11	16'390,26
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4327 / 1442 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		2,000 2,000 -2,000 -1,000	3,00 0,50 0,86 0,50	0,500 4,000 0,500 2,500	10,500 10,500 0,880 2,500	31,50 42,00 -0,76 -3,13		
	Parziale...	mc					69,61		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=31,7,-,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=31,7,-,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	31,30 31,30 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,100	70,11 41,32 0,30 0,10		
	Parziale...	mc					111,83		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		-1,000	0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					210,27		
	Sommano negativi...	mc					-6,39		
	SOMMANO...	mc					203,88	126,05	25'699,07
4328 / 1443 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi rettangolari *(par.ug.=2,000*2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=31,7,-,4)*(H/peso=2,800+ ,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri interni		4,000 2,000 1,000	0,50 0,50	0,500 2,500 2,500	0,880 2,500 1,25	1,76 2,50 1,25		
	2,000 2,000 1,000 1,000 2,000	31,30 31,70 31,70		3,200 2,800	200,32 177,52				
	1,000 1,000 2,000	31,70	2,500 2,500 2,500	0,300 0,300 0,100	79,25 0,75 0,50				
	1,000 2,000 1,000		14,500 5,600 3,300	4,300 4,300 1,100	62,35 48,16 3,63				
	A R I P O R T A R E						871,99		85'443'476,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						871,99		85'443'476,72
	Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali		2,000	0,40		4,300	3,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02								
	SOMMANO...	mq					875,43	22,19	19'425,79
4329 / 1444 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.		69,610 111,830 22,440			150,000 150,000 150,000	10'441,50 16'774,50 3'366,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02								
	SOMMANO...	kg					30'582,00	1,11	33'946,02
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4330 / 1447 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=31,7-4,4)*(H/peso=3/2+,10/2)			30,90	2,500	0,200	15,45		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02								
	SOMMANO...	mc					15,45	94,71	1'463,27
4331 / 1448 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=31,7-4,4) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+.4+.35))*(H/peso=2,8+.4+.35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto		16,830 0,500 -1,000	27,30 4,00 4,00		15,700 3,550 3,300	459,46 111,47 -42,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					570,93		
	Sommano negativi...	mc					-42,90		
	SOMMANO...	mc					528,03	30,35	16'025,71
4332 / 1449 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione Impermeabilizzazione - risvolti fondazione *(lung.=31,7-4) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(lung.=31,7-4)*(H/peso=2,8+.4) Impermeabilizzazione - Soletta *(lung.=31,7-4)*(larg.=2,5+.4+.4)		2,000 2,000 2,000 2,000	27,30 27,30 31,30 31,30	3,900 0,300 3,300	0,500 3,200	106,47 27,30 18,78 200,32 206,58		
	Parziale...	mq					559,45		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		559,450			0,100	55,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02								
	A R I P O R T A R E						615,40		85'514'337,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						615,40		85'514'337,51
	Parziale...	mq					55,95		
	SOMMANO...	mq					615,40	17,99	11'071,05
4333 / 1450 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085						615,40		
	SOMMANO...	mq					615,40	1,52	935,41
4334 / 1451 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=31,7,-4)*(larg.=2,5+4+4) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02			31,30	3,300	0,050	5,16		
	SOMMANO...	mc					5,16	94,71	488,70
4335 / 1452 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. f16/10x10 *(lung.=31,7,-4)*(H/peso=.006*.006*3,14/4*7850*20) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02			31,30	3,300	4,437	458,30		
	SOMMANO...	kg					458,30	1,43	655,37
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4336 / 1445 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02			14,00		30,000	420,00		
				4,20	2,200	60,000	554,40		
				14,50		30,000	435,00		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	3,05	4'298,67
4337 / 1446 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02						1'409,40		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	0,55	775,17
	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) (SbCat 43)								
4338 / 2294 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)								
	A R I P O R T A R E								85'532'561,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								85'532'561,88
	INALVEAZIONE VIADOTTO								
	Stesa di geotessile		1,100	10,00	9,660		106,26		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIATA ALL'ALLEGATO LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02								
	SOMMANO...	mq					106,26	1,52	161,52
4339 / 2295 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO								
	Formazione di scogliera		12,450	10,00			124,50		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIATA ALL'ALLEGATO LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02								
	SOMMANO...	mc					124,50	71,83	8'942,84
4340 / 2296 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a		124,500			2,600	323,70		
	SOMMANO...	t					323,70	23,27	7'532,50
4341 / 2297 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a						124,50		
	SOMMANO...	mc					124,50	3,25	404,63
4342 / 2298 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"								
	Vedi quantità di cui alla voce A.01.001						124,50		
	SOMMANO...	mc					124,50	2,60	323,70
4343 / 2299 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM								
	Vedi quantità di cui alla voce A.01.001		124,500			15,000	1'867,50		
	SOMMANO...	mck					1'867,50	0,19	354,83
	----- -----								
	A R I P O R T A R E								85'550'281,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								85'550'281,90	
4344 / 1471 B.01.001.a 07/06/2020	TM16 - TOMBINI SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+159 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati LAR) (Cat 221) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02									
	SOMMANO...	mc		0,40	14,500	0,800	4,64	4,64	6,27	29,09
4345 / 1472 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a		4,640			10,000	46,40			
	SOMMANO...	mck					46,40	0,19	8,82	
4346 / 1473 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a						4,64			
	SOMMANO...	mc					4,64	2,60	12,06	
	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39)									
4347 / 1456 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+)*(larg.=5+,2+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=30,20-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)			3,40	5,400	0,200	3,67			
				29,80	4,300	0,200	25,63			
			2,000	4,20	5,300	0,200	8,90			
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02									
	SOMMANO...	mc					38,20	67,10	2'563,22	
4348 / 1457 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.			3,00	5,000	0,500	7,50			
				30,20	3,900	0,500	58,89			
			2,000	4,40	5,300	0,500	23,32			
				0,40	14,500	1,000	5,80			
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02									
	SOMMANO...	mc					95,51	121,69	11'622,61	
4349 / 1458 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE									
	A R I P O R T A R E									85'564'517,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								85'564'517,70
	Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3)		2,000	16,00 25,80 33,90		0,500 0,500 0,500	8,00 25,80 16,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02								
	SOMMANO...	mq					50,75	22,19	1'126,14
4350 / 1459 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		7,500 58,890 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000	1'125,00 8'833,50 3'498,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02								
	SOMMANO...	kg					14'326,50	1,11	15'902,42
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4351 / 1460 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		2,000 2,000 -2,000 -1,000	3,00 0,50 0,86 0,50	0,500 4,000 0,500 2,500	10,500 10,500 0,880 2,500	31,50 42,00 -0,76 -3,13		
	Parziale...	mc					69,61		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=30,2,-,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=30,20,-,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	29,80 29,80 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,100	66,75 39,34 0,30 0,10		
	Parziale...	mc					106,49		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino		-1,000	0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					204,93		
	Sommano negativi...	mc					-6,39		
	SOMMANO...	mc					198,54	126,05	25'025,97
4352 / 1461 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi rettangolari *(par.ug.=2,000*2) Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino		4,000 2,000 1,000	0,50 0,50	0,500 2,500 2,500	0,880 2,500 1,25	1,76 2,50 1,25		
	Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=30,2,-,4)*(H/peso=2,800+ ,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle		2,000 2,000 1,000 1,000 2,000	29,80 30,20 30,20	2,500 2,500 2,500	3,200 2,800 0,300 0,100	190,72 169,12 75,50 0,75 0,50		
	Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri interni		1,000 2,000 1,000		14,500 5,600 3,300	4,300 4,300 1,100	62,35 48,16 3,63		
	A R I P O R T A R E						850,24		85'606'572,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						850,24		85'606'572,23
	Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali		2,000	0,40		4,300	3,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02								
	SOMMANO...	mq					853,68	22,19	18'943,16
4353 / 1462 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.		69,610 106,490 22,440			150,000 150,000 150,000	10'441,50 15'973,50 3'366,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02								
	SOMMANO...	kg					29'781,00	1,11	33'056,91
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4354 / 1465 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=30,2-,4-,4)*(H/peso=,3/2+,10/2)			29,40	2,500	0,200	14,70		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02								
	SOMMANO...	mc					14,70	94,71	1'392,24
4355 / 1466 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=30,2-4,4) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+.4+.35))*(H/peso=2,8+.4+.35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto		16,830 0,500 -1,000	25,80 4,00 4,00		15,700 3,550 3,300	434,21 111,47 -42,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					545,68		
	Sommano negativi...	mc					-42,90		
	SOMMANO...	mc					502,78	30,35	15'259,37
4356 / 1467 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione Impermeabilizzazione - risvolti fondazione *(lung.=30,2-,4) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(lung.=30,2-,4)*(H/peso=2,8+.4) Impermeabilizzazione - Soletta *(lung.=30,2-,4)*(larg.=2,5+.4+.4)		2,000 2,000 2,000 2,000	25,80 25,80 29,80 29,80	3,900 0,300	0,500 3,200	100,62 25,80 17,88 190,72 196,68		
	Parziale...	mq					531,70		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		531,700			0,100	53,17		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02								
	A R I P O R T A R E						584,87		85'675'223,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						584,87		85'675'223,91
	Parziale...	mq					53,17		
	SOMMANO...	mq					584,87	17,99	10'521,81
4357 / 1468 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085						584,87		
	SOMMANO...	mq					584,87	1,52	889,00
4358 / 1469 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=30,2,-4)*(larg.=2,5+4+4) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02			29,80	3,300	0,050	4,92		
	SOMMANO...	mc					4,92	94,71	465,97
4359 / 1470 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=30,2,-4)*(H/peso=.006*0,006*3,14/4*7850*20) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02			29,80	3,300	4,437	436,33		
	SOMMANO...	kg					436,33	1,43	623,95
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4360 / 1463 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02			14,00		30,000	420,00		
				4,20	2,200	60,000	554,40		
				14,50		30,000	435,00		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	3,05	4'298,67
4361 / 1464 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02						1'409,40		
	SOMMANO...	kg					1'409,40	0,55	775,17
	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) (SbCat 43)								
4362 / 2300 E.01.031.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)								
	A R I P O R T A R E								85'692'798,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								85'703'036,10
4368 / 1540 B.01.001.a 07/06/2020	TM18 - TOMBINI SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+224 - ASSE R2 ROT 3 (Gruppo Elaborati LAT) (Cat 222) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-T00TM18STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02		2,000	0,40	14,500	0,800	9,28		
	SOMMANO...	mc					9,28	6,27	58,19
4369 / 1541 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a		9,280			10,000	92,80		
	SOMMANO...	mck					92,80	0,19	17,63
4370 / 1542 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a						9,28		
	SOMMANO...	mc					9,28	2,60	24,13
	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39)								
4371 / 1525 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Muro lato ingresso - Magrone *(lung.=4+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=21,30-,4-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)		2,000	4,20	5,300	0,200	8,90		
				20,50	4,300	0,200	17,63		
			2,000	4,20	5,300	0,200	8,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-T00TM18STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02								
	SOMMANO...	mc					35,43	67,10	2'377,35
4372 / 1526 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. Muri lato ingresso - Taglione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		2,000	4,40	5,300	0,500	23,32		
				0,40	14,500	1,000	5,80		
				21,30	3,900	0,500	41,54		
			2,000	4,40	5,300	0,500	23,32		
				0,40	14,500	1,000	5,80		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-T00TM18STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02								
	SOMMANO...	mc					99,78	121,69	12'142,23
4373 / 1527 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE								
	A R I P O R T A R E								85'717'655,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								85'717'655,63
	Muro lato ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=5,30+4,4+14,50+4,4+5,30) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,30+4,4+14,5+4,4+5,30)		2,000	33,90 21,30 33,90		0,500 0,500 0,500	16,95 21,30 16,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-T00TM18STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02								
	SOMMANO...	mq					55,20	22,19	1'224,89
4374 / 1528 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. Muri lato ingresso - Taglione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		23,320 5,800 41,540 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000 150,000	3'498,00 870,00 6'231,00 3'498,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-T00TM18STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02								
	SOMMANO...	kg					14'967,00	1,11	16'613,37
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4375 / 1529 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. *(H/peso=2,80+1,50) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino			0,40 0,50	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -3,13		
	Parziale...	mc					21,81		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=21,30-0,4-0,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=21,30-0,4-0,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	20,50 20,50 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,100	45,92 27,06 0,30 0,10		
	Parziale...	mc					73,38		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino			0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-T00TM18STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					123,26		
	Sommano negativi...	mc					-5,63		
	SOMMANO...	mc					117,63	126,05	14'827,26
4376 / 1530 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Elevazioni casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/peso=2,80+1,50) Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni *(H/peso=2,80+1,50) Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni Muri lato ingresso - Elevazioni casseri laterali *(H/peso=2,80+1,50)		1,000 2,000 1,000 2,000		14,500 5,600 3,300	4,300 4,300 1,100 4,300	62,35 48,16 3,63 3,44		
	Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=21,30-4-4)*(H/peso=2,80+0,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle		2,000 2,000 1,000 2,000 2,000	20,50 21,30 21,30		3,200 2,800 2,500 0,300 0,100	131,20 119,28 53,25 1,50 0,50		
	Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/peso=2,80+1,50) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni *(H/peso=2,80+1,50) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali *(H/peso=2,80+1,50)		1,000 2,000 1,000 2,000		14,500 5,600 3,300	4,300 4,300 1,100 4,300	62,35 48,16 3,63 3,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-								
	A R I P O R T A R E						540,89		85'750'321,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						540,89		85'750'321,15
	T00TM18STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02								
	SOMMANO...	mq					540,89	22,19	12'002,35
4377 / 1531 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.		21,810 73,380 22,440				150,000 150,000 150,000	3'271,50 11'007,00 3'366,00	
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-T00TM18STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02								
	SOMMANO...	kg					17'644,50	1,11	19'585,40
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4378 / 1534 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=21,30-,4-,4)**(H/peso=,3/2+,1/2)			20,50	2,500	0,200	10,25		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-T00TM18STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02								
	SOMMANO...	mc					10,25	94,71	970,78
4379 / 1535 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=21,30-4,4-4,40) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri lato ingresso) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+4+,35))*(H/peso=2,8+4+,35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri lato uscita) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+4+,35))*(H/peso=2,8+4+,35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto		16,830 0,500 -1,000 0,500 -1,000	12,50 4,00 4,00 4,00 4,00		15,700 3,550 3,300 15,700 3,300	3,550 3,550 3,250 3,550 3,250	210,38 111,47 -42,90 111,47 -42,90	
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-T00TM18STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					433,32		
	Sommano negativi...	mc					-85,80		
	SOMMANO...	mc					347,52	30,35	10'547,23
4380 / 1536 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione *(lung.=21,30-4,40-4,40) Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=21,30-4,40-4,40) Impermeabilizzazione - risvolti fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=21,30-0,4-0,4) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(lung.=21,30-0,4-0,4)*(H/peso=2,8+4) Impermeabilizzazione - Soletta *(par.ug.=2*2)*(lung.=21,30-0,4-0,4)*(larg.=2,5+,4+,4)		2,000 4,000 4,000 4,000 4,000	12,50 12,50 20,50 20,50 20,50	3,900 0,300		97,50 25,00 24,60 262,40 270,60		
	Parziale...	mq					680,10		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		680,100				0,100	68,01	
	A R I P O R T A R E						748,11		85'793'426,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						748,11		85'793'426,91
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-T00TM18STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02								
	Parziale...	mq					68,01		
	SOMMANO...	mq					748,11	17,99	13'458,50
4381 / 1537 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085						748,11		
	SOMMANO...	mq					748,11	1,52	1'137,13
4382 / 1538 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=21,30-,4-,4)*(larg.=2,5+,4+,4)			20,50	3,300	0,050	3,38		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-T00TM18STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02								
	SOMMANO...	mc					3,38	94,71	320,12
4383 / 1539 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. f6/10x10 *(lung.=21,30-,4-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*7850*20)			20,50	3,300	4,437	300,16		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-T00TM18STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02								
	SOMMANO...	kg					300,16	1,43	429,23
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4384 / 1532 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Muro di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml)			14,50		30,000	435,00		
				14,50		30,000	435,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-T00TM18STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02								
	SOMMANO...	kg					870,00	3,05	2'653,50
4385 / 1533 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b						870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-T00TM18STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02								
	SOMMANO...	kg					870,00	0,55	478,50
	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) (SbCat 43)								
4386 / 3130	LAVORI DIVERSI								
	A R I P O R T A R E								85'811'903,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									85'811'903,89
E.01.031.a 13/06/2020	DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO								
	Stesa di geotessile		1,100	102,00	14,900		1'671,78		
	Stesa di geotessile		1,100	10,00	14,900		163,90		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO LAT01-T00TM18STRDI01								
	SOMMANO...	mq					1'835,68	1,52	2'790,23
4387 / 3131 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO								
	Formazione di scogliera		12,810	102,00			1'306,62		
	Formazione di scogliera		12,810	10,00			128,10		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO LAT01-T00TM18STRDI01								
	SOMMANO...	mc					1'434,72	71,83	103'055,94
4388 / 3132 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a		185,900			2,600	483,34		
	SOMMANO...	t					483,34	23,27	11'247,32
4389 / 3133 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO								
	Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a						185,90		
	SOMMANO...	mc					185,90	3,25	604,18
4390 / 3134 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mc					185,90		
							185,90	2,60	483,34
4391 / 3135 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck	185,900			15,000	2'788,50		
							2'788,50	0,19	529,82
A R I P O R T A R E									85'930'614,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								85'930'614,72
4392 / 1558 B.01.001.a 07/06/2020	TM19 - TOMBINI SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+056 - ASSE R1 ROT 07 (Gruppo Elaborati LAU) (Cat 223) TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 (SbCat 38) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scavo a sezione obbligatoria - taglione *(H/peso=1,000-,2) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-T00TM19STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02		2,000	0,40	14,500	0,800	9,28		
	SOMMANO...	mc					9,28	6,27	58,19
4393 / 1559 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a		9,280			10,000	92,80		
	SOMMANO...	mck					92,80	0,19	17,63
4394 / 1560 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a						9,28		
	SOMMANO...	mc					9,28	2,60	24,13
	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 (SbCat 39)								
4395 / 1543 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc TOMBINO SCATOLARE Muro lato ingresso - Magrone *(lung.=4+,2) Canna del tombino - Magrone *(lung.=30,80-,4-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2)		2,000	4,20	5,300	0,200	8,90		
				30,00	4,300	0,200	25,80		
			2,000	4,20	5,300	0,200	8,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-T00TM19STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02								
	SOMMANO...	mc					43,60	67,10	2'925,56
4396 / 1544 B.03.031.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. Muri lato ingresso - Taglione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		2,000	4,40	5,300	0,500	23,32		
				0,40	14,500	1,000	5,80		
				30,80	3,900	0,500	60,06		
			2,000	4,40	5,300	0,500	23,32		
				0,40	14,500	1,000	5,80		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-T00TM19STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02								
	SOMMANO...	mc					118,30	121,69	14'395,93
4397 / 1545 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE								
	A R I P O R T A R E								85'948'036,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								85'948'036,16
	Muro lato ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=5,30+4,4+14,50+4,4+5,30) Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,30+4,4+14,5+4,4+5,30)		2,000	33,90 30,80 33,90		0,500 0,500 0,500	16,95 30,80 16,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-T00TM19STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02								
	SOMMANO...	mq					64,70	22,19	1'435,69
4398 / 1546 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. Muri lato ingresso - Taglione in c.a. Canna del tombino - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Fondazione in c.a. Muri lato uscita - Taglione in c.a.		23,320 5,800 60,060 23,320 5,800			150,000 150,000 150,000 150,000 150,000	3'498,00 870,00 9'009,00 3'498,00 870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-T00TM19STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02								
	SOMMANO...	kg					17'745,00	1,11	19'696,95
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 (SbCat 40)								
4399 / 1547 B.03.035.c 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. *(H/peso=2,80+1,50) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino			0,40 0,50	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -3,13		
	Parziale...	mc					21,81		
	Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. *(lung.=30,80-0,4-0,4) Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. *(lung.=30,80-0,4-0,4) Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle		2,000	30,00 30,00 0,40 0,40	0,400 3,300 2,500 2,500	2,800 0,400 0,300 0,100	67,20 39,60 0,30 0,10		
	Parziale...	mc					107,20		
	Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino			0,40 0,40	14,500 2,500	4,300 2,500	24,94 -2,50		
	Parziale...	mc					22,44		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-T00TM19STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					157,08		
	Sommano negativi...	mc					-5,63		
	SOMMANO...	mc					151,45	126,05	19'090,27
4400 / 1548 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TOMBINO SCATOLARE Muri lato ingresso - Elevazioni casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/peso=2,80+1,50) Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni *(H/peso=2,80+1,50) Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni Muri lato ingresso - Elevazioni casseri laterali *(H/peso=2,80+1,50) Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=30,80-4-4)*(H/peso=2,80+0,4) Canna del tombino - Elevazioni casseri interni Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/peso=2,80+1,50) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni *(H/peso=2,80+1,50) Muri lato uscita - Elevazione casseri interni Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali *(H/peso=2,80+1,50) NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-		1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000	0,40	14,500 5,600 3,300	4,300 4,300 1,100 4,300 3,200 2,800 2,500 2,500 0,300 0,100 4,300 4,300 1,100 4,300	62,35 48,16 3,63 3,44 192,00 172,48 77,00 1,50 0,50 62,35 48,16 3,63 3,44		
	A R I P O R T A R E						678,64		85'988'259,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						678,64		85'988'259,07
	T00TM19STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02								
	SOMMANO...	mq					678,64	22,19	15'059,02
4401 / 1549 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TOMBINO SCATOLARE Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. Canna del tombino - Elevazione in c.a. Muri lato uscita - Elevazione in c.a.		21,810 107,200 22,440				150,000 150,000 150,000	3'271,50 16'080,00 3'366,00	
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-T00TM19STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02								
	SOMMANO...	kg					22'717,50	1,11	25'216,43
	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 (SbCat 41)								
4402 / 1552 B.03.030.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=30,80-4-4)*(H/peso=.3/2+.1/2)			30,00	2,500	0,200	15,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-T00TM19STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02								
	SOMMANO...	mc					15,00	94,71	1'420,65
4403 / 1553 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte TOMBINO SCATOLARE Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione rettangolare) *(lung.=30,80-4-4-4,40) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri lato ingresso) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+4+,35))*(H/peso=2,8+4+,35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri lato uscita) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+4+,35))*(H/peso=2,8+4+,35) Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con muri) A detrarre area manufatto		16,830 0,500 -1,000 0,500 -1,000	22,00 4,00 4,00 4,00 4,00	15,700 3,300 15,700 3,300	3,550 3,250 3,550 3,250	370,26 111,47 -42,90 111,47 -42,90		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-T00TM19STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02								
	Sommano positivi...	mc					593,20		
	Sommano negativi...	mc					-85,80		
	SOMMANO...	mc					507,40	30,35	15'399,59
4404 / 1554 B.06.085 07/06/2020	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TOMBINO SCATOLARE Impermeabilizzazione - soletta di fondazione *(lung.=30,80-4,40-4,40) Impermeabilizzazione - pareti laterali fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=30,80-4,40-4,40) Impermeabilizzazione - risvolti fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=30,80-0,4-0,4) Impermeabilizzazione - pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(lung.=30,80-0,4-0,4)*(H/peso=2,8+4) Impermeabilizzazione - Soletta *(par.ug.=2*2)*(lung.=30,80-0,4-0,4)*(larg.=2,5+.4+4)		2,000 4,000 4,000 4,000 4,000	22,00 22,00 30,00 30,00 30,00	3,900 0,300 3,300	 0,500 3,200 	171,60 44,00 36,00 384,00 396,00		
	Parziale...	mq					1'031,60		
	Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni *(H/peso=10/100)		1031,600				0,100	103,16	
	A R I P O R T A R E						1'134,76		86'045'354,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'134,76		86'045'354,76
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-T00TM19STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02								
	Parziale...	mq					103,16		
	SOMMANO...	mq					1'134,76	17,99	20'414,33
4405 / 1555 E.01.031.a 27/08/2018	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.06.085						1'134,76		
	SOMMANO...	mq					1'134,76	1,52	1'724,84
4406 / 1556 B.03.030.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) TOMBINO SCATOLARE Massetto con spessore pari a 5cm *(lung.=30,80-,4-,4)*(larg.=2,5+,4+,4)			30,00	3,300	0,050	4,95		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-T00TM19STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02								
	SOMMANO...	mc					4,95	94,71	468,81
4407 / 1557 B.05.050.a 27/08/2018	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=30,80-,4-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*7850*20)			30,00	3,300	4,437	439,26		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-T00TM19STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02								
	SOMMANO...	kg					439,26	1,43	628,14
	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 (SbCat 42)								
4408 / 1550 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 TOMBINO SCATOLARE Muro di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml)			14,50		30,000	435,00		
				14,50		30,000	435,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-T00TM19STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02								
	SOMMANO...	kg					870,00	3,05	2'653,50
4409 / 1551 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO TOMBINO SCATOLARE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b						870,00		
	NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-T00TM19STRDI01 NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02								
	SOMMANO...	kg					870,00	0,55	478,50
	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) (SbCat 43)								
4410 / 3136	LAVORI DIVERSI								
	A R I P O R T A R E								86'071'722,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									86'071'722,88
E.01.031.a 13/06/2020	DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m) INALVEAZIONE VIADOTTO								
	----- Stesa di geotessile		1,100	10,00	12,250		134,75		
	Stesa di geotessile		1,100	10,00	9,200		101,20		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO LAU01-T00TM19STRDI01								
	SOMMANO...	mq					235,95	1,52	358,64
4411 / 3137 E.06.003.a 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE INALVEAZIONE VIADOTTO								
	----- Formazione di scogliera		10,240	10,00			102,40		
	Formazione di scogliera		7,100	10,00			71,00		
	NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA ALL'ALLEGATO LAU01-T00TM19STRDI01								
	SOMMANO...	mc					173,40	71,83	12'455,32
4412 / 3138 E.06.005.b 13/06/2020	LAVORI DIVERSI DIFESE SPONDALI MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 INALVEAZIONE VIADOTTO								
	----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a		173,400			2,600	450,84		
	SOMMANO...	t					450,84	23,27	10'491,05
4413 / 3139 A.01.001 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA INALVEAZIONE VIADOTTO								
	----- Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a						173,40		
	SOMMANO...	mc					173,40	3,25	563,55
4414 / 3140 E.08.005.17. 05.04 11/05/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mc					173,40	2,60	450,84
4415 / 3141 A.01.010 11/05/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Vedi quantità di cui alla voce A.01.001								
	SOMMANO...	mck	173,400			15,000	2'601,00		
	SOMMANO...						2'601,00	0,19	494,19
A R I P O R T A R E									86'096'536,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								86'096'536,47
4416 / 4711 G.05.037 21/06/2020	CA-OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE (SpCat 6) RI01 - ASSE PRINCIPALE N.01 (Cat 1) CA01 - Barriere antirumore (SbCat 44) BARRIERE BARRIERE ANTIRUMORE CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE BARRIERE ANTIRUMORE ----- Protezione ricettore 135 Protezione ricettore 133 Protezione ricettore 127 SOMMANO...	ml		22,00 41,00 28,00			22,00 41,00 28,00 <hr/> 91,00	41,60	3'785,60
4417 / 4712 G.05.011.a 21/06/2020	BARRIERE BARRIERE ANTIRUMORE BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOSOLANTI IN CALCESTRUZZO - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA BARRIERE ANTIRUMORE ----- Protezione ricettore 135 Protezione ricettore 133 Protezione ricettore 127 SOMMANO...	mq		22,00 41,00 28,00	0,500 0,500 0,500	11,00 20,50 14,00 <hr/> 45,50	193,27	8'793,79	
4418 / 4713 G.05.025.a 21/06/2020	BARRIERE BARRIERE ANTIRUMORE BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA BARRIERE ANTIRUMORE ----- Protezione ricettore 135 Protezione ricettore 133 Protezione ricettore 127 SOMMANO...	mq		22,00 41,00 28,00	3,500 3,000 2,000	77,00 123,00 56,00 <hr/> 256,00	211,98	54'266,88	
4419 / 4714 G.05.015.a 21/06/2020	BARRIERE BARRIERE ANTIRUMORE BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA BARRIERE ANTIRUMORE ----- Protezione ricettore 127 SOMMANO...	mq		28,00	1,000	28,00 <hr/> 28,00	261,80	7'330,40	
	A R I P O R T A R E								86'170'713,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								86'225'001,10
	CA01 - OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE (Cat 224) CA02 - Opere a verde, piantumazione (SbCat 45)								
4424 / 4719 F.02.017.c 21/06/2020	OPERE IN VERDE PIANTUMAZIONE PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI, IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - DI CIRCONFERENZA CM 30/35 OPERE DI RINVERDIMENTO ----- RIMBOSCHIMENTO ALBERI A PRONTO EFFETTO (2.0-2.5 m all'impianto) Acer campestre Carpinus betulus Fraxinus excelsior Populus alba Prunus avium Quercus robur Tilia cordata PRATI ARBORATI ALBERI A PRONTO EFFETTO (2.0-2.5 m all'impianto) Acer campestre Carpinus betulus Fraxinus excelsior Populus alba Prunus avium Quercus robur Tilia cordata SISTEMAZIONE ARBOREO ARBUSTIVA ROTATORIE ALBERI A PRONTO EFFETTO (2.0-2.5 m all'impianto) Acer campestre Prunus avium								
	SOMMANO...	cad				3'148,00	642,78	2'023'471,44	
4425 / 4720 F.02.017.b 21/06/2020	OPERE IN VERDE PIANTUMAZIONE PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI, IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - DI CIRCONFERENZA CM 20/25 OPERE DI RINVERDIMENTO ----- RIMBOSCHIMENTO ALBERI GIOVANI (0.8-1.0 m all'impianto) Acer campestre Carpinus betulus Fraxinus excelsior Populus alba Prunus avium Quercus robur Tilia cordata								
	SOMMANO...	cad				828,00	400,39	331'522,92	
4426 / 4721 F.02.024.a 21/06/2020	OPERE IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 80/120 OPERE DI RINVERDIMENTO ----- SIEPI ARBUSTI ARBUSTI (0.4 m all'impianto) Crataegus monogyna Cornus sanguinea Euonymus europaeus Ligustrum vulgare Salix eleagnos Salix purpurea Viburnum opulus NUCLEI ARBUSTIVI ARBUSTI (0.4 m all'impianto) Euonymus europaeus Ligustrum vulgare Viburnum opulus Crataegus monogyna NUCLEI ARBUSTIVI IGROFILI ARBUSTI (0.4 m all'impianto) Viburnum opulus Salix eleagnos Salix purpurea SISTEMAZIONE ARBOREO ARBUSTIVA ROTATORIE ARBUSTI (0.4 m all'impianto) Euonymus europaeus Ligustrum vulgare Viburnum opulus								
	A R I P O R T A R E					4'331,00		88'579'995,46	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'733'013,13
4428 / 1208 B.01.001.a 07/06/2020	VP01 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 (Cat 226) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4429 / 1209 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4430 / 1219 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mck	119,810				1'198,10	0,19	227,64
4431 / 1220 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4432 / 1221 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47)								
4433 / 1210 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'736'330,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'736'330,00
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4434 / 1211 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4435 / 1212 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4436 / 1213 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4437 / 1214 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4438 / 1215 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'741'067,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'747'818,28
4442 / 1561 B.01.001.a 07/06/2020	VP02 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.02 (Cat 227) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4443 / 1562 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4444 / 1572 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mck	119,810			10,000	1'198,10	0,19	227,64
4445 / 1573 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4446 / 1574 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4447 / 1563 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'751'135,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'751'135,15
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4448 / 1564 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm²) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4449 / 1565 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4450 / 1566 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4451 / 1567 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm²) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4452 / 1568 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'755'872,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'762'623,43
4456 / 1575 B.01.001.a 07/06/2020	VP03 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.03 (Cat 228) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4457 / 1576 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4458 / 1586 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mck	119,810				1'198,10	0,19	227,64
4459 / 1587 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4460 / 1588 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47)								
4461 / 1577 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'765'940,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'765'940,30
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4462 / 1578 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4463 / 1579 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4464 / 1580 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4465 / 1581 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4466 / 1582 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'770'677,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'777'428,58
4470 / 1589 B.01.001.a 07/06/2020	VP04 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.04 (Cat 229) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4471 / 1590 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4472 / 1600 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4473 / 1601 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4474 / 1602 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4475 / 1591 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'780'745,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'780'745,45
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4476 / 1592 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4477 / 1593 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4478 / 1594 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4479 / 1595 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30		2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035			2,000	0,07		
	Setto 02			0,30		2,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4480 / 1596 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'785'482,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O							92,36		88'785'482,48
	SOMMANO...	mq					92,36	22,19	2'049,47
4481 / 1597 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		18,120			150,000	2'718,00		
	SOMMANO...	kg					2'718,00	1,11	3'016,98
VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) (SbCat 49)									
4482 / 1598 B.11.020.b 07/06/2020	OPERE D'ARTE INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 VASCA DI RESTITUZIONE Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			15,60		30,000	468,00		
	SOMMANO...	kg					468,00	3,05	1'427,40
4483 / 1599 B.05.060 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01						468,00		
	SOMMANO...	kg					468,00	0,55	257,40
A R I P O R T A R E									88'792'233,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'792'233,73
4484 / 1603 B.01.001.a 07/06/2020	VP05 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.05 (Cat 230) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+.4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4485 / 1604 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+.4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4486 / 1614 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mck	119,810				1'198,10	0,19	227,64
4487 / 1615 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4488 / 1616 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+.4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4489 / 1605 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'795'550,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'795'550,60
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4490 / 1606 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4491 / 1607 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4492 / 1608 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4493 / 1609 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4494 / 1610 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			17,20		2,600	44,72		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'800'287,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'807'038,88
4498 / 1617 B.01.001.a 07/06/2020	VP06 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.06 (Cat 231) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=,2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4499 / 1618 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4500 / 1628 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mck	119,810				1'198,10	0,19	227,64
4501 / 1629 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4502 / 1630 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4503 / 1619 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'810'355,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'810'355,75
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4504 / 1620 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4505 / 1621 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4506 / 1622 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4507 / 1623 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30		2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035			2,000	0,07		
	Setto 02			0,30		2,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4508 / 1624 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'815'092,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'821'844,03
4512 / 1631 B.01.001.a 07/06/2020	VP07 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.07 (Cat 232) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4513 / 1632 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4514 / 1642 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mck	119,810			10,000	1'198,10	0,19	227,64
4515 / 1643 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4516 / 1644 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47)								
4517 / 1633 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)								
							6,20	3,200	0,200
									3,97
	A R I P O R T A R E						3,97		88'825'160,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'825'160,90
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4518 / 1634 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4519 / 1635 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4520 / 1636 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4521 / 1637 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4522 / 1638 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'829'897,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'836'649,18
4526 / 1645 B.01.001.a 07/06/2020	VP08 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.08 (Cat 233) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+.4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	3,200	119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4527 / 1646 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+.4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	1,200	44,93		
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4528 / 1656 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01		119,810			10,000	1'198,10		
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4529 / 1657 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01						119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4530 / 1658 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+.4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			-1,000	6,20	3,200	0,200	119,81	
				-1,000	5,80	2,800	3,200	-3,97	
								-51,97	
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4531 / 1647 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2)			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'839'966,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'839'966,05
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4532 / 1648 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4533 / 1649 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4534 / 1650 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4535 / 1651 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4536 / 1652 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'844'703,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'851'454,33
4540 / 1659 B.01.001.a 07/06/2020	VP09 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.09 (Cat 234) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+.4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	3,200	119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4541 / 1660 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+.4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	1,200	44,93		
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4542 / 1670 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01		119,810			10,000	1'198,10		
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4543 / 1671 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01						119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4544 / 1672 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+.4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			-1,000	6,20	3,200	0,200	119,81	
				-1,000	5,80	2,800	3,200	-3,97	
								-51,97	
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4545 / 1661 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2)			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'854'771,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'854'771,20
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4546 / 1662 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			5,80	2,800	0,400	6,50		
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4547 / 1663 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		0,400	6,88		
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4548 / 1664 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		150,000			6,500	975,00		
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4549 / 1665 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali Muri esterni trasversali Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
			2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
				0,30	2,000	2,050	1,23		
			0,035		2,000		0,07		
				0,30	2,000	1,000	0,60		
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4550 / 1666 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) A detrarre cassero frontale setto 01 A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2) A detrarre cassero frontale setto 02 Setto 01 Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		2,600	44,72		
				14,00		2,600	36,40		
			-2,000	0,30		2,050	-1,23		
			-0,071				-0,07		
			-2,000		0,300	1,000	-0,60		
			2,000		2,000	2,050	8,20		
			0,471		2,000		0,94		
			2,000		2,000	1,000	4,00		
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'859'508,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'866'259,48
4554 / 1673 B.01.001.a 07/06/2020	VP10 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.10 (Cat 235) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			7,80	4,800	3,200	119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4555 / 1674 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			7,80	4,800	1,200	44,93		
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4556 / 1684 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		119,810			10,000	1'198,10		
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4557 / 1685 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01						119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4558 / 1686 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			-1,000	6,20	3,200	0,200	119,81	
				-1,000	5,80	2,800	3,200	-3,97	
								-51,97	
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47)								
4559 / 1675 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'869'576,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'869'576,35
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4560 / 1676 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4561 / 1677 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4562 / 1678 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4563 / 1679 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4564 / 1680 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'874'313,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'881'064,63
4568 / 1687 B.01.001.a 07/06/2020	VP11 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.11 (Cat 236) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4569 / 1688 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4570 / 1698 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4571 / 1699 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4572 / 1700 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4573 / 1689 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'884'381,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'884'381,50
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4574 / 1690 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			5,80	2,800	0,400	6,50		
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4575 / 1691 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		0,400	6,88		
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4576 / 1692 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		150,000			6,500	975,00		
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4577 / 1693 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali Muri esterni trasversali Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
			2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
				0,30	2,000	2,050	1,23		
			0,035		2,000		0,07		
				0,30	2,000	1,000	0,60		
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4578 / 1694 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) A detrarre cassero frontale setto 01 A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2) A detrarre cassero frontale setto 02 Setto 01 Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		2,600	44,72		
				14,00		2,600	36,40		
			-2,000	0,30		2,050	-1,23		
			-0,071				-0,07		
			-2,000		0,300	1,000	-0,60		
			2,000		2,000	2,050	8,20		
			0,471		2,000		0,94		
			2,000		2,000	1,000	4,00		
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'889'118,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'895'869,78
4582 / 1701 B.01.001.a 07/06/2020	VP12 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.12 (Cat 237) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+.4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4583 / 1702 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+.4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc		7,80	4,800	1,200	44,93	1,96	88,06
4584 / 1712 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mck	119,810			10,000	1'198,10	0,19	227,64
4585 / 1713 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4586 / 1714 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+.4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4587 / 1703 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2)								
	SOMMANO...			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'899'186,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'899'186,65
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4588 / 1704 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4589 / 1705 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4590 / 1706 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4591 / 1707 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4592 / 1708 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'903'923,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'910'674,93
4596 / 1715 B.01.001.a 07/06/2020	VP13 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.13 (Cat 238) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	3,200	119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4597 / 1716 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	1,200	44,93		
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4598 / 1726 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01		119,810			10,000	1'198,10		
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4599 / 1727 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01						119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4600 / 1728 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			-1,000	6,20	3,200	0,200	119,81	
				-1,000	5,80	2,800	3,200	-3,97	
								-51,97	
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4601 / 1717 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'913'991,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'913'991,80
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4602 / 1718 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4603 / 1719 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4604 / 1720 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4605 / 1721 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4606 / 1722 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'918'728,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'925'480,08
4610 / 1729 B.01.001.a 07/06/2020	VP14 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.14 (Cat 239) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4611 / 1730 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4612 / 1740 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mck	119,810				1'198,10	0,19	227,64
4613 / 1741 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4614 / 1742 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4615 / 1731 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'928'796,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'928'796,95
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4616 / 1732 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4617 / 1733 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4618 / 1734 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4619 / 1735 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4620 / 1736 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'933'533,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'940'285,23
4624 / 1743 B.01.001.a 07/06/2020	VP15 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.15 (Cat 240) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+.4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4625 / 1744 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+.4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4626 / 1754 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4627 / 1755 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4628 / 1756 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+.4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4629 / 1745 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'943'602,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'943'602,10
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4630 / 1746 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4631 / 1747 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4632 / 1748 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4633 / 1749 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30		2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035			2,000	0,07		
	Setto 02			0,30		2,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4634 / 1750 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'948'339,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'955'090,38
4638 / 1757 B.01.001.a 07/06/2020	VP16 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.16 (Cat 241) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+.4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			7,80	4,800	3,200	119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4639 / 1758 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+.4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			7,80	4,800	1,200	44,93		
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4640 / 1768 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		119,810			10,000	1'198,10		
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4641 / 1769 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01						119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4642 / 1770 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+.4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			-1,000	6,20	3,200	0,200	119,81	
				-1,000	5,80	2,800	3,200	-3,97	
								-51,97	
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4643 / 1759 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2)			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'958'407,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'958'407,25
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4644 / 1760 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4645 / 1761 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4646 / 1762 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4647 / 1763 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30		2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035			2,000	0,07		
	Setto 02			0,30		2,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4648 / 1764 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'963'144,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'969'895,53
4652 / 1771 B.01.001.a 07/06/2020	VP17 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.17 (Cat 242) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	3,200	119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4653 / 1772 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	1,200	44,93		
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4654 / 1782 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01		119,810			10,000	1'198,10		
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4655 / 1783 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01						119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4656 / 1784 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			-1,000	6,20	3,200	0,200	119,81	
				-1,000	5,80	2,800	3,200	-3,97	
								-51,97	
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4657 / 1773 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'973'212,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'973'212,40
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4658 / 1774 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			5,80	2,800	0,400	6,50		
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4659 / 1775 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		0,400	6,88		
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4660 / 1776 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		150,000			6,500	975,00		
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4661 / 1777 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali Muri esterni trasversali Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
			2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
				0,30	2,000	2,050	1,23		
			0,035		2,000		0,07		
				0,30	2,000	1,000	0,60		
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4662 / 1778 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) A detrarre cassero frontale setto 01 A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2) A detrarre cassero frontale setto 02 Setto 01 Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		2,600	44,72		
				14,00		2,600	36,40		
			-2,000	0,30		2,050	-1,23		
			-0,071				-0,07		
			-2,000		0,300	1,000	-0,60		
			2,000		2,000	2,050	8,20		
			0,471		2,000		0,94		
			2,000		2,000	1,000	4,00		
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'977'949,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'984'700,68
4666 / 1785 B.01.001.a 07/06/2020	VP18 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.18 (Cat 243) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	3,200	119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4667 / 1786 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	1,200	44,93		
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4668 / 1796 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01		119,810			10,000	1'198,10		
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4669 / 1797 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01						119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4670 / 1798 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			-1,000	6,20	3,200	0,200	119,81	
				-1,000	5,80	2,800	3,200	-3,97	
								-51,97	
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4671 / 1787 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		88'988'017,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		88'988'017,55
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4672 / 1788 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			5,80	2,800	0,400	6,50		
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4673 / 1789 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		0,400	6,88		
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4674 / 1790 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		150,000			6,500	975,00		
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4675 / 1791 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali Muri esterni trasversali Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
			2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
				0,30	2,000	2,050	1,23		
			0,035		2,000		0,07		
				0,30	2,000	1,000	0,60		
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4676 / 1792 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) A detrarre cassero frontale setto 01 A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2) A detrarre cassero frontale setto 02 Setto 01 Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		2,600	44,72		
				14,00		2,600	36,40		
			-2,000	0,30		2,050	-1,23		
			-0,071				-0,07		
			-2,000		0,300	1,000	-0,60		
			2,000		2,000	2,050	8,20		
			0,471		2,000		0,94		
			2,000		2,000	1,000	4,00		
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		88'992'754,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								88'999'505,83
4680 / 1799 B.01.001.a 07/06/2020	VP19 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.19 (Cat 244) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+.4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4681 / 1800 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+.4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4682 / 1810 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mck	119,810			10,000	1'198,10	0,19	227,64
4683 / 1811 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4684 / 1812 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+.4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4685 / 1801 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		89'002'822,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		89'002'822,70
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4686 / 1802 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4687 / 1803 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4688 / 1804 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4689 / 1805 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4690 / 1806 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		89'007'559,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								89'014'310,98
4694 / 1813 B.01.001.a 07/06/2020	VP20 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.20 (Cat 245) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4695 / 1814 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4696 / 1824 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4697 / 1825 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4698 / 1826 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4699 / 1815 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		89'017'627,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		89'017'627,85
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4700 / 1816 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4701 / 1817 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4702 / 1818 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4703 / 1819 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4704 / 1820 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		89'022'364,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								89'029'116,13
4708 / 1827 B.01.001.a 07/06/2020	VP21 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.21 (Cat 246) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4709 / 1828 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4710 / 1838 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mck	119,810			10,000	1'198,10	0,19	227,64
4711 / 1839 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4712 / 1840 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4713 / 1829 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		89'032'433,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		89'032'433,00
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4714 / 1830 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4715 / 1831 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4716 / 1832 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4717 / 1833 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30		2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035			2,000	0,07		
	Setto 02			0,30		2,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4718 / 1834 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		89'037'170,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								89'043'921,28
4722 / 1841 B.01.001.a 07/06/2020	VP22 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.22 (Cat 247) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4723 / 1842 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4724 / 1852 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4725 / 1853 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4726 / 1854 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4727 / 1843 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		89'047'238,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		89'047'238,15
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4728 / 1844 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm²) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			5,80	2,800	0,400	6,50		
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4729 / 1845 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		0,400	6,88		
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4730 / 1846 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		150,000			6,500	975,00		
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4731 / 1847 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm²) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali Muri esterni trasversali Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
			2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
				0,30	2,000	2,050	1,23		
			0,035		2,000		0,07		
				0,30	2,000	1,000	0,60		
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4732 / 1848 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) A detrarre cassero frontale setto 01 A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2) A detrarre cassero frontale setto 02 Setto 01 Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		2,600	44,72		
				14,00		2,600	36,40		
			-2,000	0,30		2,050	-1,23		
			-0,071				-0,07		
			-2,000		0,300	1,000	-0,60		
			2,000		2,000	2,050	8,20		
			0,471		2,000		0,94		
			2,000		2,000	1,000	4,00		
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		89'051'975,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								89'058'726,43
4736 / 1855 B.01.001.a 07/06/2020	VP23 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.23 (Cat 248) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	3,200	119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4737 / 1856 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	1,200	44,93		
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4738 / 1866 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01		119,810			10,000	1'198,10		
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4739 / 1867 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01						119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4740 / 1868 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			-1,000	6,20	3,200	0,200	119,81	
				-1,000	5,80	2,800	3,200	-3,97	
								-51,97	
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4741 / 1857 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		89'062'043,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		89'062'043,30
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4742 / 1858 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			5,80	2,800	0,400	6,50		
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4743 / 1859 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		0,400	6,88		
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4744 / 1860 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		150,000			6,500	975,00		
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4745 / 1861 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali Muri esterni trasversali Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
			2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
				0,30	2,000	2,050	1,23		
			0,035		2,000		0,07		
				0,30	2,000	1,000	0,60		
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4746 / 1862 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) A detrarre cassero frontale setto 01 A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2) A detrarre cassero frontale setto 02 Setto 01 Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		2,600	44,72		
				14,00		2,600	36,40		
			-2,000	0,30		2,050	-1,23		
			-0,071				-0,07		
			-2,000		0,300	1,000	-0,60		
			2,000		2,000	2,050	8,20		
			0,471		2,000		0,94		
			2,000		2,000	1,000	4,00		
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		89'066'780,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								89'073'531,58
4750 / 1869 B.01.001.a 07/06/2020	VP24 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.24 (Cat 249) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4751 / 1870 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4752 / 1880 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mck	119,810			10,000	1'198,10	0,19	227,64
4753 / 1881 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4754 / 1882 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4755 / 1871 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		89'076'848,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		89'076'848,45
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4756 / 1872 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4757 / 1873 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4758 / 1874 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4759 / 1875 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4760 / 1876 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		89'081'585,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								89'088'336,73
4764 / 1883 B.01.001.a 07/06/2020	VP25 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.25 (Cat 250) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			7,80	4,800	3,200	119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4765 / 1884 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			7,80	4,800	1,200	44,93		
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4766 / 1894 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		119,810			10,000	1'198,10		
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4767 / 1895 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01						119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4768 / 1896 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			-1,000	6,20	3,200	0,200	119,81	
				-1,000	5,80	2,800	3,200	-3,97	
								-51,97	
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4769 / 1885 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		89'091'653,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		89'091'653,60
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4770 / 1886 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4771 / 1887 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4772 / 1888 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4773 / 1889 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4774 / 1890 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		89'096'390,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								89'103'141,88
4778 / 1897 B.01.001.a 07/06/2020	VP26 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.26 (Cat 251) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			7,80	4,800	3,200	119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4779 / 1898 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			7,80	4,800	1,200	44,93		
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4780 / 1908 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		119,810			10,000	1'198,10		
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4781 / 1909 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01						119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4782 / 1910 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			-1,000	6,20	3,200	0,200	119,81	
				-1,000	5,80	2,800	3,200	-3,97	
								-51,97	
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4783 / 1899 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		89'106'458,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		89'106'458,75
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4784 / 1900 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4785 / 1901 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4786 / 1902 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4787 / 1903 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4788 / 1904 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			17,20		2,600	44,72		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		89'111'195,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								89'117'947,03
4792 / 1911 B.01.001.a 07/06/2020	VP27 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.27 (Cat 252) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+.4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	3,200	119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4793 / 1912 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+.4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	1,200	44,93		
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4794 / 1922 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01		119,810			10,000	1'198,10		
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4795 / 1923 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01						119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4796 / 1924 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+.4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			-1,000	6,20	3,200	0,200	119,81	
				-1,000	5,80	2,800	3,200	-3,97	
								-51,97	
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4797 / 1913 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2)			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		89'121'263,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		89'121'263,90
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4798 / 1914 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4799 / 1915 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4800 / 1916 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4801 / 1917 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4802 / 1918 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		89'126'000,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								89'132'752,18
4806 / 1925 B.01.001.a 07/06/2020	VP28 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.28 (Cat 253) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+.4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			7,80	4,800	3,200	119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4807 / 1926 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+.4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			7,80	4,800	1,200	44,93		
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4808 / 1936 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		119,810			10,000	1'198,10		
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4809 / 1937 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01						119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4810 / 1938 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+.4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			-1,000	6,20	3,200	0,200	119,81	
				-1,000	5,80	2,800	3,200	-3,97	
								-51,97	
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4811 / 1927 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2)			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		89'136'069,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		89'136'069,05
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4812 / 1928 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			5,80	2,800	0,400	6,50		
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4813 / 1929 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		0,400	6,88		
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4814 / 1930 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		150,000			6,500	975,00		
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4815 / 1931 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali Muri esterni trasversali Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
			2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
				0,30	2,000	2,050	1,23		
			0,035		2,000		0,07		
				0,30	2,000	1,000	0,60		
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4816 / 1932 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) A detrarre cassero frontale setto 01 A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2) A detrarre cassero frontale setto 02 Setto 01 Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		2,600	44,72		
				14,00		2,600	36,40		
			-2,000	0,30		2,050	-1,23		
			-0,071				-0,07		
			-2,000		0,300	1,000	-0,60		
			2,000		2,000	2,050	8,20		
			0,471		2,000		0,94		
			2,000		2,000	1,000	4,00		
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		89'140'806,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								89'147'557,33
4820 / 1939 B.01.001.a 07/06/2020	VP29 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.29 (Cat 254) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+.4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4821 / 1940 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+.4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4822 / 1950 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mck	119,810				1'198,10	0,19	227,64
4823 / 1951 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4824 / 1952 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+.4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4825 / 1941 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		89'150'874,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		89'150'874,20
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4826 / 1942 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4827 / 1943 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4828 / 1944 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4829 / 1945 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4830 / 1946 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		89'155'611,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								89'162'362,48
4834 / 1953 B.01.001.a 07/06/2020	VP30 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.30 (Cat 255) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+.4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			7,80	4,800	3,200	119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4835 / 1954 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+.4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			7,80	4,800	1,200	44,93		
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4836 / 1964 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		119,810			10,000	1'198,10		
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4837 / 1965 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01						119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4838 / 1966 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+.4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			-1,000	6,20	3,200	0,200	119,81	
				-1,000	5,80	2,800	3,200	-3,97	
								-51,97	
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4839 / 1955 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2)			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		89'165'679,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		89'165'679,35
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4840 / 1956 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4841 / 1957 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4842 / 1958 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4843 / 1959 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4844 / 1960 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		89'170'416,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								89'177'167,63
4848 / 1967 B.01.001.a 07/06/2020	VP31 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.31 (Cat 256) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+.4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	3,200	119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4849 / 1968 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+.4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			7,80	4,800	1,200	44,93		
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4850 / 1978 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01		119,810			10,000	1'198,10		
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4851 / 1979 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01						119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4852 / 1980 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+.4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01			-1,000	6,20	3,200	0,200	119,81	
				-1,000	5,80	2,800	3,200	-3,97	
								-51,97	
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4853 / 1969 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2)			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		89'180'484,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		89'180'484,50
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4854 / 1970 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4855 / 1971 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4856 / 1972 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4857 / 1973 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30	2,000	2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035		2,000		0,07		
	Setto 02			0,30	2,000	1,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4858 / 1974 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			17,20		2,600	44,72		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		89'185'221,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								89'191'972,78
4862 / 1981 B.01.001.a 07/06/2020	VP32 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.32 (Cat 257) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+,4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4863 / 1982 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+,4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P00O1001DRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4864 / 1992 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mck	119,810				1'198,10	0,19	227,64
4865 / 1993 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4866 / 1994 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+,4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID001DRPP01								
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
4867 / 1983 B.03.025.a 07/06/2020	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47) OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2)								
	SOMMANO...						3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		89'195'289,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		89'195'289,65
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4868 / 1984 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione			5,80	2,800	0,400	6,50		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4869 / 1985 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8)			17,20		0,400	6,88		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4870 / 1986 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura		150,000			6,500	975,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4871 / 1987 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
	Muri esterni trasversali		2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
	Setto 01 *(H/peso=2,2-,15)			0,30		2,050	1,23		
	Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2)		0,035			2,000	0,07		
	Setto 02			0,30		2,000	0,60		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4872 / 1988 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8)			17,20		2,600	44,72		
	Casseri interni *(lung.=5+5+2+2)			14,00		2,600	36,40		
	A detrarre cassero frontale setto 01		-2,000	0,30		2,050	-1,23		
	A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*)		-0,071				-0,07		
	A detrarre cassero frontale setto 02		-2,000		0,300	1,000	-0,60		
	Setto 01		2,000		2,000	2,050	8,20		
	Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2)		0,471		2,000		0,94		
	Setto 02		2,000		2,000	1,000	4,00		
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		89'200'026,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								89'206'777,93
4876 / 1995 B.01.001.a 07/06/2020	VP33 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.33 (Cat 258) VP01 - Movimenti di terra (SbCat 46) OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/ peso=.2+.4+2,6) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			7,80	4,800	3,200	119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	6,27	751,21
4877 / 1996 B.01.005.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 VASCA DI RESTITUZIONE Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+ 1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=.2+.4+2,6-2) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			7,80	4,800	1,200	44,93		
	SOMMANO...	mc					44,93	1,96	88,06
4878 / 2006 A.01.010 07/06/2020	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		119,810			10,000	1'198,10		
	SOMMANO...	mck					1'198,10	0,19	227,64
4879 / 2007 E.08.005.17. 05.04 07/06/2020	LAVORI DIVERSI CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01						119,81		
	SOMMANO...	mc					119,81	2,60	311,51
4880 / 2008 PROGDEF- NP01 07/06/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e dei ponti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte VASCA DI RESTITUZIONE Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2) A detrarre volume manufatto *(H/peso=2,8+.4) NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			-1,000	6,20	3,200	0,200	119,81	
				-1,000	5,80	2,800	3,200	-3,97	
								-51,97	
	Sommano positivi...	mc					119,81		
	Sommano negativi...	mc					-55,94		
	SOMMANO...	mc					63,87	30,35	1'938,45
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) (SbCat 47)								
4881 / 1997 B.03.025.a 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc VASCA DI RESTITUZIONE Magrone *(lung.=5,8+.2+.2)*(larg.=2,8+.2+.2)			6,20	3,200	0,200	3,97		
	A R I P O R T A R E						3,97		89'210'094,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,97		89'210'094,80
	NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01								
	SOMMANO...	mc					3,97	67,10	266,39
4882 / 1998 B.03.031.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			5,80	2,800	0,400	6,50		
	SOMMANO...	mc					6,50	128,21	833,37
4883 / 1999 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		0,400	6,88		
	SOMMANO...	mq					6,88	22,19	152,67
4884 / 2000 B.05.030 07/06/2020	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA VASCA DI RESTITUZIONE Soletta di fondazione - armatura NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		150,000			6,500	975,00		
	SOMMANO...	kg					975,00	1,11	1'082,25
	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) (SbCat 48)								
4885 / 2001 B.03.035.d 07/06/2020	OPERE D'ARTE MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) VASCA DI RESTITUZIONE Muri esterni longitudinali Muri esterni trasversali Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01		2,000	5,80	0,400	2,600	12,06		
			2,000	2,00	0,400	2,600	4,16		
				0,30	2,000	2,050	1,23		
			0,035		2,000		0,07		
				0,30	2,000	1,000	0,60		
	SOMMANO...	mc					18,12	132,58	2'402,35
4886 / 2002 B.04.001 07/06/2020	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI VASCA DI RESTITUZIONE Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) A detrarre cassero frontale setto 01 A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2*2) A detrarre cassero frontale setto 02 Setto 01 Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) Setto 02 NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO FC04-P000I00IDRCP01 NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01			17,20		2,600	44,72		
				14,00		2,600	36,40		
			-2,000	0,30		2,050	-1,23		
			-0,071				-0,07		
			-2,000		0,300	1,000	-0,60		
			2,000		2,000	2,050	8,20		
			0,471		2,000		0,94		
			2,000		2,000	1,000	4,00		
	Sommano positivi...	mq					94,26		
	Sommano negativi...	mq					-1,90		
	A R I P O R T A R E						92,36		89'214'831,83

