Firmato digitalmente da
NICOLA FERRACIN
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova
Data e ora della firma: 23/06/2021 23:59:37

PIANO TECNICO DELLE OPERE

CODIFICA INTERVENTI

Razionalizzazione della rete 132 kV nell'Area di Reggio Emilia

REVISIONI						
	00	30/03/2021	Prima emissione	F. Andreose	G. Tonioli	N. Ferracin
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Firmato digitalmente da
Nicola Ferracin
Data e ora della firma: 23/06/2021 23:38:15

CODIFICA ELABORATO

RU0000006B1936809

Terna Rete Italia
TERNA GROUP

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.
This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibit.

CODIFICA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Le opere incluse nel progetto di Razionalizzazione della rete a 132 kV nell'area di Reggio Emilia sono state raggruppate in dieci macrointerventi codificati con tre valori alfanumerici, i primi due indicanti il Comune in cui si sviluppa la futura infrastruttura e l'ultimo un valore numerico progressivo.

CODIFICA	DESCRIZIONE
CS1	Interramento del tratto in ingresso alla Cabina Primaria di Castelnovo di Sotto della linea aerea "CP Boretto – CP Castelnovo di Sotto"
CS2	Realizzazione del nuovo collegamento tra la CP di Castelnovo di Sotto e la CP Mancasale di futura realizzazione
RE1	Realizzazione del nuovo collegamento "CP Mancasale – Villa Cadè RT"
RE2	Realizzazione del nuovo collegamento in cavo interrato "CP Mancasale – CP Reggio Nord"
RE3	Interramento di un tratto della linea "Beneceto RT – Modena RT"
RE4	Creazione del nuovo collegamento "CP Reggio Nord – Rubiera RT" mediante la realizzazione di un tratto in cavo interrato
RE5	Interramento completo della linea "CP Reggio via Gorizia – CP Reggio Sud"
SI1	Interramento di un tratto dell'elettrodotto "CP Parma Vigheffio – CP S. Ilario"
SI2	Esecuzione di uno "scrocio" nel Comune di Sant'Ilario d'Enza
RU1	Esecuzione di uno "scrocio" nel Comune di Rubiera ed interramento di un tratto del collegamento "SE Rubiera - Rubiera RT"

Tabella 1 - Codifica interventi



Figura 1 – Inquadramento interventi

Per una visualizzazione con maggiore dettaglio si rimanda all'elaborato DU0000006B1966650 "Corografia generale di inquadramento 1:25000".