

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

**LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza**

PROGETTO ESECUTIVO

IV08 - CAVALCAFERROVIA AL Km 38 + 918

B - RAMPE NORD

TABULATI DEI VOLUMI



GENERAL CONTRACTOR

DIRETTORE LAVORI

SCALA :

ing. Giovanni MALAVENDA
iscritto all'ordine degli ingegneri di
Verona n. 4289
Data: FEBBRAIO 2021

Consorzio
Iricav Due
ing. Guido FRATINI
Data: FEBBRAIO 2021

Valido per costruzione
ing. Luca ZACCARIA
iscritto all'ordine degli ingegneri di
Ravenna n. A1206
Data: FEBBRAIO 2021

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
IN17	10	Y	I2	TT	IV08B0	001	A	DI



VISTO CONSORZIO IRICAV DUE

Firma
ing. Luca RANDOLFI

Data
FEBBRAIO 2021

Progettazione :

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	Recepimento prescrizioni Del. CIPE n. 84/2017	ing. Luca RANDOLFI	FEBBRAIO 2021	ing. Luca RANDOLFI	FEBBRAIO 2021	ing. Giovanni MALAVENDA	FEBBRAIO 2021	Data: FEBBRAIO 2021
B								
C								

CIG. 8377957CD1

CUP: J41E9100000009

File: IN1710Y12TTIV08B0001A.DWG

Cod. origine: CODICE



Progetto cofinanziato
dalla Unione Europea

RIEPILOGO CALCOLO VOLUMI/SUPERFICI					Pagina Nr.	1
Num.	Articolo	Descrizione	U.Mis.	Q.Parziale	Q.Progres.	
1		SCAVI E BONIFICHE STERRO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 3 Prog. 50.000	mc	96.00	96.00	
2		SCOTICO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 8 Prog. 162.300 Da sez. 10 Prog. 200.000 a sez. 11 Prog. 202.300	mq mq	2078.67 54.65	2133.32	
3		BONIFICA Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 8 Prog. 162.300 Da sez. 10 Prog. 200.000 a sez. 11 Prog. 202.300	mc mc	545.83 15.11	560.94	
4		FOSSO Da sez. 10 Prog. 200.000 a sez. 11 Prog. 202.300	mc	1.10	1.10	
5		SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 8 Prog. 162.300	mc	8235.72	8235.72	
6		SCOTICO TRINCEA Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 3 Prog. 50.000	mq	385.00	385.00	
7		RILEVATI RILEVATO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 8 Prog. 162.300 Da sez. 10 Prog. 200.000 a sez. 11 Prog. 202.300	mc mc	2157.65 140.94	2298.59	
8		TERRENO VEGETALE Da sez. 10 Prog. 200.000 a sez. 11 Prog. 202.300	mq	40.57	40.57	
9		SOVRASTRUTTURA STRADALE STRATO DI USURA Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 11 Prog. 202.300	mq	1921.85	1921.85	
10		STRATO DI BINDER Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 11 Prog. 202.300	mq	1921.85	1921.85	
11		STRATO DI BASE Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 8 Prog. 162.300 Da sez. 10 Prog. 200.000 a sez. 11 Prog. 202.300	mq mq	1483.43 10.93	1494.36	
12		STRATO DI FONDAZIONE Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 8 Prog. 162.300 Da sez. 10 Prog. 200.000 a sez. 11 Prog. 202.300	mc mc	371.64 2.74	374.38	
13		MURI MURO Da sez. 1 Prog. 0.000 a sez. 8 Prog. 162.300	mc	1586.51	1586.51	