

- Recinzione
- Infrastrutture di volo e viabilità perimetrale interna
- Bretelle di collegamento

**Piano di Rischio**

Tipologie di Rischio	Descrizione
Zona di tutela A Largh. iniziale: 600 m Lungh. : 600 m Diverg. : 15% (100:15)	Non è consentita la presenza umana di tipo residenziale mentre quella di tipo non residenziale dovrà essere caratterizzata da bassa densità. Non dovranno essere consentite attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale come, per esempio, depositi di materiali pericolosi o impianti industriali.
Zona di tutela B Largh. iniziale: 780 m Lungh. : 900 m Diverg. : 15% (100:15)	La presenza umana di tipo residenziale dovrà essere caratterizzata da bassa densità mentre quella di tipo non residenziale da media intensità. Non dovranno essere consentite attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale come, per esempio, depositi di materiali pericolosi o impianti industriali.
Zona di tutela C Largh. : 400 m Lungh. : 1500 m	La presenza umana di tipo residenziale dovrà essere caratterizzata da media densità.

Nota:  
Progetto definitivo: Tavola 25  
Piani di Rischio



**AEROPORTO CIVILE DI FOGGIA  
PROGETTO PROLUNGAMENTO DELLA  
PISTA DI VOLO RWY 15/33**

Studio di Impatto Ambientale

**QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**



Carta piano di rischio

Data: Novembre 2011

