

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA COMUNE DI OLBIA

TITOLO:

Progetto per la realizzazione di un
bacino d'alaggio nel Porto di Olbia
in località Cala Saccaia

ELABORATO:

E


**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**

RIF. ELABORATO: 09-037-P-

REVISIONI	DATA		OGGETTO
	00	19/03/2021	
	01		
	02		
	03		
RED.: AF VER.: GR APPR.: AR			

PROGETTISTA:

ING. ANDREA RITOSSA S.R.L.



COMMITTENTE:

SNO SERVICE S.r.l.
Via Madagascar (Loc. Cala Saccaia - 07026 OLBIA)

Il presente progetto, o parte di esso, non può essere riprodotto in alcuna forma, in alcun modo e per nessuno scopo, senza autorizzazione.
Ogni infrazione sarà perseguita a termini di legge.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E003	Calcestruzzo della classe di resistenza Rck 45, cemento 32.5 R, dosato a non meno di 360 kg/m³, rapporto max a/c 0.45 con classe di esposizione XS2/XS3 (norme UNI 11104), per getti ... paratie in ferro per il contenimento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. banchina *(par.ug.=25*3,75*2)	187,500				187,50		
	SOMMANO m³					187,50	180,00	33'750,00
2 E008a	Prezzo di kg 1.00 di ferro tondo FeB 38-44K per strutture in c.a. dato in opera compresi gli oneri per tagli, piegature, sfrido, legature con filo di ferro ricotto, questo compreso, incluse eventuali saldature ed ogni altro necessario. banchina *(par.ug.=3,75*0,4*25*80*2) setti *(par.ug.=5*2*0,4*0,8*80)	6000,000 256,000				6'000,00 256,00		
	SOMMANO kg					6'256,00	1,40	8'758,40
3 PF.0005.000 3.0006	CASSEFORME PARATIE realizzate con PANNELLATURE METALLICHE per il contenimento di getti di calcestruzzo per massi artificiali o per getti subacquei; compreso il nolo dei pannelli, l ... il ritiro; da valutare a metro quadrato per l'effettiva superficie dei pannelli a contatto con il getto di calcestruzzo banchina					600,00		
	SOMMANO metri quadri					600,00	17,93	10'758,00
4 PF.0005.000 2.0011	SISTEMAZIONE E SPIANAMENTO con pietrisco calcareo da 30/100 mm per livellamento di scanno di imbasamento secondo la sagoma prescritta, eseguito con l'ausilio di sommozzatore o palo ... preso: la fornitura del materiale, il versamento in acqua, la mano d'opera, i mezzi d'opera e le attrezzature necessarie (par.ug.=25*2*4)	200,000				200,00		
	SOMMANO metri quadri					200,00	40,19	8'038,00
5 E004	Pietrame di natura perfettamente calcarea, granitica e basaltica in elementi del peso singolo da kg 5 a kg 50 proveniente da cave idonee, dato in opera fino alla profondità di m (- ... del sommozzatore, incluso ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. scanno di imbasamento *(par.ug.=4*25*2*0,5)	100,000				100,00		
	SOMMANO m³					100,00	15,00	1'500,00
6 E016	Scogli di natura perfettamente calcarea, granitica, basaltica o trachitica di 1^ categoria, del peso singolo da kg 50 a kg 200 provenienti da cave idonee dati in opera per costruzioni ... secondo la sagoma prescritta dalla D. L., compresi operai, mezzi d'opera navali e terrestri, attrezzi e magisteri vari. RIEMPIMENTO CELLE - A-A *(par.ug.=4*25*2*0,5)	100,000			2,400	240,00		
	SOMMANO t					240,00	9,80	2'352,00
7	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							65'156,40
	T O T A L E euro							65'156,40
	Data, 10/09/2021							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]