PROFILO LONGITUDINALE — SCALA 1:500/1:50

RAMPA A

LIVELLETTE

D=5.86 L=202.76
P=2.89%

D=2.99 L=153.59
P=1.95%

D=0.19 L=37.87
P=0.50%

D=0.60 L=41.22
P=1.37%

	V1	V2	V3	V4	V5
PROG. / PROG	-0.00	202.76	356.35	394.22	435.45
Q	652.77	658.63	661.63	661.82	662.38

	V2	V3	V4
R	10000.00	2000.00	2000.00
T1	47.13	14.49	8.68
T2	47.11	14.49	8.68
f	0.11	0.05	0.02
SV	94.21	28.97	17.35

IR 155.65 (657.27)

PR 249.87 (659.55)

IR 341.69 (661.34)

PR 370.84 (661.75)

IR 393.55 (661.77)

PR 442.89 (661.93)

Altezze 1: 50

Lunghezze 1: 500

Q.RIF. 649.000

N° SEZIONI	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8	A-9	A-10	A-11	A-12	A-13	A-14	A-15	A-16	A-17	A-18	A-19	A-20	A-21	A-22	A-23	A-24
QUOTE TERRENO	652.77	653.77	653.34	653.93	654.46	654.91	655.08	655.33	655.86	656.26	656.83	657.42	657.87	658.09	658.09	658.41	658.73	658.52	658.51	658.57	658.54	658.77	658.61	658.82	662.38
QUOTE PROGETTO	652.77	653.78	653.34	653.93	654.46	654.91	655.08	655.33	655.86	656.26	656.83	657.42	657.87	658.09	658.09	658.41	658.73	658.52	658.51	658.57	658.54	658.77	658.61	658.82	662.38
DISTANZE PARZIALI		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	25.00	24.19	11.63	24.18	20.71	19.29	20.00	16.72	18.88	18.53	25.91	15.45
DISTANZE PROGRESSIVE	1.00	20.00	40.00	60.00	80.00	90.00	100.00	110.00	130.00	150.00	170.00	190.00	205.00	230.00	254.19	265.82	289.99	310.70	330.00	350.00	366.72	385.60	404.13	430.04	445.49
DISTANZE ETTOMETRICHE	0																								

ANDAMENTO PLANIMETRICO

L=195.00

A=27.48
L=29.60

R=84.00
L=44.89

A=29.00
L=29.82

A=29.00
L=28.89

ANDAMENTO CIGLI

Destro
Sinistro

-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%
-2.00%

anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO — CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE:

Mandataria: PROITER Progettazione Infrastrutture Territoriali s.r.l. — Via G.B. Sammartini n°3, 20125 – Milano, Tel. 02 678711, email:mail@proiter.it

Mandante — Via Artemide n°3, 92100 Agrigento, Tel. 0922 421001, email: dottingegnarizio@pec.it

PROGETTISTI:
Ing. Riccardo Formichi – Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 19045
Ing. Riccardo Formichi
Ordine Ing. di Milano n. 19045

IL GEOLOGO
Dott. Geol. Massimo Mazzananiica – Pro Iter srl
Albo Geol. Lombardia n. A762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Diego Ceccherelli
Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Salvatore Troiani

PROTOCOLLO — DATA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO — DOTT.ING. TERRICIN RICCARDO — Sez.A - Settore: Civile e Ambientale — Iscritto all'Albo dell'Ordine — N° A 19045

PROGETTO STRADALE

NUOVI SVINCOLI - SVINCOLO DI MULARGIA-MACOMER AL KM 148+500

Profilo longitudinale Rampa A

CODICE PROGETTO				NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.		V02PSODTRAFP08C .pdf		
LOPLSQ	E	1901	CODICE ELAB.	V02PSODTRAFP08	C	1:500/1:50

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C	REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11	Agosto 2020	Spitaleri	Caprioli	Formichi
B	EMISSIONE	Marzo 2020	Spitaleri	Caprioli	Formichi
A	EMISSIONE PER CONTROLLI D.LGS. 35/2011	Novembre 2019	Spitaleri	Caprioli	Formichi