

Gentilissimi,

si segnala a codesto Comitato che alcuni degli elaborati della procedura in oggetto non sono idonei ad una corretta ed efficace valutazione dell'intervento proposto.

In particolare la Relazione Paesaggistica (Codice elaborato: A04-ATS-ALEXINA), nella quale non solo i vincoli esaminati sono riferiti a norme non più vigenti (PUTT, mentre invece il riferimento vigente è il PPTR Puglia), ma la relazione è appesantita da inutili valutazioni su impatti ambientali che esulano dalla valutazione paesaggistica.

Analogamente risultano non idonei tutti gli altri elaborati che fanno riferimento al PUTT.

Mentre dall'esame dell'unico elaborato riferito al PPTR, una tavola denominata: LAYOUT di PROGETTO su PPTR APPROVATO (Codice elaborato: T06-ATS-ALEXINA), risultano almeno 3 aerogeneratori sovrapposti o in stretta adiacenza all'UCP Rispetto Parchi e, di conseguenza, molto vicini alla perimetrazione del Parco Naturale Regionale Medio Fortore, fattispecie che merita una valutazione specifica, mentre tale aspetto è totalmente trascurato anche nello SIA.

A tal proposito si segnala l'assenza di tavole specifiche riguardanti i seguenti aspetti:

- Aree protette (Parchi nazionali, Parchi regionali, Riserve, etc.);
- Aree non idonee Regolamento Regionale (Regione Puglia) 31-12-2010, n. 24; che invece sono essenziali per il corretto inquadramento paesaggistico.

Infine nello SIA il proponente afferma che (citazione testuale): "La Società Proponente ha effettuato monitoraggi dell'avifauna presso altri siti in corrispondenza dei quali sono installati impianti eolici...", riportando semplicistiche e rassicuranti affermazioni sul presunto "adattamento" dell'avifauna alla presenza degli aerogeneratori senza fornire alcun dato o indicare le metodologie di monitoraggio adottate e le competenze dei professionisti eventualmente incaricati di tali monitoraggi. Salvo specificare più avanti che (citazione testuale): "l'analisi di fauna ed avifauna caratterizzante l'area di studio, riportata nel presente documento, è stata effettuata attraverso opportune ricerche bibliografiche ed un esame dei dati raccolti in anni passati durante lavori ed indagini di vario livello effettuate sul campo nell'area in esame. Le informazioni riportate, pertanto, definiscono quella che è la "fauna potenziale" per l'area in esame."

In attesa di un gentile riscontro si inviano cordiali saluti,

Centro Studi Naturalistici Onlus - Pro Natura

Il Presidente

(dott. nat. Maurizio Gioiosa)