

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



LINEA SIRACUSA - RAGUSA - GELA

U.O. PROGETTAZIONE LINEE, NODI E ARMAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO

METROFERROVIA DI RAGUSA.

LOTTO 1B

NUOVA STAZIONE CISTERNAZZI

ARMAMENTO

ELENCO MATERIALI DI ARMAMENTO A FORNITURA APPALTATORE

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3Y 1B D 13 DM SF0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	G. Marino 	Luglio 2021	D. Fulgione 	Luglio 2021	S. Vanfiori 	Luglio 2021	V. Conforti Luglio 2021 ITALFERR S.p.A. II.D. PROGETTAZIONE LINEE E NODI Dott. Ing. VINCENZO CONFORTI Ordine degli Ingegneri di VITERBO N. 409

File: RS3Y 1B D 13 DM SF0000 001 A.doc

n. Elab:



PROGETTO DEFINITIVO
METROFERROVIA DI RAGUSA. LOTTO 1B
NUOVA STAZIONE CISTERNAZZI

ELENCO MATERIALI DI ARMAMENTO A
FORNITURA APPALTATORE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3Y	1B D 13	DM	SF0000 001	A	2 di 4

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. MATERIALE A FORNITURA APPALTATORE.....	4

	PROGETTO DEFINITIVO METROFERROVIA DI RAGUSA. LOTTO 1B NUOVA STAZIONE CISTERNAZZI					
ELENCO MATERIALI DI ARMAMENTO A FORNITURA APPALTATORE	COMMESSA RS3Y	LOTTO 1B D 13	CODIFICA DM	DOCUMENTO SF0000 001	REV. A	FOGLIO 3 di 4

1. PREMESSA

Il presente elaborato riporta l'elenco dei materiali d'armamento in fornitura a carico dell'appaltatore.

Nel caso specifico la fornitura dei materiali di armamento che risulta a carico dell'Appaltatore riguarda:

- Pietrisco

Con riferimento alla fornitura del pietrisco si ricorre alle voci di tariffa BA Edizione 2021.

	PROGETTO DEFINITIVO METROFERROVIA DI RAGUSA. LOTTO 1B NUOVA STAZIONE CISTERNAZZI					
ELENCO MATERIALI DI ARMAMENTO A FORNITURA APPALTATORE	COMMESSA RS3Y	LOTTO 1B D 13	CODIFICA DM	DOCUMENTO SF0000 001	REV. A	FOGLIO 4 di 4

2. MATERIALE A FORNITURA APPALTATORE

Il pietrisco da impiegare, per la formazione regolamentare della massicciata, dovrà essere di 1^a categoria, conforme alla specifica tecnica "CAPITOLATO GENERALE TECNICO DI APPALTO DELLE OPERE CIVILI PARTE II - SEZIONE 17 - PIETRISCO PER MASSICCIATA FERROVIARIA" RFI DTC SI GE SP IFS 002 rev. D di dic. 2020.

Nella stima del trasporto del materiale viene considerata la distanza tra il cantiere e la cava qualificata da RFI più vicina. Per il progetto specifico si è fatto riferimento ad una cava sita nel comune di Lentini (SR) distante 90 Km dal cantiere.

CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE BREVE
BA.PI.A.1001.A	Fornitura di Pietrisco di prima categoria