

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:

**U.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA****PROGETTO DEFINITIVO****NODO DI NOVARA****1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO**

TRAZIONE ELETTRICA

Stazioni di Vignale, Novara Boschetto e
Tratta Vignale/Boschetto Interconnessione

PRG SCALO di Novara Boschetto e stazione di Vignale Distinta Materiali Fornitura RFI per fasi

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N	M	0	Y	0	0	D	1	8	D	M	L	C	0	0	0	0	0	9	6	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Gennari	04 - 2021	A. Sperduto	04 - 2021	F. Perrone	04 - 2021	G. Guidi Buffarini 04 - 2021

File: NM0Y00D18DMLC0000096A.DWG

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01A - Stazione di Vignale - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
845	766/0060	LC8 - Materiali fornitura RFI Cartello monitore per pali TE 184		184,00
			Totale	Cad 184,00
850	766/0070	CART.MONITORE X DISP.PROT.PASS. LIVELLO 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
855	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 184		184,00
			Totale	Cad 184,00
860	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 42		42,00
			Totale	Cad 42,00
865	766/0810	VIERA CON GOLA CON DIAMETRO 14,5 MM. 32		32,00
			Totale	Cad 32,00
870	766/0820	TEND. MM.16 FILO DI CONT.-A103,A104,A106 16		16,00
			Totale	Cad 16,00
875	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 57		57,00
			Totale	Cad 57,00
880	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
885	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 12		12,00
			Totale	Cad 12,00
890	766/0930	VIERA FE.ZIN.GOLA MM11-A.95N.T. I.E.TE90 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
895	768/0390	CASSETTA DERIVAZIONE SEZIONATORI 3 KV 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
900	768/2050	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 14 -ALS19 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
905	768/2060	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 16-ALS20 41		41,00
			Totale	Cad 41,00
910	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22 78		78,00
			Totale	Cad 78,00
915	768/2090	FASCIA A PUNTA PER PALI LS 20GA -ALS582 36		36,00
			Totale	Cad 36,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01A - Stazione di Vignale - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
920	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G 10	Totale	10,00
				10,00
925	768/2120	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 24G 1	Totale	1,00
				1,00
930	768/5080	ATT.TREF.TER.PALI LS20-ALS585-586-NTIETE 76	Totale	76,00
				76,00
935	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE 166	Totale	166,00
				166,00
940	768/5150	ATT.TREF.TER.PALI LS14-ALS494-503 4	Totale	4,00
				4,00
945	768/5160	ATT.TREF.TER.PALI LS16-ALS495-504 82	Totale	82,00
				82,00
950	768/5190	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS14-ALS498-503 4	Totale	4,00
				4,00
955	768/5500	ORM. CORDA DI TERRA A LS14-ALS253-475 2	Totale	2,00
				2,00
960	768/5620	ORM.TREF.TER. LS20-ALS589-590 NTIETE90 4	Totale	4,00
				4,00
965	768/5650	ORM.CORDA.TER.AI PALI LS16-ALS254-476 2	Totale	2,00
				2,00
970	768/5660	ORM.CORDATER.AI PALI LS18-ALS255-464 38	Totale	38,00
				38,00
975	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22 22	Totale	22,00
				22,00
980	768/5800	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 24 2	Totale	2,00
				2,00
985	768/6060	ORMEG. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22G 10	Totale	10,00
				10,00
990	768/6150	AT. CORDE RAME CIRC.T. PALI LS/LSF 18G 6	Totale	6,00
				6,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01A - Stazione di Vignale - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
995	768/6160	AT. CORDE RAME CIRC.T. PALI LS/LSF 20G 6	Totale	6,00
				6,00
1000	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 159	Totale	159,00
				159,00
1005	768/6430	TIRAFON.DIAM.52mm. L=1200mm PER LSFP24 1	Totale	1,00
				1,00
1030	768/6660	MEN. PORTASEZ.LSU 18-20-22-24 LATO LARGO 1	Totale	1,00
				1,00
1035	768/6680	Staffa arg.man.LSU 18-20-22-24 lato largo 1	Totale	1,00
				1,00
1040	768/7630	REDANCIA TERMINALE SUPERIORE SEZ.3KVcc 2	Totale	2,00
				2,00
1045	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc 2	Totale	2,00
				2,00
1050	768/8290	CARP.ORMEG.CORDA AL PILONE PORT.2 BINARI 8	Totale	8,00
				8,00
1055	768/8350	Tiraf.di diam. 42 per p 8	Totale	8,00
				8,00
1060	768/8480	Pendolo tipo 2 per attacco trave MEC 10	Totale	10,00
				10,00
1065	768/8520	Traversa 2 sosp. Palo LSU 20 D=500 mm 12	Totale	12,00
				12,00
1070	768/8550	Traversa 3 sosp. Palo LSU 20 D=800 mm 2	Totale	2,00
				2,00
1075	768/8560	Traversa 2 sosp. Palo LSU 22 D=500 mm 1	Totale	1,00
				1,00
1080	768/8640	Traversa 2 sosp. Palo LSU 18 D=500 mm 8	Totale	8,00
				8,00
1085	768/8860	FASCIA A PUNTA LUCE DA 10,80 A 27,60 8	Totale	8,00
				8,00
1090	768/9040	Traversa 2 sosp. Palo LSU 16 D=500 mm		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01A - Stazione di Vignale - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
1095	768/9210	ATTAC.GUIDE TUBOLARI PALI LSFP20 TIPO 2		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1100	768/9220	ATTAC.GUIDE TUBOLARI PALI LSFP22 TIPO 3		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1105	768/9250	ATTACCO FILI CONTAT.PALI LSFP20 TIPO 2		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
1110	768/9260	ATTACCO FILI CONTAT.PALI LSFP22 TIPO 3		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
1115	768/9280	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP16 TIPO 1		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
1120	768/9290	0ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP18 TIPO 2		
		15		15,00
			Totale	Cad 15,00
1125	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3		
		36		36,00
			Totale	Cad 36,00
1130	768/9310	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP22 TIPO 4		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1135	768/9320	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP24 TIPO 5		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1140	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
1145	768/9350	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP22 TIPO 3		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
1150	768/9380	AT.TIRANTE STRALLO PALO LSFP18 TIPO 2		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
1155	768/9390	AT.TIRANTE STRALLO PALO LSFP20 TIPO 3		
		5		5,00
			Totale	Cad 5,00
1160	768/9440	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP20 TIPO 3		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
1165	768/9630	ATT. TRAVE MEC TIPO C SU DUE PALI LSU24		
		2		2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01A - Stazione di Vignale - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	2,00
1170	768/9640	ATT. TRAVE MEC TIPO C SU 2 PALI LSU22 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
1175	773/1910	ISOLATORE LINEA DI CONTATTO A 3 KV CC. 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
1180	773/1940	ISOL.ANELLO PER CORDE METALL. - 3KVCC 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
1185	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LDC A 3 KV CC 8		8,00
		Totale	Cad	8,00
1190	773/3220	Sosp. Tipo -FS--filo inattivo bin. sec. 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
1195	773/6320	Sosp.Tipo -N- per TS tir.pol.isol.a scav 7		7,00
		Totale	Cad	7,00
1200	773/6450	Sosp.Tipo "N" rettifilo e curve R>=500m 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1205	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettifilo e curve R>=500m 60		60,00
		Totale	Cad	60,00
1210	773/7100	Sosp.Tipo"N"-corrisp.dev.tir.pol.reg. 13		13,00
		Totale	Cad	13,00
1215	773/7480	Sosp.Tipo "N" per bin.sec. curve R>=500m 8		8,00
		Totale	Cad	8,00
1220	773/7870	Sosp.Tipo "N" rettifilo e curve R>=500m 20		20,00
		Totale	Cad	20,00
1225	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettifilo e curve R>=500m 39		39,00
		Totale	Cad	39,00
1230	773/7890	Sosp.Tipo-FS--fili inatt posti R.A./T.S. 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
1235	773/7900	Sosp.Tipo-FS--fili inatt posti R.A./T.S. 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1240	773/7920	Sosp.Tipo-FS--fili x T.S. tir.poli.isol. 2		2,00
		Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01A - Stazione di Vignale - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1245	773/7940	Sosp.Tipo -N- per TS tir.pol.isol.a scav 1	Totale	1,00
				1,00
1250	773/8220	ATTACCO MENSOLA AL PALO LS\LSF 14 - 16 40	Totale	40,00
				40,00
1255	773/8230	ATTACCO MENSOLA AL PALO LS\LSF 18 - 20 87	Totale	87,00
				87,00
1260	773/8250	ATTACCO TIRANTE AL PALO LS\LSF 14 - 16 40	Totale	40,00
				40,00
1265	773/8260	ATTACCO TIRANTE AL PALO LS\LSF 18 - 20 87	Totale	87,00
				87,00
1270	773/8280	ATTACCO MENSOLA AL PENDULO 150X250 21	Totale	21,00
				21,00
1275	773/8290	ATTACCO MENSOLA ALLA TRAVERSA UPN 160 50	Totale	50,00
				50,00
1280	773/8300	ATTACCO DEL TIRANTE AL PENDULO 150X250 21	Totale	21,00
				21,00
1285	773/8310	ATTACCO TIRANTE ALLA TRAVERSA UPN 160 50	Totale	50,00
				50,00
1290	773/8800	Sosp.Tipo"N"-tir.pol.reg.-dev.bin.sec. 13	Totale	13,00
				13,00
1295	773/9060	Sosp.Tipo "N" posti R.A. curve R>=500m 2	Totale	2,00
				2,00
1300	773/9110	Sosp.Tipo-FS--fili inatt posti R.A./T.S. 8	Totale	8,00
				8,00
1305	773/9160	Sosp.Tipo-FS--fili x T.S. tir.poli.isol. 5	Totale	5,00
				5,00
1310	773/9360	Sosp.Tipo-FS--filo inattivo bin.sec. 11	Totale	11,00
				11,00
1315	774/0250	MORS.GIUNTATRECCE MM10-MS177-178 BF101 4	Totale	4,00
				4,00
1320	774/0680	MORSETTO A CAVALLOTTO M10 X FUNE Ø 8÷10		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01A - Stazione di Vignale - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		24		24,00
			Totale	Cad 24,00
1325	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692		
		96		96,00
			Totale	Cad 96,00
1330	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1335	774/0800	MORS.CAVALLOTTO-M.S. 1078-1079-IETE90		
		12		12,00
			Totale	Cad 12,00
1340	774/1340	MORS.ATTACCO TREF.GUARDIA-MS862-IETE90		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1345	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ		
		420		420,00
			Totale	Cad 420,00
1350	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ		
		420		420,00
			Totale	Cad 420,00
1355	774/3240	MORSETTO CORDA 19,6-FILOMMQ100-MS1197		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1360	774/3250	MORSETTO CORDA-CORDA 14-19,6-MS1199		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1365	774/3270	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 14-MS1204		
		80		80,00
			Totale	Cad 80,00
1370	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1375	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1380	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE		
		10		10,00
			Totale	Cad 10,00
1385	774/6000	MORSETTO SOSP.NE CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		368		368,00
			Totale	Cad 368,00
1390	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		
		10		10,00
			Totale	Cad 10,00
1395	775/2310	FORCELLA A 900		
		2		2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01A - Stazione di Vignale - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE				
			Totale	Cad	2,00
1400	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 10			10,00
			Totale	Cad	10,00
1405	776/1610	PALO FLANGIATO LSU-14B 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
1410	776/1640	PALO FLANGIATO LSU-16B 41			41,00
			Totale	Cad	41,00
1415	776/1670	PALO FLANGIATO LSU-18B 74			74,00
			Totale	Cad	74,00
1420	776/1680	PALO FLANGIATO LSU-18C 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
1425	776/1700	PALO FLANGIATO LSU-20B 29			29,00
			Totale	Cad	29,00
1430	776/1710	PALO FLANGIATO LSU-20C 7			7,00
			Totale	Cad	7,00
1435	776/1730	PALO FLANGIATO LSU-22B 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
1440	776/1740	PALO FLANGIATO LSU-22C 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
1445	776/1770	PALO FLANGIATO LSU-24C 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
1470	776/2860	Trave MEC "tipo C" Luce 16 m 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
1475	776/2950	Trave MEC "tipo C" Luce 25 m 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
1480	779/0040	CAPOCORDA M16 ALL.PER CORDA - Ø 15,82 MM 8			8,00
			Totale	Cad	8,00
1485	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVCC 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
1490	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 168			168,00
			Totale	Cad	168,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01A - Stazione di Vignale - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1495	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158 52	Totale	52,00
				52,00
1500	779/0600	FORCELLA ORMEGGIO TREFOLO TERRA -T143 4	Totale	4,00
				4,00
1505	779/0700	CAPOCORDA M12 PER CORDA - Ø 15,82 MM 8	Totale	8,00
				8,00
1510	779/0710	CAPOCORDA DIAM.13 MM PER CAVO Ø 19,62 MM 108	Totale	108,00
				108,00
1520	779/7010	MORSA DI AMARRO CORDA AL/AC - Ø 15,82 MM 54	Totale	54,00
				54,00
1525	779/7020	FLANGIA D'ATTACCO CORDA AL/AC Ø 15,82 MM 50	Totale	50,00
				50,00
1530	779/7030	GIUNTO PER CORDA AL/AC Ø 15,82 MM 2	Totale	2,00
				2,00
1545	785/1450	CORDA IN LEGA TAL TACSR Ø 15,82 2040	Totale	2.040,00
				2.040,00
1555	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 55	Totale	55,000
				55,000
1560	785/7380	TREFOLO GUARDIA 19 FILI DA mm 2 CADAUNO 20	Totale	20,00
				20,00
1565	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 4	Totale	4,00
				4,00
1570	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 168	Totale	168,00
				168,00
1575	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434 2	Totale	2,00
				2,00
1580	790/2500	PORTALI DI ORMEGGIO TRAVE 1 BINARIO 5	Totale	5,00
				5,00
1585	790/3170	FUNE DEL DIAM. DI MM. 8-UNI EN 10088 50	Totale	50,00
				50,00
1590	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01A - Stazione di Vignale - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		70		70,00
			Totale	Cad 70,00
1595	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm		
		42		42,00
			Totale	Cad 42,00
1600	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm		
		24		24,00
			Totale	Cad 24,00
1605	790/3510	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 9-L =2700 mm		
		62		62,00
			Totale	Cad 62,00
1610	790/3580	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 16-L =1700 mm		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1615	790/3590	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 1-L =5000 mm		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1620	790/3660	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 8-L =3400 mm		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1625	790/4350	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=10m		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1630	790/4360	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=13m		
		0		0,00
			Totale	Cad 0,00
1635	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1640	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050)		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1645	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600)		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1650	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42		
		68		68,00
			Totale	Cad 68,00
1655	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290X290X44 ALLA GUIDA TUB		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1660	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1665	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI		
		8		8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01A - Stazione di Vignale - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE				
			Totale	Cad	8,00
1670	790/5900	ATTACCO DEL TREFOLO DI TERRA 32			
					32,00
			Totale	Cad	32,00
1680	790/6030	MESSA A TERRA PILONE 16			
					16,00
			Totale	Cad	16,00
1685	790/6040	FASCIA A PUNTA "TIPO A" 16			
					16,00
			Totale	Cad	16,00
1690	790/6060	ATT. TRAVE ORM. 1/2 BINARI SU 2 PILONI 8			
					8,00
			Totale	Cad	8,00
1695	790/6270	PENDULO TIPO 2 CON ATTACCO PORTALE ORM. 10			
					10,00
			Totale	Cad	10,00
1700	790/6310	COMPLESSO PIASTRA DOPPIA E TIRAF 20			
					20,00
			Totale	Cad	20,00
1705	790/6320	COMPLESSO PIASTRA SINGOLA E TIRAF 30			
					30,00
			Totale	Cad	30,00
1710	790/8150	PORTALI DI ORMEGGIO PILONE COMPLETO 16			
					16,00
			Totale	Cad	16,00
1715	790/8200	PORTALI DI ORMEGGIO TRAVE 2 BINARIO 3			
					3,00
			Totale	Cad	3,00
1720	794/0530	ARGANO MANOVRA MOTORE 144VCC-ECCITAZIONE 1			
					1,00
			Totale	Cad	1,00
1725	794/3570	SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE 3,4 KV 1			
					1,00
			Totale	Cad	1,00
1730	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 720			
					720,00
			Totale	m	720,00
1735	846/9450	KIT BUSSOLA, VITE, RONDELLA E DADO 32			
					32,00
			Totale	Cad	32,00
1740	902/1210	PIASTRINA 4			
					4,00
			Totale	Cad	4,00
1745	902/1760	MORSETTO DI COLL.TO CORDINO-CORDALdC 540 4			
					4,00
			Totale	Cad	4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01A - Stazione di Vignale - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1750	902/1830	BRIDA 6	Totale	6,00
				6,00
1755	902/1920	MORSETTO PENDINO REG.PER CORDA 16 mm ² 40	Totale	40,00
				40,00
1760	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 2	Totale	2,00
				2,00
1765	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge 4	Totale	4,00
				4,00
1770	902/3350	Punto fisso stralli elastici LdC 440 mmq 2	Totale	2,00
				2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01B - Stazione di Vignale - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
6230	766/0060	LC8 - Materiali fornitura RFI Cartello monitore per pali TE 6		6,00
			Totale	Cad 6,00
6235	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 6		6,00
			Totale	Cad 6,00
6240	766/0100	CARTELLO MONITORE PER "SEZIONAMENTO" 18		18,00
			Totale	Cad 18,00
6245	766/0110	CARTELLO MON. ATTENZ.NE AL SEZIONAMENTO 18		18,00
			Totale	Cad 18,00
6250	766/0120	CARTELLO MON. ATT.NE DISCESE DI ALIMENT 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6255	766/0380	BANDIERINA SEGNALEZIONE ZONE ELETTRICHE 250		250,00
			Totale	Cad 250,00
6260	766/0720	CART.INDIC.PORT.(I,II,III,IV)N.T.IETE185 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6265	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
6270	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 38		38,00
			Totale	Cad 38,00
6275	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D 42		42,00
			Totale	Cad 42,00
6280	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 45		45,00
			Totale	Cad 45,00
6285	766/0940	ATT.ORB.+VIERA CORDAMM19,6-A.223NTIETE90 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6290	768/0390	CASSETTA DERIVAZIONE SEZIONATORI 3 KV 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6295	768/1830	TELAIO SOST.ARGANO MOTORE-AM951NTIETE90 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6300	768/2060	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 16-ALS20 1		1,00
			Totale	Cad 1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01B - Stazione di Vignale - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
6305	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22 5	Totale	5,00
				5,00
6310	768/4370	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 6000 10	Totale	10,00
				10,00
6315	768/4890	MENS.PORTA-ISOL,L 6500MM-AM940NTIETE90 4	Totale	4,00
				4,00
6320	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE 10	Totale	10,00
				10,00
6325	768/5160	ATT.TREF.TER.PALI LS16-ALS495-504 2	Totale	2,00
				2,00
6330	768/5620	ORM.TREF.TER. LS20-ALS589-590 NTIETE90 4	Totale	4,00
				4,00
6335	768/5660	ORM.CORDATER.AI PALI LS18-ALS255-464 8	Totale	8,00
				8,00
6340	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 6	Totale	6,00
				6,00
6345	768/7010	ATTACCO MENSOLA 1 ISOLATORE - LSU20 3	Totale	3,00
				3,00
6350	768/7630	REDANCIA TERMINALE SUPERIORE SEZ.3KVcc 8	Totale	8,00
				8,00
6355	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc 8	Totale	8,00
				8,00
6360	768/8290	CARP.ORMEG.CORDA AL PILONE PORT.2 BINARI 20	Totale	20,00
				20,00
6365	768/8320	SOSTEGNO 1SEZ. 2MENS.SOSTEGNO ALIMENTAT. 4	Totale	4,00
				4,00
6370	768/8330	ATT. MENS.PORT.ORMEG.2 BIN-COMP."TIPO 1" 14	Totale	14,00
				14,00
6375	768/8340	PUNT. E ATT.PORT.ORMEG.2BIN-COMP. TIPO2 4	Totale	4,00
				4,00
6380	768/9210	ATTAC.GUIDE TUBOLARI PALI LSFP20 TIPO 2		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01B - Stazione di Vignale - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		14		14,00
			Totale	Cad 14,00
6385	768/9250	ATTACCO FILI CONTAT.PALI LSFP20 TIPO 2		
		7		7,00
			Totale	Cad 7,00
6390	768/9280	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP16 TIPO 1		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
6395	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2		
		27		27,00
			Totale	Cad 27,00
6400	768/9350	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP22 TIPO 3		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
6405	768/9360	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP24 TIPO 4		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
6410	768/9380	AT.TIRANTE STRALLO PALO LSFP18 TIPO 2		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
6415	768/9430	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP18 TIPO 2		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
6420	768/9440	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP20 TIPO 3		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6425	773/1910	ISOLATORE LINEA DI CONTATTO A 3 KV CC.		
		75		75,00
			Totale	Cad 75,00
6430	773/1940	ISOL.ANELLO PER CORDE METALL. - 3KVCC		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6435	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LDC A 3 KV CC		
		86		86,00
			Totale	Cad 86,00
6440	773/2560	ISOLATORE SEZ>100KM\H FINO160KM\H1FILO C		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
6445	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
6450	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m		
		5		5,00
			Totale	Cad 5,00
6455	773/8220	ATTACCO MENSOLA AL PALO LS\LSF 14 - 16		
		1		1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01B - Stazione di Vignale - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE				
			Totale	Cad	1,00
6460	773/8230	ATTACCO MENSOLA AL PALO LS\LSF 18 - 20 5			5,00
			Totale	Cad	5,00
6465	773/8250	ATTACCO TIRANTE AL PALO LS\LSF 14 - 16 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
6470	773/8260	ATTACCO TIRANTE AL PALO LS\LSF 18 - 20 5			5,00
			Totale	Cad	5,00
6475	774/0680	MORSETTO A CAVALLOTTO M10 X FUNE Ø 8÷10 48			48,00
			Totale	Cad	48,00
6480	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 400			400,00
			Totale	Cad	400,00
6485	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 543			543,00
			Totale	Cad	543,00
6490	774/0800	MORS.CAVALLOTTO-M.S. 1078-1079-IETE90 48			48,00
			Totale	Cad	48,00
6495	774/0820	FASCETTA PENDINO-MS1055-IETE71 600			600,00
			Totale	Cad	600,00
6500	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170 600			600,00
			Totale	Cad	600,00
6505	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ 2560			2.560,00
			Totale	Cad	2.560,00
6510	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ 2560			2.560,00
			Totale	Cad	2.560,00
6515	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826 600			600,00
			Totale	Cad	600,00
6520	774/3240	MORSETTO CORDA 19,6-FILOMMQ100-MS1197 16			16,00
			Totale	Cad	16,00
6525	774/3250	MORSETTO CORDA-CORDA 14-19,6-MS1199 16			16,00
			Totale	Cad	16,00
6530	774/3260	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 19,6-MS1201 28			28,00
			Totale	Cad	28,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01B - Stazione di Vignale - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
6535	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC 42	Totale	42,00
				42,00
6540	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC 52	Totale	52,00
				52,00
6545	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE 75	Totale	75,00
				75,00
6550	774/6000	MORSETTO SOSP.NE CORDA AL/AC Ø 15,82 MM 12	Totale	12,00
				12,00
6555	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549 16	Totale	16,00
				16,00
6560	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 56	Totale	56,00
				56,00
6565	775/2260	PERNO PORTA ISOLATORE - PI 1391 3	Totale	3,00
				3,00
6570	775/2310	FORCELLA A 900 14	Totale	14,00
				14,00
6575	775/2380	FORCELLA ORM ISOL.L.DI C.-PI 1569 2	Totale	2,00
				2,00
6580	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 56	Totale	56,00
				56,00
6585	776/1640	PALO FLANGIATO LSU-16B 1	Totale	1,00
				1,00
6590	776/1670	PALO FLANGIATO LSU-18B 5	Totale	5,00
				5,00
6595	779/0040	CAPOCORDA M16 ALL.PER CORDA - Ø 15,82 MM 8	Totale	8,00
				8,00
6600	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVCC 4	Totale	4,00
				4,00
6605	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 6	Totale	6,00
				6,00
6610	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01B - Stazione di Vignale - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		24		24,00
			Totale	Cad 24,00
6615	779/0600	FORCELLA ORMEGGIO TREFOLO TERRA -T143		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6620	779/0700	CAPOCORDA M12 PER CORDA - Ø 15,82 MM		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6625	779/0710	CAPOCORDA DIAM.13 MM PER CAVO Ø 19,62 MM		
		80		80,00
			Totale	Cad 80,00
6630	779/0720	CAPOCORDA INTERAS.FORI 30 MM Ø 19,62 MM		
		56		56,00
			Totale	Cad 56,00
6635	779/7010	MORSA DI AMARRO CORDA AL/AC - Ø 15,82 MM		
		32		32,00
			Totale	Cad 32,00
6640	779/7020	FLANGIA D'ATTACCO CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		24		24,00
			Totale	Cad 24,00
6645	779/7030	GIUNTO PER CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
6660	785/1450	CORDA IN LEGA TAL TACSR Ø 15,82		
		5740		5.740,00
			Totale	m 5.740,00
6670	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5		
		340		340,000
			Totale	kg 340,000
6675	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI		
		130		130,000
			Totale	kg 130,000
6680	785/8010	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=500M TE25		
		2 * 500		1.000,00
			Totale	m 1.000,00
6685	785/8020	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=600M TE25		
		2 * 600		1.200,00
			Totale	m 1.200,00
6690	785/8120	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1200M TE25		
		2 * 1200		2.400,00
			Totale	m 2.400,00
6695	785/8130	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1250M TE25		
		4 * 1250		5.000,00
			Totale	m 5.000,00
6700	785/8140	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1300M TE25		
		4 * 1300		5.200,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01B - Stazione di Vignale - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	m	5.200,00
6705	787/0010	FILO SAG.CUAG AC100 L=500 STF040 5 * 500			2.500,00
			Totale	m	2.500,00
6710	787/0020	FILO SAG.CUAG AC100 L=600 STF040 2 * 600			1.200,00
			Totale	m	1.200,00
6715	787/0120	FILO SAG.CUAG AC100 L=1200 STF040 2 * 1200			2.400,00
			Totale	m	2.400,00
6720	787/0130	FILO SAG.CUAG AC100 L=1250 STF040 4 * 1250			5.000,00
			Totale	m	5.000,00
6725	787/0140	FILO SAG.CUAG AC100 L=1300 STF040 4 * 1300			5.200,00
			Totale	m	5.200,00
6730	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 32			32,00
			Totale	Cad	32,00
6735	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 120			120,00
			Totale	Cad	120,00
6740	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434 11			11,00
			Totale	Cad	11,00
6745	790/3170	FUNE DEL DIAM. DI MM. 8-UNI EN 10088 200			200,00
			Totale	m	200,00
6750	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
6755	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
6760	790/3510	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 9-L =2700 mm 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
6765	790/3590	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 1-L =5000 mm 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
6770	790/3660	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 8-L =3400 mm 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
6775	790/4350	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=10m 18			18,00
			Totale	Cad	18,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01B - Stazione di Vignale - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
6780	790/4360	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=13m 18	Totale	18,00
				18,00
6785	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m 48	Totale	48,00
				48,00
6790	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) 23	Totale	23,00
				23,00
6795	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) 12	Totale	12,00
				12,00
6800	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 540	Totale	540,00
				540,00
6805	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290X290X44 ALLA GUIDA TUB 38	Totale	38,00
				38,00
6810	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO 30	Totale	30,00
				30,00
6815	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI 70	Totale	70,00
				70,00
6820	790/5440	ATTACCO DEI CONTRAPPESI 290X290X42 32	Totale	32,00
				32,00
6825	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO 5	Totale	5,00
				5,00
6830	790/5470	SUPP.TIPO ?1? PER PULEG.FISSE DI RINVIO 16	Totale	16,00
				16,00
6835	790/5680	ATT. GUIDE TUB.COL.CONTRAP. PALI LSF20 10	Totale	10,00
				10,00
6845	790/6010	ATT. SUP. INF. TUBO GUIDA PILONE H=9586 8	Totale	8,00
				8,00
6850	790/6080	Staffa puleggia rinvio trave 1/2 binari 12	Totale	12,00
				12,00
6855	790/6090	Staffa puleggia rinvio trave ormeggio 4	Totale	4,00
				4,00
6860	790/6110	ATT. SUP. INF. COND. TRAVE PORTALE ORM.		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01B - Stazione di Vignale - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		8		8,00
			Totale	8,00
6865	790/6120	ATT. PULEGGIA RINVIO TRAVE PORTALE ORM. 16		16,00
			Totale	16,00
6870	790/6320	COMPLESSO PIASTRA SINGOLA E TIRAF 2		2,00
			Totale	2,00
6875	794/0530	ARGANO MANOVRA MOTORE 144VCC-ECCITAZIONE 4		4,00
			Totale	4,00
6880	794/3570	SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE 3,4 KV 4		4,00
			Totale	4,00
6885	814/7430	FG16M16 1X4 CCA,S1B,D1,A1 P500 2900		2.900,00
			Totale	2.900,00
6890	814/7440	FG16M16 1X6 CCA,S1B,D1,A1 P500 5000		5.000,00
			Totale	5.000,00
6900	814/7610	FG16OM16 2X10 CCA,S1B,D1,A1 P500 1500		1.500,00
			Totale	1.500,00
6905	814/7620	FG16OM16 2X16 CCA,S1B,D1,A1 P500 2600		2.600,00
			Totale	2.600,00
6910	814/7630	FG16OM16 2X25 CCA,S1B,D1,A1 P500 3400		3.400,00
			Totale	3.400,00
6915	814/7700	FG16OM16 3X1,5 CCA,S1B,D1,A1 P500 7300		7.300,00
			Totale	7.300,00
6920	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 400		400,00
			Totale	400,00
6925	846/9450	KIT BUSSOLA, VITE, RONDELLA E DADO 32		32,00
			Totale	32,00
6930	902/1210	PIASTRINA 8		8,00
			Totale	8,00
6935	902/1700	PULEGGIA DI RINVIO ø=200 CON STAFFA 16		16,00
			Totale	16,00
6940	902/1760	MORSETTO DI COLL.TO CORDINO-CORDALdC 540 6		6,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01B - Stazione di Vignale - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE				
			Totale	Cad	6,00
6945	902/1830	BRIDA 12			
					12,00
			Totale	Cad	12,00
6950	902/1920	MORSETTO PENDINO REG.PER CORDA 16 mm² 200			
					200,00
			Totale	Cad	200,00
6955	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 6			
					6,00
			Totale	Cad	6,00
6960	902/3300	Disp.Per ormeggio su portale a pulegge 16			
					16,00
			Totale	Cad	16,00
6965	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge 19			
					19,00
			Totale	Cad	19,00
6970	902/3350	Punto fisso stralli elastici LdC 440 mmq 3			
					3,00
			Totale	Cad	3,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01C - Stazione di Vignale - Fase 1C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
7460	766/0060	LC8 - Materiali fornitura RFI Cartello monitore per pali TE 10	Totale	Cad	10,00
					10,00
7465	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 10	Totale	Cad	10,00
					10,00
7470	766/0100	CARTELLO MONITORE PER "SEZIONAMENTO" 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
7475	766/0110	CARTELLO MON. ATTENZ.NE AL SEZIONAMENTO 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
7480	766/0120	CARTELLO MON. ATT.NE DISCESE DI ALIMENT 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
7485	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 3	Totale	Cad	3,00
					3,00
7490	766/0810	VIERA CON GOLA CON DIAMETRO 14,5 MM. 4	Totale	Cad	4,00
					4,00
7495	766/0820	TEND. MM.16 FILO DI CONT.-A103,A104,A106 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
7500	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 10	Totale	Cad	10,00
					10,00
7505	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D 6	Totale	Cad	6,00
					6,00
7510	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 9	Totale	Cad	9,00
					9,00
7515	766/0940	ATT.ORB.+VIERA CORDAMM19,6-A.223NTIETE90 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
7520	768/0390	CASSETTA DERIVAZIONE SEZIONATORI 3 KV 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
7525	768/2060	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 16-ALS20 3	Totale	Cad	3,00
					3,00
7530	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22 3	Totale	Cad	3,00
					3,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01C - Stazione di Vignale - Fase 1C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
7535	768/2090	FASCIA A PUNTA PER PALI LS 20GA -ALS582 3	Totale	3,00
				3,00
7540	768/2120	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 24G 1	Totale	1,00
				1,00
7545	768/5080	ATT.TREF.TER.PALI LS20-ALS585-586-NTIETE 8	Totale	8,00
				8,00
7550	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE 6	Totale	6,00
				6,00
7555	768/5160	ATT.TREF.TER.PALI LS16-ALS495-504 6	Totale	6,00
				6,00
7560	768/5620	ORM.TREF.TER. LS20-ALS589-590 NTIETE90 2	Totale	2,00
				2,00
7565	768/5650	ORM.CORDA.TER.AI PALI LS16-ALS254-476 2	Totale	2,00
				2,00
7570	768/5800	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 24 2	Totale	2,00
				2,00
7575	768/6160	AT. CORDE RAME CIRC.T. PALI LS/LSF 20G 4	Totale	4,00
				4,00
7580	768/6180	AT. CORDE RAME CIRC.T. PALI LS/LSF 24G 2	Totale	2,00
				2,00
7585	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 9	Totale	9,00
				9,00
7590	768/6430	TIRAFON.DIAM.52mm. L=1200mm PER LSFP24 1	Totale	1,00
				1,00
7595	768/6660	MEN. PORTASEZ.LSU 18-20-22-24 LATO LARGO 1	Totale	1,00
				1,00
7600	768/6680	Staffa arg.man.LSU 18-20-22-24 lato largo 1	Totale	1,00
				1,00
7605	768/7630	REDANCIA TERMINALE SUPERIORE SEZ.3KVcc 2	Totale	2,00
				2,00
7610	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01C - Stazione di Vignale - Fase 1C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
7615	768/8520	Traversa 2 sosp. Palo LSU 20 D=500 mm		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
7620	768/8640	Traversa 2 sosp. Palo LSU 18 D=500 mm		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
7625	768/9210	ATTAC.GUIDE TUBOLARI PALI LSFP20 TIPO 2		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
7630	768/9250	ATTACCO FILI CONTAT.PALI LSFP20 TIPO 2		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
7635	768/9290	0ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP18 TIPO 2		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
7640	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
7645	768/9320	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP24 TIPO 5		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
7650	768/9330	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP18 TIPO 1		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
7655	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2		
		5		5,00
			Totale	Cad 5,00
7660	768/9390	AT.TIRANTE STRALLO PALO LSFP20 TIPO 3		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
7665	768/9420	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP16 TIPO 1		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
7670	768/9430	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP18 TIPO 2		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
7675	768/9440	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP20 TIPO 3		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
7680	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LDC A 3 KV CC		
		14		14,00
			Totale	Cad 14,00
7685	773/2560	ISOLATORE SEZ>100KM\H FINO160KM\H1FILO C		
		1		1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01C - Stazione di Vignale - Fase 1C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	1,00
7690	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettilifo e curve R>=500m 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
7695	773/7100	Sosp.Tipo"N"-corrisp.dev.tir.pol.reg. 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
7700	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettilifo e curve R>=500m 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
7705	773/8220	ATTACCO MENSOLA AL PALO LS\LSF 14 - 16 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
7710	773/8230	ATTACCO MENSOLA AL PALO LS\LSF 18 - 20 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
7715	773/8250	ATTACCO TIRANTE AL PALO LS\LSF 14 - 16 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
7720	773/8260	ATTACCO TIRANTE AL PALO LS\LSF 18 - 20 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
7725	773/8290	ATTACCO MENSOLA ALLA TRAVERSA UPN 160 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
7730	773/8310	ATTACCO TIRANTE ALLA TRAVERSA UPN 160 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
7735	773/8800	Sosp.Tipo"N"-tir.pol.reg.-dev.bin.sec. 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
7740	773/9360	Sosp.Tipo-FS--filo inattivo bin.sec. 1		1,00
		Totale	Cad	1,00
7745	774/0680	MORSETTO A CAVALLOTTO M10 X FUNE Ø 8÷10 12		12,00
		Totale	Cad	12,00
7750	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 32		32,00
		Totale	Cad	32,00
7755	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 41		41,00
		Totale	Cad	41,00
7760	774/0800	MORS.CAVALLOTTO-M.S. 1078-1079-IETE90 12		12,00
		Totale	Cad	12,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01C - Stazione di Vignale - Fase 1C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
7765	774/0820	FASCETTA PENDINO-MS1055-IETE71 80	Totale	80,00
				80,00
7770	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170 80	Totale	80,00
				80,00
7775	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ 550	Totale	550,00
				550,00
7780	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ 550	Totale	550,00
				550,00
7785	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826 80	Totale	80,00
				80,00
7790	774/3240	MORSETTO CORDA 19,6-FILOMMQ100-MS1197 4	Totale	4,00
				4,00
7795	774/3250	MORSETTO CORDA-CORDA 14-19,6-MS1199 4	Totale	4,00
				4,00
7800	774/3260	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 19,6-MS1201 28	Totale	28,00
				28,00
7805	774/3270	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 14-MS1204 10	Totale	10,00
				10,00
7810	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC 6	Totale	6,00
				6,00
7815	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC 8	Totale	8,00
				8,00
7820	774/6000	MORSETTO SOSP.NE CORDA AL/AC Ø 15,82 MM 20	Totale	20,00
				20,00
7825	775/2310	FORCELLA A 900 2	Totale	2,00
				2,00
7830	775/2380	FORCELLA ORM ISOL.L.DI C.-PI 1569 2	Totale	2,00
				2,00
7835	776/1640	PALO FLANGIATO LSU-16B 3	Totale	3,00
				3,00
7840	776/1670	PALO FLANGIATO LSU-18B		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01C - Stazione di Vignale - Fase 1C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
7845	776/1700	PALO FLANGIATO LSU-20B		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
7850	776/1710	PALO FLANGIATO LSU-20C		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
7855	776/1770	PALO FLANGIATO LSU-24C		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
7860	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72		
		10		10,00
			Totale	Cad 10,00
7865	779/7010	MORSA DI AMARRO CORDA AL/AC - Ø 15,82 MM		
		6		6,00
			Totale	Cad 6,00
7870	779/7020	FLANGIA D'ATTACCO CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		6		6,00
			Totale	Cad 6,00
7875	779/7030	GIUNTO PER CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		0		0,00
			Totale	Cad 0,00
7890	785/1450	CORDA IN LEGA TAL TACSR Ø 15,82		
		770		770,00
			Totale	m 770,00
7900	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5		
		100		100,000
			Totale	kg 100,000
7905	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI		
		20		20,000
			Totale	kg 20,000
7910	785/8010	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=500M TE25		
		1 * 500		500,00
			Totale	m 500,00
7915	785/8040	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=800M TE25		
		2 * 800		1.600,00
			Totale	m 1.600,00
7920	787/0010	FILO SAG.CUAG AC100 L=500 STF040		
		1 * 500		500,00
			Totale	m 500,00
7925	787/0040	FILO SAG.CUAG AC100 L=800 STF040		
		2 * 800		1.600,00
			Totale	m 1.600,00
7930	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375		
		4		4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01C - Stazione di Vignale - Fase 1C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
			Totale	Cad 4,00
7935	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 34		34,00
			Totale	Cad 34,00
7940	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
7945	790/3170	FUNE DEL DIAM. DI MM. 8-UNI EN 10088 50		50,00
			Totale	m 50,00
7950	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA 6		6,00
			Totale	Cad 6,00
7955	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm 3		3,00
			Totale	Cad 3,00
7960	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
7965	790/3510	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 9-L =2700 mm 5		5,00
			Totale	Cad 5,00
7970	790/3580	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 16-L =1700 mm 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
7975	790/3590	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 1-L =5000 mm 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
7980	790/3660	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 8-L =3400 mm 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
7985	790/4350	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=10m 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
7990	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
7995	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
8000	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
8005	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 40		40,00
			Totale	Cad 40,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01C - Stazione di Vignale - Fase 1C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
8010	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290X290X44 ALLA GUIDA TUB 6	Totale	6,00
				6,00
8015	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO 2	Totale	2,00
				2,00
8020	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI 6	Totale	6,00
				6,00
8025	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO 1	Totale	1,00
				1,00
8030	790/5680	ATT. GUIDE TUB.COL.CONTRAP. PALI LSF20 2	Totale	2,00
				2,00
8040	790/6310	COMPLESSO PIASTRA DOPPIA E TIRAF 2	Totale	2,00
				2,00
8045	790/6320	COMPLESSO PIASTRA SINGOLA E TIRAF 2	Totale	2,00
				2,00
8050	794/0530	ARGANO MANOVRA MOTORE 144VCC-ECCITAZIONE 1	Totale	1,00
				1,00
8055	794/3570	SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE 3,4 KV 1	Totale	1,00
				1,00
8060	902/1210	PIASTRINA 6	Totale	6,00
				6,00
8065	902/1760	MORSETTO DI COLL.TO CORDINO-CORDALdC 540 4	Totale	4,00
				4,00
8070	902/1830	BRIDA 8	Totale	8,00
				8,00
8075	902/1920	MORSETTO PENDINO REG.PER CORDA 16 mm² 32	Totale	32,00
				32,00
8080	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 2	Totale	2,00
				2,00
8085	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge 3	Totale	3,00
				3,00
8090	902/3350	Punto fisso stralli elastici LdC 440 mmq		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01C - Stazione di Vignale - Fase 1C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		2		2,00
			Totale	2,00
			Cad	2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01D - Stazione di Vignale - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		LC8 - Materiali fornitura RFI		
14915	766/0100	CARTELLO MONITORE PER "SEZIONAMENTO"		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
14920	766/0110	CARTELLO MON. ATTENZ.NE AL SEZIONAMENTO		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
14925	766/0120	CARTELLO MON. ATT.NE DISCESE DI ALIMENT		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
14930	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
14935	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
14940	768/0390	CASSETTA DERIVAZIONE SEZIONATORI 3 KV		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
14945	768/1830	TELAIO SOST.ARGANO MOTORE-AM951NTIETE90		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
14950	768/4370	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 6000		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
14955	768/4890	MENS.PORTA-ISOL,L 6500MM-AM940NTIETE90		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
14960	768/7630	REDANCIA TERMINALE SUPERIORE SEZ.3KVcc		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
14965	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
14970	768/8320	SOSTEGNO 1SEZ. 2MENS.SOSTEGNO ALIMENTAT.		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
1497	768/8330	ATT. MENS.PORT.ORMEG.2 BIN-COMP."TIPO 1"		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01D - Stazione di Vignale - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
14980	768/8340	PUNT. E ATT.PORT.ORMEG.2BIN-COMP. TIPO2		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
14985	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2		
		6		6,00
			Totale	Cad 6,00
14990	773/1910	ISOLATORE LINEA DI CONTATTO A 3 KV CC.		
		16		16,00
			Totale	Cad 16,00
14995	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LDC A 3 KV CC		
		16		16,00
			Totale	Cad 16,00
15000	774/0680	MORSETTO A CAVALLOTTO M10 X FUNE Ø 8÷10		
		12		12,00
			Totale	Cad 12,00
15005	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692		
		40		40,00
			Totale	Cad 40,00
15010	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90		
		25		25,00
			Totale	Cad 25,00
15015	774/0800	MORS.CAVALLOTTO-M.S. 1078-1079-IETE90		
		12		12,00
			Totale	Cad 12,00
15020	774/0820	FASCETTA PENDINO-MS1055-IETE71		
		100		100,00
			Totale	Cad 100,00
15025	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170		
		100		100,00
			Totale	Cad 100,00
15030	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ		
		250		250,00
			Totale	Cad 250,00
15035	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ		
		250		250,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01D - Stazione di Vignale - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	250,00
1504 0	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826		
		100		100,00
		Totale	Cad	100,00
1504 5	774/3240	MORSETTO CORDA 19,6-FILOMMQ100-MS1197		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
1505 0	774/3250	MORSETTO CORDA-CORDA 14-19,6-MS1199		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
1505 5	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC		
		8		8,00
		Totale	Cad	8,00
1506 0	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC		
		10		10,00
		Totale	Cad	10,00
1506 5	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE		
		16		16,00
		Totale	Cad	16,00
1507 0	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
1507 5	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		
		12		12,00
		Totale	Cad	12,00
1508 0	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		12		12,00
		Totale	Cad	12,00
1509 5	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5		
		15		15,000
		Totale	kg	15,000
1510 0	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI		
		20		20,000
		Totale	kg	20,000
1510 5	785/8010	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=500M TE25		
		3 * 500		1.500,00
		Totale	m	1.500,00
1511	787/0010	FILO SAG.CUAG AC100 L=500 STF040		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01D - Stazione di Vignale - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		3 * 500		1.500,00
			Totale	1.500,00
15115	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375		
		6		6,00
			Totale	6,00
15120	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		
		24		24,00
			Totale	24,00
15125	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434		
		3		3,00
			Totale	3,00
15130	790/3170	FUNE DEL DIAM. DI MM. 8-UNI EN 10088		
		50		50,00
			Totale	50,00
15135	790/4350	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=10m		
		16		16,00
			Totale	16,00
15140	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050)		
		4		4,00
			Totale	4,00
15145	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600)		
		1		1,00
			Totale	1,00
15150	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42		
		74		74,00
			Totale	74,00
15155	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290X290X44 ALLA GUIDA TUB		
		2		2,00
			Totale	2,00
15160	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		4		4,00
			Totale	4,00
15165	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI		
		10		10,00
			Totale	10,00
15170	790/5440	ATTACCO DEI CONTRAPPESI 290X290X42		
		8		8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01D - Stazione di Vignale - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	8,00
15175	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
15180	790/5470	SUPP.TIPO ?1? PER PULEG.FISSE DI RINVIO		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
15185	790/5680	ATT. GUIDE TUB.COL.CONTRAP. PALI LSF20		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
15190	790/6010	ATT. SUP. INF. TUBO GUIDA PILONE H=9586		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
15195	790/6080	Staffa puleggia rinvio trave 1/2 binari		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
15200	790/6090	Staffa puleggia rinvio trave ormeggio		
		0		0,00
		Totale	Cad	0,00
15205	790/6110	ATT. SUP. INF. COND. TRAVE PORTALE ORM.		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
15210	790/6120	ATT. PULEGGIA RINVIO TRAVE PORTALE ORM.		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
15215	794/0530	ARGANO MANOVRA MOTORE 144VCC-ECCITAZIONE		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
15220	794/3570	SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE 3,4 KV		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
15225	902/1700	PULEGGIA DI RINVIO ø=200 CON STAFFA		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
15230	902/1920	MORSETTO PENDINO REG.PER CORDA 16 mm²		
		32		32,00
		Totale	Cad	32,00
1523	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC01 - Stazione di Vignale

LC01D - Stazione di Vignale - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		2		2,00
			Totale	2,00
15240	902/3300	Disp.Per ormeggio su portale a pulegge		
		4		4,00
			Totale	4,00
15245	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge		
		1		1,00
			Totale	1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02A - Stazione di Novara Boschetto - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
2690	766/0060	LC8 - Materiali fornitura RFI Cartello monitore per pali TE 24	Totale	Cad	24,00
					24,00
2695	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 24	Totale	Cad	24,00
					24,00
2700	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 9	Totale	Cad	9,00
					9,00
2705	766/0810	VIERA CON GOLA CON DIAMETRO 14,5 MM. 8	Totale	Cad	8,00
					8,00
2710	766/0820	TEND. MM.16 FILO DI CONT.-A103,A104,A106 4	Totale	Cad	4,00
					4,00
2715	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 8	Totale	Cad	8,00
					8,00
2720	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D 12	Totale	Cad	12,00
					12,00
2725	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 13	Totale	Cad	13,00
					13,00
2730	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 44	Totale	Cad	44,00
					44,00
2735	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 88	Totale	Cad	88,00
					88,00
2740	768/1180	ATT.DOP. BRAC. POLIG-MENS.-AM704-705-706 8	Totale	Cad	8,00
					8,00
2745	768/2060	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 16-ALS20 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
2750	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
2755	768/2090	FASCIA A PUNTA PER PALI LS 20GA -ALS582 6	Totale	Cad	6,00
					6,00
2760	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G 22	Totale	Cad	22,00
					22,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02A - Stazione di Novara Boschetto - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
2765	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 3	Totale	3,00
				3,00
2770	768/4370	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 6000 8	Totale	8,00
				8,00
2775	768/4540	ATTACCO DOPPIO TIRANTI-MENSOLA AM 936 7	Totale	7,00
				7,00
2780	768/4830	ATTACCO DOPPIO TIRANTI MENSOLA-AM991 2	Totale	2,00
				2,00
2785	768/5080	ATT.TREF.TER.PALI LS20-ALS585-586-NTIETE 13	Totale	13,00
				13,00
2790	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE 4	Totale	4,00
				4,00
2795	768/5160	ATT.TREF.TER.PALI LS16-ALS495-504 2	Totale	2,00
				2,00
2800	768/5200	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS16-ALS499-504 1	Totale	1,00
				1,00
2805	768/5210	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS18-ALS500-505 2	Totale	2,00
				2,00
2820	768/5550	ATTACCO DEL TREFOLO LS 20-ALS. 587-588 6	Totale	6,00
				6,00
2825	768/5620	ORM.TREF.TER. LS20-ALS589-590 NTIETE90 1	Totale	1,00
				1,00
2830	768/5700	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS12-LS14-NT IE.TE90 1	Totale	1,00
				1,00
2835	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90 9	Totale	9,00
				9,00
2840	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22 24	Totale	24,00
				24,00
2850	768/5830	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 22 28	Totale	28,00
				28,00
2855	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02A - Stazione di Novara Boschetto - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		11		11,00
			Totale	Cad 11,00
2860	768/6060	ORMEG. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22G		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2865	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22		
		9		9,00
			Totale	Cad 9,00
2910	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898		
		20		20,00
			Totale	Cad 20,00
2915	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918		
		119		119,00
			Totale	Cad 119,00
2920	768/8100	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1X5X12500		
		11		11,00
			Totale	Cad 11,00
2925	768/8110	MENSOLA TUBOLARE MM 76,1 X 5 X 9000 MM		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2930	768/8220	ATT. INF./SUP. GUIDE/2 COLONNE CONTR.		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2935	768/8230	ATT. ORM. FISSO COND./ORM. P.F. PILONE		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2940	768/8240	ATTACCO ORMEGGIO REGOLATO SU PILONE		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2945	768/8250	ATTACCO TT TIPO "TTA" / "TTB" SU PILONE		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
2950	768/8260	ATTACCO ORM. CORDA DI TERRA SU PILONE		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2955	768/8280	ATTACCO TT TIPO "TTC" SU PILONE		
		5		5,00
			Totale	Cad 5,00
2960	768/8290	CARP.ORMEG.CORDA AL PILONE PORT.2 BINARI		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2965	768/8350	Tiraf.di diam. 42 per p		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2970	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3		
		4		4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02A - Stazione di Novara Boschetto - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	4,00
2975	768/9310	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP22 TIPO 4 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
2980	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2 6		6,00
		Totale	Cad	6,00
2985	768/9350	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP22 TIPO 3 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
2990	773/1910	ISOLATORE LINEA DI CONTATTO A 3 KV CC. 100		100,00
		Totale	Cad	100,00
2995	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LDC A 3 KV CC 22		22,00
		Totale	Cad	22,00
3000	773/2560	ISOLATORE SEZ>100KM\H FINO160KM\H1FILO C 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3005	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 2024		2.024,00
		Totale	Cad	2.024,00
3010	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
3015	774/0820	FASCETTA PENDINO-MS1055-IETE71 1000		1.000,00
		Totale	Cad	1.000,00
3020	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170 500		500,00
		Totale	Cad	500,00
3025	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ 500		500,00
		Totale	Cad	500,00
3030	774/2150	MORS.GIUNTAFILO SAG.100-150MMQ-TE55 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
3035	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ 500		500,00
		Totale	Cad	500,00
3040	774/2570	MORS. PORT. AD UNA GOLA CORDA DA 120 MMQ 52		52,00
		Totale	Cad	52,00
3045	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826 500		500,00
		Totale	Cad	500,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02A - Stazione di Novara Boschetto - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
3050	774/3270	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 14-MS1204 20	Totale	20,00
				20,00
3055	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC 10	Totale	10,00
				10,00
3060	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC 12	Totale	12,00
				12,00
3065	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290X290X44 ALLA GUIDA TUB 4	Totale	4,00
				4,00
3070	774/6000	MORSETTO SOSP.NE CORDA AL/AC Ø 15,82 MM 48	Totale	48,00
				48,00
3075	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 44	Totale	44,00
				44,00
3080	775/0710	BRACCIO DI POLIG.DOPPIO-PI 1597-IETE90 4	Totale	4,00
				4,00
3085	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549 2	Totale	2,00
				2,00
3090	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 50	Totale	50,00
				50,00
3095	775/2290	ATT.AD OCCHIOLO TIRANTE POLIG.-PI 1588 43	Totale	43,00
				43,00
3100	775/2310	FORCELLA A 900 2	Totale	2,00
				2,00
3105	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601 5	Totale	5,00
				5,00
3120	775/2680	STAFFA RIBASSATA CORDA PORTANTE -PI1173 2	Totale	2,00
				2,00
3125	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 50	Totale	50,00
				50,00
3130	775/3360	ASTA POLIGONAZIONE DA 1300 A 1800-PI1368 6	Totale	6,00
				6,00
3135	775/3370	ASTA POLIGONAZIONE DA 1800 A 2300-PI1368		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02A - Stazione di Novara Boschetto - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3140	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602		
		50		50,00
			Totale	Cad 50,00
3145	776/1640	PALO FLANGIATO LSU-16B		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3150	776/1670	PALO FLANGIATO LSU-18B		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3155	776/1700	PALO FLANGIATO LSU-20B		
		5		5,00
			Totale	Cad 5,00
3160	776/1710	PALO FLANGIATO LSU-20C		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3175	776/4220	PILONE SOST.TRAVI MEC/LUCE 27 A 41 M		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3180	776/4230	Tiraf.di diam. 42 per p		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3195	779/0040	CAPOCORDA M16 ALL.PER CORDA - Ø 15,82 MM		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3200	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVCC		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3205	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72		
		22		22,00
			Totale	Cad 22,00
3210	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158		
		18		18,00
			Totale	Cad 18,00
3215	779/0700	CAPOCORDA M12 PER CORDA - Ø 15,82 MM		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3220	779/0710	CAPOCORDA DIAM.13 MM PER CAVO Ø 19,62 MM		
		32		32,00
			Totale	Cad 32,00
3225	779/0720	CAPOCORDA INTERAS.FORI 30 MM Ø 19,62 MM		
		14		14,00
			Totale	Cad 14,00
3230	779/7010	MORSA DI AMARRO CORDA AL/AC - Ø 15,82 MM		
		8		8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02A - Stazione di Novara Boschetto - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	8,00
3235	779/7020	FLANGIA D'ATTACCO CORDA AL/AC Ø 15,82 MM 8		8,00
		Totale	Cad	8,00
3240	779/7030	GIUNTO PER CORDA AL/AC Ø 15,82 MM 10		10,00
		Totale	Cad	10,00
3250	785/1450	CORDA IN LEGA TAL TACSR Ø 15,82 6910		6.910,00
		Totale	m	6.910,00
3255	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 64		64,000
		Totale	kg	64,000
3260	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI 270		270,000
		Totale	kg	270,000
3265	785/8010	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=500M TE25 3 * 500		1.500,00
		Totale	m	1.500,00
3270	787/0010	FILO SAG.CUAG AC100 L=500 STF040 3 * 500		1.500,00
		Totale	m	1.500,00
3275	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 3		3,00
		Totale	Cad	3,00
3280	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 66		66,00
		Totale	Cad	66,00
3285	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434 9		9,00
		Totale	Cad	9,00
3290	790/1660	DOPPIA PIASTRINA PER TIRANTE MENSOLA-PAL 75		75,00
		Totale	Cad	75,00
3295	790/2340	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 215MM-RA205 4		4,00
		Totale	Cad	4,00
3300	790/2410	ATT. TIRANTE TERRA 20MM PALO160MM-RA395 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3305	790/2420	ATT. TIRANTE TERRA 20MM PALO215MM-RA394 2		2,00
		Totale	Cad	2,00
3310	790/2500	PORTALI DI ORMEGGIO TRAVE 1 BINARIO 1		1,00
		Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02A - Stazione di Novara Boschetto - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
3315	790/2520	ATT. INF./SUP. GUIDE/1 COLONNE CONTR. 2	Totale	2,00
				2,00
3320	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA 15	Totale	15,00
				15,00
3325	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm 9	Totale	9,00
				9,00
3330	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm 3	Totale	3,00
				3,00
3335	790/3510	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 9-L =2700 mm 12	Totale	12,00
				12,00
3340	790/3590	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 1-L =5000 mm 3	Totale	3,00
				3,00
3345	790/3660	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 8-L =3400 mm 3	Totale	3,00
				3,00
3350	790/4350	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=10m 18	Totale	18,00
				18,00
3355	790/4360	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=13m 2	Totale	2,00
				2,00
3360	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) 1	Totale	1,00
				1,00
3365	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) 9	Totale	9,00
				9,00
3370	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 75	Totale	75,00
				75,00
3375	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290X290X44 ALLA GUIDA TUB 16	Totale	16,00
				16,00
3380	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO 2	Totale	2,00
				2,00
3385	790/5420	TUBO GUIDA CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO 4	Totale	4,00
				4,00
3390	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02A - Stazione di Novara Boschetto - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		16		16,00
			Totale	Cad 16,00
3395	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
3400	790/5680	ATT. GUIDE TUB.COL.CONTRAP. PALI LSF20		
		6		6,00
			Totale	Cad 6,00
3405	790/5690	ATT. GUIDE TUB.COL.CONTRAP. PALI LSF22		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
3410	790/5900	ATTACCO DEL TREFOLO DI TERRA		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
3415	790/6030	MESSA A TERRA PILONE		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3420	790/6040	FASCIA A PUNTA "TIPO A"		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3425	790/6050	FASCIA A PUNTA "TIPO B"		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3430	790/6060	ATT. TRAVE ORM. 1/2 BINARI SU 2 PILONI		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3435	790/6270	PENDULO TIPO 2 CON ATTACCO PORTALE ORM.		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3440	790/6310	COMPLESSO PIASTRA DOPPIA E TIRAF		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
3445	790/6320	COMPLESSO PIASTRA SINGOLA E TIRAF		
		9		9,00
			Totale	Cad 9,00
3450	790/8150	PORTALI DI ORMEGGIO PILONE COMPLETO		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3455	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62		
		260		260,00
			Totale	m 260,00
3460	846/9450	KIT BUSSOLA, VITE, RONDELLA E DADO		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
3465	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq		
		57		57,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02A - Stazione di Novara Boschetto - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE				
			Totale	Cad	57,00
3470	902/1920	MORSETTO PENDINO REG.PER CORDA 16 mm ² 46			
					46,00
			Totale	Cad	46,00
3475	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 1			
					1,00
			Totale	Cad	1,00
3480	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge 10			
					10,00
			Totale	Cad	10,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02C - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
8500	766/0790	LC8 - Materiali fornitura RFI TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 3	Totale	Cad	3,00
					3,00
8505	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 9	Totale	Cad	9,00
					9,00
8510	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D 5	Totale	Cad	5,00
					5,00
8515	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 8	Totale	Cad	8,00
					8,00
8520	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 10	Totale	Cad	10,00
					10,00
8525	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 6	Totale	Cad	6,00
					6,00
8530	768/1180	ATT.DOP. BRAC. POLIG-MENS.-AM704-705-706 4	Totale	Cad	4,00
					4,00
8535	768/1280	ATT. SNOD. MENS.-PALO MM215-AM820 4	Totale	Cad	4,00
					4,00
8540	768/1720	COL.ATT.TIR.MENS-PALOMM160-AM396NTIETE90 6	Totale	Cad	6,00
					6,00
8545	768/1740	COL.ATT.TIR.MENS-PALOMM215-AM397NTIETE90 4	Totale	Cad	4,00
					4,00
8550	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
8555	768/4370	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 6000 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
8560	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 4	Totale	Cad	4,00
					4,00
8565	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918 7	Totale	Cad	7,00
					7,00
8570	768/8100	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1X5X12500 1	Totale	Cad	1,00
					1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02C - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
8575	773/1910	ISOLATORE LINEA DI CONTATTO A 3 KV CC. 12	Totale	12,00
				12,00
8580	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LDC A 3 KV CC 10	Totale	10,00
				10,00
8585	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 3	Totale	3,00
				3,00
8590	774/2570	MORS. PORT. AD UNA GOLA CORDA DA 120 MMQ 7	Totale	7,00
				7,00
8595	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC 5	Totale	5,00
				5,00
8600	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC 5	Totale	5,00
				5,00
8605	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 3	Totale	3,00
				3,00
8610	775/0710	BRACCIO DI POLIG.DOPPIO-PI 1597-IETE90 2	Totale	2,00
				2,00
8615	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 7	Totale	7,00
				7,00
8620	775/2290	ATT.AD OCCHIOLO TIRANTE POLIG.-PI 1588 3	Totale	3,00
				3,00
8625	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601 2	Totale	2,00
				2,00
8640	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 7	Totale	7,00
				7,00
8645	775/3360	ASTA POLIGONAZIONE DA 1300 A 1800-PI1368 2	Totale	2,00
				2,00
8650	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602 4	Totale	4,00
				4,00
8655	775/3590	TIRANTE DI POLIGONAZIONE PI 1604 1	Totale	1,00
				1,00
8660	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02C - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		8		8,00
			Totale	8,00
8665	779/0710	CAPOCORDA DIAM.13 MM PER CAVO Ø 19,62 MM		
		8		8,00
			Totale	8,00
8670	779/7010	MORSA DI AMARRO CORDA AL/AC - Ø 15,82 MM		
		6		6,00
			Totale	6,00
8675	779/7020	FLANGIA D'ATTACCO CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		6		6,00
			Totale	6,00
8680	790/1140	GUIDA TUBOLARE PER CONTRAPPESI- RA225		
		3		3,00
			Totale	3,00
8685	790/1200	ATTACCO ASTA TUBO DI GUIDA CONTRAP-RA215		
		6		6,00
			Totale	6,00
8690	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		
		31		31,00
			Totale	31,00
8695	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434		
		8		8,00
			Totale	8,00
8700	790/1660	DOPPIA PIASTRINA PER TIRANTE MENSOLA-PAL		
		3		3,00
			Totale	3,00
8705	790/2210	ATTACCO TIRANTE TERRA PALO160MM-RA249		
		3		3,00
			Totale	3,00
8710	790/2230	ATTACCO TIRANTE TERRA PALO250MM-RA429		
		3		3,00
			Totale	3,00
8715	790/2340	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 215MM-RA205		
		13		13,00
			Totale	13,00
8720	790/2410	ATT. TIRANTE TERRA 20MM PALO160MM-RA395		
		3		3,00
			Totale	3,00
8725	790/2420	ATT. TIRANTE TERRA 20MM PALO215MM-RA394		
		3		3,00
			Totale	3,00
8730	790/3150	ATT. SUPERIORE 1 GUIDA PALO 215MM-RA210		
		3		3,00
			Totale	3,00
8735	790/3160	ATT. INFERIORE 1 GUIDA PALO 273MM-RA212		
		3		3,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02C - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE				
			Totale	Cad	3,00
8740	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA 6			6,00
			Totale	Cad	6,00
8745	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
8750	790/3510	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 9-L =2700 mm 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
8755	790/3590	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 1-L =5000 mm 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
8760	790/3660	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 8-L =3400 mm 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
8765	790/4000	ASTA PER CONTRAPPESI - L =1.400 MM 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
8770	790/4350	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=10m 10			10,00
			Totale	Cad	10,00
8775	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
8780	790/5770	ATT.ORMEG. CONDUT.SOST.TIPO"M"DIAM.215MM 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
8785	790/6320	COMPLESSO PIASTRA SINGOLA E TIRAF 6			6,00
			Totale	Cad	6,00
8790	790/8020	SEGMENTI DI GHISA DA KG 25 (270MM- RA 61 18			18,00
			Totale	Cad	18,00
8795	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 80			80,00
			Totale	m	80,00
8800	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq 7			7,00
			Totale	Cad	7,00
8805	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
8810	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge 3			3,00
			Totale	Cad	3,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02D - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
9755	766/0060	LC8 - Materiali fornitura RFI Cartello monitore per pali TE 54	Totale	Cad	54,00
					54,00
9760	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 54	Totale	Cad	54,00
					54,00
9765	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 17	Totale	Cad	17,00
					17,00
9770	766/0810	VIERA CON GOLA CON DIAMETRO 14,5 MM. 28	Totale	Cad	28,00
					28,00
9775	766/0820	TEND. MM.16 FILO DI CONT.-A103,A104,A106 14	Totale	Cad	14,00
					14,00
9780	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 23	Totale	Cad	23,00
					23,00
9785	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D 4	Totale	Cad	4,00
					4,00
9790	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 4	Totale	Cad	4,00
					4,00
9795	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 82	Totale	Cad	82,00
					82,00
9800	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 150	Totale	Cad	150,00
					150,00
9805	768/1180	ATT.DOP. BRAC. POLIG-MENS.-AM704-705-706 16	Totale	Cad	16,00
					16,00
9810	768/2050	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 14 -ALS19 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
9815	768/2060	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 16-ALS20 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
9820	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22 25	Totale	Cad	25,00
					25,00
9825	768/2090	FASCIA A PUNTA PER PALI LS 20GA -ALS582 13	Totale	Cad	13,00
					13,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02D - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
9830	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G 11	Totale	11,00
				11,00
9835	768/2120	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 24G 2	Totale	2,00
				2,00
9840	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 18	Totale	18,00
				18,00
9845	768/4370	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 6000 29	Totale	29,00
				29,00
9850	768/4390	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76.1 X 5 X 7000 1	Totale	1,00
				1,00
9855	768/4540	ATTACCO DOPPIO TIRANTI-MENSOLA AM 936 5	Totale	5,00
				5,00
9860	768/4600	ATTAC.MENS.TIRANTE MENS.-PALO SU SUPPOR. 12	Totale	12,00
				12,00
9865	768/5080	ATT.TREF.TER.PALI LS20-ALS585-586-NTIETE 30	Totale	30,00
				30,00
9870	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE 52	Totale	52,00
				52,00
9875	768/5150	ATT.TREF.TER.PALI LS14-ALS494-503 2	Totale	2,00
				2,00
9880	768/5160	ATT.TREF.TER.PALI LS16-ALS495-504 2	Totale	2,00
				2,00
9885	768/5190	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS14-ALS498-503 1	Totale	1,00
				1,00
9890	768/5200	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS16-ALS499-504 1	Totale	1,00
				1,00
9895	768/5210	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS18-ALS500-505 50	Totale	50,00
				50,00
9910	768/5620	ORM.TREF.TER. LS20-ALS589-590 NTIETE90 8	Totale	8,00
				8,00
9915	768/5660	ORM.CORDATER.AI PALI LS18-ALS255-464		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02D - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		10		10,00
			Totale	Cad 10,00
9920	768/5700	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS12-LS14-NT IE.TE90		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
9925	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90		
		48		48,00
			Totale	Cad 48,00
9930	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22		
		20		20,00
			Totale	Cad 20,00
9935	768/5800	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 24		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
9940	768/5830	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 22		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
9945	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
9960	768/6060	ORMEG. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22G		
		10		10,00
			Totale	Cad 10,00
9965	768/6070	ORMEG. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 24G		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
9970	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22		
		43		43,00
			Totale	Cad 43,00
1001 5	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898		
		38		38,00
			Totale	Cad 38,00
1002 0	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918		
		136		136,00
			Totale	Cad 136,00
1002 5	768/8100	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1X5X12500		
		26		26,00
			Totale	Cad 26,00
1003 0	768/8110	MENSOLA TUBOLARE MM 76,1 X 5 X 9000 MM		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
1003 5	768/8280	ATTACCO TT TIPO "TTC" SU PILONE		
		8		8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02D - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
			Totale	Cad
10040	768/8290	CARP.ORMEG.CORDA AL PILONE PORT.2 BINARI		8,00
		2		2,00
			Totale	Cad
10045	768/8350	Tiraf.di diam. 42 per p		2,00
		2		2,00
			Totale	Cad
10050	768/8400	ATTACCO TRAVE MEC DA 27M A 41M AL PILONE		4,00
		4		4,00
			Totale	Cad
10055	768/8420	PENDULO TIPO 2 CON ATT. ALLA TRAVE MEC		10,00
		10		10,00
			Totale	Cad
10060	768/8860	FASCIA A PUNTA LUCE DA 10,80 A 27,60		6,00
		6		6,00
			Totale	Cad
10065	768/9290	0ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP18 TIPO 2		3,00
		3		3,00
			Totale	Cad
10070	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3		11,00
		11		11,00
			Totale	Cad
10075	768/9310	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP22 TIPO 4		8,00
		8		8,00
			Totale	Cad
10080	768/9320	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP24 TIPO 5		2,00
		2		2,00
			Totale	Cad
10085	773/1910	ISOLATORE LINEA DI CONTATTO A 3 KV CC.		176,00
		176		176,00
			Totale	Cad
10090	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LDC A 3 KV CC		8,00
		8		8,00
			Totale	Cad
10095	773/2560	ISOLATORE SEZ>100KM\H FINO160KM\H1FILO C		5,00
		5		5,00
			Totale	Cad
1010	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02D - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		2100		2.100,00
			Totale	Cad 2.100,00
10105	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
10110	774/0820	FASCETTA PENDINO-MS1055-IETE71		
		1000		1.000,00
			Totale	Cad 1.000,00
10115	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170		
		500		500,00
			Totale	Cad 500,00
10120	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ		
		500		500,00
			Totale	Cad 500,00
10125	774/2150	MORS.GIUNTAFILO SAG.100-150MMQ-TE55		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
10130	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ		
		500		500,00
			Totale	Cad 500,00
10135	774/2570	MORS. PORT. AD UNA GOLA CORDA DA 120 MMQ		
		93		93,00
			Totale	Cad 93,00
10140	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826		
		500		500,00
			Totale	Cad 500,00
10145	774/3270	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 14-MS1204		
		70		70,00
			Totale	Cad 70,00
10150	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
10155	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
10160	774/6000	MORSETTO SOSP.NE CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		108		108,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02D - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	108,00
1016 5	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571		
		75		75,00
		Totale	Cad	75,00
1017 0	775/0710	BRACCIO DI POLIG.DOPPIO-PI 1597-IETE90		
		8		8,00
		Totale	Cad	8,00
1017 5	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		
		93		93,00
		Totale	Cad	93,00
1018 0	775/2290	ATT.AD OCCHIOLO TIRANTE POLIG.-PI 1588		
		24		24,00
		Totale	Cad	24,00
1018 5	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601		
		67		67,00
		Totale	Cad	67,00
1020 0	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		93		93,00
		Totale	Cad	93,00
1020 5	775/3360	ASTA POLIGONAZIONE DA 1300 A 1800-PI1368		
		8		8,00
		Totale	Cad	8,00
1021 0	775/3370	ASTA POLIGONAZIONE DA 1800 A 2300-PI1368		
		3		3,00
		Totale	Cad	3,00
1021 5	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602		
		82		82,00
		Totale	Cad	82,00
1022 0	775/3590	TIRANTE DI POLIGONAZIONE PI 1604		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1022 5	776/1610	PALO FLANGIATO LSU-14B		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1023 0	776/1640	PALO FLANGIATO LSU-16B		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1023	776/1670	PALO FLANGIATO LSU-18B		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02D - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		22		22,00
			Totale	Cad 22,00
10240	776/1680	PALO FLANGIATO LSU-18C		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
10245	776/1700	PALO FLANGIATO LSU-20B		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
10250	776/1710	PALO FLANGIATO LSU-20C		
		5		5,00
			Totale	Cad 5,00
10255	776/1730	PALO FLANGIATO LSU-22B		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
10260	776/1740	PALO FLANGIATO LSU-22C		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
10285	776/4220	PILONE SOST.TRAVI MEC/LUCE 27 A 41 M		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
10290	776/4230	Tiraf.di diam. 42 per p		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
10300	776/4680	Trave MEC "tipo A" Luce 36 m		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
10305	776/4740	Trave MEC "tipo B" Luce 30 m		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
10320	779/0040	CAPOCORDA M16 ALL.PER CORDA - Ø 15,82 MM		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
10325	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVCC		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
10330	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72		
		50		50,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02D - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	50,00
10335	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158		
		50		50,00
		Totale	Cad	50,00
10340	779/0700	CAPOCORDA M12 PER CORDA - Ø 15,82 MM		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
10345	779/0710	CAPOCORDA DIAM.13 MM PER CAVO Ø 19,62 MM		
		64		64,00
		Totale	Cad	64,00
10350	779/0720	CAPOCORDA INTERAS.FORI 30 MM Ø 19,62 MM		
		14		14,00
		Totale	Cad	14,00
10355	779/7010	MORSA DI AMARRO CORDA AL/AC - Ø 15,82 MM		
		22		22,00
		Totale	Cad	22,00
10360	779/7020	FLANGIA D'ATTACCO CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		22		22,00
		Totale	Cad	22,00
10365	779/7030	GIUNTO PER CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		12		12,00
		Totale	Cad	12,00
10375	785/1450	CORDA IN LEGA TAL TACSR Ø 15,82		
		2400		2.400,00
		Totale	m	2.400,00
10380	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5		
		70		70,000
		Totale	kg	70,000
10385	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI		
		270		270,000
		Totale	kg	270,000
10390	785/8010	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=500M TE25		
		1 * 500		500,00
		Totale	m	500,00
10395	787/0010	FILO SAG.CUAG AC100 L=500 STF040		
		1 * 500		500,00
		Totale	m	500,00
1040	790/1140	GUIDA TUBOLARE PER CONTRAPPESI- RA225		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02D - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		1		1,00
			Totale	1,00
10405	790/1200	ATTACCO ASTA TUBO DI GUIDA CONTRAP-RA215		
		2		2,00
			Totale	2,00
10410	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		
		76		76,00
			Totale	76,00
10415	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434		
		5		5,00
			Totale	5,00
10420	790/1660	DOPPIA PIASTRINA PER TIRANTE MENSOLA-PAL		
		46		46,00
			Totale	46,00
10425	790/2340	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 215MM-RA205		
		1		1,00
			Totale	1,00
10430	790/3150	ATT. SUPERIORE 1 GUIDA PALO 215MM-RA210		
		1		1,00
			Totale	1,00
10435	790/3160	ATT. INFERIORE 1 GUIDA PALO 273MM-RA212		
		1		1,00
			Totale	1,00
10440	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA		
		24		24,00
			Totale	24,00
10445	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm		
		17		17,00
			Totale	17,00
10450	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm		
		7		7,00
			Totale	7,00
10455	790/3510	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 9-L =2700 mm		
		24		24,00
			Totale	24,00
10460	790/4000	ASTA PER CONTRAPPESI - L =1.400 MM		
		1		1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02D - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
			Totale	Cad
1046	790/4350	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=10m		1,00
5				
		8		8,00
			Totale	Cad
1047	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600)		8,00
0				
		4		4,00
			Totale	Cad
1047	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42		4,00
5				
		18		18,00
			Totale	Cad
1048	790/5420	TUBO GUIDA CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		18,00
0				
		6		6,00
			Totale	Cad
1048	790/5440	ATTACCO DEI CONTRAPPESI 290X290X42		6,00
5				
		6		6,00
			Totale	Cad
1049	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		6,00
0				
		3		3,00
			Totale	Cad
1049	790/5470	SUPP.TIPO ?1? PER PULEG.FISSE DI RINVIO		3,00
5				
		3		3,00
			Totale	Cad
1050	790/5770	ATT.ORMEG. CONDUT.SOST.TIPO"M"DIAM.215MM		3,00
0				
		1		1,00
			Totale	Cad
1050	790/5900	ATTACCO DEL TREFOLO DI TERRA		1,00
5				
		8		8,00
			Totale	Cad
1051	790/6020	ATT. SUP. INF. TUBO GUIDA PILONE H=8382		8,00
0				
		3		3,00
			Totale	Cad
1051	790/6030	MESSA A TERRA PILONE		3,00
5				
		4		4,00
			Totale	Cad
1052	790/6040	FASCIA A PUNTA "TIPO A"		4,00
0				
		4		4,00
			Totale	Cad
1052	790/6070	ATT. TRAVE ORMEGGIO SU 2 PILONI TIPO 2		4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02D - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
10530	790/6080	Staffa puleggia rinvio trave 1/2 binari		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
10535	790/6110	ATT. SUP. INF. COND. TRAVE PORTALE ORM.		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
10540	790/6120	ATT. PULEGGIA RINVIO TRAVE PORTALE ORM.		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
10545	790/6270	PENDULO TIPO 2 CON ATTACCO PORTALE ORM.		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
10550	790/6310	COMPLESSO PIASTRA DOPPIA E TIRAF		
		7		7,00
			Totale	Cad 7,00
10555	790/6320	COMPLESSO PIASTRA SINGOLA E TIRAF		
		10		10,00
			Totale	Cad 10,00
10560	790/8020	SEGMENTI DI GHISA DA KG 25 (270MM- RA 61		
		6		6,00
			Totale	Cad 6,00
10565	790/8150	PORTALI DI ORMEGGIO PILONE COMPLETO		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
10570	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62		
		715		715,00
			Totale	m 715,00
10575	846/9450	KIT BUSSOLA, VITE, RONDELLA E DADO		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
10580	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq		
		94		94,00
			Totale	Cad 94,00
10585	902/1700	PULEGGIA DI RINVIO ø=200 CON STAFFA		
		3		3,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02D - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE				
			Totale	Cad	3,00
1059 0	902/1920	MORSETTO PENDINO REG.PER CORDA 16 mm ²			
		46			46,00
			Totale	Cad	46,00
1059 5	902/3300	Disp.Per ormeggio su portale a pulegge			
		3			3,00
			Totale	Cad	3,00
1060 0	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge			
		1			1,00
			Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02E - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
10885	766/0060	LC8 - Materiali fornitura RFI Cartello monitore per pali TE 3	Totale	Cad	3,00
					3,00
10890	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 3	Totale	Cad	3,00
					3,00
10895	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 8	Totale	Cad	8,00
					8,00
10900	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D 14	Totale	Cad	14,00
					14,00
10905	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 14	Totale	Cad	14,00
					14,00
10910	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
10915	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 4	Totale	Cad	4,00
					4,00
10920	768/2090	FASCIA A PUNTA PER PALI LS 20GA -ALS582 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
10925	768/5080	ATT.TREF.TER.PALI LS20-ALS585-586-NTIETE 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
10940	768/5550	ATTACCO DEL TREFOLO LS 20-ALS. 587-588 6	Totale	Cad	6,00
					6,00
10945	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
10950	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
1095	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898			

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02E - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		1		1,00
			Totale	1,00
10960	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918		
		4		4,00
			Totale	4,00
10965	768/8110	MENSOLA TUBOLARE MM 76,1 X 5 X 9000 MM		
		1		1,00
			Totale	1,00
10970	768/8290	CARP.ORMEG.CORDA AL PILONE PORT.2 BINARI		
		8		8,00
			Totale	8,00
10975	768/8350	Tiraf.di diam. 42 per p		
		1		1,00
			Totale	1,00
10980	768/8490	Traversa due sospensioni pendulo		
		0		0,00
			Totale	0,00
10985	768/8860	FASCIA A PUNTA LUCE DA 10,80 A 27,60		
		3		3,00
			Totale	3,00
10990	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2		
		12		12,00
			Totale	12,00
10995	768/9350	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP22 TIPO 3		
		4		4,00
			Totale	4,00
11000	773/1910	ISOLATORE LINEA DI CONTATTO A 3 KV CC.		
		4		4,00
			Totale	4,00
11005	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LDC A 3 KV CC		
		28		28,00
			Totale	28,00
11010	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692		
		6000		6.000,00
			Totale	6.000,00
11015	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90		
		7		7,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02E - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
			Totale	Cad
11020	774/0820	FASCETTA PENDINO-MS1055-IETE71		7,00
		3000		
			Totale	Cad
				3.000,00
11025	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170		
		1500		
			Totale	Cad
				1.500,00
11030	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ		
		1500		
			Totale	Cad
				1.500,00
11035	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ		
		1500		
			Totale	Cad
				1.500,00
11040	774/2570	MORS. PORT. AD UNA GOLA CORDA DA 120 MMQ		
		2		
			Totale	Cad
				2,00
11045	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826		
		1500		
			Totale	Cad
				1.500,00
11050	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC		
		14		
			Totale	Cad
				14,00
11055	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC		
		14		
			Totale	Cad
				14,00
11060	774/6000	MORSETTO SOSP.NE CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		6		
			Totale	Cad
				6,00
11065	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571		
		2		
			Totale	Cad
				2,00
11070	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		
		2		
			Totale	Cad
				2,00
11075	775/2290	ATT.AD OCCHIOLO TIRANTE POLIG.-PI 1588		
		2		
			Totale	Cad
				2,00
1108	775/2310	FORCELLA A 900		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02E - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		2		2,00
			Totale	2,00
11085	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		2		2,00
			Totale	2,00
11090	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602		
		2		2,00
			Totale	2,00
11095	776/1700	PALO FLANGIATO LSU-20B		
		1		1,00
			Totale	1,00
11105	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72		
		1		1,00
			Totale	1,00
11110	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158		
		4		4,00
			Totale	4,00
11115	779/0710	CAPOCORDA DIAM.13 MM PER CAVO Ø 19,62 MM		
		4		4,00
			Totale	4,00
11120	779/7010	MORSA DI AMARRO CORDA AL/AC - Ø 15,82 MM		
		8		8,00
			Totale	8,00
11125	779/7020	FLANGIA D'ATTACCO CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		8		8,00
			Totale	8,00
11130	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5		
		200		200,000
			Totale	200,000
11135	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI		
		800		800,000
			Totale	800,000
11140	785/8010	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=500M TE25		
		5 * 500		2.500,00
			Totale	2.500,00
11145	785/8020	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=600M TE25		
		1 * 600		600,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02E - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m	600,00
11150	785/8030	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=700M TE25		
		1 * 700		700,00
		Totale	m	700,00
11155	787/0010	FILO SAG.CUAG AC100 L=500 STF040		
		5 * 500		2.500,00
		Totale	m	2.500,00
11160	787/0020	FILO SAG.CUAG AC100 L=600 STF040		
		1 * 600		600,00
		Totale	m	600,00
11165	787/0030	FILO SAG.CUAG AC100 L=700 STF040		
		1 * 700		700,00
		Totale	m	700,00
11170	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
11175	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		
		27		27,00
		Totale	Cad	27,00
11180	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434		
		10		10,00
		Totale	Cad	10,00
11185	790/1660	DOPPIA PIASTRINA PER TIRANTE MENSOLA-PAL		
		3		3,00
		Totale	Cad	3,00
11190	790/2340	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 215MM-RA205		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
11195	790/4350	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=10m		
		20		20,00
		Totale	Cad	20,00
11200	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050)		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
11205	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600)		
		3		3,00
		Totale	Cad	3,00
1121	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02E - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		86		86,00
			Totale	Cad 86,00
11215	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290X290X44 ALLA GUIDA TUB		
		6		6,00
			Totale	Cad 6,00
11220	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
11225	790/5420	TUBO GUIDA CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
11230	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI		
		6		6,00
			Totale	Cad 6,00
11235	790/5440	ATTACCO DEI CONTRAPPESI 290X290X42		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
11240	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
11245	790/5470	SUPP.TIPO ?1? PER PULEG.FISSE DI RINVIO		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
11250	790/5680	ATT. GUIDE TUB.COL.CONTRAP. PALI LSF20		
		6		6,00
			Totale	Cad 6,00
11255	790/5900	ATTACCO DEL TREFOLO DI TERRA		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
11260	790/6010	ATT. SUP. INF. TUBO GUIDA PILONE H=9586		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
11265	790/6030	MESSA A TERRA PILONE		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
11270	790/6040	FASCIA A PUNTA "TIPO A"		
		2		2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02E - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	2,00
11275	790/6050	FASCIA A PUNTA "TIPO B"		
		0		0,00
		Totale	Cad	0,00
11280	790/6070	ATT. TRAVE ORMEGGIO SU 2 PILONI TIPO 2		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
11285	790/6080	Staffa puleggia rinvio trave 1/2 binari		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
11290	790/6090	Staffa puleggia rinvio trave ormeggio		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
11295	790/6110	ATT. SUP. INF. COND. TRAVE PORTALE ORM.		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
11300	790/6120	ATT. PULEGGIA RINVIO TRAVE PORTALE ORM.		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
11305	790/6270	PENDULO TIPO 2 CON ATTACCO PORTALE ORM.		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
11310	790/8150	PORTALI DI ORMEGGIO PILONE COMPLETO		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
11315	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62		
		40		40,00
		Totale	m	40,00
11320	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
11325	902/1700	PULEGGIA DI RINVIO ø=200 CON STAFFA		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
11330	902/1920	MORSETTO PENDINO REG.PER CORDA 16 mm²		
		140		140,00
		Totale	Cad	140,00
1133	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02E - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2C

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		7		7,00
			Totale	Cad 7,00
11340	902/3300	Disp.Per ormeggio su portale a pulegge		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
11345	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02F - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 1 Demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
LC8 - Materiali fornitura RFI				
11940	766/0060	Cartello monitore per pali TE	Totale	Cad
		1		
				1,00
11945	766/0080	Targa di individuazione per pali TE	Totale	Cad
		1		
				1,00
11950	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120	Totale	Cad
		3		
				3,00
11955	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D	Totale	Cad
		6		
				6,00
11960	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204	Totale	Cad
		6		
				6,00
11965	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592	Totale	Cad
		3		
				3,00
11970	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672	Totale	Cad
		6		
				6,00
11975	768/1280	ATT. SNOD. MENS.-PALO MM215-AM820	Totale	Cad
		3		
				3,00
11980	768/1720	COL.ATT.TIR.MENS-PALOMM160-AM396NTIETE90	Totale	Cad
		3		
				3,00
11985	768/1740	COL.ATT.TIR.MENS-PALOMM215-AM397NTIETE90	Totale	Cad
		3		
				3,00
11990	768/2090	FASCIA A PUNTA PER PALI LS 20GA -ALS582	Totale	Cad
		1		
				1,00
11995	768/4370	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 6000	Totale	Cad
		3		
				3,00
1200	768/5080	ATT.TREF.TER.PALI LS20-ALS585-586-NTIETE		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02F - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 1 Demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		2		2,00
			Totale	2,00
1200	768/5550	ATTACCO DEL TREFOLO LS 20-ALS. 587-588		
5		2		2,00
			Totale	2,00
1201	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22		
0		1		1,00
			Totale	1,00
1201	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918		
5		3		3,00
			Totale	3,00
1202	768/8230	ATT. ORM. FISSO COND./ORM. P.F. PILONE		
0		1		1,00
			Totale	1,00
1202	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3		
5		2		2,00
			Totale	2,00
1203	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2		
0		1		1,00
			Totale	1,00
1203	773/1910	ISOLATORE LINEA DI CONTATTO A 3 KV CC.		
5		6		6,00
			Totale	6,00
1204	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LDC A 3 KV CC		
0		11		11,00
			Totale	11,00
1204	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90		
5		2		2,00
			Totale	2,00
1205	774/2570	MORS. PORT. AD UNA GOLA CORDA DA 120 MMQ		
0		3		3,00
			Totale	3,00
1205	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC		
5		5		5,00
			Totale	5,00
1206	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC		
0		6		6,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02F - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 1 Demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
			Totale	Cad
				6,00
1206 5	774/6000	MORSETTO SOSP.NE CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		2		2,00
			Totale	Cad
				2,00
1207 0	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571		
		3		3,00
			Totale	Cad
				3,00
1207 5	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		
		3		3,00
			Totale	Cad
				3,00
1208 0	775/2290	ATT.AD OCCHIOLO TIRANTE POLIG.-PI 1588		
		3		3,00
			Totale	Cad
				3,00
1208 5	775/2310	FORCELLA A 900		
		1		1,00
			Totale	Cad
				1,00
1209 0	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		3		3,00
			Totale	Cad
				3,00
1209 5	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602		
		3		3,00
			Totale	Cad
				3,00
1210 0	776/1700	PALO FLANGIATO LSU-20B		
		1		1,00
			Totale	Cad
				1,00
1210 5	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72		
		1		1,00
			Totale	Cad
				1,00
1211 0	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158		
		12		12,00
			Totale	Cad
				12,00
1211 5	779/0710	CAPOCORDA DIAM.13 MM PER CAVO Ø 19,62 MM		
		12		12,00
			Totale	Cad
				12,00
1212 0	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375		
		1		1,00
			Totale	Cad
				1,00
1212	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02F - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 1 Demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		21		21,00
			Totale	21,00
12130	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434		
		4		4,00
			Totale	4,00
12135	790/2210	ATTACCO TIRANTE TERRA PALO160MM-RA249		
		2		2,00
			Totale	2,00
12140	790/2230	ATTACCO TIRANTE TERRA PALO250MM-RA429		
		2		2,00
			Totale	2,00
12145	790/2340	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 215MM-RA205		
		8		8,00
			Totale	8,00
12150	790/2410	ATT. TIRANTE TERRA 20MM PALO160MM-RA395		
		1		1,00
			Totale	1,00
12155	790/2420	ATT. TIRANTE TERRA 20MM PALO215MM-RA394		
		1		1,00
			Totale	1,00
12160	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA		
		5		5,00
			Totale	5,00
12165	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm		
		3		3,00
			Totale	3,00
12170	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm		
		1		1,00
			Totale	1,00
12175	790/3510	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 9-L =2700 mm		
		4		4,00
			Totale	4,00
12180	790/3590	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 1-L =5000 mm		
		1		1,00
			Totale	1,00
12185	790/3660	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 8-L =3400 mm		
		1		1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02F - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 1 Demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	1,00
1219 0	790/4350	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=10m		
		10		10,00
		Totale	Cad	10,00
1219 5	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050)		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1220 0	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600)		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1220 5	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42		
		27		27,00
		Totale	Cad	27,00
1221 0	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290X290X44 ALLA GUIDA TUB		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
1221 5	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
1222 0	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
1222 5	790/5680	ATT. GUIDE TUB.COL.CONTRAP. PALI LSF20		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1223 0	790/6310	COMPLESSO PIASTRA DOPPIA E TIRAF		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1223 5	790/6320	COMPLESSO PIASTRA SINGOLA E TIRAF		
		3		3,00
		Totale	Cad	3,00
1224 0	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62		
		230		230,00
		Totale	m	230,00
1224 5	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq		
		3		3,00
		Totale	Cad	3,00
1225	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02F - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 1 Demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1225	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge		
5		2		2,00
			Totale	Cad 2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02G - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 2 Costruzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		LC8 - Materiali fornitura RFI		
1357	766/0060	Cartello monitore per pali TE		
5		220		220,00
			Totale	Cad 220,00
1358	766/0080	Targa di individuazione per pali TE		
0		220		220,00
			Totale	Cad 220,00
1358	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120		
5		51		51,00
			Totale	Cad 51,00
1359	766/0810	VIERA CON GOLA CON DIAMETRO 14,5 MM.		
0		64		64,00
			Totale	Cad 64,00
1359	766/0820	TEND. MM.16 FILO DI CONT.-A103,A104,A106		
5		32		32,00
			Totale	Cad 32,00
1360	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201		
0		60		60,00
			Totale	Cad 60,00
1360	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D		
5		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
1361	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204		
0		32		32,00
			Totale	Cad 32,00
1361	766/0940	ATT.ORB.+VIERA CORDAMM19,6-A.223NTIETE90		
5		24		24,00
			Totale	Cad 24,00
1362	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592		
0		504		504,00
			Totale	Cad 504,00
1362	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672		
5		320		320,00
			Totale	Cad 320,00
1363	768/1180	ATT.DOP. BRAC. POLIG-MENS.-AM704-705-706		
0		650		650,00
			Totale	Cad 650,00
1363	768/2050	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 14 -ALS19		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02G - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 2 Costruzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		2		2,00
			Totale	2,00
13640	768/2060	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 16-ALS20		
		48		48,00
			Totale	48,00
13645	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22		
		38		38,00
			Totale	38,00
13650	768/2090	FASCIA A PUNTA PER PALI LS 20GA -ALS582		
		34		34,00
			Totale	34,00
13655	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G		
		98		98,00
			Totale	98,00
13660	768/2120	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 24G		
		41		41,00
			Totale	41,00
13665	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800		
		197		197,00
			Totale	197,00
13670	768/4370	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 6000		
		17		17,00
			Totale	17,00
13675	768/4390	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76.1 X 5 X 7000		
		4		4,00
			Totale	4,00
13680	768/4540	ATTACCO DOPPIO TIRANTI-MENSOLA AM 936		
		2		2,00
			Totale	2,00
13685	768/4600	ATTAC.MENS.TIRANTE MENS.-PALO SU SUPPOR.		
		157		157,00
			Totale	157,00
13690	768/4830	ATTACCO DOPPIO TIRANTI MENSOLA-AM991		
		2		2,00
			Totale	2,00
13695	768/4840	ATTACCO DOPPIO TIRANTI MENSOLA-AM992		
		2		2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02G - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 2 Costruzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	2,00
13700	768/5080	ATT.TREF.TER.PALI LS20-ALS585-586-NTIETE		
		70		70,00
		Totale	Cad	70,00
13705	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE		
		80		80,00
		Totale	Cad	80,00
13710	768/5150	ATT.TREF.TER.PALI LS14-ALS494-503		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
13715	768/5160	ATT.TREF.TER.PALI LS16-ALS495-504		
		97		97,00
		Totale	Cad	97,00
13720	768/5190	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS14-ALS498-503		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
13725	768/5200	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS16-ALS499-504		
		12		12,00
		Totale	Cad	12,00
13730	768/5210	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS18-ALS500-505		
		34		34,00
		Totale	Cad	34,00
13745	768/5550	ATTACCO DEL TREFOLO LS 20-ALS. 587-588		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
13750	768/5620	ORM.TREF.TER. LS20-ALS589-590 NTIETE90		
		14		14,00
		Totale	Cad	14,00
13755	768/5650	ORM.CORDA.TER.AI PALI LS16-ALS254-476		
		3		3,00
		Totale	Cad	3,00
13760	768/5660	ORM.CORDATER.AI PALI LS18-ALS255-464		
		10		10,00
		Totale	Cad	10,00
13765	768/5700	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS12-LS14-NT IE.TE90		
		14		14,00
		Totale	Cad	14,00
1377	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02G - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 2 Costruzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		76		76,00
			Totale	Cad 76,00
13775	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22		
		128		128,00
			Totale	Cad 128,00
13780	768/5800	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 24		
		61		61,00
			Totale	Cad 61,00
13785	768/5830	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 22		
		170		170,00
			Totale	Cad 170,00
13790	768/5840	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 24		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
13795	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24		
		67		67,00
			Totale	Cad 67,00
13800	768/6060	ORMEG. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22G		
		48		48,00
			Totale	Cad 48,00
13805	768/6070	ORMEG. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 24G		
		5		5,00
			Totale	Cad 5,00
13810	768/6180	AT. CORDE RAME CIRC.T. PALI LS/LSF 24G		
		24		24,00
			Totale	Cad 24,00
13815	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22		
		132		132,00
			Totale	Cad 132,00
13820	768/6430	TIRAFON.DIAM.52mm. L=1200mm PER LSFP24		
		19		19,00
			Totale	Cad 19,00
13875	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898		
		318		318,00
			Totale	Cad 318,00
13880	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918		
		618		618,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02G - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 2 Costruzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	618,00
1388 5	768/8100	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1X5X12500		
		73		73,00
		Totale	Cad	73,00
1389 0	768/8110	MENSOLA TUBOLARE MM 76,1 X 5 X 9000 MM		
		30		30,00
		Totale	Cad	30,00
1389 5	768/8250	ATTACCO TT TIPO "TTA" / "TTB" SU PILONE		
		7		7,00
		Totale	Cad	7,00
1390 0	768/8260	ATTACCO ORM. CORDA DI TERRA SU PILONE		
		7		7,00
		Totale	Cad	7,00
1390 5	768/8280	ATTACCO TT TIPO "TTC" SU PILONE		
		24		24,00
		Totale	Cad	24,00
1391 0	768/8290	CARP.ORMEG.CORDA AL PILONE PORT.2 BINARI		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
1391 5	768/8350	Tiraf.di diam. 42 per p		
		3		3,00
		Totale	Cad	3,00
1392 0	768/8400	ATTACCO TRAVE MEC DA 27M A 41M AL PILONE		
		10		10,00
		Totale	Cad	10,00
1392 5	768/8420	PENDULO TIPO 2 CON ATT. ALLA TRAVE MEC		
		25		25,00
		Totale	Cad	25,00
1393 0	768/8480	Pendolo tipo 2 per attacco trave MEC		
		132		132,00
		Totale	Cad	132,00
1393 5	768/8860	FASCIA A PUNTA LUCE DA 10,80 A 27,60		
		3		3,00
		Totale	Cad	3,00
1394 0	768/9280	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP16 TIPO 1		
		3		3,00
		Totale	Cad	3,00
1394	768/9290	0ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP18 TIPO 2		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02G - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 2 Costruzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		5		5,00
			Totale	5,00
13950	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3		
		16		16,00
			Totale	16,00
13955	768/9310	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP22 TIPO 4		
		39		39,00
			Totale	39,00
13960	768/9320	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP24 TIPO 5		
		12		12,00
			Totale	12,00
13965	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2		
		2		2,00
			Totale	2,00
13970	768/9630	ATT. TRAVE MEC TIPO C SU DUE PALI LSU24		
		6		6,00
			Totale	6,00
13975	768/9640	ATT. TRAVE MEC TIPO C SU 2 PALI LSU22		
		46		46,00
			Totale	46,00
13980	773/1910	ISOLATORE LINEA DI CONTATTO A 3 KV CC.		
		971		971,00
			Totale	971,00
13985	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LDC A 3 KV CC		
		26		26,00
			Totale	26,00
13990	773/2560	ISOLATORE SEZ>100KM\H FINO160KM\H1FILO C		
		8		8,00
			Totale	8,00
13995	773/6320	Sosp.Tipo -N- per TS tir.pol.isol.a scav		
		7		7,00
			Totale	7,00
14000	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettilo e curve R>=500m		
		1		1,00
			Totale	1,00
14005	773/7870	Sosp.Tipo "N" rettilo e curve R>=500m		
		8		8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02G - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 2 Costruzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	8,00
14010	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettilo e curve R>=500m		
		34		34,00
		Totale	Cad	34,00
14015	773/7890	Sosp.Tipo-FS--fili inatt posti R.A./T.S.		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
14020	773/8220	ATTACCO MENSOLA AL PALO LS\LSF 14 - 16		
		35		35,00
		Totale	Cad	35,00
14025	773/8230	ATTACCO MENSOLA AL PALO LS\LSF 18 - 20		
		17		17,00
		Totale	Cad	17,00
14030	773/8250	ATTACCO TIRANTE AL PALO LS\LSF 14 - 16		
		35		35,00
		Totale	Cad	35,00
14035	773/8260	ATTACCO TIRANTE AL PALO LS\LSF 18 - 20		
		17		17,00
		Totale	Cad	17,00
14040	773/8280	ATTACCO MENSOLA AL PENDULO 150X250		
		8		8,00
		Totale	Cad	8,00
14045	773/8300	ATTACCO DEL TIRANTE AL PENDULO 150X250		
		8		8,00
		Totale	Cad	8,00
14050	773/9160	Sosp.Tipo-FS--fili x T.S. tir.poli.isol.		
		9		9,00
		Totale	Cad	9,00
14055	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692		
		2200		2.200,00
		Totale	Cad	2.200,00
14060	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90		
		97		97,00
		Totale	Cad	97,00
14065	774/0820	FASCETTA PENDINO-MS1055-IETE71		
		1000		1.000,00
		Totale	Cad	1.000,00
1407	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02G - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 2 Costruzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		500		500,00
			Totale	500,00
14075	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ		
		500		500,00
			Totale	500,00
14080	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ		
		500		500,00
			Totale	500,00
14085	774/2570	MORS. PORT. AD UNA GOLA CORDA DA 120 MMQ		
		423		423,00
			Totale	423,00
14090	774/2580	MORS. PORT. A DUE GOLE CORDE DA 120 MMQ		
		75		75,00
			Totale	75,00
14095	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826		
		500		500,00
			Totale	500,00
14100	774/3240	MORSETTO CORDA 19,6-FILOMMQ100-MS1197		
		4		4,00
			Totale	4,00
14105	774/3250	MORSETTO CORDA-CORDA 14-19,6-MS1199		
		4		4,00
			Totale	4,00
14110	774/3260	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 19,6-MS1201		
		116		116,00
			Totale	116,00
14115	774/3270	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 14-MS1204		
		160		160,00
			Totale	160,00
14120	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC		
		1		1,00
			Totale	1,00
14125	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC		
		1		1,00
			Totale	1,00
14130	774/6000	MORSETTO SOSP.NE CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		440		440,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02G - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 2 Costruzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE				
			Totale	Cad	440,00
14135	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571			
		160			160,00
			Totale	Cad	160,00
14140	775/0710	BRACCIO DI POLIG.DOPPIO-PI 1597-IETE90			
		325			325,00
			Totale	Cad	325,00
14145	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549			
		3			3,00
			Totale	Cad	3,00
14150	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390			
		483			483,00
			Totale	Cad	483,00
14155	775/2290	ATT.AD OCCHIOLO TIRANTE POLIG.-PI 1588			
		424			424,00
			Totale	Cad	424,00
14160	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601			
		109			109,00
			Totale	Cad	109,00
14175	775/2380	FORCELLA ORM ISOL.L.DI C.-PI 1569			
		24			24,00
			Totale	Cad	24,00
14180	775/2680	STAFFA RIBASSATA CORDA PORTANTE -PI1173			
		3			3,00
			Totale	Cad	3,00
14185	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541			
		483			483,00
			Totale	Cad	483,00
14190	775/3360	ASTA POLIGONAZIONE DA 1300 A 1800-PI1368			
		7			7,00
			Totale	Cad	7,00
14195	775/3370	ASTA POLIGONAZIONE DA 1800 A 2300-PI1368			
		1			1,00
			Totale	Cad	1,00
14200	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602			
		592			592,00
			Totale	Cad	592,00
1420	776/1610	PALO FLANGIATO LSU-14B			

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02G - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 2 Costruzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		2		2,00
			Totale	2,00
14210	776/1630	PALO FLANGIATO LSU-16A		
		32		32,00
			Totale	32,00
14215	776/1640	PALO FLANGIATO LSU-16B		
		15		15,00
			Totale	15,00
14220	776/1650	PALO FLANGIATO LSU-16C		
		1		1,00
			Totale	1,00
14225	776/1660	PALO FLANGIATO LSU-18A		
		4		4,00
			Totale	4,00
14230	776/1670	PALO FLANGIATO LSU-18B		
		31		31,00
			Totale	31,00
14235	776/1680	PALO FLANGIATO LSU-18C		
		3		3,00
			Totale	3,00
14240	776/1690	PALO FLANGIATO LSU-20A		
		2		2,00
			Totale	2,00
14245	776/1700	PALO FLANGIATO LSU-20B		
		30		30,00
			Totale	30,00
14250	776/1710	PALO FLANGIATO LSU-20C		
		2		2,00
			Totale	2,00
14255	776/1730	PALO FLANGIATO LSU-22B		
		4		4,00
			Totale	4,00
14260	776/1740	PALO FLANGIATO LSU-22C		
		6		6,00
			Totale	6,00
14265	776/1770	PALO FLANGIATO LSU-24C		
		19		19,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02G - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 2 Costruzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE				
			Totale	Cad	19,00
14290	776/2850	Trave MEC "tipo C" Luce 15 m			
		1			1,00
			Totale	Cad	1,00
14295	776/2860	Trave MEC "tipo C" Luce 16 m			
		1			1,00
			Totale	Cad	1,00
14300	776/2870	Trave MEC "tipo C" Luce 17 m			
		1			1,00
			Totale	Cad	1,00
14305	776/2890	Trave MEC "tipo C" Luce 19 m			
		2			2,00
			Totale	Cad	2,00
14310	776/2910	Trave MEC "tipo C" Luce 21 m			
		1			1,00
			Totale	Cad	1,00
14315	776/2920	Trave MEC "tipo C" Luce 22 m			
		16			16,00
			Totale	Cad	16,00
14320	776/2930	Trave MEC "tipo C" Luce 23 m			
		2			2,00
			Totale	Cad	2,00
14325	776/2950	Trave MEC "tipo C" Luce 25 m			
		1			1,00
			Totale	Cad	1,00
14330	776/2970	Trave MEC "tipo C" Luce 27 m			
		1			1,00
			Totale	Cad	1,00
14335	776/4220	PILONE SOST.TRAVI MEC/LUCE 27 A 41 M			
		8			8,00
			Totale	Cad	8,00
14340	776/4230	Tiraf.di diam. 42 per p			
		8			8,00
			Totale	Cad	8,00
14345	776/4730	Trave MEC "tipo B" Luce 31 m			
		1			1,00
			Totale	Cad	1,00
1435	776/4740	Trave MEC "tipo B" Luce 30 m			

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02G - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 2 Costruzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		1		1,00
			Totale	1,00
1435	776/4750	Trave MEC "tipo B" Luce 29 m		
5		3		3,00
			Totale	3,00
1437	779/0040	CAPOCORDA M16 ALL.PER CORDA - Ø 15,82 MM		
0		6		6,00
			Totale	6,00
1437	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVCC		
5		3		3,00
			Totale	3,00
1438	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72		
0		214		214,00
			Totale	214,00
1438	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158		
5		42		42,00
			Totale	42,00
1439	779/0700	CAPOCORDA M12 PER CORDA - Ø 15,82 MM		
0		6		6,00
			Totale	6,00
1439	779/0710	CAPOCORDA DIAM.13 MM PER CAVO Ø 19,62 MM		
5		84		84,00
			Totale	84,00
1440	779/0720	CAPOCORDA INTERAS.FORI 30 MM Ø 19,62 MM		
0		42		42,00
			Totale	42,00
1440	779/7010	MORSA DI AMARRO CORDA AL/AC - Ø 15,82 MM		
5		60		60,00
			Totale	60,00
1441	779/7020	FLANGIA D'ATTACCO CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
0		60		60,00
			Totale	60,00
1441	779/7030	GIUNTO PER CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
5		20		20,00
			Totale	20,00
1442	785/1450	CORDA IN LEGA TAL TACSR Ø 15,82		
5		8120		8.120,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02G - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 2 Costruzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m	8.120,00
1443 5	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5		
		70		
		Totale	kg	70,000
1444 0	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI		
		270		
		Totale	kg	270,000
1444 5	785/8110	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1150M TE25		
		2 * 1150		
		Totale	m	2.300,00
1445 0	787/0110	FILO SAG.CUAG AC100 L=1150 STF040		
		2 * 1150		
		Totale	m	2.300,00
1445 5	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		
		223		
		Totale	Cad	223,00
1446 0	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434		
		1		
		Totale	Cad	1,00
1446 5	790/1660	DOPPIA PIASTRINA PER TIRANTE MENSOLA-PAL		
		332		
		Totale	Cad	332,00
1447 0	790/2500	PORTALI DI ORMEGGIO TRAVE 1 BINARIO		
		2		
		Totale	Cad	2,00
1447 5	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA		
		82		
		Totale	Cad	82,00
1448 0	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm		
		51		
		Totale	Cad	51,00
1448 5	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm		
		24		
		Totale	Cad	24,00
1449 0	790/3510	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 9-L =2700 mm		
		75		
		Totale	Cad	75,00
1449	790/3590	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 1-L =5000 mm		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02G - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 2 Costruzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		7		7,00
			Totale	Cad 7,00
14500	790/3660	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 8-L =3400 mm		
		7		7,00
			Totale	Cad 7,00
14505	790/4350	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=10m		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
14510	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600)		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
14515	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42		
		6		6,00
			Totale	Cad 6,00
14520	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290X290X44 ALLA GUIDA TUB		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
14525	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
14530	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
14535	790/5680	ATT. GUIDE TUB.COL.CONTRAP. PALI LSF20		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
14540	790/5900	ATTACCO DEL TREFOLO DI TERRA		
		12		12,00
			Totale	Cad 12,00
14545	790/6030	MESSA A TERRA PILONE		
		6		6,00
			Totale	Cad 6,00
14550	790/6040	FASCIA A PUNTA "TIPO A"		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
14555	790/6050	FASCIA A PUNTA "TIPO B"		
		2		2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02G - Stazione di Novara Boschetto - Fase 2D - Step 2 Costruzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	2,00
14560	790/6060	ATT. TRAVE ORM. 1/2 BINARI SU 2 PILONI		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
14565	790/6070	ATT. TRAVE ORMEGGIO SU 2 PILONI TIPO 2		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
14570	790/6270	PENDULO TIPO 2 CON ATTACCO PORTALE ORM.		
		10		10,00
		Totale	Cad	10,00
14575	790/6310	COMPLESSO PIASTRA DOPPIA E TIRAF		
		24		24,00
		Totale	Cad	24,00
14580	790/6320	COMPLESSO PIASTRA SINGOLA E TIRAF		
		34		34,00
		Totale	Cad	34,00
14585	790/8150	PORTALI DI ORMEGGIO PILONE COMPLETO		
		6		6,00
		Totale	Cad	6,00
14590	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62		
		485		485,00
		Totale	m	485,00
14600	846/9450	KIT BUSSOLA, VITE, RONDELLA E DADO		
		24		24,00
		Totale	Cad	24,00
14605	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq		
		600		600,00
		Totale	Cad	600,00
14610	902/1210	PIASTRINA		
		24		24,00
		Totale	Cad	24,00
14615	902/1920	MORSETTO PENDINO REG.PER CORDA 16 mm²		
		48		48,00
		Totale	Cad	48,00
14620	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02H - Stazione di Novara Boschetto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
16700	766/0060	LC8 - Materiali fornitura RFI Cartello monitore per pali TE 52	Totale	Cad	52,00
					52,00
16705	706/0080	ROTAIA M.3,780 60UNI 900A SENZA SCRITTE 52	Totale	Cad	52,00
					52,00
16710	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 20	Totale	Cad	20,00
					20,00
16715	766/0810	VIERA CON GOLA CON DIAMETRO 14,5 MM. 16	Totale	Cad	16,00
					16,00
16720	766/0820	TEND. MM.16 FILO DI CONT.-A103,A104,A106 8	Totale	Cad	8,00
					8,00
16725	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 42	Totale	Cad	42,00
					42,00
16730	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D 39	Totale	Cad	39,00
					39,00
16735	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 39	Totale	Cad	39,00
					39,00
16740	768/0390	CASSETTA DERIVAZIONE SEZIONATORI 3 KV 3	Totale	Cad	3,00
					3,00
16745	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 75	Totale	Cad	75,00
					75,00
16750	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 126	Totale	Cad	126,00
					126,00
16755	768/1180	ATT.DOP. BRAC. POLIG-MENS.-AM704-705-706 16	Totale	Cad	16,00
					16,00
1676	768/2060	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 16-ALS20			

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02H - Stazione di Novara Boschetto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		13		13,00
			Totale	Cad 13,00
1676	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22		
5		15		15,00
			Totale	Cad 15,00
1677	768/2090	FASCIA A PUNTA PER PALI LS 20GA -ALS582		
0		9		9,00
			Totale	Cad 9,00
1677	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G		
5		14		14,00
			Totale	Cad 14,00
1678	768/2120	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 24G		
0		14		14,00
			Totale	Cad 14,00
1678	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800		
5		52		52,00
			Totale	Cad 52,00
1679	768/4370	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 6000		
0		11		11,00
			Totale	Cad 11,00
1679	768/4390	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76.1 X 5 X 7000		
5		6		6,00
			Totale	Cad 6,00
1680	768/4540	ATTACCO DOPPIO TIRANTI-MENSOLA AM 936		
0		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1680	768/4600	ATTAC.MENS.TIRANTE MENS.-PALO SU SUPPOR.		
5		30		30,00
			Totale	Cad 30,00
1681	768/5080	ATT.TREF.TER.PALI LS20-ALS585-586-NTIETE		
0		22		22,00
			Totale	Cad 22,00
1681	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE		
5		30		30,00
			Totale	Cad 30,00
1682	768/5160	ATT.TREF.TER.PALI LS16-ALS495-504		
0		26		26,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02H - Stazione di Novara Boschetto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	26,00
16825	768/5200	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS16-ALS499-504		
		10		10,00
		Totale	Cad	10,00
16830	768/5210	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS18-ALS500-505		
		20		20,00
		Totale	Cad	20,00
16850	768/5550	ATTACCO DEL TREFOLO LS 20-ALS. 587-588		
		10		10,00
		Totale	Cad	10,00
16855	768/5620	ORM.TREF.TER. LS20-ALS589-590 NTIETE90		
		12		12,00
		Totale	Cad	12,00
16860	768/5660	ORM.CORDATER.AI PALI LS18-ALS255-464		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
16865	768/5700	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS12-LS14-NT IE.TE90		
		10		10,00
		Totale	Cad	10,00
16870	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90		
		28		28,00
		Totale	Cad	28,00
16875	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22		
		17		17,00
		Totale	Cad	17,00
16880	768/5800	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 24		
		17		17,00
		Totale	Cad	17,00
16895	768/5840	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 24		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
16900	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24		
		3		3,00
		Totale	Cad	3,00
16905	768/6060	ORMEG. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22G		
		5		5,00
		Totale	Cad	5,00
1691	768/6070	ORMEG. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 24G		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02H - Stazione di Novara Boschetto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
16915	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22		
		37		37,00
			Totale	Cad 37,00
16920	768/6430	TIRAFON.DIAM.52mm. L=1200mm PER LSFP24		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
16975	768/6660	MEN. PORTASEZ.LSU 18-20-22-24 LATO LARGO		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
16980	768/6680	Staffa arg.man.LSU 18-20-22-24 lato largo		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
16985	768/7630	REDANCIA TERMINALE SUPERIORE SEZ.3KVcc		
		6		6,00
			Totale	Cad 6,00
16990	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc		
		6		6,00
			Totale	Cad 6,00
16995	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898		
		66		66,00
			Totale	Cad 66,00
17000	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918		
		43		43,00
			Totale	Cad 43,00
17005	768/8110	MENSOLA TUBOLARE MM 76,1 X 5 X 9000 MM		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
17010	768/8230	ATT. ORM. FISSO COND./ORM. P.F. PILONE		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
17015	768/8240	ATTACCO ORMEGGIO REGOLATO SU PILONE		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
17020	768/8480	Pendolo tipo 2 per attacco trave MEC		
		37		37,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02H - Stazione di Novara Boschetto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	37,00
17025	768/9290	0ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP18 TIPO 2		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
17030	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3		
		8		8,00
		Totale	Cad	8,00
17035	768/9310	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP22 TIPO 4		
		12		12,00
		Totale	Cad	12,00
17040	768/9320	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP24 TIPO 5		
		8		8,00
		Totale	Cad	8,00
17045	768/9330	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP18 TIPO 1		
		6		6,00
		Totale	Cad	6,00
17050	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2		
		19		19,00
		Totale	Cad	19,00
17055	768/9350	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP22 TIPO 3		
		22		22,00
		Totale	Cad	22,00
17060	768/9360	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP24 TIPO 4		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
17065	768/9420	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP16 TIPO 1		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
17070	768/9440	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP20 TIPO 3		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
17075	768/9630	ATT. TRAVE MEC TIPO C SU DUE PALI LSU24		
		6		6,00
		Totale	Cad	6,00
17080	768/9640	ATT. TRAVE MEC TIPO C SU 2 PALI LSU22		
		8		8,00
		Totale	Cad	8,00
1708	773/1910	ISOLATORE LINEA DI CONTATTO A 3 KV CC.		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02H - Stazione di Novara Boschetto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		178		178,00
			Totale	178,00
17090	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LDC A 3 KV CC		
		77		77,00
			Totale	77,00
17095	773/2120	TIR.POLIGON.ISOLATO PER L.D.C.		
		12		12,00
			Totale	12,00
17100	773/2560	ISOLATORE SEZ>100KM\H FINO160KM\H1FILO C		
		6		6,00
			Totale	6,00
17105	774/0680	MORSETTO A CAVALLOTTO M10 X FUNE Ø 8÷10		
		36		36,00
			Totale	36,00
17110	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692		
		10048		10.048,00
			Totale	10.048,00
17115	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90		
		29		29,00
			Totale	29,00
17120	774/0800	MORS.CAVALLOTTO-M.S. 1078-1079-IETE90		
		36		36,00
			Totale	36,00
17125	774/0820	FASCETTA PENDINO-MS1055-IETE71		
		5000		5.000,00
			Totale	5.000,00
17130	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170		
		2500		2.500,00
			Totale	2.500,00
17135	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ		
		2500		2.500,00
			Totale	2.500,00
17140	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ		
		2500		2.500,00
			Totale	2.500,00
17145	774/2570	MORS. PORT. AD UNA GOLA CORDA DA 120 MMQ		
		63		63,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02H - Stazione di Novara Boschetto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	63,00
1715 0	774/2580	MORS. PORT. A DUE GOLE CORDE DA 120 MMQ		
		14		14,00
		Totale	Cad	14,00
1715 5	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826		
		2500		2.500,00
		Totale	Cad	2.500,00
1716 0	774/3240	MORSETTO CORDA 19,6-FILOMMQ100-MS1197		
		12		12,00
		Totale	Cad	12,00
1716 5	774/3250	MORSETTO CORDA-CORDA 14-19,6-MS1199		
		12		12,00
		Totale	Cad	12,00
1717 0	774/3270	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 14-MS1204		
		40		40,00
		Totale	Cad	40,00
1717 5	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC		
		38		38,00
		Totale	Cad	38,00
1718 0	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC		
		39		39,00
		Totale	Cad	39,00
1718 5	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE		
		30		30,00
		Totale	Cad	30,00
1719 0	774/6000	MORSETTO SOSP.NE CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		104		104,00
		Totale	Cad	104,00
1719 5	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571		
		63		63,00
		Totale	Cad	63,00
1720 0	775/0710	BRACCIO DI POLIG.DOPPIO-PI 1597-IETE90		
		8		8,00
		Totale	Cad	8,00
1720 5	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549		
		20		20,00
		Totale	Cad	20,00
1721	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02H - Stazione di Novara Boschetto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		87		87,00
			Totale	87,00
17215	775/2290	ATT.AD OCCHIOLO TIRANTE POLIG.-PI 1588		
		34		34,00
			Totale	34,00
17220	775/2310	FORCELLA A 900		
		6		6,00
			Totale	6,00
17225	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601		
		45		45,00
			Totale	45,00
17240	775/2680	STAFFA RIBASSATA CORDA PORTANTE -PI1173		
		20		20,00
			Totale	20,00
17245	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		87		87,00
			Totale	87,00
17250	775/3360	ASTA POLIGONAZIONE DA 1300 A 1800-PI1368		
		8		8,00
			Totale	8,00
17255	775/3370	ASTA POLIGONAZIONE DA 1800 A 2300-PI1368		
		2		2,00
			Totale	2,00
17260	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602		
		93		93,00
			Totale	93,00
17265	776/1630	PALO FLANGIATO LSU-16A		
		5		5,00
			Totale	5,00
17270	776/1640	PALO FLANGIATO LSU-16B		
		8		8,00
			Totale	8,00
17275	776/1660	PALO FLANGIATO LSU-18A		
		1		1,00
			Totale	1,00
17280	776/1670	PALO FLANGIATO LSU-18B		
		14		14,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02H - Stazione di Novara Boschetto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	14,00
1728 5	776/1700	PALO FLANGIATO LSU-20B		
		6		6,00
		Totale	Cad	6,00
1729 0	776/1710	PALO FLANGIATO LSU-20C		
		3		3,00
		Totale	Cad	3,00
1729 5	776/1760	PALO FLANGIATO LSU-24B		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
1732 0	776/2850	Trave MEC "tipo C" Luce 15 m		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
1732 5	776/2870	Trave MEC "tipo C" Luce 17 m		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1733 0	776/2880	Trave MEC "tipo C" Luce 18 m		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
1733 5	776/2920	Trave MEC "tipo C" Luce 22 m		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1734 0	776/2970	Trave MEC "tipo C" Luce 27 m		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1734 5	779/0040	CAPOCORDA M16 ALL.PER CORDA - Ø 15,82 MM		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
1735 0	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVCC		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
1735 5	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72		
		52		52,00
		Totale	Cad	52,00
1736 0	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158		
		24		24,00
		Totale	Cad	24,00
1736	779/0700	CAPOCORDA M12 PER CORDA - Ø 15,82 MM		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02H - Stazione di Novara Boschetto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
17370	779/0710	CAPOCORDA DIAM.13 MM PER CAVO Ø 19,62 MM		
		52		52,00
			Totale	Cad 52,00
17375	779/0720	CAPOCORDA INTERAS.FORI 30 MM Ø 19,62 MM		
		28		28,00
			Totale	Cad 28,00
17380	779/7010	MORSA DI AMARRO CORDA AL/AC - Ø 15,82 MM		
		38		38,00
			Totale	Cad 38,00
17385	779/7020	FLANGIA D'ATTACCO CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		38		38,00
			Totale	Cad 38,00
17390	779/7030	GIUNTO PER CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		20		20,00
			Totale	Cad 20,00
17405	785/1450	CORDA IN LEGA TAL TACSR Ø 15,82		
		1820		1.820,00
			Totale	m 1.820,00
17415	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5		
		320		320,000
			Totale	kg 320,000
17420	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI		
		1320		1.320,000
			Totale	kg 1.320,000
17425	785/8010	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=500M TE25		
		10 * 500		5.000,00
			Totale	m 5.000,00
17430	785/8020	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=600M TE25		
		1 * 600		600,00
			Totale	m 600,00
17435	785/8030	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=700M TE25		
		2 * 700		1.400,00
			Totale	m 1.400,00
17440	785/8110	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1150M TE25		
		4 * 1150		4.600,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02H - Stazione di Novara Boschetto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m	4.600,00
1744 5	785/8120	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1200M TE25		
		1 * 1200		1.200,00
		Totale	m	1.200,00
1745 0	785/8140	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1300M TE25		
		1 * 1300		1.300,00
		Totale	m	1.300,00
1745 5	785/8160	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1400M TE25		
		1 * 1400		1.400,00
		Totale	m	1.400,00
1746 0	787/0010	FILO SAG.CUAG AC100 L=500 STF040		
		10 * 500		5.000,00
		Totale	m	5.000,00
1746 5	787/0020	FILO SAG.CUAG AC100 L=600 STF040		
		1 * 600		600,00
		Totale	m	600,00
1747 0	787/0030	FILO SAG.CUAG AC100 L=700 STF040		
		2 * 700		1.400,00
		Totale	m	1.400,00
1747 5	787/0110	FILO SAG.CUAG AC100 L=1150 STF040		
		4 * 1150		4.600,00
		Totale	m	4.600,00
1748 0	787/0120	FILO SAG.CUAG AC100 L=1200 STF040		
		1 * 1200		1.200,00
		Totale	m	1.200,00
1748 5	787/0140	FILO SAG.CUAG AC100 L=1300 STF040		
		1 * 1300		1.300,00
		Totale	m	1.300,00
1749 0	787/0160	FILO SAG.CUAG AC100 L=1400 STF040		
		1 * 1400		1.400,00
		Totale	m	1.400,00
1749 5	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375		
		11		11,00
		Totale	Cad	11,00
1750 0	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		
		154		154,00
		Totale	Cad	154,00
1750	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02H - Stazione di Novara Boschetto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		27		27,00
			Totale	Cad 27,00
17510	790/1660	DOPPIA PIASTRINA PER TIRANTE MENSOLA-PAL		
		21		21,00
			Totale	Cad 21,00
17515	790/2210	ATTACCO TIRANTE TERRA PALO160MM-RA249		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
17520	790/2230	ATTACCO TIRANTE TERRA PALO250MM-RA429		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
17525	790/2320	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 130MM-RA424		
		12		12,00
			Totale	Cad 12,00
17530	790/2340	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 215MM-RA205		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
17535	790/2520	ATT. INF./SUP. GUIDE/1 COLONNE CONTR.		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
17540	790/3170	FUNE DEL DIAM. DI MM. 8-UNI EN 10088		
		150		150,00
			Totale	m 150,00
17545	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA		
		31		31,00
			Totale	Cad 31,00
17550	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm		
		20		20,00
			Totale	Cad 20,00
17555	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm		
		10		10,00
			Totale	Cad 10,00
17560	790/3510	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 9-L =2700 mm		
		30		30,00
			Totale	Cad 30,00
17565	790/3590	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 1-L =5000 mm		
		1		1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02H - Stazione di Novara Boschetto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	1,00
1757 0	790/3660	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 8-L =3400 mm		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1757 5	790/4350	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=10m		
		56		56,00
		Totale	Cad	56,00
1758 0	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050)		
		11		11,00
		Totale	Cad	11,00
1758 5	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600)		
		18		18,00
		Totale	Cad	18,00
1759 0	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42		
		299		299,00
		Totale	Cad	299,00
1759 5	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290X290X44 ALLA GUIDA TUB		
		38		38,00
		Totale	Cad	38,00
1760 0	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		12		12,00
		Totale	Cad	12,00
1760 5	790/5420	TUBO GUIDA CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		20		20,00
		Totale	Cad	20,00
1761 0	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI		
		38		38,00
		Totale	Cad	38,00
1761 5	790/5440	ATTACCO DEI CONTRAPPESI 290X290X42		
		20		20,00
		Totale	Cad	20,00
1762 0	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		17		17,00
		Totale	Cad	17,00
1762 5	790/5470	SUPP.TIPO ?1? PER PULEG.FISSE DI RINVIO		
		10		10,00
		Totale	Cad	10,00
1763	790/5670	ATT. GUIDE TUB.COL.CONTRAP. PALI LSF18		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02H - Stazione di Novara Boschetto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		6		6,00
			Totale	6,00
17635	790/5680	ATT. GUIDE TUB.COL.CONTRAP. PALI LSF20		
		9		9,00
			Totale	9,00
17640	790/5690	ATT. GUIDE TUB.COL.CONTRAP. PALI LSF22		
		16		16,00
			Totale	16,00
17645	790/5700	ATT. GUIDE TUB.COL.CONTRAP. PALI LSF24		
		2		2,00
			Totale	2,00
17655	790/6010	ATT. SUP. INF. TUBO GUIDA PILONE H=9586		
		5		5,00
			Totale	5,00
17660	790/6080	Staffa puleggia rinvio trave 1/2 binari		
		5		5,00
			Totale	5,00
17665	790/6090	Staffa puleggia rinvio trave ormeggio		
		5		5,00
			Totale	5,00
17670	790/6110	ATT. SUP. INF. COND. TRAVE PORTALE ORM.		
		5		5,00
			Totale	5,00
17675	790/6120	ATT. PULEGGIA RINVIO TRAVE PORTALE ORM.		
		10		10,00
			Totale	10,00
17680	790/6310	COMPLESSO PIASTRA DOPPIA E TIRAF		
		10		10,00
			Totale	10,00
17685	790/6320	COMPLESSO PIASTRA SINGOLA E TIRAF		
		11		11,00
			Totale	11,00
17690	794/0530	ARGANO MANOVRA MOTORE 144VCC-ECCITAZIONE		
		3		3,00
			Totale	3,00
17695	794/3570	SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE 3,4 KV		
		3		3,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02H - Stazione di Novara Boschetto - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
			Totale	Cad 3,00
1770 0	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62		
		290		290,00
			Totale	m 290,00
1770 5	846/9450	KIT BUSSOLA, VITE, RONDELLA E DADO		
		16		16,00
			Totale	Cad 16,00
1771 0	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq		
		115		115,00
			Totale	Cad 115,00
1771 5	902/1210	PIASTRINA		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1772 0	902/1700	PULEGGIA DI RINVIO ø=200 CON STAFFA		
		10		10,00
			Totale	Cad 10,00
1772 5	902/1760	MORSETTO DI COLL.TO CORDINO-CORDALdC 540		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1773 0	902/1830	BRIDA		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1773 5	902/1920	MORSETTO PENDINO REG.PER CORDA 16 mm²		
		230		230,00
			Totale	Cad 230,00
1774 0	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500		
		10		10,00
			Totale	Cad 10,00
1774 5	902/3300	Disp.Per ormeggio su portale a pulegge		
		10		10,00
			Totale	Cad 10,00
1775 0	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge		
		19		19,00
			Totale	Cad 19,00
1775 5	902/3350	Punto fisso stralli elastici LdC 440 mmq		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02I - Stazione di Novara Boschetto - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		LC8 - Materiali fornitura RFI		
1908 5	766/0060	Cartello monitore per pali TE		
		20		20,00
			Totale	Cad 20,00
1909 0	766/0080	Targa di individuazione per pali TE		
		20		20,00
			Totale	Cad 20,00
1909 5	766/0100	CARTELLO MONITORE PER "SEZIONAMENTO"		
		30		30,00
			Totale	Cad 30,00
1910 0	766/0110	CARTELLO MON. ATTENZ.NE AL SEZIONAMENTO		
		30		30,00
			Totale	Cad 30,00
1910 5	766/0120	CARTELLO MON. ATT.NE DISCESE DI ALIMENT		
		16		16,00
			Totale	Cad 16,00
1911 0	766/0380	BANDIERINA SEGNALEZIONE ZONE ELETTRICHE		
		850		850,00
			Totale	Cad 850,00
1911 5	766/0720	CART.INDIC.PORT.(I,II,III,IV)N.T.IETE185		
		16		16,00
			Totale	Cad 16,00
1912 0	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120		
		14		14,00
			Totale	Cad 14,00
1912 5	766/0810	VIERA CON GOLA CON DIAMETRO 14,5 MM.		
		36		36,00
			Totale	Cad 36,00
1913 0	766/0820	TEND. MM.16 FILO DI CONT.-A103,A104,A106		
		18		18,00
			Totale	Cad 18,00
1913 5	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201		
		20		20,00
			Totale	Cad 20,00
1914 0	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D		
		20		20,00
			Totale	Cad 20,00
1914	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02I - Stazione di Novara Boschetto - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		17		17,00
			Totale	Cad 17,00
19150	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592		
		94		94,00
			Totale	Cad 94,00
19155	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672		
		148		148,00
			Totale	Cad 148,00
19160	768/1180	ATT.DOP. BRAC. POLIG-MENS.-AM704-705-706		
		34		34,00
			Totale	Cad 34,00
19165	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
19170	768/2090	FASCIA A PUNTA PER PALI LS 20GA -ALS582		
		7		7,00
			Totale	Cad 7,00
19175	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G		
		16		16,00
			Totale	Cad 16,00
19180	768/2120	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 24G		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
19185	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800		
		73		73,00
			Totale	Cad 73,00
19190	768/4370	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 6000		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
19195	768/4390	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76.1 X 5 X 7000		
		0		0,00
			Totale	Cad 0,00
19200	768/4540	ATTACCO DOPPIO TIRANTI-MENSOLA AM 936		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
19205	768/4600	ATTAC.MENS.TIRANTE MENS.-PALO SU SUPPOR.		
		70		70,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02I - Stazione di Novara Boschetto - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	70,00
19210	768/5080	ATT.TREF.TER.PALI LS20-ALS585-586-NTIETE		
		26		26,00
		Totale	Cad	26,00
19215	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE		
		14		14,00
		Totale	Cad	14,00
19220	768/5210	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS18-ALS500-505		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
19235	768/5550	ATTACCO DEL TREFOLO LS 20-ALS. 587-588		
		10		10,00
		Totale	Cad	10,00
19240	768/5620	ORM.TREF.TER. LS20-ALS589-590 NTIETE90		
		22		22,00
		Totale	Cad	22,00
19245	768/5660	ORM.CORDATER.AI PALI LS18-ALS255-464		
		12		12,00
		Totale	Cad	12,00
19250	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90		
		11		11,00
		Totale	Cad	11,00
19255	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22		
		28		28,00
		Totale	Cad	28,00
19260	768/5800	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 24		
		8		8,00
		Totale	Cad	8,00
19275	768/5830	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 22		
		10		10,00
		Totale	Cad	10,00
19280	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24		
		4		4,00
		Totale	Cad	4,00
19285	768/6060	ORMEG. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22G		
		22		22,00
		Totale	Cad	22,00
1929	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02I - Stazione di Novara Boschetto - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		8		8,00
			Totale	8,00
1933	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898		
5		82		82,00
			Totale	82,00
1934	768/8080	TIR.2 OCCHIELLI 90GRADI CON ANELLO-AM918		
0		45		45,00
			Totale	45,00
1934	768/8100	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1X5X12500		
5		2		2,00
			Totale	2,00
1935	768/8110	MENSOLA TUBOLARE MM 76,1 X 5 X 9000 MM		
0		7		7,00
			Totale	7,00
1935	768/8230	ATT. ORM. FISSO COND./ORM. P.F. PILONE		
5		4		4,00
			Totale	4,00
1936	768/8240	ATTACCO ORMEGGIO REGOLATO SU PILONE		
0		1		1,00
			Totale	1,00
1936	768/8480	Pendolo tipo 2 per attacco trave MEC		
5		70		70,00
			Totale	70,00
1937	768/9300	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP20 TIPO 3		
0		9		9,00
			Totale	9,00
1937	768/9310	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP22 TIPO 4		
5		7		7,00
			Totale	7,00
1938	768/9320	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP24 TIPO 5		
0		6		6,00
			Totale	6,00
1938	768/9340	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP20 TIPO 2		
5		7		7,00
			Totale	7,00
1939	768/9350	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP22 TIPO 3		
0		20		20,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02I - Stazione di Novara Boschetto - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	20,00
1939 5	768/9360	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP24 TIPO 4		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
1940 0	768/9630	ATT. TRAVE MEC TIPO C SU DUE PALI LSU24		
		10		10,00
		Totale	Cad	10,00
1940 5	768/9640	ATT. TRAVE MEC TIPO C SU 2 PALI LSU22		
		18		18,00
		Totale	Cad	18,00
1941 0	773/1910	ISOLATORE LINEA DI CONTATTO A 3 KV CC.		
		187		187,00
		Totale	Cad	187,00
1941 5	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LDC A 3 KV CC		
		37		37,00
		Totale	Cad	37,00
1942 0	773/2120	TIR.POLIGON.ISOLATO PER L.D.C.		
		0		0,00
		Totale	Cad	0,00
1942 5	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692		
		10108		10.108,00
		Totale	Cad	10.108,00
1943 0	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90		
		20		20,00
		Totale	Cad	20,00
1943 5	774/0820	FASCETTA PENDINO-MS1055-IETE71		
		5000		5.000,00
		Totale	Cad	5.000,00
1944 0	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170		
		2500		2.500,00
		Totale	Cad	2.500,00
1944 5	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ		
		2500		2.500,00
		Totale	Cad	2.500,00
1945 0	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ		
		2500		2.500,00
		Totale	Cad	2.500,00
1945	774/2570	MORS. PORT. AD UNA GOLA CORDA DA 120 MMQ		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02I - Stazione di Novara Boschetto - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		68		68,00
			Totale	68,00
19460	774/2580	MORS. PORT. A DUE GOLE CORDE DA 120 MMQ		
		28		28,00
			Totale	28,00
19465	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826		
		2500		2.500,00
			Totale	2.500,00
19470	774/3270	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 14-MS1204		
		90		90,00
			Totale	90,00
19475	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC		
		17		17,00
			Totale	17,00
19480	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC		
		20		20,00
			Totale	20,00
19485	774/6000	MORSETTO SOSP.NE CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		40		40,00
			Totale	40,00
19490	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571		
		74		74,00
			Totale	74,00
19495	775/0700	BRACCIO DI POLIG.IN GALLERIA-PI1570		
		0		0,00
			Totale	0,00
19500	775/0710	BRACCIO DI POLIG.DOPPIO-PI 1597-IETE90		
		17		17,00
			Totale	17,00
19505	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549		
		2		2,00
			Totale	2,00
19510	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		
		94		94,00
			Totale	94,00
19515	775/2290	ATT.AD OCCHIOLO TIRANTE POLIG.-PI 1588		
		58		58,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02I - Stazione di Novara Boschetto - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	58,00
19520	775/2310	FORCELLA A 900		
		3		3,00
		Totale	Cad	3,00
19525	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601		
		38		38,00
		Totale	Cad	38,00
19540	775/2680	STAFFA RIBASSATA CORDA PORTANTE -PI1173		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
19545	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		94		94,00
		Totale	Cad	94,00
19550	775/3360	ASTA POLIGONAZIONE DA 1300 A 1800-PI1368		
		5		5,00
		Totale	Cad	5,00
19555	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602		
		121		121,00
		Totale	Cad	121,00
19560	776/1670	PALO FLANGIATO LSU-18B		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
19565	776/1700	PALO FLANGIATO LSU-20B		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
19570	776/1710	PALO FLANGIATO LSU-20C		
		5		5,00
		Totale	Cad	5,00
19595	776/2840	Trave MEC "tipo C" Luce 14 m		
		3		3,00
		Totale	Cad	3,00
19600	776/2860	Trave MEC "tipo C" Luce 16 m		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
19605	776/2870	Trave MEC "tipo C" Luce 17 m		
		1		1,00
		Totale	Cad	1,00
1961	776/2890	Trave MEC "tipo C" Luce 19 m		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02I - Stazione di Novara Boschetto - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
19615	776/2900	Trave MEC "tipo C" Luce 20 m		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00
19620	776/2920	Trave MEC "tipo C" Luce 22 m		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
19625	776/2940	Trave MEC "tipo C" Luce 24 m		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
19630	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72		
		20		20,00
			Totale	Cad 20,00
19635	779/7010	MORSA DI AMARRO CORDA AL/AC - Ø 15,82 MM		
		20		20,00
			Totale	Cad 20,00
19640	779/7020	FLANGIA D'ATTACCO CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		20		20,00
			Totale	Cad 20,00
19645	779/7030	GIUNTO PER CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		20		20,00
			Totale	Cad 20,00
19655	785/1450	CORDA IN LEGA TAL TACSR Ø 15,82		
		3560		3.560,00
			Totale	m 3.560,00
19660	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5		
		330		330,000
			Totale	kg 330,000
19665	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI		
		1320		1.320,000
			Totale	kg 1.320,000
19670	785/8010	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=500M TE25		
		9 * 500		4.500,00
			Totale	m 4.500,00
19675	785/8020	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=600M TE25		
		5 * 600		3.000,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02I - Stazione di Novara Boschetto - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m	3.000,00
19680	785/8030	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=700M TE25		
		3 * 700		2.100,00
		Totale	m	2.100,00
19685	785/8110	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1150M TE25		
		5 * 1150		5.750,00
		Totale	m	5.750,00
19690	785/8120	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1200M TE25		
		2 * 1200		2.400,00
		Totale	m	2.400,00
19695	785/8140	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1300M TE25		
		1 * 1300		1.300,00
		Totale	m	1.300,00
19700	785/8160	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1400M TE25		
		2 * 1400		2.800,00
		Totale	m	2.800,00
19705	787/0010	FILO SAG.CUAG AC100 L=500 STF040		
		9 * 500		4.500,00
		Totale	m	4.500,00
19710	787/0020	FILO SAG.CUAG AC100 L=600 STF040		
		5 * 600		3.000,00
		Totale	m	3.000,00
19715	787/0030	FILO SAG.CUAG AC100 L=700 STF040		
		3 * 700		2.100,00
		Totale	m	2.100,00
19720	787/0110	FILO SAG.CUAG AC100 L=1150 STF040		
		5 * 1150		5.750,00
		Totale	m	5.750,00
19725	787/0120	FILO SAG.CUAG AC100 L=1200 STF040		
		2 * 1200		2.400,00
		Totale	m	2.400,00
19730	787/0140	FILO SAG.CUAG AC100 L=1300 STF040		
		1 * 1300		1.300,00
		Totale	m	1.300,00
19735	787/0160	FILO SAG.CUAG AC100 L=1400 STF040		
		2 * 1400		2.800,00
		Totale	m	2.800,00
1974	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02I - Stazione di Novara Boschetto - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
1974 5	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		
		113		113,00
			Totale	Cad 113,00
1975 0	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434		
		14		14,00
			Totale	Cad 14,00
1975 5	790/1660	DOPPIA PIASTRINA PER TIRANTE MENSOLA-PAL		
		20		20,00
			Totale	Cad 20,00
1976 0	790/2520	ATT. INF./SUP. GUIDE/1 COLONNE CONTR.		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1976 5	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA		
		22		22,00
			Totale	Cad 22,00
1977 0	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm		
		14		14,00
			Totale	Cad 14,00
1977 5	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
1978 0	790/3510	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 9-L =2700 mm		
		22		22,00
			Totale	Cad 22,00
1978 5	790/4350	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=10m		
		34		34,00
			Totale	Cad 34,00
1979 0	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050)		
		3		3,00
			Totale	Cad 3,00
1979 5	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600)		
		17		17,00
			Totale	Cad 17,00
1980 0	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42		
		165		165,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02I - Stazione di Novara Boschetto - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	165,00
19805	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290X290X44 ALLA GUIDA TUB		
		40		40,00
		Totale	Cad	40,00
19810	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		6		6,00
		Totale	Cad	6,00
19815	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI		
		40		40,00
		Totale	Cad	40,00
19820	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		14		14,00
		Totale	Cad	14,00
19825	790/5680	ATT. GUIDE TUB.COL.CONTRAP. PALI LSF20		
		7		7,00
		Totale	Cad	7,00
19830	790/5690	ATT. GUIDE TUB.COL.CONTRAP. PALI LSF22		
		20		20,00
		Totale	Cad	20,00
19835	790/5700	ATT. GUIDE TUB.COL.CONTRAP. PALI LSF24		
		2		2,00
		Totale	Cad	2,00
19840	790/6310	COMPLESSO PIASTRA DOPPIA E TIRAF		
		8		8,00
		Totale	Cad	8,00
19845	790/6320	COMPLESSO PIASTRA SINGOLA E TIRAF		
		6		6,00
		Totale	Cad	6,00
19850	814/7430	FG16M16 1X4 CCA,S1B,D1,A1 P500		
		5800		5.800,00
		Totale	m	5.800,00
19855	814/7440	FG16M16 1X6 CCA,S1B,D1,A1 P500		
		10000		10.000,00
		Totale	m	10.000,00
19860	814/7450	FG16M16 1X10 CCA,S1B,D1,A1 P500		
		13300		13.300,00
		Totale	m	13.300,00
1986	814/7610	FG16OM16 2X10 CCA,S1B,D1,A1 P500		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02I - Stazione di Novara Boschetto - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		3000		3.000,00
			Totale	m 3.000,00
19870	814/7620	FG16OM16 2X16 CCA,S1B,D1,A1 P500		
		5200		5.200,00
			Totale	m 5.200,00
19875	814/7630	FG16OM16 2X25 CCA,S1B,D1,A1 P500		
		6800		6.800,00
			Totale	m 6.800,00
19880	814/7700	FG16OM16 3X1,5 CCA,S1B,D1,A1 P500		
		14600		14.600,00
			Totale	m 14.600,00
19885	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq		
		126		126,00
			Totale	Cad 126,00
19890	902/1920	MORSETTO PENDINO REG.PER CORDA 16 mm²		
		230		230,00
			Totale	Cad 230,00
19895	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge		
		20		20,00
			Totale	Cad 20,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02P - Stazione di Novara Boschetto Fase Propedeutica alimentatori

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		LC8 - Materiali fornitura RFI		
20410	790/8150	PORTALI DI ORMEGGIO PILONE COMPLETO		
		2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
20415	790/8200	PORTALI DI ORMEGGIO TRAVE 2 BINARIO		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
20420	790/6060	ATT. TRAVE ORM. 1/2 BINARI SU 2 PILONI		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
20425	768/8280	ATTACCO TT TIPO "TTC" SU PILONE		
		2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
20430	774/6000	MORSETTO SOSP.NE CORDA AL/AC Ø 15,82 MM		
		2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
20435	790/6050	FASCIA A PUNTA "TIPO B"		
		2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
20440	790/6030	MESSA A TERRA PILONE		
		2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
20460	768/8350	Tiraf.di diam. 42 per p		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
20515	909/5280	Scaricatore 3 kVcc		
		8 * 1		8,00
			Totale	Cad 8,00
20580	775/2260	PERNO PORTA ISOLATORE - PI 1391		
		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
20585	773/1910	ISOLATORE LINEA DI CONTATTO A 3 KV CC.		
		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
20590	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE		
		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
2059	774/3260	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 19,6-MS1201		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02P - Stazione di Novara Boschetto Fase Propedeutica alimentatori

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		12 * 4		48,00
			Totale	Cad 48,00
20605	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		
		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
20610	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204		
		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
20615	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LDC A 3 KV CC		
		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
20620	902/1210	PIASTRINA		
		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
20625	775/2380	FORCELLA ORM ISOL.L.DI C.-PI 1569		
		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
20630	766/0940	ATT.ORB.+VIERA CORDAMM19,6-A.223NTIETE90		
		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
20665	768/4530	MENS.TUBOL.MM76,1X5X4200TIPO A-NTIETE119		
		2 * 1 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
20670	768/8330	ATT. MENS.PORT.ORMEG.2 BIN-COMP."TIPO 1"		
		2 * 1 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
20675	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		2 * 2 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
20680	773/1910	ISOLATORE LINEA DI CONTATTO A 3 KV CC.		
		2 * 2 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
20685	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE		
		2 * 2 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
20690	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		
		2 * 2 * 2		8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - Stazione di Novara Boschetto

LC02P - Stazione di Novara Boschetto Fase Propedeutica alimentatori

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	Cad	8,00
2069 5	768/8330	ATT. MENS.PORT.ORMEG.2 BIN-COMP."TIPO 1"		
		2 * 1		2,00
		Totale	Cad	2,00
2070 0	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		2 * 4		8,00
		Totale	Cad	8,00
2070 5	773/1910	ISOLATORE LINEA DI CONTATTO A 3 KV CC.		
		2 * 4		8,00
		Totale	Cad	8,00
2071 0	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE		
		2 * 4		8,00
		Totale	Cad	8,00
2071 5	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		
		2 * 4		8,00
		Totale	Cad	8,00
2072 0	768/4890	MENS.PORTA-ISOL.,L 6500MM-AM940NTIETE90		
		2 * 1		2,00
		Totale	Cad	2,00
2072 5	768/8340	PUNT. E ATT.PORT.ORMEG.2BIN-COMP. TIPO2		
		2 * 1		2,00
		Totale	Cad	2,00
2073 0	774/3240	MORSETTO CORDA 19,6-FILOMMQ100-MS1197		
		2 * 4		8,00
		Totale	Cad	8,00
2075 0	785/8500	CORDA CU ELETTR.TICO 230MMQ L=800M TE25		
		360		360,00
		Totale	m	360,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC12 - Tratta: Vignale-Boschetto Interconnessione

LC12A - Tratta: Vignale-Boschetto Interconnessione - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
3850	766/0850	LC8 - Materiali fornitura RFI TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
3855	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 12	Totale	Cad	12,00
					12,00
3860	768/9370	ATT.TIRANTE STRALLO PALO LSFP16 TIPO 1 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
3865	768/9380	AT.TIRANTE STRALLO PALO LSFP18 TIPO 2 1	Totale	Cad	1,00
					1,00
3870	773/6660	Sosp.Tipo "N" rettilifo e curve R>=500m 3	Totale	Cad	3,00
					3,00
3875	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettilifo e curve R>=500m 5	Totale	Cad	5,00
					5,00
3880	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettilifo e curve R>=500m 4	Totale	Cad	4,00
					4,00
3885	773/8280	ATTACCO MENSOLA AL PENDULO 150X250 21	Totale	Cad	21,00
					21,00
3890	773/8300	ATTACCO DEL TIRANTE AL PENDULO 150X250 21	Totale	Cad	21,00
					21,00
3895	773/9320	Sosp.Tipo "N" per bin.sec. curve R>=500m 7	Totale	Cad	7,00
					7,00
3900	774/6000	MORSETTO SOSP.NE CORDA AL/AC Ø 15,82 MM 14	Totale	Cad	14,00
					14,00
3905	776/5040	PALO LSU16A MENSOLA ALL. 5	Totale	Cad	5,00
					5,00
3910	776/5070	PALO LSU18A MENSOLA ALL. 7	Totale	Cad	7,00
					7,00
3915	779/0040	CAPOCORDA M16 ALL.PER CORDA - Ø 15,82 MM 2	Totale	Cad	2,00
					2,00
3920	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVCC 1	Totale	Cad	1,00
					1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC12 - Tratta: Vignale-Boschetto Interconnessione

LC12A - Tratta: Vignale-Boschetto Interconnessione - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
3925	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158 6	Totale	6,00
				6,00
3930	779/0700	CAPOCORDA M12 PER CORDA - Ø 15,82 MM 2	Totale	2,00
				2,00
3935	779/0710	CAPOCORDA DIAM.13 MM PER CAVO Ø 19,62 MM 20	Totale	20,00
				20,00
3940	779/0720	CAPOCORDA INTERAS.FORI 30 MM Ø 19,62 MM 14	Totale	14,00
				14,00
3945	779/7030	GIUNTO PER CORDA AL/AC Ø 15,82 MM 4	Totale	4,00
				4,00
3950	785/1450	CORDA IN LEGA TAL TACSR Ø 15,82 3190	Totale	3.190,00
				3.190,00
3955	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 4	Totale	4,00
				4,00
3960	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA 2	Totale	2,00
				2,00
3965	790/3590	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 1-L =5000 mm 2	Totale	2,00
				2,00
3970	790/3660	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 8-L =3400 mm 2	Totale	2,00
				2,00
3975	790/6320	COMPLESSO PIASTRA SINGOLA E TIRAF 2	Totale	2,00
				2,00
3980	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 100	Totale	100,00
				100,00
3985	846/9450	KIT BUSSOLA, VITE, RONDELLA E DADO 8	Totale	8,00
				8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC12 - Tratta: Vignale-Boschetto Interconnessione

LC12D - Tratta: Vignale-Boschetto Interconnessione - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
15475	766/0830	LC8 - Materiali fornitura RFI TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 2	Totale	Cad 2,00 2,00
15480	768/9420	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP16 TIPO 1 1		
15485	768/9430	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP18 TIPO 2 1	Totale	Cad 1,00 1,00
15490	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ 250		
15495	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ 250	Totale	Cad 1,00 1,00
15505	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 50		
15510	785/8100	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1100M TE25 2 * 1100	Totale	kg 50,000 50,000
15515	787/0100	FILO SAG.CUAG AC100 L=1100 STF040 2 * 1100		
15525	902/1210	PIASTRINA 2	Totale	Cad 2,00 2,00
15530	902/1760	MORSETTO DI COLL.TO CORDINO-CORDALdC 540 2		
15535	902/1830	BRIDA 4	Totale	Cad 4,00 4,00
15540	902/1920	MORSETTO PENDINO REG.PER CORDA 16 mm ² 32		
1554	902/3350	Punto fisso stralli elastici LdC 440 mmq	Totale	Cad 32,00 32,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC12 - Tratta: Vignale-Boschetto Interconnessione

LC12D - Tratta: Vignale-Boschetto Interconnessione - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		1		
			Totale	1,00
			Cad	1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC12 - Tratta: Vignale-Boschetto Interconnessione

LC12P - Tratta: Vignale-Boschetto Interconnessione Filtro POC

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
2000 0	803/9790	LC8 - Materiali fornitura RFI		
		Cavo unipol 300mmq 3kV B2ca-s1a,d1,a1		
		90		90,00
			Totale	m 90,00
2000 5	814/2730	FG16OM16 3X6 CCA,S1B,D1,A1 P250		
		10		10,00
			Totale	m 10,00
2001 0	814/2710	FG16OM16 3X2,5 CCA,S1B,D1,A1 P250		
		30		30,00
			Totale	m 30,00
2001 5	814/2580	FG16OM16 2X2,5 CCA,S1B,D1,A1 P250		
		80		80,00
			Totale	m 80,00
2002 0	814/3070	FG16OM16 5X2,5 CCA,S1B,D1,A1 P250		
		80 * 2		160,00
			Totale	m 160,00
2002 5	814/3070	FG16OM16 5X2,5 CCA,S1B,D1,A1 P250		
		30 * 2		60,00
			Totale	m 60,00
2006 5	909/6770	CONTROLLO TERMICO DI TRASFORMATORI T-154		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC13 - Tratta: Vignale-Caltignaga

LC13A - Tratta: Vignale-Caltignaga - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
4240	768/6420	LC8 - Materiali fornitura RFI TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 1	Totale	1,00
				1,00
4245	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettifilo e curve R>=500m 1	Totale	1,00
				1,00
4250	776/5050	PALO LSU16B MENSOLA ALL. 1	Totale	1,00
				1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC13 - Tratta: Vignale-Caltignaga

LC13B - Tratta: Vignale-Caltignaga - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
4380	766/0830	LC8 - Materiali fornitura RFI TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 2	Totale	2,00
				2,00
4385	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 2	Totale	2,00
				2,00
4390	768/9370	ATT.TIRANTE STRALLO PALO LSFP16 TIPO 1 2	Totale	2,00
				2,00
4395	768/9420	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP16 TIPO 1 2	Totale	2,00
				2,00
4400	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ 600	Totale	600,00
				600,00
4405	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ 600	Totale	600,00
				600,00
4410	779/0040	CAPOCORDA M16 ALL.PER CORDA - Ø 15,82 MM 2	Totale	2,00
				2,00
4415	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVCC 1	Totale	1,00
				1,00
4420	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158 6	Totale	6,00
				6,00
4425	779/0700	CAPOCORDA M12 PER CORDA - Ø 15,82 MM 2	Totale	2,00
				2,00
4430	779/0710	CAPOCORDA DIAM.13 MM PER CAVO Ø 19,62 MM 20	Totale	20,00
				20,00
4435	779/0720	CAPOCORDA INTERAS.FORI 30 MM Ø 19,62 MM 14	Totale	14,00
				14,00
4445	785/1450	CORDA IN LEGA TAL TACSR Ø 15,82 510	Totale	510,00
				510,00
4450	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 100	Totale	100,000
				100,000
4455	785/8100	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1100M TE25 2 * 1100	Totale	2.200,00
				2.200,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC13 - Tratta: Vignale-Caltignaga

LC13B - Tratta: Vignale-Caltignaga - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
4460	787/0100	FILO SAG.CUAG AC100 L=1100 STF040 2 * 1100	Totale	2.200,00
				2.200,00
4465	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 4	Totale	4,00
				4,00
4470	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA 2	Totale	2,00
				2,00
4475	790/3590	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 1-L =5000 mm 2	Totale	2,00
				2,00
4480	790/3660	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 8-L =3400 mm 2	Totale	2,00
				2,00
4490	790/6320	COMPLESSO PIASTRA SINGOLA E TIRAF 2	Totale	2,00
				2,00
4495	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 100	Totale	100,00
				100,00
4500	846/9450	KIT BUSSOLA, VITE, RONDELLA E DADO 8	Totale	8,00
				8,00
4505	902/1210	PIASTRINA 2	Totale	2,00
				2,00
4510	902/1760	MORSETTO DI COLL.TO CORDINO-CORDALdC 540 2	Totale	2,00
				2,00
4515	902/1830	BRIDA 4	Totale	4,00
				4,00
4520	902/1920	MORSETTO PENDINO REG.PER CORDA 16 mm² 32	Totale	32,00
				32,00
4525	902/3350	Punto fisso stralli elastici LdC 440 mmq 1	Totale	1,00
				1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC14 - Tratta: Vignale-Cameri

LC14A - Tratta: Vignale-Cameri - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
4745	766/0830	LC8 - Materiali fornitura RFI TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 4	Totale	4,00
				4,00
4750	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 2	Totale	2,00
				2,00
4755	768/5660	ORM.CORDATER.AI PALI LS18-ALS255-464 2	Totale	2,00
				2,00
4760	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 13	Totale	13,00
				13,00
4765	768/9370	ATT.TIRANTE STRALLO PALO LSFP16 TIPO 1 2	Totale	2,00
				2,00
4770	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m 7	Totale	7,00
				7,00
4775	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m 6	Totale	6,00
				6,00
4780	776/5040	PALO LSU16A MENSOLA ALL. 13	Totale	13,00
				13,00
4785	779/7010	MORSA DI AMARRO CORDA AL/AC - Ø 15,82 MM 4	Totale	4,00
				4,00
4790	779/7020	FLANGIA D'ATTACCO CORDA AL/AC Ø 15,82 MM 4	Totale	4,00
				4,00
4795	779/7030	GIUNTO PER CORDA AL/AC Ø 15,82 MM 2	Totale	2,00
				2,00
4800	785/1450	CORDA IN LEGA TAL TACSR Ø 15,82 1660	Totale	1.660,00
				1.660,00
4805	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 4	Totale	4,00
				4,00
4810	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA 2	Totale	2,00
				2,00
4815	790/3590	TIRANTE A TERRA Ø 20 TIPO 1-L =5000 mm 2	Totale	2,00
				2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC14 - Tratta: Vignale-Cameri

LC14A - Tratta: Vignale-Cameri - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
4820	790/3660	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 8-L =3400 mm 2	Totale	2,00
				2,00
4825	790/6320	COMPLESSO PIASTRA SINGOLA E TIRAF 2	Totale	2,00
				2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC14 - Tratta: Vignale-Cameri

LC14B - Tratta: Vignale-Cameri - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
4910	766/0830	LC8 - Materiali fornitura RFI TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 2	Totale	2,00
				Cad
4915	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D 2	Totale	2,00
				Cad
4920	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 2	Totale	2,00
				Cad
4925	768/9200	ATTAC.GUIDE TUBOLARI PALI LSFP18 TIPO 1 2	Totale	2,00
				Cad
4930	768/9240	ATTACCO FILI CONTAT.PALI LSFP18 TIPO 1 1	Totale	1,00
				Cad
4935	768/9330	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP18 TIPO 1 1	Totale	1,00
				Cad
4940	768/9420	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP16 TIPO 1 2	Totale	2,00
				Cad
4945	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LDC A 3 KV CC 4	Totale	4,00
				Cad
4950	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 2	Totale	2,00
				Cad
4955	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ 600	Totale	600,00
				Cad
4960	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ 600	Totale	600,00
				Cad
4965	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC 2	Totale	2,00
				Cad
4970	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC 2	Totale	2,00
				Cad
4975	775/2310	FORCELLA A 900 2	Totale	2,00
				Cad
4980	779/0040	CAPOCORDA M16 ALL.PER CORDA - Ø 15,82 MM 2	Totale	2,00
				Cad

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC14 - Tratta: Vignale-Cameri

LC14B - Tratta: Vignale-Cameri - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
4985	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVCC 1	Totale	1,00
				1,00
4990	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158 6	Totale	6,00
				6,00
4995	779/0700	CAPOCORDA M12 PER CORDA - Ø 15,82 MM 2	Totale	2,00
				2,00
5000	779/0710	CAPOCORDA DIAM.13 MM PER CAVO Ø 19,62 MM 20	Totale	20,00
				20,00
5005	779/0720	CAPOCORDA INTERAS.FORI 30 MM Ø 19,62 MM 14	Totale	14,00
				14,00
5010	779/7030	GIUNTO PER CORDA AL/AC Ø 15,82 MM 2	Totale	2,00
				2,00
5020	785/1450	CORDA IN LEGA TAL TACSR Ø 15,82 1610	Totale	1.610,00
				1.610,00
5025	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 100	Totale	100,000
				100,000
5030	785/8110	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1150M TE25 2 * 1150	Totale	2.300,00
				2.300,00
5035	787/0110	FILO SAG.CUAG AC100 L=1150 STF040 2 * 1150	Totale	2.300,00
				2.300,00
5040	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 2	Totale	2,00
				2,00
5045	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 4	Totale	4,00
				4,00
5050	790/4370	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=19m 4	Totale	4,00
				4,00
5055	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) 1	Totale	1,00
				1,00
5060	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600) 1	Totale	1,00
				1,00
5065	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC14 - Tratta: Vignale-Cameri

LC14B - Tratta: Vignale-Cameri - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		34		34,00
			Totale	Cad 34,00
5070	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290X290X44 ALLA GUIDA TUB		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5075	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5080	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5090	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62		
		100		100,00
			Totale	m 100,00
5095	846/9450	KIT BUSSOLA, VITE, RONDELLA E DADO		
		8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5100	902/1210	PIASTRINA		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5105	902/1760	MORSETTO DI COLL.TO CORDINO-CORDALdC 540		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5110	902/1830	BRIDA		
		4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5115	902/1920	MORSETTO PENDINO REG.PER CORDA 16 mm²		
		32		32,00
			Totale	Cad 32,00
5120	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge		
		2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5125	902/3350	Punto fisso stralli elastici LdC 440 mmq		
		1		1,00
			Totale	Cad 1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC15 - Tratta: Vignale-Novara FNM

LC15A - Tratta: Vignale-Novara FNM - Fase 1A

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5315	766/0850	LC8 - Materiali fornitura RFI TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 4	Totale	4,00
				4,00
5320	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 12	Totale	12,00
				12,00
5325	768/9370	ATT.TIRANTE STRALLO PALO LSFP16 TIPO 1 4	Totale	4,00
				4,00
5330	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m 6	Totale	6,00
				6,00
5335	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m 6	Totale	6,00
				6,00
5340	776/5040	PALO LSU16A MENSOLA ALL. 12	Totale	12,00
				12,00
5345	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 8	Totale	8,00
				8,00
5350	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA 4	Totale	4,00
				4,00
5355	790/3590	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 1-L =5000 mm 4	Totale	4,00
				4,00
5360	790/3660	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 8-L =3400 mm 4	Totale	4,00
				4,00
5365	790/6320	COMPLESSO PIASTRA SINGOLA E TIRAF 4	Totale	4,00
				4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC15 - Tratta: Vignale-Novara FNM

LC15B - Tratta: Vignale-Novara FNMi - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
5490	766/0830	LC8 - Materiali fornitura RFI TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 12	Totale	Cad	12,00
				Cad	12,00
5495	768/5650	ORM.CORDA.TER.AI PALI LS16-ALS254-476 4	Totale	Cad	4,00
				Cad	4,00
5500	768/9420	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP16 TIPO 1 4	Totale	Cad	4,00
				Cad	4,00
5505	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ 550	Totale	Cad	550,00
				Cad	550,00
5510	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ 550	Totale	Cad	550,00
				Cad	550,00
5515	779/7010	MORSA DI AMARRO CORDA AL/AC - Ø 15,82 MM 8	Totale	Cad	8,00
				Cad	8,00
5520	779/7020	FLANGIA D'ATTACCO CORDA AL/AC Ø 15,82 MM 8	Totale	Cad	8,00
				Cad	8,00
5525	779/7030	GIUNTO PER CORDA AL/AC Ø 15,82 MM 2	Totale	Cad	2,00
				Cad	2,00
5535	785/1450	CORDA IN LEGA TAL TACSR Ø 15,82 1920	Totale	m	1.920,00
				m	1.920,00
5540	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5 100	Totale	kg	100,000
				kg	100,000
5545	785/8080	CORDA PORTANTE CU 120MMQ L=1000M TE25 4 * 1000	Totale	m	4.000,00
				m	4.000,00
5550	787/0080	FILO SAG.CUAG AC100 L=1000 STF040 4 * 1000	Totale	m	4.000,00
				m	4.000,00
5560	902/1210	PIASTRINA 4	Totale	Cad	4,00
				Cad	4,00
5565	902/1760	MORSETTO DI COLL.TO CORDINO-CORDALdC 540 4	Totale	Cad	4,00
				Cad	4,00
5570	902/1830	BRIDA 8	Totale	Cad	8,00
				Cad	8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC15 - Tratta: Vignale-Novara FNM

LC15B - Tratta: Vignale-Novara FNMI - Fase 1B

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5575	902/1920	MORSETTO PENDINO REG.PER CORDA 16 mm ² 32	Totale	32,00
				32,00
5580	902/3350	Punto fisso stralli elastici LdC 440 mmq 2	Totale	2,00
				2,00