

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI NOVARA

1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO

Computo Metrico TLC materiali di fornitura RFI

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N M 0 Y 0 0 D 5 8 C M T C 0 0 0 0 0 0 2 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	N. Abrescia <i>N. Abrescia</i>	Maggio 2021	S. Bonato <i>Stefano Bonato</i>	Maggio 2021	F. Perrone <i>F. Perrone</i>	Maggio 2021	Ing. M. Gambaro Maggio 2021



File: NM0Y00D58CMT0000002A.docx

n. Elab.: 15/TLC

**COMPUTO METRICO**
**C - LAVORI A CORPO**
**TC10001 - PRIMA FASE PRG NOVARA BOSCHETTO**
**CV01 - IMPIANTI DI CAVI**

CV1 - Cavi principali in Fibra Ottica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
10	808/9670	Cavo 64 FO MONOM ARM MET LSZH-B2ca						
		Totale lungo linea		6.988,00				6.988,00
		Totale ingressi in locale tecnologico (6 m per ogni ingresso)		72,00				72,00
		Totale scorta in pozzetti cavo 05		16,00				16,00
		Eccedenza per esecuzione giunzione cavo 05		5,00				5,00
		Scorta 5% del totale		354,05				354,05
		Arrotondamento (si prevedono 4 bobine da 2100 m)		964,95				964,95
		Totale	m					8.400,00

### COMPUTO METRICO

#### C - LAVORI A CORPO

#### TC10001 - PRIMA FASE PRG NOVARA BOSCHETTO

#### CV01 - IMPIANTI DI CAVI

CV2 - Cavi principali in Rame

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
20	808/1820	CAVO LSZH Cca 40 COPPIE 9/10						
		Totale lungo linea		4.028,00				4.028,00
		Totale ingressi in locale tecnologico (6 m per ogni ingresso)		48,00				48,00
		Scorta 5% del totale		203,80				203,80
		Arrotondamento (si prevedono 9 bobine da 500 m)		220,20				220,20
		Totale	m					4.500,00

### COMPUTO METRICO

#### C - LAVORI A CORPO

#### TC10001 - PRIMA FASE PRG NOVARA BOSCHETTO

#### CV01 - IMPIANTI DI CAVI

CV4 - Cavi secondari in Rame

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
30	808/8320	CAV LSZH Cca A 4 COPPIE DA 7/10						
		Totale cavo A anello telefoni piazzale GA1		3.320,00				3.320,00
		Totale cavo B anello telefoni piazzale GA1		3.320,00				3.320,00
		Totale cavo A anello raccordo CIM GA1		400,00				400,00
		Totale cavo B anello raccordo CIM GA1		400,00				400,00
		Totale cavo A anello telefoni piazzale GA2		1.550,00				1.550,00
		Totale cavo B anello telefoni piazzale GA2		1.550,00				1.550,00
		Totale cavi per telefoni emergenza GA1		1.400,00				1.400,00
		Totale cavi per telefoni emergenza GA2		1.100,00				1.100,00
		Totale cavi per consolle da ufficio		200,00				200,00
		Scorta 5% del totale		662,00				662,00
		Arrotondamento (si prevedono 28 bobine da 500 m)		98,00				98,00
		Totale	m					14.000,00