

| DESCRIZIONE | DIMENSIONI DELLA RECINZIONE mm 6688 x mm 6688 | | |
|--|--|----------|-----------------|
| | QUANTITA' | PESO Kg | |
| | | UNITARIO | TOTALE |
| Piantana tipo 1 (porta lato serratura) in profilato L mm 80x40x8 - Tab.Gasd. A 9.20.34 | 1 | 20 | 20 |
| Piantana tipo 2 (porta lato cerniera) in profilato L mm 80x40x8 - Tab.Gasd. A 9.20.34 | 1 | 20 | 20 |
| Piantana tipo 3 (di linea) in profilato piatto mm 80x8 - Tab.Gasd. A 9.20.34 | 18 | 14 | 252 |
| Staffa per unione piantana d' angolo in profilato piatto mm 30x5 -Tab.Gasd. A 9.20.34 | 12 | 0.16 | 1.92 |
| Pannello in grigliato largh. mm 1642 - Tab.Gasd A 9.20.11 | 15 | 25 | 375 |
| Porta in grigliato largh. mm 1642 - Tab.Gasd. A 9.20.01 (**) | - | 50 | / |
| Porta in grigliato per uscita di sicurezza largh. mm 1642 - Tab.Gasd. A 9.20.06 (**) | 1 | 50 | 50 |
| Cancello in grigliato largh. mm 3300 con colonna e soglia - Tab.Gasd. A 9.20.21 (*) | - | 255 | - |
| Vite a testa esagonale M 8x30 acciaio inox (Per fissaggio del ferro di soglia) | - | 0.02 | - |
| Vite a testa tonda M 10x30 (Per profilato di irrigidimento piantane della porta) | - | 0.02 | - |
| Vite a testa tonda M 10x35 (Per cerniera porta) | - | 0.03 | - |
| Vite a testa tonda M 12x40 (Per fissaggio pannelli alla piantana) | 44 | 0.05 | 2.20 |
| Vite a testa esagonale M 14x65 (Per dispositivo superiore di fissaggio del cancello) | - | 0.15 | - |
| Tirante filettato M 12x35 (Per fissaggio pannello alla colonna cancello) | - | 0.03 | - |
| Dado esagonale M 10 | - | 0.01 | - |
| Dado esagonale M 12 | 44 | 0.02 | 0.88 |
| Dado esagonale M 14 | - | 0.02 | - |
| Corda spinosa 2 fili, 4 punte, zincata o plastificata -BG 2 - UNI 3998 ml | 81 | 0.11 | 8.91 |
| | | | |
| | | | TOT.GEN. 730.91 |

NOTA

Tutti gli elementi della recinzione sono verniciati.
La verniciatura e' tipo RAL n° 6014.

PROTEZIONE ANTICORROSIVA

Grigliato, piatti, profilati, lamiera, bulloni \geq M10: zincati per immersione UNI 5744.

(*) Con serratura completa e dispositivi di fissaggio.

(**) Con serratura completa e dispositivi di protezione secondo tab. Gasd. A 9.20.56 e A 9.20.57