



Società per Azioni Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova  
 Via Flavio Gioia 71 37135 Verona  
 tel. 0458272222 Fax 0458200051 Casella Postale 460M www.autobspd.it  
 AREA COSTRUZIONI AUTOSTRADALI



# AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD

## PROGETTO PRELIMINARE

CUP G19J1 00001 40005

COMMESSA 25 2005

### COMMITTENTE



S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA  
 Area Costruzioni Autostradali

CAPO COMMESSA  
 PER LA PROGETTAZIONE  
 Dott. Ing. Sergio Mutti

### PROGETTISTA



CONSORZIO RAETIA

CAPO PROGETTO:  
 Dott. Ing. Massimo Raccosta

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:  
 Dott. Ing. Massimo Raccosta

RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO:  
 Dott. Ing. Andrea Renso

ELABORATO **STUDI ED INDAGINI DEL TRACCIATO SCELTO**  
 Valutazione d'impatto archeologico  
 Carte archeologiche  
 Schede dei siti archeologici

Progressivo Rev.  
 05 04 03 002 A0

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione	SCALA -
00	Agosto 2011	Prima Emissione	TECHNITAL	G. Leonardi	A. Renso	NOME FILE 2505_050403002_0101_OPP_A0.dwg
A0	Settembre 2011	Verifica art. 112 D. Lgs 163/06	TECHNITAL	G. Leonardi	A. Renso	CM 2505 ELAB. 050403002
						Fg. 0101 LV. 0PP REV. A0

AUTOSTRADA A31 TRENTO - ROVIGO  
TRONCO TRENTO - VALDASTICO - PIOVENE ROCCHETTE

*Committente:*



*Progettazione:*

CONSORZIO RAETIA



PROGETTO PRELIMINARE

---

SITI ARCHEOLOGICI

AUTOSTRADA A31 TRENTO - ROVIGO  
TRONCO TRENTO - VALDASTICO - PIOVENE ROCCHETTE

ID_GEN	PROV	COMUNE	LOCALITA'	GEOMORFOLOGIA	QUOTA	DEFINIZIONE	CRONOLOGIA	CHILOMETRICA	DISTANZA
027VI	VI	SANTORSO	CASE GARZIERE	Pianura, conoide dell'Astico.	186	sporadico	rom	Km 0+000	-4133.774851
029VI	VI	SANTORSO	VIA POZZATI	Collina, piede di versante	206 ca.	sporadico	rom	Km 3+850	-5266.796538
030VI	VI	SANTORSO	S. VALENTINO	Pianura, conoide dell'Astico.	195	sporadico	rom	Km 0+000	-3850.080088
031VI	VI	SANTORSO	SCUOLE MEDIE «G. ZANELLA,»	Collina, piede di versante, roccia, deposito di versante.	218	insediamento abitativo	bzM, bzR, bzF, fel	Km 3+760	-5086.315709
032VI	VI	SANTORSO	VIA POZZATI	Collina, piede di versante meridionale, roccia e deposito di versante	222	insediamento abitativo/produktiv	bzR, bzF, fell	Km 3+832	-5030.843769
033VI	VI	SANTORSO	CENTRO GIOVANILE	Collina, piede di versante, conoide detritico-deiettivo.	218	insediamento abitativo/produktiv/sporadico	bzR, fell	Km 3+742	-4987.545339
034VI	VI	SANTORSO	ZONA PEEP	Collina, piede di versante, deposito di versante.	218	insediamento abitativo/produktiv	bzR, bzF, fell	Km 0+000	-4952.859584
035VI	VI	SANTORSO	PRÀ LAGHETTO	Collina, piede di versante, suoli bruni calcarei, ghiaie ferrettizzate.	208	insediamento abitativo/sporadico	bzR, bzF, fel, fell, rom	Km 0+000	-4829.659722
036VI	VI	SANTORSO	CONTRA' ROGGIE - VILLA FIORANI	Collina, piede di versante.	194	insediamento abitativo	rom	Km 0+000	-4337.032078
037VI	VI	SANTORSO	VILLA DONÀ	Collina, versante.	220 ca.	sporadico	fell	Km 3+777	4931.231269
038VI	VI	SANTORSO	CONTRA' POZZETTO	Collina, versante.	245 ca.	insediamento abitativo	rom	Km 3+924	-4971.813695
039VI	VI	SANTORSO		Collina.	n.d.	sporadico	fel	Km 3+789	-4884.817856
040VI	VI	SANTORSO	VILLA CIBIN	Collina, versante sud, deposito di versante, conoide detritico-deiettivo.	218	insediamento abitativo	bz, fe, rom	Km 3+760	-4870.667839
041VI	VI	SANTORSO		Collina.	220 ca.	sporadico	rom	Km 3+777	-4881.182429
042VI	VI	SANTORSO	CHIESA PARROCCHIALE	Collina, versante.	244	sporadico	rom	Km 3+837	-4876.016892
043VI	VI	SANTORSO	LESINA DI SOPRA	Collina, piede di versante.	236 ca.	sporadico	rom	Km 0+000	-4670.160086
044VI	VI	SANTORSO	EX LINEA FERROVIARIA	Collina, piede di versante.	200 ca.	necropoli	rom	Km 0+000	-3898.499451
045VI	VI	SANTORSO	VIA S. CARLO	Collina, versante meridionale, deposito di versante, conoide detritico-deiettivo.	228	insediamento abitativo/produktiv	fell	Km 0+000	-4422.713378
046VI	VI	SANTORSO	CASTELLO	Collina, versante	290 ca.	sporadico	rom	Km 3+742	-4688.98951
047VI	VI	SANTORSO	LESINA DI SOPRA	Collina, versante est, roccia, deposito di versante.	236	insediamento abitativo	fell, romI-romIV	Km 0+000	-4403.908466
048VI	VI	SANTORSO	LA LEVE	Collina, piede di versante.	195 ca.	necropoli	rom	Km 0+000	-3716.728127

Tabella riassuntiva Siti Archeologici censiti sul tracciato di progetto

AUTOSTRADA A31 TRENTO - ROVIGO  
TRONCO TRENTO - VALDASTICO - PIOVENE ROCCHETTE

ID_GEN	PROV	COMUNE	LOCALITA'	GEOMORFOLOGIA	QUOTA	DEFINIZIONE	CRONOLOGIA	CHILOMETRICA	DISTANZA
049VI	VI	SANTORSO	LESINA - S. CARLO	Collina, piede di versante.	240 ca.	necropoli	rom	Km 0+000	-4417.89573
050VI	VI	SANTORSO	VIA S. VITO	Collina, piede di versante.	220 ca.	sporadico-necropoli	rom	Km 0+000	-3922.563726
051VI	VI	SANTORSO	MONTE SUMMANO - COLLE DEL CASTELLO E VALLE CASTELLO	Collina, versante e piede di versante est, roccia e deposito di versante	340-305	insediamento abitativo	bzM, bzR, fel	Km 3+760	-4583.589917
052VI	VI	SANTORSO	PRA DELLE TEZZE	Collina versante.	250 ca.	sporadico	rom	Km 0+000	-3612.51887
053VI	VI	SANTORSO	BOCCALORENZA	Grotta	387	stazione/insediamento	paIS, neol, eneo, bz, fe, rom	Km 0+000	-3839.417364
054VI	VI	SCHIO	S. ULDERICO	Collina, sommità	830	sporadico	fe, rom	Km 0+000	
055VI	VI	CARRE'	CASTELLO	Pianura, conoide dell'Astico	220 ca.	necropoli	rom	Km 0+000	1985.017809
056VI	VI	CARRE'	CASTELLO	Collina, piede di versante	230 ca.	necropoli	rom	Km 0+000	2318.714595
057VI	VI	CARRE'	CASTELLO	Collina, versante, deposito di versante	280 ca.	necropoli	fe	Km 0+000	1940.736391
058VI	VI	CARRE'	CASTELLO	Collina, sommità, roccia.	294	sporadico	fe, rom	Km 0+000	1942.598184
060VI	VI	PIOVENE ROCCHETTE	CHIESA DELL'ANGELO	Montagna, versante. Materiale sporadico	600 ca.	sporadico	romII	Km 2+165	-2180.160255
061VI	VI	SANTORSO	MONTE SUMMANO - SANTUARIO	Montagna, sommità	1188	sporadico	fell?, rom	Km 4+016	-2452.854878
062VI	VI	PIOVENE ROCCHETTE	CHIESA PARROCCHIALE	Collina, piede di versante	277	iscrizione	rom	Km 0+477	-1093.83678
063VI	VI	CHIUPPANO	S. MICHELE	Collina, versante	260 ca.	iscrizione	rom	Km 0+000	1634.446299
064VI	VI	PIOVENE ROCCHETTE	CASTEL MANDUCA - ORTO BARBIERI	Collina, piede del versante orientale; roccia, deposito di versante, conoide detritico-deiettivo dell'Astico.	290	insediamento abitativo	bzA, bzM, bzR, bzF, fell	Km 0+592	-1202.65662
065VI	VI	PIOVENE ROCCHETTE	Castel Manduca	versante del colle		sporadico	Fe (III sec. a.C.)	Km 0+716	-1335.455256
066VI	VI	PIOVENE ROCCHETTE	CASTEL MANDUCA - PODERE BORRIERO	Collina, versante est, roccia, deposito di versante.	315	insediamento abitativo	fell, rom	Km 0+650	-1229.908703
067VI	VI	PIOVENE ROCCHETTE	CASTEL MANDUCA	Collina, sommità, roccia e suoli bruni calcarei	408	insediamento abitativo	bzA, bzM, bzR, med	Km 0+776	-1390.480753
068VI	VI	CHIUPPANO	MULINO DAL PRA'	Pianura, conoide dell'Astico	240 ca.	sporadico	rom?	Km 0+000	1025.027093
069VI	VI	PIOVENE ROCCHETTE	Castel Manduca	versante del colle		necropoli	XVI sec d.C. ?? Bz	Km 0+764	-1344.582201
070VI	VI	CHIUPPANO	CONTRA' OLE	Pianura, conoide dell'Astico	240 ca.	necropoli	rom	Km 0+000	1263.115373
071VI	VI	CALTRANO	CONTRA' CESURETTA	Pianura, conoide dell'Astico	246	necropoli	rom	Km 0+000	1218.986658
072VI	VI	CHIUPPANO	MULINO DAL PRA'	Pianura, conoide dell'Astico	240 ca.	sporadico/insediamento n.d.	rom?	Km 0+000	1729.769705

Tabella riassuntiva Siti Archeologici censiti sul tracciato di progetto

AUTOSTRADA A31 TRENTO - ROVIGO  
TRONCO TRENTO - VALDASTICO - PIOVENE ROCCHETTE

ID_GEN	PROV	COMUNE	LOCALITA'	GEOMORFOLOGIA	QUOTA	DEFINIZIONE	CRONOLOGIA	CHILOMETRICA	DISTANZA
073VI	VI	PIOVENE ROCCHETTE	castel Peluco			castello_notizia	med	Km 1+561	-1190.848335
074VI	VI	PIOVENE ROCCHETTE	loc. Rocchette (Rocca)			castello_notizia	med	Km 0+680	-498.2524593
075VI	VI	PIOVENE ROCCHETTE		Collina, piede di versante.	270 ca.	sporadico	rom	Km 0+437	-138.7616014
076VI	VI	PIOVENE ROCCHETTE	VIA M. CENGIO	Collina, piede di versante	270 ca.	sporadico	rom	Km 0+844	-578.8768804
077VI	VI	CALTRANO	CAMISINO	Collina, terrazzi erosivi, depositi alluvionali e di alterazione	250	sporadico	pal, bz, fe	Km 0+006	2011.018165
078VI	VI	CALTRANO	CASTELLARE	Collina, sommità, roccia, deposito.	230	sporadico/insediamento/necropoli/resoretto	bz, fe, rom	Km 0+201	1432.694999
079VI	VI	VELO D'ASTICO	MEDA	Collina, conoide dell'Astico.	330 ca.	sporadico	rom	Km 4+557	-912.0256516
080VI	VI	COGOLLO DEL CENGIO	Sant'Agata - Chiesa di S. Agata		389.2	Chiesa	Basso Med.	Km 2+383	-93.42440936
081VI	VI	VELO D'ASTICO	CASTELLO DI MEDA	Collina, sommità, roccia.	438	sporadico/castello-notizia	bz?, fe?, rom, med	Km 3+900	412.6853787
082VI	VI	VELO D'ASTICO	loc. Meda di Sotto	versante		insediamento abitativo	BzMR, Fell	Km 4+184	-382.3471438
083VI	VI	COGOLLO DEL CENGIO	a sud del centro in prossimità dell'Astico			castello_notizia	med	Km 3+231	146.3132031
084VI	VI	CALTRANO	Castel della Rocca			castello_rudere	Rom?, med (XII-XIII sec.)	Km 0+433	3098.246922
085VI	VI	VELO D'ASTICO	contrà Peon (castello dei Peola)			castello_notizia	med	Km 5+574	-938.245414
086VI	VI	COGOLLO DEL CENGIO	a est del centro verso Mosson			castello_notizia	med	Km 1+907	1200.897069
087VI	VI	VELO D'ASTICO	Via S. Giorgio - Chiesa di S. Giorgio		262.2	Chiesa	Alto Med.	Km 5+447	-256.643701
088VI	VI	VELO D'ASTICO	loc. S. Giorgio			strada	n.d.	Km 5+516	-287.7295223
090VI	VI	VELO D'ASTICO	loc. Castello di Velo			insediamento abitativo	BzMR, BzF	Km 6+401	-1718.79791
091VI	VI	COGOLLO DEL CENGIO	chiesa S. Cristoforo			castello_notizia	med (XII-XIII sec.)	Km 2+956	1252.662152
092VI	VI	VELO D'ASTICO	castello			castello_notizia	med	Km 6+599	-1670.686101
093VI	VI	VELO D'ASTICO	loc. Castello di Velo			insediamento abitativo	BzMR, BzF	Km 6+488	-1632.94259
094VI	VI	VELO D'ASTICO	loc. Castello di Velo	Collina, piede di versante.		insediamento abitativo	n.d.	Km 6+702	-1603.975626
095VI	VI	COGOLLO DEL CENGIO	COLLINA DELL'OLMO	Collina, sommità, roccia.	356	castello_notizia	fel, med	Km 3+347	1337.057254
096VI	VI	ARSIERO	Cimitero - Chiesa di S. Maria dell'Angiadura		310.29	Chiesa	Basso Med.	Km 7+736	-1428.726448
097VI	VI	ARSIERO		Montagna, fondovalle marginale.	315 ca.	necropoli/sporadico	rom	Km 7+895	-1768.719934
098VI	VI	ARSIERO	loc. Castellaro - chiesa S. Michele			castello_notizia	già dal X sec. d.C.	Km 8+084	-1936.211528
099VI	VI	COGOLLO DEL CENGIO	Contrada Casale - Chiesa di S. Zeno		524.3	Chiesa	Basso Med.	Km 6+981	436.9623704
100VI	VI	VELO D'ASTICO	torrente Posina, loc. Strenta, Bojo del morto			sporadico	BzF	Km 8+596	-3721.895241
101VI	VI	ARSIERO	monte Cavojo ("castello della rocca di Pajo")			castello_notizia	med	Km 8+652	-2162.410549
102VI	VI	ARSIERO	monte Tovo			castello_notizia	med	Km 9+369	-6043.114259
104VI	VI	ARSIERO	Passo della Lazza - contrada Calgari		765.8	insediamento abitativo	Basso Med.	Km 9+428	-5824.385987

Tabella riassuntiva Siti Archeologici censiti sul tracciato di progetto

AUTOSTRADA A31 TRENTO - ROVIGO  
TRONCO TRENTO - VALDASTICO - PIOVENE ROCCHETTE

ID_GEN	PROV	COMUNE	LOCALITA'	GEOMORFOLOGIA	QUOTA	DEFINIZIONE	CRONOLOGIA	CHILOMETRICA	DISTANZA
105VI	VI	COGOLLO DEL CENGIO	Pedescala - Torrioni		331.1	castello_rudere	Basso Med.	Km 10+406	-164.3146816
107VI	VI	ROZZO	BOSTEL-CASTELLETO	Altopiano, pianoro sommitale e versante est, deposito morenico.	852	insediamento abitativo	bzR, bzF, fell	Km 12+911	877.305753
108VI	VI	VALDASTICO	FORNI	Montagna, piede di versante.	323	sporadico	rom	Km 13+943	-608.6451909
109VI	VI	ARSIERO	Valle Barbarena (incrocio tra Val Barbarena Bona e Val Barbarena Bastarda)			sporadico	med	Km 15+748	-4050.324971
110VI	VI	ROANA	STRADA DEL BISELE - OBAR DE LEUTE	Montagna, piede di versante, scarpata erosiva, grotta, riempimento grotta.	900	sporadico	palM	Km 12+496	4846.210337
111VI	VI	ROANA	STRADA DEL BISELE - CAVA DEGLI ORSI	Montagna, piede di versante, scarpata erosiva, deposito di alterazione.	870	sporadico	palM	Km 12+496	4814.763682
112VI	VI	ROANA	ROMITA	Montagna, versante.	690	petroglifi	n.d.	Km 12+542	5060.183634
114VI	VI	ROZZO	ALTABURG	Montagna, versante.	1301	sporadico	rom	Km 13+899	2224.651781
115VI	VI	VALDASTICO	grotta degli Stambecchi Grotta del Tunnel di Val Sgrema)		1500	sporadico	olocene	Km 17+012	-3050.582391
116VI	VI	LASTEBASSE	Tonezza-Florentini - Valle delle Lanze			sporadico	Med, Rin	Km 22+604	-3532.713298
117VI	VI	LASTEBASSE	I FIORENTINI	Montagna, pianoro, depositi morenici ed eolici	1480	stazione	palS	Km 22+824	-3056.681559
118VI	VI	PEDEMONTE	Scalzeri - Covolo di Pissavacca o Buso de la Vecia Pempa (o Covolo della Vecia)	grotta	450	castello	Basso Med.	Km 20+466	197.5362817
119VI	VI	PEDEMONTE	confluenza dell'Astico con il rio Torto			castello_notizia	med	Km 21+522	677.8605108
120VI	VI	PEDEMONTE	Cogolo (o covolo) delle Campane	grotta		sporadico-insediamento	BzM, BzR, med	Km 21+910	869.0919666
195TN	TN	volano	paludei	versante	180		mesR-e	Km 37+450	-4836.928026
196TN	TN	folgaria	Palù Echen	spondale	1260	stazione	epigravettiano	Km 30+855	-2320.770476
197TN	TN	volano	via roma	fondovalle	175		romIII-V	Km 37+518	-4765.379024
198TN	TN	volano	doss destor - Castello di Volano	dosso	204	castello-notizia	ante 590	Km 37+691	-5328.596568
199TN	TN	volano	doss destor	dosso	204		neol-bzA-rom-alm	Km 37+691	-5317.489136
200TN	TN	volano	dos stazioni-de gorga	dosso	190		bzAR	Km 37+715	-5116.877197
201TN	TN	calliano	Castel Pietra			castello	ante 1303	Km 37+148	-2996.664421
202TN	TN	nomi	olmi			necropoli	fel	Km 37+780	-4052.007978
203TN	TN	nomi	brioni	versante	185	necropoli	almVI-VII	Km 37+711	-3401.731358
204TN	TN	nomi	maso moll	fondovalle		necropoli	alm	Km 37+823	-3628.051618
205TN	TN	nomi	dosso s.pietro	dosso	202	insediamento/necropoli	Bz-rom	Km 37+736	-3349.052354
206TN	TN	nomi	via P. Busio - Palazzo Vecchio	fondovalle		residenza nobile fortificata	XVI sec.	Km 37+867	-3710.106167
207TN	TN	nomi	bersaglio-la masera	versante	205	insediamento	fell	Km 37+761	-3210.067176
208TN	TN	nomi	castello	dosso	461	insediamento/castello-rudere	bzAM, med	Km 37+911	-3618.117812

Tabella riassuntiva Siti Archeologici censiti sul tracciato di progetto

AUTOSTRADA A31 TRENTO - ROVIGO  
TRONCO TRENTO - VALDASTICO - PIOVENE ROCCHETTE

ID_GEN	PROV	COMUNE	LOCALITA'	GEOMORFOLOGIA	QUOTA	DEFINIZIONE	CRONOLOGIA	CHILOMETRICA	DISTANZA
209TN	TN	lavarone	covelo del rio malo	versante	1000	n.d.	med	Km 25+568	62.83354957
210TN	TN	nomi	dosso della pozza	dosso	327	insediamento	rom-alm	Km 37+845	-3339.132614
211TN	TN	Besenello	castel Beseno	dosso	440	castello	ante 1171	Km 36+994	-1491.426863
212TN	TN	Besenello	castel Beseno	dosso	440	necropoli	bz-rom-med?	Km 36+994	-1430.934377
213TN	TN	Besenello	castel Beseno-maso trapp	versante	360	sporadici-insediamento?	bzR	Km 36+907	-1321.911537
214TN	TN	calliano	tra calliano-cast.beseno	fondovalle	204		neol	Km 37+422	-1681.563925
215TN	TN	nomi	cef	fondovalle	200	insediamento	bzR	Km 37+825	-2578.420604
216TN	TN	calliano	vigna benvenuti		186	ripostiglio	bzF-fel	Km 37+718	-2141.395386
217TN	TN	folgaria	carbonare-riparo Cogola	riparo sottoroccia	1070	stazione	palS-mesA	Km 28+320	101.6138903
218TN	TN	calliano	brusai	conoide	186	sporadici-insediamento?	rom	Km 37+769	-2039.571839
219TN	TN	nomi	castelliere-doss dusion	dosso	641	insediamento	neol?-e?-bzF?	Km 38+161	-3314.22765
220TN	TN	Besenello	masera	fondovalle	200	necropoli?	rom	Km 37+258	-792.2082748
221TN	TN	lavarone	malga laghetti millegrubbe	altopiano	1420	insediamento produttivo	bz	Km 20+549	3400.856237
222TN	TN	lavarone	lago	spondale	1115	n.d.	bzM-fe	Km 26+572	929.9561073
223TN	TN	Besenello	chiesa di S. Marina vergine e martire	conoide		insediamento/necropoli	med-mod	Km 37+518	-525.7298861
224TN	TN	Besenello	Scolinelli - ed.cooperativa	conoide	225	necropoli	almVII	Km 37+444	-398.7602001
225TN	TN	folgaria	carbonare	versante	1181	stazione	palS-mesA	Km 29+402	811.4788542
226TN	TN	Besenello	al cristo (crist) - via Scanupia	conoide	225	necropoli	almVI-VII	Km 37+524	-320.0268379
227TN	TN	Centa San Nicolò	Dosso Poster	fondovalle	1129	n.d.	n.d.	Km 29+760	1644.048397
228TN	TN	nomi	Coel - Castel Covelo	fondovalle		residenza nobile fortificata	XVI sec.	Km 39+139	-1250.174476
229TN	TN	Besenello	bus del la vecia	versante	600	stazione/necropoli	mes	Km 38+473	157.637285
230TN	TN	nomi	"case carli"	terrazzo	180	necropoli	rom	Km 39+139	-871.7203231
231TN	TN	Centa San Nicolò	non determinata	versante	830	n.d.	rom	Km 28+650	3974.379339
232TN	TN	Besenello	Acquaviva	conoide	229	insediamento abitativo/produttivo/necropoli	mes-neolAM-en	Km 39+139	2018.280991

Tabella riassuntiva Siti Archeologici censiti sul tracciato di progetto

<b>CODICE cronologia</b>	<b>CRONOLOGIA</b>
alm	alto medioevo
alm VII	alto medioevo VII sec. d.C.
basso med	basso medioevo
bz	età del bronzo
bzA	età del bronzo antico
bzF	età del bronzo finale
bzM	età del bronzo medio
bzMR	età del bronzo medio-recente
bzR	età del bronzo recente
eneo	eneolitico
fe	età del ferro
fel	prima età del ferro
fell	seconda età del ferro
med	medioevo
med-mod	Mediovale-moderno
mes	mesolitico
mesA	mesolitico antico
mesR	mesolitico recente
neol	neolitico
neolA	neolitico antico
pal	paleolitico
palM	paleolitico medio
palS	paleolitico superiore
rom	epoca romana
romII	epoca romana (secondo secolo d.C.)
n.d.	non determinabile

Legenda abbreviazioni cronologiche

provincia: VI ID\_GEN: 027VI  
comune: SANTORSO  
località: CASE GARZIERE coord\_GBo\_X: 1688775,13  
coord\_GBo\_Y: 5066679,25  
chilometrica: Km 0+000 distanza: -4133,77 a sinistra del tracciato altitudine: 186  
geomorfologia: Pianura, conoide dell'Astico.  
intervento: rinvenimento casuale anno: n.d. esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Si ha notizia del rinvenimento di due monete bronzee, di cui una dell'imperatore Vespasiano (69-79 d.C.) e una dell'imperatore Marco Aurelio (161-180 d.C.).  
bibliografia: MACCA' 1812-16, XI, 2, p. 181; DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, p. 108.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 029VI  
comune: SANTORSO  
località: VIA POZZATI coord\_GBo\_X: 1685812,45  
coord\_GBo\_Y: 5067382,15  
chilometrica: Km 3+850 distanza: -5266,80 a sinistra del tracciato altitudine: 206 ca.  
geomorfologia: Collina, piede di versante  
intervento: rinvenimento casuale anno: prima metà '900. esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: rom  
abitato: sepolture: I tipo: Tomba  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Si ha notizia del rinvenimento «sotto i prati di S. Cristoforo, tra il Rio e la statale Schio-Piovene» di due inumati disposti parallelamente alla strada con i piedi volti ad est. Uno di essi recava al braccio un'armilla metallica e sopra la spalla destra, vicino alla testa, vi era un'olla fittile. A pochi passi di distanza si rinvennero frammenti di embrici uno dei quali recante un bollo di Frem[ - - ] (cfr. CIL, V, 8110, 317). Dalla località proviene inoltre una moneta d'argento, priva di contesto: si tratta di un antoniniano di Otacilia Severa moglie di Filippo l'Arabo (244-249 d.C.).  
bibliografia: DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, pp. 82, 86, 87, 157-158 nr. 27.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 030VI  
comune: SANTORSO  
località: S. VALENTINO coord\_GBo\_X: 1687974,32  
coord\_GBo\_Y: 5067415,67  
chilometrica: Km 0+000 distanza: -3850,08 a sinistra del tracciato altitudine: 195  
geomorfologia: Pianura, conoide dell'Astico.  
intervento: rinvenimento casuale anno: n.d. esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: A più riprese lungo la via che porta dal centro di Santorso alla località di S. Valentino vennero in luce mattoni, tegole, una macina a mano del tipo rotante frammentaria, una lama ricurva forse di falchetto e due monete in bronzo, di cui una identificabile come un sesterzio dell'imperatore Caracalla (211-217 d.C.) e l'altra come un asse di Sabina moglie di Adriano (morta nel 136-137 d.C.).  
bibliografia: DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, pp. 47-48, 87, 154- 155 nr. 23, 151 nr. 18.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 031VI  
comune: SANTORSO  
località: SCUOLE MEDIE «G. ZANELLA,» coord\_GBo\_X: 1686046,39  
coord\_GBo\_Y: 5067512,24  
chilometrica: Km 3+760 distanza: -5086,32 a sinistra del tracciato altitudine: 218  
geomorfologia: Collina, piede di versante, roccia, deposito di versante.  
intervento: recupero casuale da scasso anno: 1980-81 esaurito:  
definizione: insediamento abitativo cronologia: bzM, bzR, bzF, fel  
abitato: Insedimento abitativo sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: Profondi lavori di sterro in via del Grumo hanno riportato alla luce una notevole quantità di materiale archeologico purtroppo non correlabile ad alcuna struttura in situ. Le evidenze materiali sono riferibili ad almeno tre cicli di frequentazione, le cui modalità insediative non sono però determinabili, attivi durante l'età del bronzo medio-recente, il tardo bronzo finale - IX sec. a.c., ed il III periodo atestino medio (fine VI - metà V sec. a.c.). Al primo ciclo sono riferibili alcune scodelle e scodelloni a profilo troncoconico, a volte cordonati e alcune prese a lingua, al secondo un frammento di scodella emisferica a orlo rientrante, una fusarola troncoconica e frammenti di olla con ingubbiatura nera; all'ultimo ciclo un frammento di skyphos in impasto, imitazione di prototipi attici e che trova confronto a Padova, frammenti di dolii tipologicamente diversificati, un frammento di olla situliforme a fasce rosso-nera con motivi a occhio di dado impressi sulla fascia nera, un'armilla in bronzo ad estremità sovrapposte desinenti a testa di serpente.  
bibliografia: TL (PANOZZO 1981-82); PANOZZO 1987, p. 52.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 032VI  
comune: SANTORSO  
località: VIA POZZATI coord\_GBo\_X: 1685913  
coord\_GBo\_Y: 5067600,44  
chilometrica: Km 3+832 distanza: -5030,84 a sinistra del tracciato altitudine: 222  
geomorfologia: Collina, piede di versante meridionale, roccia e deposito di versante  
intervento: recupero casuale anno: 1973 esaurito:  
definizione: insediamento abitativo/produttivo cronologia: bzR, bzF, fell  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Insedimento [B], insediamento abitativo o produttivo [F]  
descrizione: In seguito ad interventi di sbancamento fu messa in luce una notevole quantità di materiale archeologico attestante una frequentazione riferibile al periodo compreso tra l'età del bronzo recente (XIII sec. a.c.) ed il IX sec. a.c. Una strutturazione più complessa, con vani seminterrati e muri a secco, con battuti pavimentali in argilla, in parte arrossata dal fuoco, è invece databile alla seconda età del ferro (V-II sec. a.C.). Tra i reperti riferibili all'età del bronzo sono da segnalare un frammento di scodellone ed un paio di frammenti di olla a profilo ovoidale. Gli abbondanti reperti riferibili al secondo ciclo di frequentazione appartengono ai tipi più comuni della ceramica domestica: olle, tra cui una con decorazione antropomorfa ed una con decorazione ad archetti, dolii, teglie con prese a lingua, un frammento di coppa in argilla depurata con tracce di vernice rossa, un frammento di tazza di tipo retico. All'instrumentum domestico appartengono vari pesi da telaio discoidale con impressioni di manici di paletta e segni alfabetici e frammenti di macine. Tra il materiale bronzeo figurano due fibule Certosa, un gancio di cinturone rettangolare con decorazione incisa, un frammento di aes rude e vari frammenti di vasellame. Il ritrovamento infine di scorie di ferro in un contesto strutturale sembra indiziare l'esistenza di attività fusorie in situ. Lo studio dei materiali è tuttora in corso.  
bibliografia: TL (PANOZZO 1981-82); PANOZZO 1987, p. 52.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 033VI  
comune: SANTORSO coord\_GBo\_X: 1686104,6  
località: CENTRO GIOVANILE coord\_GBo\_Y: 5067600,44  
chilometrica: Km 3+742 distanza: -4987,55 a sinistra del tracciato altitudine: 218

geomorfologia: Collina, piede di versante, conoide detritico-deietiva.

intervento: recupero casuale anno: 1974 esaurito:

definizione: insediamento abitativo/produttivo/sporadico cronologia: bzR, fell

abitato: sepolture: tipo:

varie: Materiale sporadico [B], insediamento abitativo e produttivo [F]

**descrizione:** In seguito a sbancamenti edilizi fu recuperato abbondante materiale ceramico. Una sezione dello scavo evidenziava una struttura di m 5 per cm 80 ca., seminterrata con muri a secco, pavimenti di argilla arrossata e resti di travi carbonizzate a vista. Scarsissimi materiali sono riferibili all'età del bronzo recente (XIII sec. a.c.) e al IX sec. a.c. La più cospicua strutturazione è riferibile alla seconda età del ferro (V sec. a.c. romanizzazione) e appartiene alla medesima pianificazione insediativa delle contigue ville Cibir e zona PEEP. I materiali di questa fase denotano una componente culturale di influenza patavina, (coppe in ceramica depurata con tracce di vernice rossa e frammenti di ceramica grigia), una componente retica (un frammento di tazzina ombelicata) ed una più specifica componente lessineo-ventina (olle con orlo a tesa e teglie con presa a lingua). La rilevante presenza di prodotti in corno di cervo, finiti ed in fase di lavorazione, testimonia la pratica di tale industria, mentre il significativo ritrovamento di scorie di fusione denota l'esistenza di una attività fusoria in situ.

**bibliografia:** TL(PANOZZO 1981-82).

**fonte:** CAV vol. I

posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 034VI  
comune: SANTORSO coord\_GBo\_X: 1686216,6  
località: ZONA PEEP coord\_GBo\_Y: 5067609,26  
chilometrica: Km 0+000 distanza: -4952,86 a sinistra del tracciato altitudine: 218

geomorfologia: Collina, piede di versante, deposito di versante.

intervento: rinvenimento casuale da scasso, scavi estensivi parziali anno: a partire dal 1980 esaurito:

definizione: insediamento abitativo/produttivo cronologia: bzR, bzF, fell

abitato: struttura seminterrata sepolture: tipo:

varie: Insedimento abitativo e produttivo [B][F]

**descrizione:** A seguito di un rinvenimento casuale effettuato alla fine del 1980 durante i lavori in area PEEP in via Salzana, la Soprintendenza Archeologica intervenne prima lungo una sezione esposta lungo il limite nord dell'area edificata, quindi intraprese, dal 1982 fino ad oggi, varie campagne di scavo che misero in luce le tracce di un vasto abitato protostorico alle pendici del conoide del Monte Summano. Si rinvennero solo esigui materiali riferibili all'età del bronzo recente (XIII-XII sec. a.c.), e cioè una presa a grossa bugna conica; uno spillone bronzeo tipo «Vidolasco» con capocchia troncoconica e collo diritto; un frammento di scodellone a profilo troncoconico aperto, decorato da cordone plastico sotto l'orlo. E documentata anche una frequentazione del sito nel IX secolo, ma le evidenze principali sono databili alla seconda età del ferro (IV-I sec. a.c.). Tra gli abbondanti materiali rinvenuti, si possono individuare tipologie paleovenete (cui sono riferibili una vasta gamma di olle e dolii, cordonati o ingubbiati; frammenti di coppe a profilo troncoconico arcuato, alcune dipinte in rosso; coppe e bicchieri in argilla grigia; vari frammenti bronzei tra cui un pendaglietto), tipologie retiche (a cui si ascrivono una tazzina tipo FritzensSanzeno; un frammento di boccale tipo Meluno; una ansa con coppella sommi tale) e tipologie altovicentine-lessinee (cui si ascrivono olle a profilo globulare, orlo a tesa con decorazione costituita da solcature orizzontali a pettine sulla spalla; tazzine con profilo a S, brocche ansate; olle a profilo globulare con cordone plastico «ad archetti»; peducci pertinenti a vasi tripodi). Si segnalano inoltre varie fibule Certosa, una fibula di tipo La Tène, numerosi pesi da telaio discoidali, aes rude, scorie di ferro e scorie di pasta vitrea. Tali materiali sono correlabili a strutture in si tu costituite principalmente da casette seminterrate a modulo quadrangolare, da ampi spazi strutturati a destinazione forse produttiva, come il rinvenimento di un vano con probabile telaio ligneo verticale e di un'area di produzione metallurgica sembrano confermare.

**bibliografia:** GAMBÀ, PANOZZO, TUZZATO 1982, pp. 21-33; GAMBÀ, GERHARDINGER, RUTA SERAFINI 1983, pp. 63-89; BALISTA, et ALII 1985, pp. 69-99; PANOZZO 1987, p. 52.

**fonte:** CAV vol. I

posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 035VI  
comune: SANTORSO  
località: PRÀ LAGHETTO coord\_GBo\_X: 1686367,42  
coord\_GBo\_Y: 5067614,11  
chilometrica: Km 0+000 distanza: -4829,66 a sinistra del tracciato altitudine: 208  
geomorfologia: Collina, piede di versante, suoli bruni calcarei, ghiaie ferrettizzate.  
intervento: recupero anno: 1982 esaurito:

definizione: insediamento abitativo/sporadico cronologia: bzR, bzF, fel, fell, rom  
abitato: edificio sepolture: tipo:  
varie: Insediamento abitativo [R], materiale sporadico [B] [F] [R]

descrizione: Lavori di sterro di varia natura eseguiti negli anni 1881-1882 e 1915 portarono al rinvenimento casuale di numerosi materiali: dapprima macine a mano in pietra, del tipo a manubrio e rotante, frammenti di recipienti vitrei, un mozzo di ruota in legno e poi, nel secondo intervento, un bronzetto raffigurante una Vittoria alata di rozza fattura con puntelli sotto le braccia. La consistenza quantitativa dei reperti e la presenza di manufatti indiziari di attività legate all'agricoltura quali le macine, unite alla testimonianza di continui rinvenimenti di frammenti laterizi nella stessa area (che per tale motivo dal tardo medioevo al sec. XVIII è chiamata «matonara») contribuirono a mantenere attuale sino ai nostri giorni l'ipotesi della presenza di un edificio a destinazione rustica. Un'ulteriore serie di rinvenimenti casuali intorno agli anni '80, dovuti alle arature, portò in luce ancora numerosissimi laterizi e, nel 1980-81, anche reperti fittili databili all'età del bronzo recente - IX secolo (una presa a lingua rettangolare superiormente insellata) e alla fase finale della seconda età del ferro (peduccio riferibile a vaso tripode). A tali rinvenimenti casuali seguì nel 1982 un intervento della Soprintendenza Archeologica per il Veneto finalizzato al recupero dei dati emergenti da un saggio di scavo non autorizzato. Fu così possibile rilevare l'esistenza di due muri in fondazione, perpendicolari tra loro, a ca. cm 50 di profondità dal piano campagna, costituiti da ciottoli legati con malta. Un primo muro (nord ovest-sud est) dava probabilmente all'esterno dell'edificio con la sua facciata meridionale mentre un secondo delimitava un ambiente pavimentato in ciacciopesto molto deteriorato, sopra il quale si riscontrarono lievi tracce di bruciato. Altri materiali furono rinvenuti infine nella stessa proprietà, ma non si hanno elementi per attribuirli con sicurezza a questo insediamento, essendovi la possibilità di una loro provenienza da altri contesti contigui, dato l'alto grado di antropizzazione antica dell'area. Tra essi ricordiamo i frammenti laterizi con bolli dell'officina Servilia (cfr. CIL, V, 8110, 291), di un Curius (cfr. CIL, V, 8110, 313), di T. Dellius Serenus (cfr. CIL, V, 8110, 315), frammenti di anfore, conservati, e due monete bronzee, non rintracciate, di cui una è un asse di Augusto coniato dopo il 12 a.c. e l'altra un sesterzio di Alessandro Severo (222-235 d.C.). Il complesso dei materiali e le pur modeste strutture rilevate confermano l'esistenza di un insediamento di tipo rustico connesso alla pratica di attività agricole. Per quanto riguarda invece i materiali protostorici, la loro esigua presenza, pur significativa, non consente di determinare l'entità di tale area tra l'età del bronzo e la seconda età del ferro.

bibliografia: PELLEGRINI 1917a, pp. 229-230; DE BON 1938a, p. 13 fig. 27, p. 56, p. 60, fig. 119; DE BON 1941, foto 30; ASA 1953-54, (nr. 3,53); MANTESE 1955, p. 23; DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, pp. 40-47 e figg. 1-5 e 9-11; p. 143 nr. 5; p. 156 nr. 25; ASA 1982; TL (PANOZZO 1981- 82); FURLANETTO, RIGONI 1987, pp. 141-142 e note 48- 50.

fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 036VI  
comune: SANTORSO  
località: CONTRA' ROGGIE - VILLA FIORANI coord\_GBo\_X: 1686994,48  
coord\_GBo\_Y: 5067633,07  
chilometrica: Km 0+000 distanza: -4337,03 a sinistra del tracciato altitudine: 194  
geomorfologia: Collina, piede di versante.  
intervento: rinvenimento casuale anno: n.d. esaurito:

definizione: insediamento abitativo cronologia: rom  
abitato: Insediamento abitativo (?) sepolture: tipo:  
varie: materiale in giacitura secondaria

descrizione: Si ha notizia del rinvenimento, durante uno scavo effettuato nel cortile per la posa di una vasca, di frammenti di vasellame fittile e di resti di materiale edilizio. I materiali apparvero a una profondità tra m 3 e m 4 determinata dalla presenza di fenomeni alluvionali e di dilavamento dalle quote superiori del versante e inoltre di un rialzo artificiale del terreno realizzato con depositi di terra.

bibliografia: DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, p. 41 e p. 86.

fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 037VI  
comune: SANTORSO  
località: VILLA DONÀ coord\_GBo\_X: 1686063,15  
coord\_GBo\_Y: 5067667,46  
chilometrica: Km 3+777 distanza: 4931,23 a destra del tracciato altitudine: 220 ca.  
geomorfologia: Collina, versante.  
intervento: rinvenimento casuale anno: intorno al 1930 esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: fell  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Durante uno scavo nel cortile si rinvenne una statuetta bronzea di sacerdote o offerente dalla figura appiattita, attribuibile al III-II sec. a.c.  
bibliografia: DE RulTz, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, p. 76.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 038VI  
comune: SANTORSO  
località: CONTRÀ POZZETTO coord\_GBo\_X: 1685694,49  
coord\_GBo\_Y: 5067717,73  
chilometrica: Km 3+924 distanza: -4971,81 a sinistra del tracciato altitudine: 245 ca.  
geomorfologia: Collina, versante.  
intervento: rinvenimento casuale anno: n.d. esaurito:  
definizione: insediamento abitativo cronologia: rom  
abitato: edificio sepolture: tipo:  
varie: Insediamento  
descrizione: Si ha notizia del rinvenimento presso un pozzo, ad una profondità di ca. m 1, in uno strato alluvionale misto di ghiaia e sabbia immediatamente sottostante all'humus superficiale, di strutture murarie e di un «pavimento in mosaico policromo». Vennero recuperati: una moneta, ora dispersa, frammenti di vasi che dalla descrizione sembrano in terra sigillata, numerosi frammenti di mattoni ed embrici.  
bibliografia: DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, p. 40.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 039VI  
comune: SANTORSO  
località: coord\_GBo\_X: 1686041,98  
coord\_GBo\_Y: 5067719,94  
chilometrica: Km 3+789 distanza: -4884,82 a sinistra del tracciato altitudine: n.d.  
geomorfologia: Collina.  
intervento: n.d. anno: n.d. esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: fel  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Da località imprecise del territorio provengono un coltello di tipo «Arnoaldi», databile tra la metà dell'VIII e la seconda metà del VII sec. a.c., e una gamba frammentaria di bronsetto con foro sotto il piede, databile alla seconda età del ferro.  
bibliografia: BIANCO PERONI 1976, nr. 525; TL (PANOZZO 1981-82).  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 040VI  
comune: SANTORSO  
località: VILLA CIBIN coord\_GBo\_X: 1686103,72  
coord\_GBo\_Y: 5067720,38  
chilometrica: Km 3+760 distanza: -4870,67 a sinistra del tracciato altitudine: 218  
geomorfologia: Collina, versante sud, deposito di versante, conoide detritico-deiettivo.  
intervento: scavo abusivo anno: 1913 esaurito:  
definizione: insediamento abitativo cronologia: bz, fe, rom  
abitato: struttura seminterrata sepolture: tipo:  
varie: Insediamento abitativo [B] [F] [R]  
descrizione: Il sito, dove in precedenza furono rinvenuti materiali dell'età del bronzo non in giacitura primaria, ma dilavati da monte, è caratterizzato dalla presenza di una struttura riferibile alla pianificazione abitativa che nella seconda età del ferro interessò anche le contigue aree PEEP e Centro Giovanile. L'ambiente rinvenuto è costituito dai resti di un vano quadrangolare, seminterrato, con muri a secco e pavimento in battuto. Dal deposito archeologico soprastante, dello spessore di circa m 3, provengono frammenti di embrici e di tegole romane e materiali della seconda età del ferro. Sul pavimento del vano si rinvennero invece frammenti fittili, laminette bronzee, una perla di pasta vitrea.  
bibliografia: ASA 1913.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 041VI  
comune: SANTORSO  
località: coord\_GBo\_X: 1686054,33  
coord\_GBo\_Y: 5067720,82  
chilometrica: Km 3+777 distanza: -4881,18 a sinistra del tracciato altitudine: 220 ca.  
geomorfologia: Collina.  
intervento: rinvenimento casuale anno: n.d. esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Si ha notizia di numerosi rinvenimenti monetali di epoca imperiale (dalla fine del I sec. a.c. al VI sec. d.C.) avvenuti nel territorio in più momenti: monete bronzee tra cui sono indicati assi e piccole monete tarde, monete argentee tra cui un denario e un antoniniano e infine un aureo di Giustino (518-527 d.C.). Sarebbe anche stato rinvenuto in località imprecisata un bronzetto raffigurante Iside.  
bibliografia: DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, pp. 89-90.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 042VI  
comune: SANTORSO  
località: CHIESA PARROCCHIALE coord\_GBo\_X: 1685929,97  
coord\_GBo\_Y: 5067755,66  
chilometrica: Km 3+837 distanza: -4876,02 a sinistra del tracciato altitudine: 244  
geomorfologia: Collina, versante.  
intervento: rinvenimento casuale anno: n.d. esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Come proveniente dalla chiesa, si conserva un tintinnabulo da montone in bronzo privo di battaglia. Andarono invece dispersi due assi bronzee dell'imperatore Claudio, databili tra il 42 e il 47 d.C., rinvenuti durante gli scavi del campanile.  
bibliografia: ASA 1953-54, nr. 7; DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, pp. 145-6, nrr. 7-8.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 043VI  
comune: SANTORSO  
località: LESINA DI SOPRA coord\_GBo\_X: 1686426,07  
coord\_GBo\_Y: 5067801,52  
chilometrica: Km 0+000 distanza: -4670,16 a sinistra del tracciato altitudine: 236 ca.  
geomorfologia: Collina, piede di versante.  
intervento: rinvenimento casuale anno: 1967 esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Durante i lavori per la costruzione della Latteria Sociale furono recuperati frammenti di recipienti vitrei e un vomere di aratro in ferro del tipo a ferro di vanga, generalmente impiegato in suoli già da tempo messi a coltura e in uso dal I sec. a.c. in poi.  
bibliografia: DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, p. 82.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 044VI  
comune: SANTORSO  
località: EX LINEA FERROVIARIA coord\_GBo\_X: 1687434,57  
coord\_GBo\_Y: 5067807,25  
chilometrica: Km 0+000 distanza: -3898,50 a sinistra del tracciato altitudine: 200 ca.  
geomorfologia: Collina, piede di versante.  
intervento: ritrovamenti casuali anno: 1929 esaurito:  
definizione: necropoli cronologia: rom  
abitato: sepolture: C tipo: cassetta di embrici  
varie: Tomba [R]  
descrizione: Lungo il percorso della linea ferroviaria ora soppressa da Schio per Santorso, Thiene, Marostica, si rinvenne una sepoltura di cremato del tipo a cassetta di embrici. Vennero recuperati sei embrici di cui uno con bollo di T Frem [ - - - ] (cfr. CIL, V, 8110, 317) ancora identificabile nella collezione. All'interno si rinvennero poche ossa e un vasetto fittile.  
bibliografia: ASA 1953-54 nr. 52; TL (DiaTTo 1967-68).  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 045VI  
comune: SANTORSO  
località: VIA S. CARLO coord\_GBo\_X: 1686681,39  
coord\_GBo\_Y: 5067873,4  
chilometrica: Km 0+000 distanza: -4422,71 a sinistra del tracciato altitudine: 228  
geomorfologia: Collina, versante meridionale, deposito di versante, conoide detritico-deietivo.  
intervento: recupero casuale anno: 1973 esaurito:  
definizione: insediamento abitativo/produttivo cronologia: fell  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Insediamento abitativo e produttivo  
descrizione: In seguito a lavori di sbancamento in proprietà Pagliaro, fu recuperato un insieme di reperti costituito da un frammento di alare a mattonella, decorato a fasce campite con motivi ottenuti dall'impressione della parte apicale del manico di una paletta, e da tre lingotti semilavorati di bronzo, databile all'avanzato IV sec. a.c.  
bibliografia: DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, p. 61, nota 99; TL (PANOZZO 1981-82).  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 046VI  
comune: SANTORSO coord\_GBo\_X: 1686169,2  
località: CASTELLO coord\_GBo\_Y: 5067891,92  
chilometrica: Km 3+742 distanza: -4688,99 a sinistra del tracciato altitudine: 290 ca.  
geomorfologia: Collina, versante  
intervento: rinvenimento casuale anno: n.d. esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: A più riprese nella zona del Castello vennero effettuati rinvenimenti di materiale archeologico di epoca romana. Agli inizi dell'800 presso una collezione privata (Barettoni, Schio) si conservavano monete imperiali e una scure bronzea ora disperse. Sembra invece riconoscibile nella collezione Cibin una basetta bronzea di statuina. Infine varie monete, tra cui un denario repubblicano d'argento della gens Naevia databile agli inizi del I sec. a.c., un asse di Augusto (27 a.c. - 14 d.C.), un sesterzio di Vespasiano (69-79 d.C.), due assi di Adriano (117-138 d.C.) e un asse di Crispina, moglie dell'imperatore Commodo (morta nel 183 d.C.), non sono state rintracciate.  
bibliografia: MACCA' 1812-16, XII, 2, p. 135; ASA 1953-54; DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, p. 85 e pp. 141-154 nrr. 4, 6, 10,16,17,22.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 047VI  
comune: SANTORSO coord\_GBo\_X: 1686660,66  
località: LESINA DI SOPRA coord\_GBo\_Y: 5067932,05  
chilometrica: Km 0+000 distanza: -4403,91 a sinistra del tracciato altitudine: 236  
geomorfologia: Collina, versante est, roccia, deposito di versante.  
intervento: recupero casuale anno: 1972-1973,1974 esaurito:  
definizione: insediamento abitativo cronologia: fell, roml-romlV  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Insediamento abitativo [F] [R]  
descrizione: In seguito a lavori di scasso in proprietà Zaltron fu recuperato materiale attestante due fasi insediative, l'una di tipo stanziale riferibile alla seconda età del ferro (V sec. a.c. - romanizzazione), l'altra correlata ad una maggiore strutturazione con resti murari ed un pavimento musivo di età romana. Tra i materiali appartenenti alla prima fase figurano un frammento di coppa decorata a stralucido, frammenti di tazzine di tipo retico «A» (V sec. a.c.), vari frammenti di dolii e di olle di cui alcune cordonate o con decorazione ad archetti, frammenti di teglie con presa a lingua, un fondo di coppa con piede ad anello e sigle pseudo alfabetiche graffite. Tra i materiali riferibili all'età romana figurano frammenti fittili e una macina. Di incerta attribuzione è invece una perla di pasta vitrea azzurra. In vari periodi nella medesima località furono rinvenute monete imperiali, attualmente non rintracciate, databili dalla metà del I a tutto il IV sec. d.C. Durante scassi eseguiti nel 1974 in una proprietà situata ad una quota di pochi metri inferiore, si rinvennero, alla profondità di m 1,50, materiali edilizi quali embrici, coppi e frammenti di pietra squadrata associati a un frammento di peso da telaio, frammenti di vasi in ceramica comune uno dei quali verniciato, un frammento di ansa in rozza terracotta e un frammento di ansa di anfora. Il complesso dei materiali, indiziario di un insediamento abitativo, appariva in giacitura secondaria determinata da fenomeni di dilavamento del terreno e smottamenti dello stesso i quali trascinarono a valle manufatti pertinenti alle strutture rinvenute alle quote immediatamente superiori.  
bibliografia: DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, pp. 40-41, 147- 149,162-163; TL (PANOZZO 1981-82).  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 048VI  
comune: SANTORSO coord\_GBo\_X: 1687556,72  
località: LA LEVE coord\_GBo\_Y: 5067942,19  
chilometrica: Km 0+000 distanza: -3716,73 a sinistra del tracciato altitudine: 195 ca.  
geomorfologia: Collina, piede di versante.  
intervento: rinvenimento casuale anno: intorno al 1930 esaurito:  
definizione: necropoli cronologia: rom  
abitato: sepolture: I tipo: cassa di mattoni con copertura di embrici  
varie: Tomba  
descrizione: Si ha notizia del rinvenimento, a nord di via Martiri della Libertà, in un terreno ghiaioso a ca. m 1 di profondità, di una sepoltura ad inumazione contenuta in una «specie di cassa di mattoni» con copertura di embrici a doppio spiovente. Venne rinvenuto nella medesima località in data non determinata anche un centenniale di Costantino (306-337 d.C.), poi non più rintracciato. Si ignora se tale rinvenimento possa essere attribuito al contesto sopra descritto.  
bibliografia: DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, pp. 82-83, 86, 160-161 nr. 30.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 049VI  
comune: SANTORSO coord\_GBo\_X: 1686630,24  
località: LESINA - S. CARLO coord\_GBo\_Y: 5067949,69  
chilometrica: Km 0+000 distanza: -4417,90 a sinistra del tracciato altitudine: 240 ca.  
geomorfologia: Collina, piede di versante.  
intervento: modalità di rinvenimento non determinata anno: seconda metà sec. XIX esaurito:  
definizione: necropoli cronologia: rom  
abitato: sepolture: I tipo: cassa di mattoni  
varie: Tombe [R]  
descrizione: Si ha notizia del rinvenimento di una decina di sepolture ad inumazione, sembra contenute in cassa di mattoni, che presentavano, accanto ai deposti, vasi fittili e monete non ulteriormente identificati.  
bibliografia: DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, pp. 82, 86.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 050VI  
comune: SANTORSO coord\_GBo\_X: 1687266,56  
località: VIA S. VITO coord\_GBo\_Y: 5067950,13  
chilometrica: Km 0+000 distanza: -3922,56 a sinistra del tracciato altitudine: 220 ca.  
geomorfologia: Collina, piede di versante.  
intervento: rinvenimento casuale anno: n.d. esaurito:  
definizione: sporadico-necropoli cronologia: rom  
abitato: sepolture: necropoli? tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Si ha notizia del rinvenimento, lungo la via e presso la località Stradelle che è prossima al Lazzaretto, di due monete: un antoniniano d'argento dell'imperatore Diocleziano databile prima del 295-296 d.C. (data della riforma monetaria da lui operata) e un aureo dell'imperatore Onorio (395-423 d.C.) ora disperso. Sulla base di rilievi eseguiti localmente durante la siccità del 1976 sembra inoltre che nella zona si possa ipotizzare l'esistenza di una necropoli di epoca non precisata.  
bibliografia: DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, pp. 83, 84 (tav. IV), 86, 90,159-160 nr. 29; VISONA' 1987, p. 200 e nota 57.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 051VI  
comune: SANTORSO  
località: MONTE SUMMANO - COLLE DEL CASTELLO E VALLE coord\_GBo\_X: 1686167  
coord\_GBo\_Y: 5068000,4  
chilometrica: Km 3+760 distanza: -4583,59 a sinistra del tracciato altitudine: 340; 305  
geomorfologia: Collina, versante e piede di versante est, roccia e deposito di versante  
intervento: recupero casuale anno: 1919, 1973-1974 esaurito:

definizione: insediamento abitativo cronologia: bzM, bzR, fel

abitato: Insediamento abitativo sepolture: tipo:  
varie: Insediamento abitativo [B] [F]

descrizione: Un primo rinvenimento (1919) si effettuò sul versante est del Colle del Castello; il materiale, riferibile a due distinte fasi cronologiche, associato a genere, ossa combuste e frammenti di cranio, fu considerato pertinente a una necropoli, ma una rivisitazione critica delle circostanze di rinvenimento lascia supporre che l'associazione fosse casuale, dato anche lo stato di giacitura secondaria dei materiali. All'età del bronzo recente (XIII-XII sec. a.c.) sono riferibili alcune anse cornute e selci lavorate; al IX sec. un frammento di vaso troncoconico, un frammento di vaso biconico ornato a fasci di solcature ad angolo retto e coppelle, un frammento di biconico decorato a pseudo-cordicella. Nel 1973-74 ai piedi del versante est del Colle del Castello, a seguito di lavori di sbancamento, si rinvenne una notevole quantità di materiale, non correlabile a strutture in si tu e tuttavia riferibile a un contesto abitativo con una frequentazione dall'età del bronzo medio al IX sec. a.c. e una nel V-IV sec. a.C. Le evidenze più consistenti sono riferibili al primo ciclo di frequentazione, con abbondante materiale ceramico tra cui scodelle e scodelloni a profilo troncoconico, arcuato o aperto; questi ultimi con presa canaliculata, pseudo-ansa a rocchetto e presa a lingua rettangolare; anse con apofisi cornuta e cilindroretta, anse a nastro verticale; prese a bugna, a bottone circolare, a lingua; olle a profilo ovoidale con orlo a tesa, talora decorate da cordone plastico sulla spalla o da tacche poste sul bordo, o da un fascio di solcature orizzontali parallele sulla spalla, ottenute con pettine a punte distanziate; vasi biconici; tazze carenate; un boccale rostrato tipo «Luco b»; fusarole biconiche e troncoconiche; tazzine con profilo a S; industria litica con cuspidi di freccia, grattatoi e raschiatoi. Più esiguo il campione riferibile al secondo ciclo di frequentazione. Ad esso appartengono un frammento di coppa con tracce di vernice rossa, un frammento di olia con orlo esovero, e un aes rude.

bibliografia: PICCOLI 1941, p. 3; FASANI 1967, p. 47ss; FASANI, SALZANI 1975, pp. 53-125; CANOVA, MANTESE 1979, pp. 228-230; TL(PANOZZO 1981-82).

fonte: CAV vol. I

posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 052VI  
comune: SANTORSO  
località: PRA DELLE TEZZE coord\_GBo\_X: 1687368,42  
coord\_GBo\_Y: 5068309,96  
chilometrica: Km 0+000 distanza: -3612,52 a sinistra del tracciato altitudine: 250 ca.  
geomorfologia: Collina versante.  
intervento: rinvenimento casuale anno: n.d. esaurito:

definizione: sporadico cronologia: rom

abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico

descrizione: Si ha notizia del rinvenimento di tre denari d'argento rispettivamente delle gentes Cupienna, Aburia e Marcia, riferibili al II sec. a.c.

bibliografia: DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, p. 87 e pp. 137- 140 nrr. 1, 2, 3.

fonte: CAV vol. I

posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 053VI  
comune: SANTORSO coord\_GBo\_X: 1686934,29  
località: BOCCALORENZA coord\_GBo\_Y: 5068531,77  
chilometrica: Km 0+000 distanza: -3839,42 a sinistra del tracciato altitudine: 387

geomorfologia: Grotta

intervento: saggi di scavo anno: 1909, 1930, 1962 esaurito:

definizione: stazione/insediamento cronologia: palS, neol, eneo, bz, fe, rom

abitato: stanziale, stagionale sepulture: tipo:  
varie: Insediamento [P] stanziale [N] [E][B], stagionale [F] [R]

**descrizione:** La frequentazione protostorica all'interno della cavità portò ad una strutturazione dell'atrio della stessa con focolari e battuti di argilla. Residui di tale attività dilavarono durante il corso dei secoli dalla parte anteriore della caverna lungo la rampa che collega la parte posteriore, nonché sulla discesa che immette al fondo. Alcune sezioni praticate nell'atrio evidenziarono una stratigrafia costituita da cenere e carboni alternati a strati sottili di argilla rossa. Tali livelli antropici erano sigillati da uno strato superiore riferibile all'età romana. I materiali rinvenuti attestano un ampio excursus riconducibile al paleolitico superiore (?), al neolitico e all'eneolitico, alla seconda età del ferro avanzata e all'età romana. Al paleolitico superiore sembra appartenere una punta di selce a dorso. Al neolitico ed eneolitico appartengono vari strumenti di selce tra cui un'ascia levigata, varie cuspidi, una punta cuoriforme, una lama di pugnale; tra le ceramiche olle e coppe, ciotole (queste ultime spesso con anse cilindriche a nastro), varie anse ad anello, canaliculate, a bugna, una fusarola biconica; rilevante infine la presenza di un vaso a bocca quadrata. Tra gli oggetti metallici un'ascia di rame e tra gli oggetti in corno ed osso vari punteruoli; infine un pestello di arenaria per macinare l'ocra e vari frammenti di ocra. All'età del ferro appartengono bicchieri carenati in ceramica grigia di cui uno con pseudo-sigla alfabetica sul fondo, frammenti di teglie con presa a lingua, vari peducci riferibili a vasi tripodi, una macina in trachite. All'epoca romana appartengono frammenti di olle in ceramica comune e una moneta bronzea di Massimino il Trace (235-238 d.C.). Il complesso dei materiali attesta un insediamento di tipo stanziale nel neolitico e nell'eneolitico ed una utilizzazione stagionale alla fine dell'età del ferro e in epoca romana.

**bibliografia:** PELLEGRINI 1910, pp. 71-85; RELLINI 1932, p. 108; BIGON 1932, pp. 3-10; MANTESE 1955, pp. 6-7; BATTAGLIA 1957b, p. 94; CAOEO, GIACOBBI 1961, p. 262; LEONARDI, BROGLIO 1962, p. 103 e fig. 93; BARFIELD, BROGLIO 1966, pp. 73-95; BAGOLINI 1984, p. 435; MIGLIA VACCA 1985, p. 52.

fonte: CAV vol. I

posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 054VI  
comune: SCHIO coord\_GBo\_X: 1682366,92  
località: S. ULDERICO coord\_GBo\_Y: 5068808,26  
chilometrica: Km 0+000 distanza: altitudine: 830

geomorfologia: Collina, sommità

intervento: rinvenimento casuale anno: prima del 1930 esaurito:

definizione: sporadico cronologia: fe, rom

abitato: sepulture: tipo:  
varie: Materiale sporadico

**descrizione:** I materiali, privi di contesto, sono riferibili all'età del ferro (ceramica domestica in gran parte decorata a cordoni e con piccole bugne) e all'età romana (monete di II e III sec. d.C.). Benché fuori contesto i ritrovamenti attestano una frequentazione durante l'età protostorica e romana di quest'area, legata con ogni probabilità all'estrazione mineraria, data la collocazione del sito nell'ambito del distretto minerario alto vicentino.

**bibliografia:** ASA 1930; DE BON 1938a, p. 57; MANTESE 1955, p. 20 e nota 40; TL (PANOZZO 1981-82).

fonte: CAV vol. I

posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 055VI  
comune: CARRE'  
località: CASTELLO coord\_GBo\_X: 1691150,65  
coord\_GBo\_Y: 5068823,68  
chilometrica: Km 0+000 distanza: 1985,02 a destra del tracciato altitudine: 220 ca.  
geomorfologia: Pianura, conoide dell'Astico  
intervento: rinvenimento casuale anno: n.d. esaurito:  
definizione: necropoli cronologia: rom  
abitato: sepolture: I tipo:  
varie: Tombe  
descrizione: Si ha notizia di rinvenimenti di tombe nel territorio comunale in occasione della stesura di alcuni tratti stradali. In particolare lungo la strada di raccordo al percorso Zanè-Piovene si rinvennero sepolture di incinerati con corredi di «bronzi e monete romane»  
bibliografia: RANDO 1958, p. 83.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 056VI  
comune: CARRE'  
località: CASTELLO coord\_GBo\_X: 1691768,89  
coord\_GBo\_Y: 5068861,61  
chilometrica: Km 0+000 distanza: 2318,71 a destra del tracciato altitudine: 230 ca.  
geomorfologia: Collina, piede di versante  
intervento: n.d. anno: n.d. esaurito:  
definizione: necropoli cronologia: rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Tomba, materiale sporadico  
descrizione: Si ha generica notizia del rinvenimento di una tomba e di «ceramiche romane» non ulteriormente identificate.  
bibliografia: RANDO 1958, p. 83  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 057VI  
comune: CARRE'  
località: CASTELLO coord\_GBo\_X: 1691591,62  
coord\_GBo\_Y: 5069217,03  
chilometrica: Km 0+000 distanza: 1940,74 a destra del tracciato altitudine: 280 ca.  
geomorfologia: Collina, versante, deposito di versante  
intervento: recupero casuale anno: prima del 1946 esaurito:  
definizione: necropoli cronologia: fe  
abitato: sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: Si ha notizia del generico ritrovamento, nel pendio del colle, di «tombe» riferibili all'epoca dei Veneti»  
bibliografia: SILVESTRI 1946, p. 10; CANOVA, MANTESE 1979, pp. 217-218.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 058VI  
comune: CARRE'  
località: CASTELLO coord\_GBo\_X: 1691621,17  
coord\_GBo\_Y: 5069245,69  
chilometrica: Km 0+000 distanza: 1942,60 a destra del tracciato altitudine: 294  
geomorfologia: Collina, sommità, roccia.  
intervento: recupero casuale anno: prima del 1946 esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: fe, rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Si ha una notizia generica del ritrovamento sulla sommità del colle di «cocci preromani e romani»  
bibliografia: SILVESTRI 1946, p. 10; CANOVA, MANTESE 1979, pp. 217-218.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 060VI  
comune: PIOVENE ROCCHETTE  
località: CHIESA DELL'ANGELO coord\_GBo\_X: 1687922,73  
coord\_GBo\_Y: 5069996,68  
chilometrica: Km 2+165 distanza: -2180,16 a sinistra del tracciato altitudine: 600 ca.  
geomorfologia: Montagna, versante. Materiale sporadico  
intervento: rinvenimento casuale anno: primavera 1960 esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: romll  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Un tetradramma d'argento di Antioco IV Epifane (175-164 d.C.) fu rinvenuto a fior di terra a monte della chiesa dell'Angelo.  
bibliografia: ASA 1960; VISONA' J984, p. 40 e nota 4; VI SONA' 1987, p. 19J e nota J4.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 061VI  
comune: SANTORSO  
località: MONTE SUMMANO - SANTUARIO coord\_GBo\_X: 1686200,95  
coord\_GBo\_Y: 5070193,35  
chilometrica: Km 4+016 distanza: -2452,85 a sinistra del tracciato altitudine: 1188  
geomorfologia: Montagna, sommità  
intervento: rinvenimento casuale anno: sec. XIX esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: fell?, rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Alle generiche notizie di rinvenimenti, alla metà del sec. XVII, di «resti antichi» tra cui monete romane non identificate, una forcicina e una iscrizione poi ritenuta falsa dal Mommsen (cfr. Cl L, V, 346\*), segue, agli inizi dell'800, un elenco di monete bronzee imperiali databili tra il I e il III sec. d.C.: tutti questi materiali andarono dispersi. Si conservano invece presso le Scuole di Santorso quattro statuette bronzee che furono rinvenute tra le rovine della chiesa del Summano alla fine del sec. XIX. Si tratta di un Ercole combattente databile alla fine IV - inizi III sec. a.c., di un Ercole combattente e di uno stante databili alla fine II inizi I sec. a.c. e di un loricato attribuibile genericamente ad epoca romana. La loro presenza deve essere considerata con molta cautela, essendoci la possibilità che i bronzetti siano stati portati al Santuario in epoca moderna.  
bibliografia: MACCA' 1812-16, XII, 2, pp. 134-135; DE RUITZ, KOZLOVIC, PIROCCA 1978, pp. 72-78, 87, 156-157; PANOZZO 1987, p. 53.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 062VI  
comune: PIOVENE ROCCHETTE  
località: CHIESA PARROCCHIALE coord\_GBo\_X: 1689064,4  
coord\_GBo\_Y: 5070337,55  
chilometrica: Km 0+477 distanza: -1093,84 a sinistra del tracciato altitudine: 277  
geomorfologia: Collina, piede di versante  
intervento: identificazione anno: 1816-1820 esaurito:  
definizione: iscrizione cronologia: rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Iscrizione  
descrizione: Iscrizione funeraria su lapide in pietra locale. Reimpiegata nelle fondamenta della torre campanaria, fu ritrovata tra il 1816, data riferita dal Mozzi e il 1820, data riportata dal Mommsen sulla base di altre fonti. La presenza della formula D (is) M(anibus) induce a proporre una datazione posteriore alla metà del I sec. d.C.  
bibliografia: CIL V, 3187; MOZZI 1885; DE BON 1938a, p. 57; MAR-CHINI 1979, p. 36 e nota 61.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 063VI  
comune: CHIUPPANO  
località: S. MICHELE coord\_GBo\_X: 1691812,99  
coord\_GBo\_Y: 5070346,8  
chilometrica: Km 0+000 distanza: 1634,45 a destra del tracciato altitudine: 260 ca.  
geomorfologia: Collina, versante  
intervento: n.d. anno: n.d. esaurito:  
definizione: iscrizione cronologia: rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: Una iscrizione onoraria incisa su base (forse in marmo bianco) di statua fu dissotterrata in circostanze ed epoca imprecise sul colle della chiesa e presso di essa rimase fino al sec. XVI quando fu spostata per essere riutilizzata - forse nella parrocchiale in piano - ed andò perduta. Nell'iscrizione il personaggio dedicante, *L. Lartius Maximus*, menzionava le cariche ricoperte. Tra di esse è interessante notare l'abbinamento tra la carica di *quattuorvir i(ure) d(icundo)* e quella di *adlectus aerario*. Tale abbinamento, ritenuto di carattere straordinario, è stato interpretato, per confronti con casi analoghi e per la presenza contemporanea a Padova dei *curatores aerarii*, come un fenomeno tipico della nostra regione nel I-II sec. d.C., epoca di grande espansione edilizia e quindi anche di maggiori problemi amministrativi.  
bibliografia:  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 064VI  
comune: PIOVENE ROCCHETTE coord\_GBo\_X: 1688913,81  
località: CASTEL MANDUCA - ORTO BARBIERI coord\_GBo\_Y: 5070360,04  
chilometrica: Km 0+592 distanza: -1202,66 a sinistra del tracciato altitudine: 290

geomorfologia: Collina, piede del versante orientale; roccia, deposito di versante, conoide detritico-deietivo dell'Astico.

intervento: saggio di scavo anno: ottobre 1909 esaurito:

definizione: insediamento abitativo cronologia: bzA, bzM, bzR, bzF, fell

abitato: struttura seminterrata sepolture: tipo:  
varie: Insediamento abitativo

**descrizione:** In seguito a lavori agricoli nel febbraio 1909, furono rinvenuti casualmente dei materiali di epoca romana e resti di focolari e muri a secco. A tale rinvenimento casuale seguì, nell'ottobre 1909, un saggio di scavo articolato in quattro trincee. Le prime due trincee evidenziarono due identiche sequenze stratigrafiche: terreno agrario (cm 50), sedimento di ghiaia alluvionale (cm 40), strato romano, strato preromano riferibile ad una fase finale della seconda età del ferro, strato carbonioso di fase iniziale della seconda età del ferro, vari filoni di terreno grasso carbonioso alternati a strati di argilla contenenti reperti databili al bronzo recente-evoluto e finale- iniziale. Da tali trincee emersero i resti di almeno due strutture abitative a pianta quadrangolare seminterrate, con muri a secco di pietre calcaree e basaltiche con legante argilloso, impostate direttamente sul deposito alluvionale, con pavimenti in argilla battuta e focolari. La terza trincea ha invece restituito materiali riferibili all'età del bronzo. Nella quarta trincea, infine, in profondità, fu individuato un livello nerastro con materiali dilavati dal pendio sovrastante, databili dalla fine dell'età del bronzo agli inizi dell'età del ferro. Le quattro trincee aperte hanno restituito materiali di chiara collocazione cronologica. All'età del bronzo recente - evoluto e del bronzo finale - iniziale (secc. XIII-XII a.c.) appartengono: una tazza carenata con ansa a nastro verticale sopraelevata, orli a tesa, pareti e orli di vasi di rozzo impasto, alcuni cordoni e solcati da depressioni a treccia o digitali, varie apofisi di anse lunate, cornute, cilindrorette. Ad una fase iniziale della seconda età del ferro (VI sec. a.c.) appartengono: olle cordonate con superfici steccate, ceramica zonata, coppe decorate a cordoni, numerosi frammenti fittili anche con sigle alfabetiche, vasi tripodi frammentari e una tazzina tipo Sanzeno, oltre a oggetti bronzei tra cui una fibula ad arco serpeggiante e un aes rude. Alla fase finale della seconda età del ferro (III sec. a.c.) si riferiscono invece vari frammenti di ceramica grigia, olle domestiche in impasto e una fibula La Tène di bronzo. Alla seconda età del ferro in generale sono riferibili alari, pesi da telaio, macine e pestelli in trachite, frammenti di intonaco con tracce di incannucciato, frammenti di strumenti in corna di cervo, ossa di bue, capra, maiale, cane e un gallinaceo. Agli strati di età romana appartengono alcune monete: un asse, un vittoriato, un piccolo bronzo di Costantino e molti frammenti di tegole tra cui uno recante un bollo di Curius (cfr. CIL, V, 8110, 313). In base alle evidenze stratigrafiche e al complesso dei materiali il sito presenta le caratteristiche di un nucleo abitativo con un excursus cronologico compreso tra l'età del bronzo medio recente (secc. XIV-XIII a.c.) e la seconda età del ferro. Due iati sembrano corrispondere uno all'età del bronzo finale e agli inizi dell'età del ferro, che si suppone esistente più a nord per la presenza di materiali ad esse riferibili nella trincea 4 (coltello a codolo e spillone a rotolo databili ai secc. X-VII a.c.) e l'altro alla prima età del ferro. Il sito fu attivo durante l'età romana almeno fino al IV sec. d.C. pur non essendo possibile stabilire nei

**bibliografia:** ASA 1909; ALFONSI 1911, pp. 273-279.

fonte: CAV vol. I

posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 065VI  
comune: PIOVENE ROCCHETTE coord\_GBo\_X: 1688733,25  
località: Castel Manduca coord\_GBo\_Y: 5070382,6  
chilometrica: Km 0+716 distanza: -1335,46 a sinistra del tracciato altitudine:

geomorfologia: versante del colle

intervento: rinvenimento fortuito anno: 2001 esaurito: N

definizione: sporadico cronologia: Fe (III sec. a.C.)

abitato: sepolture: tipo:  
varie: sporadico

**descrizione:** Il reperto giaceva semiaffondato nel terreno alle pendici orientali dell'altura sulla quale sorgeva il Castel Manduca... Il punto preciso... si trova a 11°25'41-41"E e a 45°45'43-44"N a 390 m circa s.l.m.. Il reperto è un aes signatum in piombo fuso "a spina di pesce" a "al ramo secco", come viene usualmente chiamato. Pesa 1051,0 g e misura 85,8x73,5x29,1 mm circa, dimensioni massime. Potrebbe risalire alla prima parte del III sec. a.C.

**bibliografia:**

fonte: ASAPd

posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 066VI  
comune: PIOVENE ROCCHETTE  
località: CASTEL MANDUCA - PODERE BORRIERO coord\_GBo\_X: 1688857,37  
coord\_GBo\_Y: 5070391,35  
chilometrica: Km 0+650 distanza: -1229,91 a sinistra del tracciato altitudine: 315  
geomorfologia: Collina, versante est, roccia, deposito di versante.  
intervento: saggio di scavo anno: 1909 esaurito:  
definizione: insediamento abitativo cronologia: fell, rom  
abitato: Insediamento abitativo sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: La sequenza stratigrafica esposta evidenzia, al di sotto di un livello arativo storico recente, uno strato romano con frammenti di tegole, quindi un livello antropico riferibile alla seconda età del ferro, con materiali più antichi, non in giacitura primaria, ma probabilmente dilavati da monte. Un manufatto idrico, messo in luce dallo scavo, non è determinabile cronologicamente. Il complesso più rilevante di reperti è riferibile alla seconda età del ferro, con ceramica decorata a stralucido, ceramica grigia, rocchetti anche con contrassegni, un aes rude e vari frammenti bronzei non determinabili tipologicamente. I materiali, anche se non correlabili ad alcuna struttura, sono riferibili, per continuità topografica, al nucleo insediativo rinvenuto nell'orto Barbieri (cfr. sito CAV1.F36.13.3).  
bibliografia: ASA 1909; ALFONSI 1911, p. 279; TL (PANOZZO 1981- 82).  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 067VI  
comune: PIOVENE ROCCHETTE  
località: CASTEL MANDUCA coord\_GBo\_X: 1688653,42  
coord\_GBo\_Y: 5070398,85  
chilometrica: Km 0+776 distanza: -1390,48 a sinistra del tracciato altitudine: 408  
geomorfologia: Collina, sommità, roccia e suoli bruni calcarei  
intervento: scavo estensivo parziale anno: 1913 esaurito: N  
definizione: insediamento abitativo cronologia: bzA, bzM, bzR, med  
abitato: Insediamento abitativo sepolture: tipo:  
varie: castello\_notizia  
descrizione: Il sito, posto sulla sommità del colle, è caratterizzato da una strutturazione antropica complessa costituita da un'ampia massicciata collegata a un selciato a ciottoli e a focolari formati da piani di argilla battuta. La stratificazione presentava depositi ad alta concentrazione di cenere e carboni, associati a cocci, selci, scarsi bronzi e resti ossei di pasto. I resti frammentari ceramici offrono una varia tipologia, dalle tazze e scodelle ansate (tra cui anse cornute e cilindrorette) ai grandi contenitori cordonati; l'industria litica (oltre 230 pezzi) comprende tra gli strumenti raschiatoi, punte di freccia, un elemento di falchetto e «pic» e «tranchet» di tecnica campagnana, coti, macine, pestelli ecc.; scarsi rinvenimenti bronzei riferibili solo a due spilloni frammentati; rilevante invece la presenza di «qualche colatura in bronzo», indizio di attività fusoria in loco. I resti di pasto sono riferibili a domestici (bue, capra/pecora, maiale) e a selvatici (cinghiale, cervo). Il complesso dei materiali è ascrivibile ad un periodo compreso tra il bronzo antico e il bronzo recente (XVIII-XIII sec. a.c.). La frequentazione più intensa è da riferirsi al bronzo medio-recente (XIV-XIII sec. a.c.) a cui va attribuita l'ampia struttura terrazzata. Per l'epoca medievale è attestata la presenza di una fortificazione (la più antica della zona per questo periodo) che però sembra già scomparsa nel sec. XII.  
bibliografia: ZANOCCO 1914, pp. 164-174; Canova A., Mantese G. 1979, "I castelli medioevali del vicentino", ed. Accademia Olimpica, Vicenza, pp.184-207  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 068VI  
comune: CHIUPPANO  
località: MULINO DAL PRA' coord\_GBo\_X: 1691207,09  
coord\_GBo\_Y: 5070414,27  
chilometrica: Km 0+000 distanza: 1025,03 a destra del tracciato altitudine: 240 ca.  
geomorfologia: Pianura, conoide dell'Astico  
intervento: n.d. anno: n.d. esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: rom?  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Si ha notizia di un cippo anepigrafe di forma cilindrica, leggermente rastremato, per un certo tempo adibito a supporto di una croce, sarebbe poi stato ricollocato, in un periodo non precisato, presso il mulino.  
bibliografia: RANDO 1958, p. 65.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 069VI  
comune: PIOVENE ROCCHETTE  
località: Castel Manduca coord\_GBo\_X: 1688697,78  
coord\_GBo\_Y: 5070415,88  
chilometrica: Km 0+764 distanza: -1344,58 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia: versante del colle  
intervento: scavo di recupero di emergenza anno: 2001 esaurito: S  
definizione: necropoli cronologia: XVI sec d.C. ??; Bz  
abitato: sepolture: I tipo: tomba terragna  
varie: materiale in giacitura secondaria  
descrizione: Scavo di una inumazione terragna rinvenuta dai volontari locali (che l'avevano, probabilmente, già parzialmente scavata) lungo il versante nord di Castel Manduca. Durante lo scavo sono stati rinvenuti anche numerosi materiali (framm. ceramici e ossa) in giacitura secondaria ascrivibili all'età del Bronzo e provenienti dagli interventi di scavo che hanno interessato la sommità di Castel Manduca durante la prima guerra mondiale (trincee).  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 070VI  
comune: CHIUPPANO  
località: CONTRA' OLE coord\_GBo\_X: 1691455,8  
coord\_GBo\_Y: 5070544,36  
chilometrica: Km 0+000 distanza: 1263,12 a destra del tracciato altitudine: 240 ca.  
geomorfologia: Pianura, conoide dell'Astico  
intervento: rinvenimento casuale anno: 1948 esaurito:  
definizione: necropoli cronologia: rom  
abitato: sepolture: I tipo:  
varie: Tombe  
descrizione: In seguito a rimozioni di terreno si rinvennero in un'unica fossa, alla profondità di com 60 ca. e su un'area di mq 2 ca., resti scheletrici pertinenti a 16 inumati, disposti in maniera disordinata e molto consunti; poco lontano si rinvennero anche alcuni embrici. Venne stabilito che si trattava di resti dislocati rispetto alla giacitura iniziale, riuniti in un'unica fossa quando le singole tombe di epoca genericamente romana, scoperte, furono manomesse e poi distrutte.  
bibliografia: RANDO 1958, p. 65.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 071VI  
comune: CALTRANO  
località: CONTRA' CESURETTA coord\_GBo\_X: 1691411,7  
coord\_GBo\_Y: 5070547  
chilometrica: Km 0+000 distanza: 1218,99 a destra del tracciato altitudine: 246  
geomorfologia: Pianura, conoide dell'Astico  
intervento: rinvenimento casuale anno: 1917 esaurito:  
definizione: necropoli cronologia: rom  
abitato: sepolture: C tipo: cassetta di embrici  
varie: Tombe  
descrizione: Nell'inverno del 1917, durante la realizzazione di infrastrutture ferroviarie ad uso militare, vennero in luce, a ca. cm 60 di profondità, tre tombe di incinerati del tipo a cassetta di embrici disposti a forma esagonale allungata. Del corredo raccolto si conservano un bicchiere panciuto e un piatto a fondo piano in ceramica comune, genericamente attribuibile all'epoca romana.  
bibliografia: DE BON 1938a, p. 59; DE BON 1941, p. 60; ASA 1953-54; RANDO 1958, pp. 63-65.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 072VI  
comune: CHIUPPANO  
località: MULINO DAL PRA' coord\_GBo\_X: 1691917,06  
coord\_GBo\_Y: 5070700,46  
chilometrica: Km 0+000 distanza: 1729,77 a destra del tracciato altitudine: 240 ca.  
geomorfologia: Pianura, conoide dell'Astico  
intervento: rinvenimento casuale anno: 1932 esaurito:  
definizione: sporadico/insediamento n.d. cronologia: rom?  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: In località ed epoca imprecisate si rinvenne, ad una profondità tra cm 40 e cm 60, uno «strato compatto di colore grigio» comprendente frammenti di vasellame fittile non identificato: esso fu interpretato come parte delle fondazioni di una casa rurale di epoca antica imprecisata. In vari momenti il territorio comunale restituì inoltre laterizi di epoca romana e, nel 1932, una moneta dell'imperatore Alessandro Severo (222-235 d.C.).  
bibliografia: RANDO 1958, pp. 63-65.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 073VI  
comune: PIOVENE ROCCHETTE  
località: castel Peluco coord\_GBo\_X: 1688589,56  
coord\_GBo\_Y: 5070792,3  
chilometrica: Km 1+561 distanza: -1190,85 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: notizia bibliografica anno: esaurito:  
definizione: castello\_notizia cronologia: med  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: castello\_notizia  
descrizione: Castel Peluco è spesso indicato come "castello maggiore" con evidente riferimento alla sua importanza. Risulta scomparso nel 1442. (posizione molto incerta).  
bibliografia: Canova A., Mantese G. 1979, "I castelli medioevali del vicentino", ed. Accademia Olimpica, Vicenza, pp.184-207  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 074VI  
comune: PIOVENE ROCCHETTE  
località: loc. Rocchette (Rocca) coord\_GBo\_X: 1689431,53  
coord\_GBo\_Y: 5070845,84  
chilometrica: Km 0+680 distanza: -498,25 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: notizia bibliografica anno: esaurito:  
definizione: castello\_notizia cronologia: med  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: castello\_notizia  
descrizione: Le fonti fanno riferimento ad una fortificazione "Rocca" che sorgeva nell'area denominata "Rocchette". Essa appartenne in origine alla ricca famiglia dei Poncii di Breganze e poi, nel 1250 passò in mano a Ezzelino il Tiranno. Venne smantellata intorno al 1514. (posizione molto incerta).  
bibliografia: Canova A., Mantese G. 1979, "I castelli medioevali del vicentino", ed. Accademia Olimpica, Vicenza, pp.184-207  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 075VI  
comune: PIOVENE ROCCHETTE  
località: coord\_GBo\_X: 1689863,45  
coord\_GBo\_Y: 5070861,87  
chilometrica: Km 0+437 distanza: -138,76 a sinistra del tracciato altitudine: 270 ca.  
geomorfologia: Collina, piede di versante.  
intervento: rinvenimento casuale anno: tra gli inizi del sec. XIX e anni esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Si hanno generiche notizie di numerosi rinvenimenti di materiale archeologico effettuati in periodi differenti in varie località del territorio comunale. Agli inizi dell'800 esisteva una ricca raccolta di «monete consolari e imperiali» dal territorio che, conservata in collezione privata (Barettoni, Schio), andò poi dispersa. In altro momento da uno sterro occasionale si recuperò una lucerna bronzea a un solo beccuccio con anello decorato da palmetta stilizzata che ora si conserva al Museo Civico di Padova. Più di recente infine, negli anni '60, si ha notizia del rinvenimento di una statuetta di Priapo della quale però in seguito non fu più possibile verificare l'esistenza e l'identificazione.  
bibliografia: MACCA' 1812-16, XI, 2, p. 181; ASA 1960.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 076VI  
comune: PIOVENE ROCCHETTE  
località: VIA M. CENGIO coord\_GBo\_X: 1689269,9  
coord\_GBo\_Y: 5070931,1  
chilometrica: Km 0+844 distanza: -578,88 a sinistra del tracciato altitudine: 270 ca.  
geomorfologia: Collina, piede di versante  
intervento: rinvenimento casuale anno: primavera 1960 esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Si ha notizia del rinvenimento di monete romane, non ulteriormente identificate, durante scavi in un terreno lungo la via.  
bibliografia: ASA 1960.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 077VI  
comune: CALTRANO  
località: CAMISINO coord\_GBo\_X: 1692051,11  
coord\_GBo\_Y: 5071331,05  
chilometrica: Km 0+006 distanza: 2011,02 a destra del tracciato altitudine: 250  
geomorfologia: Collina, terrazzi erosivi, depositi alluvionali e di alterazione  
intervento: rinvenimento casuale di superficie anno: anni '60 e altri non esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: pal, bz, fe  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Per la zona di Camisino si hanno segnalazioni di rinvenimenti sporadici di varia natura e cronologia, effettuati in momenti diversi. Pochi pezzi patinati di tipologia musteriana sono stati raccolti in superficie sui terrazzi dell'Astico (paleolitico medio ante XXXV millennio a.C.); industria litica e frammenti ceramici, riconducibili ad un complesso dell'età del bronzo medio-recente (fine II millennio a.C.) provengono da contrà Covolo; una macina «con segno inciso», assimilabile ad analoghi esemplari della avanzata età del Ferro (V-I sec. a.C.), da una località imprecisata.  
bibliografia: BASSAN 1960, p. 223; RANDO 1958, pp. 55-56.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 078VI  
comune: CALTRANO  
località: CASTELLARE coord\_GBo\_X: 1691349,09  
coord\_GBo\_Y: 5071453,64  
chilometrica: Km 0+201 distanza: 1432,69 a destra del tracciato altitudine: 230  
geomorfologia: Collina, sommità, roccia, deposito.  
intervento: recupero casuale anno: 1816, 1884, 1893, inizi '900 esaurito:  
definizione: sporadico/insediamento/necropoli/tesoretto cronologia: bz, fe, rom  
abitato: Insediamento abitativo (?) sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Materiale sporadico (bz, fe); abitato (fe); tomba (fe); tesoretto (fe-rom). Vari rinvenimenti si sono susseguiti nella località in seguito a lavori di scasso, per la costruzione del campanile, e a lavori agricoli. Un primo recupero del 1816 era costituito da «anticaglie di ferro» «monete romane» e «una medaglia consolare d'argento», attualmente dispersi. Più rilevanti le scoperte posteriori, «dalla medesima località presso il campanile» di «fondamenta di cassette seminterrate» con muri a secco e pavimenti in battuto, di un tesoretto di vittoriatì contenuti in un vaso di rame ed infine di una sepoltura ad inumazione delimitata da un circolo di pietre e con un corredo costituito da dodici dracme massaliote (se ne sono conservate cinque). Alcuni materiali sporadici sono riferibili all'età del Bronzo recente (XIII sec. a.C.), come varie anse a nastro, con apofisi a corna di lumaca, ed una con decorazione a mendo graffito, un frammento di scodellone troncoconico con orlo taccheggiato, decorato da un cordone plastico meandriforme, un frammento di scodella con piccola ansa canaliculata sotto l'orlo, una cuspidè di lancia in bronzo con immanicatura a cannone. Alla più cospicua strutturazione antropica con cassette di tipo seminterrato, databili intorno al II sec. a.C., sono riferibili alcuni frammenti fittili, come un fondo di *kantharos* in ceramica grigia, ed una macina in trachite. Coeve o immediatamente posteriori sono le cinque dracme d'argento di imitazione massaliota (che sembrano provenire da una medesima officina forse lombarda) e il tesoretto di vittoriatì che per il loro coesistere sono databili tra il 180 e il 150 a.C.. Vicino al tesoretto di vittoriatì fu messo in luce un denaro di *Sex. Pompeius*, del 138 a.C.. L'abbondanza di rinvenimenti monetali è forse connessa con il ruolo strategico del sito, posto a controllo di un guado dell'Astico e con funzione di collegamento tra le valli trentine e la pianura veneta, per il quale non si esclude il pagamento di un pedaggio. Per la sua posizione strategica il sito in epoca medievale fu sede di un castello.  
bibliografia: MACCA' 1812-1816, XII, 2, pp. 31-32; ORSI 1894b, pp. 259-262; ALFONSI 1911, p. 279; DE BON 1941, pp. 55-58; PAUTASSO 1967, pp. 72-73; PAUTASSO 1970, pp. 161-164, 172-174; MARCHINI 1979, p. 46; CANOVA, MANTESE 1979, pp. 186-187.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 079VI  
comune: VELO D'ASTICO  
località: MEDA coord\_GBo\_X: 1685960,84  
coord\_GBo\_Y: 5071974,88  
chilometrica: Km 4+557 distanza: -912,03 a sinistra del tracciato altitudine: 330 ca.  
geomorfologia: Collina, conoide dell'Astico.  
intervento: ritrovamenti casuali anno: 1783, metà anni '50. esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Si ha notizia di rinvenimenti di monete romane: una moneta repubblicana d'argento della gens Aquilia fu rinvenuta nel 1783 «dietro il Monte Summano, verso Velo»; alcune monete, forse bronzee, furono donate al CAI di Schio alla metà degli anni 1950.  
bibliografia: MACCA' 1812-16, XI, 2, p. 182; MANTESE 1955, tav. f.1. tra p. 32 e p. 33.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 080VI  
comune: COGOLLO DEL CENGIO  
località: Sant'Agata - Chiesa di S. Agata coord\_GBo\_X: 1688460,32  
coord\_GBo\_Y: 5072024,81  
chilometrica: Km 2+383 distanza: -93,42 a sinistra del tracciato altitudine: 389,2  
geomorfologia:  
intervento: anno: esaurito:  
definizione: Chiesa cronologia: Basso Med.  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Chiesa  
descrizione: La chiesetta campestre di Sant'Agata a Cogollo del Cengio, isolata in un piacevole contesto naturale nella depressione dove scorre il torrente Astico, è fra le chiese più antiche della Valdastico. Fungeva forse da ospizio materiale e spirituale, ai pellegrini, commercianti e lavoratori che transitavano sulla importante arteria di collegamento fra il Vicentino ed il Trentino. E' accertato che nella seconda metà del VIII secolo iniziò nell'Alto Vicentino l'opera di catechesi dei monaci benedettini. ?? Leonardi (articolo del popolamento sul vicentino 1982) rinvenimento di cocchio con pigmento rosso (paleoveneto III-IV periodo atestino)  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 081VI  
comune: VELO D'ASTICO  
località: CASTELLO DI MEDA coord\_GBo\_X: 1686927,67  
coord\_GBo\_Y: 5072107,17  
chilometrica: Km 3+900 distanza: 412,69 a destra del tracciato altitudine: 438  
geomorfologia: Collina, sommità, roccia.  
intervento: recupero casuale da scasso, notizia bibliografica anno: 1916 esaurito: N  
definizione: sporadico/castello-notizia cronologia: bz?, fe?, rom, med  
abitato: ? sepolture: I? tipo: piccoli loculi in muratura  
varie: Materiale sporadico, castello\_notizia  
descrizione: Dalla località, segnalata dall'Alfonsi e dal De Bon come uno dei «castellieri» della Valle dell' Astico, generalmente attribuiti all'età del bronzo, non si ha notizia di rinvenimenti strutturati. Di incerta attribuzione cronologica è il rinvenimento del 1916 di «piccoli loculi di muratura» con resti di ossa, forse interpretabili come necropoli. Dei materiali recuperati, tra cui ceramica preromana e monete imperiali, si hanno solo generiche notizie che non consentono una precisa caratterizzazione del sito, poi interessato in epoca medievale dalla presenza di un importante castello sulle cui rovine sorge ora una chiesetta. Non si conosce la data di fondazione esatta del castello ma si può ritenere che esso esistesse già nel sec. XI. Fu distrutto probabilmente nel 1314.  
bibliografia: ALFONSI 1911, p. 279; DE BON 1938a, p. 51 e p. 58, fig. 102; MANTESE 1955, p. II; CANOVA, MANTESE 1979, pp. 206-207; TL (PANOZZO, 1981-82) . Canova A., Mantese G. 1979, "I castelli medioevali del vicentino", ed. Accademia Olimpica, Vicenza, pp.184-207  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 082VI  
 comune: VELO D'ASTICO  
 località: loc. Meda di Sotto coord\_GBo\_X: 1686622,14  
 coord\_GBo\_Y: 5072237,7  
 chilometrica: Km 4+184 distanza: -382,35 a sinistra del tracciato altitudine:  
 geomorfologia: versante  
 intervento: scasso (segnalazione) anno: 2004 esaurito: N  
 definizione: insediamento abitativo cronologia: BzMR, Fell  
 abitato: struttura seminterrata sepolture: tipo:  
 varie: recupero di materiale  
 descrizione: Rinvenimento di materiali archeologici dell'età del Ferro in un'area di nuova edificazione tra via Trento, via Prosdocimi e strada provinciale. A seguito di sbancamenti per la realizzazione di fabbricati residenziali sono emersi vari materiali attribuibili ad epoca pre-protostorica. I materiali ceramici sono in buon stato di conservazione con margini poco abrasivi dall'usura non si può escludere, però, che vengano dai terrazzamenti soprastanti trattandosi di un'area a medio declivio verso la sommità del Poggio di Curegno. Materiali attribuibili all'età del Bronzo medio-recente e alla seconda età del ferro. Presenza di una struttura seminterrata dal fondo della quale sono stati raccolti: frammenti ceramici, ossa animali combuste, un ago in bronzo (databile alla II° età del Ferro III-IV periodo atestino)  
 bibliografia:  
 fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 083VI  
 comune: COGOLLO DEL CENGIO  
 località: a sud del centro in prossimità dell'Astico coord\_GBo\_X: 1687717  
 coord\_GBo\_Y: 5072513,81  
 chilometrica: Km 3+231 distanza: 146,31 a destra del tracciato altitudine:  
 geomorfologia:  
 intervento: notizia bibliografica anno: esaurito:  
 definizione: castello\_notizia cronologia: med  
 abitato: sepolture: tipo:  
 varie: castello\_notizia  
 descrizione: Torre di vedetta le cui rovine erano ancora visibili intorno alla metà dell'Ottocento. (posizione molto incerta)  
 bibliografia: Canova A., Mantese G. 1979, "I castelli medioevali del vicentino", ed. Accademia Olimpica, Vicenza, pp.184-207  
 fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 084VI  
 comune: CALTRANO  
 località: Castel della Rocca coord\_GBo\_X: 1692514,82  
 coord\_GBo\_Y: 5072718,87  
 chilometrica: Km 0+433 distanza: 3098,25 a destra del tracciato altitudine:  
 geomorfologia:  
 intervento: notizia bibliografica anno: esaurito:  
 definizione: castello\_rudere cronologia: Rom?, med (XII-XIII sec.)  
 abitato: sepolture: tipo:  
 varie: castello\_ruderi  
 descrizione: Di grandi dimensioni, presenta ancora parecchi elementi murari. E' possibile che si tratti della risistemazione in epoca medievale di un fortilizio romano.  
 bibliografia: Canova A., Mantese G. 1979, "I castelli medioevali del vicentino", ed. Accademia Olimpica, Vicenza, pp.184-207  
 fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 085VI  
comune: VELO D'ASTICO  
località: contrà Peon (castello dei Peola) coord\_GBo\_X: 1684915,97  
coord\_GBo\_Y: 5072957,89  
chilometrica: Km 5+574 distanza: -938,25 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: notizia bibliografica anno: esaurito:  
definizione: castello\_notizia cronologia: med  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: castello\_notizia  
descrizione: Circa un miglio a sud-est del centro, in direzione di S. Giorgio, sorge un modesto colle che dalla gente del luogo è chiamato "Peòn", qui era presente un castello medievale che fu dei Peola. Il Maccà (XI, 302) riferisce: "... per quanto ho veduto dai segni dei muri, ho compreso che sopra quel colle esistevano non uno ma due castelli o fortezze con poco tratto di terreno separate l'una dall'altra, una delle quali però era più grande dell'altra". La notizia più antica risale al 1290. Fu distrutto forse all'inizio del Trecento.  
bibliografia: Canova A., Mantese G. 1979, "I castelli medioevali del vicentino", ed. Accademia Olimpica, Vicenza, pp.184-207  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 086VI  
comune: COGOLLO DEL CENGIO  
località: a est del centro verso Mosson coord\_GBo\_X: 1689375,46  
coord\_GBo\_Y: 5073061,18  
chilometrica: Km 1+907 distanza: 1200,90 a destra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: notizia bibliografica anno: esaurito:  
definizione: castello\_notizia cronologia: med  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: castello\_notizia  
descrizione: Le investiture feudali del secoli XIII e XIV e l'inventario Maltraversi del 1292 nominano una fortificazione definita "rocca", e situata "... in ora Rochete apud viam comunis". Il castello risulta distrutto già dalla metà del XIII sec. (posizione molto incerta)  
bibliografia: Canova A., Mantese G. 1979, "I castelli medioevali del vicentino", ed. Accademia Olimpica, Vicenza, pp.184-207  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 087VI  
comune: VELO D'ASTICO  
località: Via S. Giorgio - Chiesa di S. Giorgio coord\_GBo\_X: 1685571,28  
coord\_GBo\_Y: 5073205,38  
chilometrica: Km 5+447 distanza: -256,64 a sinistra del tracciato altitudine: 262,2  
geomorfologia:  
intervento: anno: esaurito:  
definizione: Chiesa cronologia: Alto Med.  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Chiesa  
descrizione: La Pieve di S. Giorgio, in forme romanico gotiche, è una delle più antiche pievi vicentine ed è situata lungo l'antica strada romana detta dell'Astacus, che univa Vicenza con le comunità trentine. La prima fondazione, di cui rimane il battistero, è del IX secolo. Nel '300 e nel 1509 l'edificio subì ampliamenti. Attualmente presenta uno svelto campanile dalla cuspide aguzza e conserva all'interno, ad un'unica navata, resti di una pittura trecentesca con scena offertoriale di antichi cavalieri e alla base la Strage degli Innocenti. In una cappella laterale dei conti Velo si trova il polittico "Madonna e Santi" di Battista da Vicenza (morto nel 1438) e sull'altare maggiore una bella tavola di Giovanni Speranza (1480-1536) "Madonna con bambino tra i Santi Giorgio, Martino, Antonio Abate e Sebastiano".  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 088VI  
comune: VELO D'ASTICO  
località: loc. S. Giorgio coord\_GBo\_X: 1685500,48  
coord\_GBo\_Y: 5073252,64  
chilometrica: Km 5+516 distanza: -287,73 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: anno: 2006 esaurito: N  
definizione: strada cronologia: n.d.  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: infrastruttura stradale  
descrizione: Durante i lavori per la costruzione di un parcheggio in prossimità della Pieve di S. Giorgio lungo l'omonima via sono stati individuati i resti pertinenti ad una antica viabilità di datazione non ben definita.  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 090VI  
comune: VELO D'ASTICO  
località: loc. Castello di Velo coord\_GBo\_X: 1683800,45  
coord\_GBo\_Y: 5073472,92  
chilometrica: Km 6+401 distanza: -1718,80 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: anno: 1998 esaurito: N  
definizione: insediamento abitativo cronologia: BzMR, BzF  
abitato: sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: In località Castello di Velo, sulla strada che dalla piazza conduce ad Arsiero (presso la chiesa parrocchiale di Velo) è stata messa in luce una sezione nella quale sono state evidenziate strutture e sistemazioni antropiche (di epoca non ben definita) e abbondanti frammenti ceramici e selce (non in giacitura primaria) riferibili al Bronzo Medio-recente/finale.  
Il colle del castello di Velo ha già dato alla luce materiali di tale epoca recuperati circa 8 anni fa (cfr. sito ASAPD0023: scasso edile sul versante verso Seghe di Velo)  
Documentazione della sezione da parte dello Studio Gearcheologi Associati.  
(posizione incerta)  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 091VI  
comune: COGOLLO DEL CENGIO  
località: chiesa S. Cristoforo coord\_GBo\_X: 1688300,17  
coord\_GBo\_Y: 5073510,32  
chilometrica: Km 2+956 distanza: 1252,66 a destra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: notizia bibliografica anno: esaurito:  
definizione: castello\_notizia cronologia: med (XII-XIII sec.)  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: castello\_notizia  
descrizione: Le investiture feudali dei secoli XIII e XIV e l'inventario Maltraversi del 1292 nominano un castello situato "apud curiam et apud viam", posizione che potrebbe corrispondere all'area soprastante la chiesa parrocchiale di S. Cristoforo. Il castello risulta distrutto già dalla metà del XIII sec. (posizione molto incerta)  
bibliografia: Canova A., Mantese G. 1979, "I castelli medioevali del vicentino", ed. Accademia Olimpica, Vicenza, pp.184-207  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 092VI  
comune: VELO D'ASTICO  
località: castello coord\_GBo\_X: 1683823,9  
coord\_GBo\_Y: 5073532,79  
chilometrica: Km 6+599 distanza: -1670,69 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: notizia bibliografica anno: esaurito:  
definizione: castello\_notizia cronologia: med  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: castello\_notizia  
descrizione: La notizia più antica risale al 1184 e fa riferimento alla presenza di un castello grande ed importante. Spianato probabilmente nel 1288 anche se alla fine del Cinquecento erano ancora visibili parte della torre circolare ed un buon tratto di muro perimetrale.  
bibliografia: Canova A., Mantese G. 1979, "I castelli medioevali del vicentino", ed. Accademia Olimpica, Vicenza, pp.184-207  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 093VI  
comune: VELO D'ASTICO  
località: loc. Castello di Velo coord\_GBo\_X: 1683864,58  
coord\_GBo\_Y: 5073537,05  
chilometrica: Km 6+488 distanza: -1632,94 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: sezione stratigrafica anno: 1990 esaurito: N  
definizione: insediamento abitativo cronologia: BzMR, BzF  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: terrazzamenti?  
descrizione: In località Castello di Velo, sul versante verso Seghe di Velo, da uno scasso per lavori edili sono stati individuati dei livelli antropizzati con tracce di strutture di terrazzamento (?) di epoca incerta e materiali riferibili al Bronzo Medio-recente/finale. (intervento su segnalazione di un geologo). Documentazione della sezione da parte del dott. Balista e I. Bettinardi  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 094VI  
comune: VELO D'ASTICO  
località: loc. Castello di Velo coord\_GBo\_X: 1683874,15  
coord\_GBo\_Y: 5073578,21  
chilometrica: Km 6+702 distanza: -1603,98 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia: Collina, piede di versante.  
intervento: sezione stratigrafica anno: 1990 esaurito: N  
definizione: insediamento abitativo cronologia: n.d.  
abitato: sepolture: I tipo: fossa con lastre?  
varie:  
descrizione: Nell'ambito dell'intervento di documentazione di una sezione stratigrafica (cfr. sito ASAPD0023) durante i lavori di sistemazione della stradina di accesso alla casa è stata rinvenuta anche una piccola tomba in terra (con alcune lastre verticali di delimitazione) di epoca incerta. L'inumato, in pessimo stato di conservazione, potrebbe essere stato un individuo molto giovane.  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 095VI  
comune: COGOLLO DEL CENGIO  
località: COLLINA DELL'OLMO coord\_GBo\_X: 1687823,95  
coord\_GBo\_Y: 5073706,14  
chilometrica: Km 3+347 distanza: 1337,06 a destra del tracciato altitudine: 356  
geomorfologia: Collina, sommità, roccia.  
intervento: raccolta programmata di superficie anno: anni '80. esaurito:  
definizione: castello\_notizia cronologia: fel, med  
abitato: Insediamiento abitativo (?) sepolture: tipo:  
varie: castello\_notizia  
descrizione: Notizie dell'esistenza di un «abitato preistorico» «nel sito ove di poi sorse il castello medievale di Cogollo» risalgono all'Alfonsi e al De Bon, i quali però non accennano al rinvenimento di materiali. Un recente sopralluogo ha portato al recupero di materiali fittili non significativi e per lo più atipici, tranne un frammento di parete di scodella troncoconica, decorata da un cordone plastico, databile tra il V e la metà del IV sec. a.c. Tali reperti attestano una frequentazione antropica di entità e modalità non determinabili.  
bibliografia: ALFONSI 1911, p. 279; DE BON 1938a, p. 58; CANOVA, MANTESE 1979, pp. 187-188; TL (PANOZZO 1981-82).  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 096VI  
comune: ARSIERO  
località: Cimitero - Chiesa di S. Maria dell'Angiadura coord\_GBo\_X: 1683345,05  
coord\_GBo\_Y: 5074557,75  
chilometrica: Km 7+736 distanza: -1428,73 a sinistra del tracciato altitudine: 310,29  
geomorfologia:  
intervento: anno: esaurito:  
definizione: Chiesa cronologia: Basso Med.  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Chiesa  
descrizione: La suggestiva chiesa di Santa Maria dell'Angiadura, accanto al Cimitero, fu la prima chiesa parrocchiale di Arsiero. Il più antico accenno storico si trova in un documento del 1418. Sulla soglia della porta d'ingresso si legge la data dell'ultimo ampliamento: l'anno 1495. Nel 1884 la chiesetta fu restaurata: venne eretta la cappella per l'altare della Madonna delle Grazie e venne tolto il pulpito. Assai danneggiata dalla guerra 1915-18, fu successivamente restaurata.  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 097VI  
comune: ARSIERO  
località: coord\_GBo\_X: 1682930,04  
coord\_GBo\_Y: 5074601,75  
chilometrica: Km 7+895 distanza: -1768,72 a sinistra del tracciato altitudine: 315 ca.  
geomorfologia: Montagna, fondovalle marginale.  
intervento: ritrovamenti casuali anno: dopo la metà del sec. XIX. esaurito:  
definizione: necropoli/sporadico cronologia: rom  
abitato: sepolture: I? tipo:  
varie: Necropoli e materiale sporadico  
descrizione: Si hanno notizie molto generiche di rinvenimenti dal territorio comunale: all'incirca alla metà del secolo scorso sarebbe venuto in luce, in località imprecisata, un sepolcro, forse di inumati, che andò poi disperso, mentre un aureo del tardo impero sarebbe stato ritrovato in località Perale forse agli inizi del nostro secolo.  
bibliografia: BONATO 1857, I, p. 73; DE BON 1938a, p. 38; DE BON 1941, p. 74; VISONA' 1987, p. 200 e nota 57.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 098VI  
comune: ARSIERO  
località: loc. Castellaro - chiesa S. Michele coord\_GBo\_X: 1682641,45  
coord\_GBo\_Y: 5074812,16  
chilometrica: Km 8+084 distanza: -1936,21 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: notizia bibliografica anno: esaurito:  
definizione: castello\_notizia cronologia: già dal X sec. d.C.  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: castello\_notizia  
descrizione: Il castello vescovile di Arsiero era posizionato sull'altura, detta "castellaro", oggi occupata dalla parrocchiale di S. Michele (edificata, probabilmente nella seconda metà del Trecento). Esso esisteva già nel X sec. ed era di proprietà vescovile (notizie nei diplomi imperiali a partire dall'anno 1000. Il primo documento certo risale al 1288 e vi si nominano "rocha" e "castrum" segno evidente che si trattava di fortificazioni importanti. Distrutto o fuori uso dalla metà del XIV sec.  
bibliografia: Canova A., Mantese G. 1979, "I castelli medioevali del vicentino", ed. Accademia Olimpica, Vicenza, pp.184-207  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 099VI  
comune: COGOLLO DEL CENGIO  
località: Contrada Casale - Chiesa di S. Zeno coord\_GBo\_X: 1685365,58  
coord\_GBo\_Y: 5074977,56  
chilometrica: Km 6+981 distanza: 436,96 a destra del tracciato altitudine: 524,3  
geomorfologia:  
intervento: anno: esaurito:  
definizione: Chiesa cronologia: Basso Med.  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Chiesa  
descrizione: La chiesetta di San Zeno (San Zenone), edificata sopra la contrada di Casale sulle pendici del Monte Cengio, potrebbe essere anteriore all'anno Mille. Infatti in un documento del 1014, l'Imperatore Enrico II emanava un privilegio in favore del Monastero di S. Zenone di Verona, nel quale si confermavano i possedimenti situati in "Comitatu Vicentino". La Chiesetta fu custodita da eremiti fino al 1700. Colpita da bombardamenti durante la prima guerra mondiale venne poi restaurata.  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 100VI  
comune: VELO D'ASTICO  
località: torrente Posina, loc. Strenta, Boijo del morto coord\_GBo\_X: 1680627,3  
coord\_GBo\_Y: 5075207,86  
chilometrica: Km 8+596 distanza: -3721,90 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: anno: 2006 esaurito: N  
definizione: sporadico cronologia: BzF  
abitato: sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: Materiale consegnato a Michele Busato del Gruppo Archeologico Alto Vicentino (posizione incerta)  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 101VI  
comune: ARSIERO  
località: monte Cavojo ("castello della rocca di Piajo") coord\_GBo\_X: 1682122,43  
coord\_GBo\_Y: 5075662,8  
chilometrica: Km 8+652 distanza: -2162,41 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: notizia bibliografica anno: esaurito:  
definizione: castello\_notizia cronologia: med  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: castello\_notizia  
descrizione: Nonostante fosse definito "castrum" si trattava probabilmente di un'opera modesta ("bastita" o torre di vedetta). Le notizie, comunque, sono molto scarse. (posizione incerta)  
bibliografia: Canova A., Mantese G. 1979, "I castelli medioevali del vicentino", ed. Accademia Olimpica, Vicenza, pp.184-207  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 102VI  
comune: ARSIERO  
località: monte Tovo coord\_GBo\_X: 1678123,69  
coord\_GBo\_Y: 5077018,35  
chilometrica: Km 9+369 distanza: -6043,11 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: notizia bibliografica anno: esaurito:  
definizione: castello\_notizia cronologia: med  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: castello\_notizia  
descrizione: Nonostante fosse definito "castrum" si trattava probabilmente di un'opera modesta ("bastita" o torre di vedetta). Le notizie, comunque, sono molto scarse. (posizione molto incerta)  
bibliografia: Canova A., Mantese G. 1979, "I castelli medioevali del vicentino", ed. Accademia Olimpica, Vicenza, pp.184-207  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 104VI  
comune: ARSIERO  
località: Passo della Lazza - contrada Calgari coord\_GBo\_X: 1678349,71  
coord\_GBo\_Y: 5077198,29  
chilometrica: Km 9+428 distanza: -5824,39 a sinistra del tracciato altitudine: 765,8  
geomorfologia:  
intervento: anno: esaurito:  
definizione: insediamento abitativo cronologia: Basso Med.  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Villa e Villaggio  
descrizione: La contrada Calgari, posta ad 800 metri di altitudine sopra Castana, è uno degli insediamenti dei cosiddetti "Cimbri", i quali provenivano dall'Alta Baviera, richiamati dai vassalli degli imperatori tedeschi insediatisi nel Veronese e nel Vicentino, a colonizzare gli altipiani delle Prealpi come boscaioli e minatori. Il periodo di maggior immigrazione si ebbe nella seconda metà del XIV sec. Sulla facciata di una casa della contrada c'è la data 1895 in alto ad indicare che la casa è stata sopraelevata e più in basso la data 1400. La contrada Calgari era stata nel secondo dopoguerra completamente abbandonata. Ora alcune famiglie stanno ristrutturando le loro abitazioni come seconda casa.  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 105VI  
comune: COGOLLO DEL CENGIO  
località: Pedescala - Torrioni  
coord\_GBo\_X: 1684182,89  
coord\_GBo\_Y: 5077903,41  
altitudine: 331,1  
chilometrica: Km 10+406 distanza: -164,31 a sinistra del tracciato  
geomorfologia:  
intervento: anno: esaurito:  
definizione: castello\_rudere cronologia: Basso Med.  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: castello\_rudere  
descrizione: I "Torrioni" di Pedescala o di Barcarola, uno denominato "Torre Alta" l'altro "Torre Bassa", costruiti con massi legati con calce, risalgono al periodo XII-XIV sec. Sorgono nella sinistra orografica dell'Astico ed erano utilizzati come struttura difensiva o come torri di segnalazione in caso di pericolo essendo in corrispondenza visiva con il castello di Velo. Si trovano in completo abbandono e con rischio di crolli.  
bibliografia: Canova A., Mantese G. 1979, "I castelli medioevali del vicentino", ed. Accademia Olimpica, Vicenza, pp.184-207  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 107VI  
comune: ROTZO  
località: BOSTEL-CASTELLETTO  
coord\_GBo\_X: 1685175,67  
coord\_GBo\_Y: 5080660,69  
altitudine: 852  
chilometrica: Km 12+911 distanza: 877,31 a destra del tracciato  
geomorfologia: Altopiano, pianoro sommitale e versante est, deposito morenico.  
intervento: ritrovamenti casuali, scavo estensivo parziale anno: 1781, 1912, 1969 esaurito: N  
definizione: insediamento abitativo cronologia: bzR, bzF, fell  
abitato: struttura seminterrata sepolture: tipo:  
varie: Insediamento abitativo  
descrizione: Le indagini susseguites nel tempo hanno consentito di distinguere due fasi di occupazione del sito, di cui una riferibile all'età del bronzo recente-evoluto e finale (XIII-XIV sec. a.c.), l'altra alla seconda età del ferro (metà V sec. a.c. - romanizzazione). L'esiguità della documentazione riferita alla prima fase, costituita da materiale fittile recuperato senza contesto stratigrafico nel 1912 (tra cui un frammento di tazza ansata con orlo a tesa, olle poculiformi con orlo a tesa, un frammento di scodellone cordonato, una presa a lingua rettangolare), sembra indiziare una semplice frequentazione del sito. La seconda fase di occupazione invece è caratterizzata da un villaggio con casette a pianta quadrangolare, seminterrate, esteso sul pianoro sommi tale e con aree di stoccaggio e di magazzini nel versante orientale verso la Val d'Assa. Le evidenze materiali attestano una massiccia presenza di elementi di importazione e di imitazione dai centri di pianura (ad es. le coppe in argilla depurata rossiccia o grigia, le coppe con grattugia e i bicchieri carenati in ceramica grigia). La tipologia delle stesse abitazioni e quella di alcuni tipi ceramici quali le tazze ombelicate, con corpo globulare o a profilo a S, e le brocchette monoansate con beccuccio, oltre ad alcuni elementi decorativi, sembrano invece riferirsi a modelli retico-alpini, mentre a una facies autonoma altovicentina sono riconducibili alcuni tipi ceramici quali i vasi tripodi e le teglie. Degni di nota sono inoltre vari strumenti ed attrezzi in ferro (chiavi, maniglie, punteruoli, chiodi ed un'ascia a zappetta), oggetti d'ornamento (bulle in bronzo, anelli, fibule La Tène in ferro, perle in pasta vitrea e corallo), oltre a ciottoli in porfido decorati, macine, contrappesi tronco-piramidali, alari, un aes rude e un asse repubblicano. Sigle alfabetiche di tipo retico impresse sulla ceramica confermano l'eterogeneità dell'area, dovuta alla posizione di confine tra due sfere di influenza paleoveneta e retica. Evidente risulta inoltre la funzione di sfruttamento e di controllo dell'altopiano e dei vicini distretti minerari.  
bibliografia: LEONARO, RUTA SERAFINI 1981, pp. 7-75 (con bibliografia precedente).  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 108VI  
comune: VALDASTICO  
località: FORNI coord\_GBo\_X: 1683346,87  
coord\_GBo\_Y: 5080727,72  
chilometrica: Km 13+943 distanza: -608,65 a sinistra del tracciato altitudine: 323  
geomorfologia: Montagna, piede di versante.  
intervento: ritrovamento casuale anno: prima metà sec. XIX. esaurito: N  
definizione: sporadico cronologia: rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Si ha notizia del rinvenimento di «molte monete romane» presso una roccia non lontana dal centro abitato. Vengono ricordati genericamente anche «rinvenimenti di manufatti antichi» senza tuttavia fornirne l'identificazione e la localizzazione.  
bibliografia: DAL Pozzo 1820, p. 274; BONATO 1857, I, p. 73.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 109VI  
comune: ARSIERO  
località: Valle Barbarena (incrocio tra Val BarBarena Bona e Val coord\_GBo\_X: 1678936,21  
coord\_GBo\_Y: 5081103,49  
chilometrica: Km 15+748 distanza: -4050,32 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: rinvenimento fortuito anno: 2006 esaurito: N  
definizione: sporadico cronologia: med  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: sporadico  
descrizione: Materiale consegnato a Michele Busato del Gruppo Archeologico Alto Vicentino  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 110VI  
comune: ROANA  
località: STRADA DEL BISELE - OBAR DE LEUTE coord\_GBo\_X: 1689198,05  
coord\_GBo\_Y: 5081146,11  
chilometrica: Km 12+496 distanza: 4846,21 a destra del tracciato altitudine: 900  
geomorfologia: Montagna, piede di versante, scarpata erosiva, grotta, riempimento grotta.  
intervento: scavo di recupero anno: 1955- 56 esaurito: N  
definizione: sporadico cronologia: palM  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Industria litica costituita da strumenti riconducibili per tipologia al musteriano (paleolitico medio, ante XXXV millennio a.c.) rinvenuti in giacitura secondaria all'interno di una cavità che si apre sulla scarpata in riva destra del torrente Ghelpac, poco a monte della confluenza con l'Assa.  
bibliografia: BATTAGLIA 1956, p. 26; LEONAROI, BROGLIO 1962, p. 70 e p. 79; MAVIGLIA, PRESA 1954, pp. 139-147.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 111VI  
comune: ROANA  
località: STRADA DEL BISELE - CAVA DEGLI ORSI coord\_GBo\_X: 1689160,65  
coord\_GBo\_Y: 5081164,45  
chilometrica: Km 12+496 distanza: 4814,76 a destra del tracciato altitudine: 870  
geomorfologia: Montagna, piede di versante, scarpata erosiva, deposito di alterazione.  
intervento: rinvenimento casuale da scasso anno: anni '50 esaurito:  
definizione: sporadico cronologia: palm  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Fra i blocchi scavati di una cava, aperta lungo la strada del Bisele, furono rinvenuti a più riprese alcuni manufatti in selce patinata associati a resti di fauna pleistocenica, in particolare ursus spaeleus. I reperti, in giacitura secondaria, risultavano concentrati nelle argille di alterazione che coltavano le fessurazioni di grossi blocchi calcarei. Per tipologia e tecnica di scheggia tura si può collocare il rinvenimento nell'ambito del musteriano (paleolitico medio, ante XXXV millennio a.c.).  
bibliografia: MAVIGLIA, PRESA 1954, pp. 139-147; LEONAROI, BROGLIO 1962, p. 70.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 112VI  
comune: ROANA  
località: ROMITA coord\_GBo\_X: 1689361,73  
coord\_GBo\_Y: 5081357,78  
chilometrica: Km 12+542 distanza: 5060,18 a destra del tracciato altitudine: 690  
geomorfologia: Montagna, versante.  
intervento: identificazione anno: 1981 esaurito:  
definizione: petroglifi cronologia: n.d.  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Petroglifi  
descrizione: Lungo il sentiero che da S. Antonio conduce a mezza costa alla Cava degli Orsi, sotto cima Tre Pezzi, in Val d'Assa, si trovano una quindicina di rocce incise su superfici di dimensioni modeste. Oltre a cuppelle, numerose sono le incisioni: quadrati e rettangoli, simboli solari, vulvari o scaliformi; alcune figure «alberiformi» e una raffigurazione «teomorfa», notevole per dimensioni. Data la complessa articolazione di tali petroglifi, non è possibile fornirne un inquadramento cronologico definito; sembrano infatti attribuibili a varie epoche, dalla preistoria recente ai nostri giorni.  
bibliografia: PRIULI 1983; LEONAROI, RIGONI, ALLEGRANZI 1982, pp. 175-190.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 114VI  
comune: ROTZO  
località: ALTABURG coord\_GBo\_X: 1685422,62  
coord\_GBo\_Y: 5082656,7  
chilometrica: Km 13+899 distanza: 2224,65 a destra del tracciato altitudine: 1301  
geomorfologia: Montagna, versante.  
intervento: ritrovamenti casuali anno: n.d. esaurito: N  
definizione: sporadico cronologia: rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Materiale sporadico  
descrizione: Si ha generica notizia di rinvenimenti di monete romane, tra cui monete repubblicane d'argento (vittoriate?), sull'altura posta ai margini di un pianoro ondulato a nord-est del capoluogo.  
bibliografia: PEZZO 1785, II, p. 23; MACCA'1812-16, XIV, pp. 354-55; BRENTARI 1884, p. 40.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 115VI  
comune: VALDASTICO  
località: grotta degli Stambecchi Grotta del Tunnel di Val Sgrema) coord\_GBo\_X: 1679409,32  
coord\_GBo\_Y: 5082860,41  
chilometrica: Km 17+012 distanza: -3050,58 a sinistra del tracciato altitudine: 1500  
geomorfologia:  
intervento: rinvenimento casuale anno: 1996 esaurito: N  
definizione: sporadico cronologia: olocene  
abitato: sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: Recupero di materiale paleontologico (ossa pertinenti ad almeno 4 individui di stambecco "capra ibex").  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 116VI  
comune: LASTEBASSE  
località: Tonezza-Fiorentini - Valle delle Lanze coord\_GBo\_X: 1675798,62  
coord\_GBo\_Y: 5083819,71  
chilometrica: Km 22+604 distanza: -3532,71 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: anno: 2007 esaurito: N  
definizione: sporadico cronologia: Med, Rin  
abitato: sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: Durante i lavori per la realizzazione di impianti sciistici (sciovie, piste e annessi) alle quote comprese tra i 1850 e i 1450 m.s.l. sono stati recuperati nel terreno smosso, dei materiali ceramici di età medievale e rinascimentale riconducibili ad una frequentazione stagionale dell'area a fini di alpeggio.  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 117VI  
comune: LASTEBASSE  
località: I FIORENTINI coord\_GBo\_X: 1675733,58  
coord\_GBo\_Y: 5084482,68  
chilometrica: Km 22+824 distanza: -3056,68 a sinistra del tracciato altitudine: 1480  
geomorfologia: Montagna, pianoro, depositi morenici ed eolici  
intervento: ritrovamento casuale di superficie; scavo estensivo anno: 1965, 1966-67 esaurito: N  
definizione: stazione cronologia: palS  
abitato: stazione sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: Il sito si trova nella bassa valle delle Lanze, in depressione carsica e nei pressi di alcune pozze d'acqua - precisamente a 500 m a sud dell'Albergo «Fiorentini» - all'interno di una serie di archi morenici datati al Würm III. La stratigrafia si sviluppa, a partire dal morenico di fondo, con una serie di depositi eolici bruno-scuri, superiormente screziati, contenenti al tetto l'industria litica in situ. Gli oltre 1500 manufatti in selce rinvenuti sono riconducibili per tipologia ad un momento avanzato del paleolitico superiore (epigravettiano evoluto - X millennio a.c.).  
bibliografia: BARTOLOMEI, BROGLIO 1967, pp. 11-36; SALA MANSERVIGI 1970, pp. 351-396; GUERRESCHI, PASQUALI 1978, pp. 250-252.  
fonte: CAV vol. I  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 118VI  
comune: PEDEMONTE  
località: Scalzeri - Covolo di Pissavacca o Buso de la Vècia Pémpa (o coord\_GBo\_X: 1679964,35  
coord\_GBo\_Y: 5086249,5  
chilometrica: Km 20+466 distanza: 197,54 a destra del tracciato altitudine: 450  
geomorfologia: grotta  
intervento: scavi abusivi ? anno: dagli anni '80 al 2004 esaurito: N  
definizione: castello cronologia: Basso Med.  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: Castello  
descrizione: Alla fine degli anni '70, anche il Buso de la Vècia Pémpa fu oggetto di una dissennata opera di scavo ad opera di ignoti.  
Il Covolo di Pissavacca, detto anche Buso de la Vecia Pempa, in località Scalzeri di Pedemonte, consiste in una struttura fortificata a mezzo muri legati con calce, all'ingresso di una grotta naturale. La struttura si pensa risalga al XII-XIII sec. E' in stato di abbandono, come naturale.  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 119VI  
comune: PEDEMONTE  
località: confluenza dell'Astico con il rio Torto coord\_GBo\_X: 1679049,61  
coord\_GBo\_Y: 5086850,48  
chilometrica: Km 21+522 distanza: 677,86 a destra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: notizia bibliografica anno: esaurito:  
definizione: castello\_notizia cronologia: med  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: castello\_notizia  
descrizione: Ipotesi di presenza di una torre di vedetta. (posizione molto incerta)  
bibliografia: Canova A., Mantese G. 1979, "I castelli medioevali del vicentino", ed. Accademia Olimpica, Vicenza, pp.184-207  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: VI ID\_GEN: 120VI  
comune: PEDEMONTE  
località: Cogolo (o covolo) delle Campane coord\_GBo\_X: 1678841,37  
coord\_GBo\_Y: 5087118,48  
chilometrica: Km 21+910 distanza: 869,09 a destra del tracciato altitudine:  
geomorfologia: grotta  
intervento: scavi abusivi?? anno: dagli anni '80 al 2004 esaurito: N  
definizione: sporadico-insediamento cronologia: BzM, BzR, med  
abitato: sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: Qualche decennio fa il Cògolo de le campane fu oggetto di scavi abusivi che ne sconvolsero la superficie per più del 90%, lasciando integro solo un sottile lembo di terra, ad una profondità di circa 70-80 cm. Nel 2003 Alberto Baldassari, in accordo con il ricercatore Tullio Paquali, eseguì degli scavi che portarono al rinvenimento di una serie di reperti tra i quali i seguenti (già pubblicati nel 2004 nel libro "I nomi parlano-viaggio intorno ai nomi di Pedemonte").  
bibliografia:  
fonte: ASAPd  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 195TN  
comune: volano  
località: paludei coord\_GBo\_X: 1660542,61  
coord\_GBo\_Y: 5086792,59  
chilometrica: Km 37+450 distanza: -4836,93 a sinistra del tracciato altitudine: 180  
geomorfologia: versante  
intervento: estensivo anno: 1978 esaurito: S  
definizione: cronologia: mesR-e  
abitato: sottoroccia sepolture: I tipo:  
varie:  
descrizione:  
bibliografia: Bagolini-Lanzingher-Pasquali 1978;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 196TN  
comune: folgaria  
località: Palù Echen coord\_GBo\_X: 1670329,74  
coord\_GBo\_Y: 5086813,54  
chilometrica: Km 30+855 distanza: -2320,77 a sinistra del tracciato altitudine: 1260  
geomorfologia: spondale  
intervento: scavo archeologico anno: 2004 esaurito: N  
definizione: stazione cronologia: epigravettiano  
abitato: stazione ? sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: scavo in concessione  
bibliografia: Dalmeri, Bassetti, Cusinato, Komptscher, 2006, "La frequentazione umana a Palù Echen (Folgaria, Trento) alla fine del Tardiglaciale. Nota sul saggio di scavo nel settore 1" in Preistoria Alpina, 41.2005, pp. 147-153  
fonte: F. Nicolis  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 197TN  
comune: volano  
località: via roma coord\_GBo\_X: 1660450,87  
coord\_GBo\_Y: 5087006,64  
chilometrica: Km 37+518 distanza: -4765,38 a sinistra del tracciato altitudine: 175  
geomorfologia: fondovalle  
intervento: estensivo anno: 1984 esaurito: S  
definizione: cronologia: romIII-V  
abitato: edificio sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione:  
bibliografia: Cavada 1985;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 198TN  
comune: volano  
località: doss destor - Castello di Volano coord\_GBo\_X: 1659714,13  
coord\_GBo\_Y: 5087029,89  
chilometrica: Km 37+691 distanza: -5328,60 a sinistra del tracciato altitudine: 204  
geomorfologia: dosso  
intervento: attestazione documentaria anno: esaurito: N  
definizione: castello-notizia cronologia: ante 590  
abitato: sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: Castello sepolto identificato con il castrum Volaenses preso dai franchi nel 590  
bibliografia: Gorfer A. 1977, p. 54; Gorfer A. 1997, vol. IV, pp. 816-817  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 199TN  
comune: volano  
località: doss destor coord\_GBo\_X: 1659707,15  
coord\_GBo\_Y: 5087057,97  
chilometrica: Km 37+691 distanza: -5317,49 a sinistra del tracciato altitudine: 204  
geomorfologia: dosso  
intervento: fortuito anno: esaurito: N  
definizione: cronologia: neol-bzA-rom-alm  
abitato: ? sepolture: ? tipo:  
varie: isolato  
descrizione: materiale sporadico dall'età neolitica a quella medievale  
bibliografia: Orsi 1880,20; Roberti 1961,105-106; Dal Ri Lo.1973,255;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 200TN  
comune: volano  
località: dos staziom-de gorga coord\_GBo\_X: 1659827,28  
coord\_GBo\_Y: 5087233,8  
chilometrica: Km 37+715 distanza: -5116,88 a sinistra del tracciato altitudine: 190  
geomorfologia: dosso  
intervento: fortuito anno: 1972 esaurito: N  
definizione: cronologia: bzAR  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: isolato  
descrizione: insediamento dell'età del bronzo  
bibliografia: Dal Ri Lo.1973;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 201TN  
comune: calliano  
località: Castel Pietra coord\_GBo\_X: 1662390,6  
coord\_GBo\_Y: 5087550,9  
chilometrica: Km 37+148 distanza: -2996,66 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: attestazione documentaria anno: esaurito: N  
definizione: castello cronologia: ante 1303  
abitato: sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: Conservato e abitato  
bibliografia: Gorfer A. 1977, pp. 44-47; Gorfer A. 1997, vol. IV, pp. 603-658; Tabarelli G.M., Conti F. 1981, pp. 86-88;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 202TN  
comune: nomi  
località: olmi coord\_GBo\_X: 1660578,64  
coord\_GBo\_Y: 5088016,83  
chilometrica: Km 37+780 distanza: -4052,01 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia:  
intervento: fortuito anno: 1891 esaurito: N  
definizione: necropoli cronologia: fel  
abitato: sepolture: C tipo:  
varie:  
descrizione: Sepolture dell'età del ferro (posizione incerta a sud di Nomi - lavori di arginatura Adige, XIX secolo)  
bibliografia: Roberti 1961,130;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 203TN  
comune: nomi  
località: brioni coord\_GBo\_X: 1661219,7  
coord\_GBo\_Y: 5088235,25  
chilometrica: Km 37+711 distanza: -3401,73 a sinistra del tracciato altitudine: 185  
geomorfologia: versante  
intervento: estensivo anno: 1975-1984 esaurito: N  
definizione: necropoli cronologia: almVI-VII  
abitato: sepolture: I tipo: cassa-fossa  
varie:  
descrizione: Necropoli altomedievale  
bibliografia: Perini 1975; Cavada-Capitanio 1987;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 204TN  
comune: nomi  
località: maso moll coord\_GBo\_X: 1660889,89  
coord\_GBo\_Y: 5088313,88  
chilometrica: Km 37+823 distanza: -3628,05 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia: fondovalle  
intervento: fortuito anno: 1881-1882 esaurito: N  
definizione: necropoli cronologia: alm  
abitato: sepolture: I tipo: cassa  
varie:  
descrizione: necropoli altomedievale  
bibliografia: Roberti 1961,131;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 205TN  
comune: nomi  
località: dosso s.pietro coord\_GBo\_X: 1661221,89  
coord\_GBo\_Y: 5088322,62  
chilometrica: Km 37+736 distanza: -3349,05 a sinistra del tracciato altitudine: 202  
geomorfologia: dosso  
intervento: sondaggio anno: 1935-1937 esaurito: N  
definizione: insediamento/necropoli cronologia: Bz-rom  
abitato: sepolture: C-I tipo: fossa  
varie:  
descrizione: Reperti dell'età del Bronzo. Necropoli romana  
bibliografia: Roberti 1961,131; Chiocchetti 1966,204-206; Cavada-Capitanio 1987,80,100;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 206TN  
comune: nomi  
località: via P. Busio - Palazzo Vecchio coord\_GBo\_X: 1660761,05  
coord\_GBo\_Y: 5088361,64  
chilometrica: Km 37+867 distanza: -3710,11 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia: fondovalle  
intervento: attestazione documentaria anno: esaurito: N  
definizione: residenza nobile fortificata cronologia: XVI sec.  
abitato: sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: Conservato  
bibliografia: Gorfer A. 1977, p. 225; Gorfer A. 1997, vol. IV, pp. 575-780; Tabarelli G.M., Conti F. 1981, p. 154  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 207TN  
comune: nomi  
località: bersaglio-la masera coord\_GBo\_X: 1661313,63  
coord\_GBo\_Y: 5088434,01  
chilometrica: Km 37+761 distanza: -3210,07 a sinistra del tracciato altitudine: 205  
geomorfologia: versante  
intervento: sondaggio anno: 1985 esaurito: N  
definizione: insediamento cronologia: fell  
abitato: edificio sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: strutture abitative dell'età del Ferro  
bibliografia:  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 208TN  
comune: nomi  
località: castello coord\_GBo\_X: 1660780,68  
coord\_GBo\_Y: 5088503,9  
chilometrica: Km 37+911 distanza: -3618,12 a sinistra del tracciato altitudine: 461  
geomorfologia: dosso  
intervento: sondaggio/attestazione documentaria anno: 1966 esaurito: N  
definizione: insediamento/castello-rudere cronologia: bzAM, med  
abitato: stazione sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: Insediamento dell'età del Bronzo Antico e Medio. Ruleri di un castello medievale di cui si hanno notizie dal 1188.  
bibliografia: Zanolli 1968; Tamanini 1980 a; Gorfer A. 1977, p. 226; Gorfer A. 1997, vol. IV, pp. 581-602; Tabarelli G.M., Conti F. 1981, pp. 173-174  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 209TN  
comune: lavarone  
località: covelo del rio malo coord\_GBo\_X: 1675614,88  
coord\_GBo\_Y: 5088518,4  
chilometrica: Km 25+568 distanza: 62,83 a destra del tracciato altitudine: 1000  
geomorfologia: versante  
intervento: superficiale anno: esaurito: N  
definizione: n.d. cronologia: med  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: isolato  
descrizione: materiale sporadico di epoca altomedievale  
bibliografia: Pasquali 1980 e,326-331;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 210TN  
comune: nomi  
località: dosso della pozza coord\_GBo\_X: 1661095,21  
coord\_GBo\_Y: 5088527,93  
chilometrica: Km 37+845 distanza: -3339,13 a sinistra del tracciato altitudine: 327  
geomorfologia: dosso  
intervento: superficiale anno: esaurito: N  
definizione: insediamento cronologia: rom-alm  
abitato: edificio sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: strutture di epoca romana, alto e bassomedievale (resti di scarsa entità dei quali si hanno notizie dal 1333).  
bibliografia: Tamanini 1980; Gorfer A. 1997, vol. IV, pp. 590,804

fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 211TN  
comune: Besenello  
località: castel Beseno coord\_GBo\_X: 1663557,55  
coord\_GBo\_Y: 5088539,57  
chilometrica: Km 36+994 distanza: -1491,43 a sinistra del tracciato altitudine: 440  
geomorfologia: dosso  
intervento: attestazione documentaria anno: esaurito: N  
definizione: castello cronologia: ante 1171  
abitato: sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: castello conservato, la prima notizia risale al 1171  
bibliografia: Gorfer A. 1977, pp. 38-40; Gorfer A. 1997, vol. IV, pp. 253-336; Tabarelli G.M., Conti F. 1981, pp. 68-70;

fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 212TN  
comune: Besenello  
località: castel Beseno coord\_GBo\_X: 1663596,71  
coord\_GBo\_Y: 5088585,75  
chilometrica: Km 36+994 distanza: -1430,93 a sinistra del tracciato altitudine: 440  
geomorfologia: dosso  
intervento: fortuito anno: fine XIX secolo esaurito: N  
definizione: necropoli cronologia: bz-rom-med?  
abitato: sepolture: ? tipo:  
varie: isolato  
descrizione: Rinvenimento di resti scheletrici dell'età del Bronzo.  
bibliografia: Roberti 1961, 11-12

fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 213TN  
comune: Besenello  
località: castel Beseno-maso trapp coord\_GBo\_X: 1663777,14  
coord\_GBo\_Y: 5088587,47  
chilometrica: Km 36+907 distanza: -1321,91 a sinistra del tracciato altitudine: 360  
geomorfologia: versante  
intervento: fortuito anno: 1971 esaurito: N  
definizione: sporadici-insediamento? cronologia: bzR  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: isolato  
descrizione: materiale sporadico età del Bronzo  
bibliografia: Perini 1972

fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 214TN  
comune: calliano  
località: tra calliano-cast.beseno coord\_GBo\_X: 1662924,47  
coord\_GBo\_Y: 5088863,2  
chilometrica: Km 37+422 distanza: -1681,56 a sinistra del tracciato altitudine: 204  
geomorfologia: fondovalle  
intervento: fortuito anno: 1880 esaurito: N  
definizione: cronologia: neol  
abitato: sepolture: I? tipo:  
varie:  
descrizione:  
bibliografia: Roberti 1961,10;

fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 215TN  
comune: nomi  
località: cef coord\_GBo\_X: 1661748,28  
coord\_GBo\_Y: 5088918,9  
chilometrica: Km 37+825 distanza: -2578,42 a sinistra del tracciato altitudine: 200  
geomorfologia: fondovalle  
intervento: estensivo anno: 1981-1982 esaurito: N  
definizione: insediamento cronologia: bzR  
abitato: edificio sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: Strutture dell'età del Bronzo recente  
bibliografia: Perini 1982 a; Marzatico 1985;

fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 216TN  
comune: calliano  
località: vigna benvenuti coord\_GBo\_X: 1662236,45  
coord\_GBo\_Y: 5088980,06  
chilometrica: Km 37+718 distanza: -2141,40 a sinistra del tracciato altitudine: 186  
geomorfologia:  
intervento: fortuito anno: 1893 esaurito: N  
definizione: ripostiglio cronologia: bzF-fel  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: ripostiglio  
descrizione: ripostiglio età del Bronzo-Ferro  
bibliografia: Roberti 1961,10;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 217TN  
comune: folgaria  
località: carbonare-riparo Cogola coord\_GBo\_X: 1672894,43  
coord\_GBo\_Y: 5088997,24  
chilometrica: Km 28+320 distanza: 101,61 a destra del tracciato altitudine: 1070  
geomorfologia: riparo sottoroccia  
intervento: scavo archeologico anno: 1999-2002 esaurito: N  
definizione: stazione cronologia: palS-mesA  
abitato: stazione ? sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: scavo in concessione  
bibliografia: Dalmeri G. 2004 (a cura di), "Studi sul riparo Cogola" in Preistoria Alpina, 40.2004, pp. 89-200  
fonte: F. Nicolis  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 218TN  
comune: calliano  
località: brusai coord\_GBo\_X: 1662269,21  
coord\_GBo\_Y: 5089110,02  
chilometrica: Km 37+769 distanza: -2039,57 a sinistra del tracciato altitudine: 186  
geomorfologia: conoide  
intervento: fortuito anno: XVII sec. esaurito: N  
definizione: sporadici-insediamento? cronologia: rom  
abitato: edificio sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: (posizione molto incerta)  
"...Lo scorso secolo (XVIII sec. ndr) si trovarono avanzi di fabbriche romane, e molte monete (conservate in casa Martini) nella località *ai brusai* verso l'Adige (così detta perchè esisteva una parte del paese distrutto da un incendio). Nel 1857, negli sterri fatti per i lavori della ferrovia, si trovò una cassa romana con parecchi oggetti, fra i quali una bellissima bilancia-stadera con iscrizione, conservata nel Museo di Rovereto. ..."  
bibliografia: Orsi 1880,21; Roberti 1961,10;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 219TN  
comune: nomi  
località: castelliere-doss dusion coord\_GBo\_X: 1660761,02  
coord\_GBo\_Y: 5089174,45  
chilometrica: Km 38+161 distanza: -3314,23 a sinistra del tracciato altitudine: 641  
geomorfologia: dosso  
intervento: sondaggio anno: 1962-1987 esaurito: N  
definizione: insediamento cronologia: neol?-e?-bzF?  
abitato: capanna-edificio? sepolture: tipo:  
varie: terrapieno?  
descrizione: insediamento (strutture) di epoca preistorica  
bibliografia: Archivio museo civ. Rovereto; Chiocchetti 1965,97-102;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 220TN  
comune: Besenello  
località: masera coord\_GBo\_X: 1663722,9  
coord\_GBo\_Y: 5089318,7  
chilometrica: Km 37+258 distanza: -792,21 a sinistra del tracciato altitudine: 200  
geomorfologia: fondovalle  
intervento: fortuito anno: 1829-1867 esaurito: N  
definizione: necropoli? cronologia: rom  
abitato: sepolture: !? tipo:  
varie:  
descrizione:  
bibliografia: Orsi 1880,21; Roberti 1961,12  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 221TN  
comune: lavarone  
località: malga Iagheti millegrubbe coord\_GBo\_X: 1680293,3  
coord\_GBo\_Y: 5089438,84  
chilometrica: Km 20+549 distanza: 3400,86 a destra del tracciato altitudine: 1420  
geomorfologia: altopiano  
intervento: superficiale anno: 1987 esaurito: N  
definizione: insediamento produttivo cronologia: bz  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: forno  
descrizione: attività fusoria dell'età del Bronzo  
bibliografia: Preuschen 1973,134;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 222TN  
comune: lavarone  
località: lago coord\_GBo\_X: 1674731,72  
coord\_GBo\_Y: 5089608,76  
chilometrica: Km 26+572 distanza: 929,96 a destra del tracciato altitudine: 1115  
geomorfologia: spondale  
intervento: superficiale anno: 1973-1976 esaurito: N  
definizione: n.d. cronologia: bzM-fe  
abitato: ? sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: materiale sporadico di epoca preistorica  
bibliografia: Bagolini-Cont 1976;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 223TN  
comune: Besenello  
località: chiesa di S. Marina vergine e martire coord\_GBo\_X: 1663694,39  
coord\_GBo\_Y: 5089736,88  
chilometrica: Km 37+518 distanza: -525,73 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia: conoide  
intervento: scavo anno: 2009 esaurito: N  
definizione: insediamento/necropoli cronologia: med-mod  
abitato: ? sepolture: I tipo: fossa-cassa  
varie:  
descrizione: cimitero basso medievale/rinascimentale - moderno con tracce di strutture precedenti (buche di palo ? e piccole fosse forse tardo antiche)  
bibliografia:  
fonte: N. Pisu  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 224TN  
comune: Besenello  
località: Scotinelli - ed.cooperativa coord\_GBo\_X: 1663847,46  
coord\_GBo\_Y: 5089754,9  
chilometrica: Km 37+444 distanza: -398,76 a sinistra del tracciato altitudine: 0225  
geomorfologia: conoide  
intervento: fortuito anno: 1934 esaurito: N  
definizione: necropoli cronologia: almVII  
abitato: sepolture: I tipo: fossa-cassa  
varie:  
descrizione: necropoli altomedievale  
bibliografia: Roberti 1934,171-173; Amante Simoni 1984,39  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 225TN  
comune: folgaria  
località: carbonare coord\_GBo\_X: 1671902,63  
coord\_GBo\_Y: 5089832,31  
chilometrica: Km 29+402 distanza: 811,48 a destra del tracciato altitudine: 1181  
geomorfologia: versante  
intervento: superficiale anno: 1979-1986 esaurito: N  
definizione: stazione cronologia: palS-mesA  
abitato: stazione ? sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione:  
bibliografia: Pasquali 1978; Bagolini-Pasquali 1985 b;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 226TN  
comune: Besenello  
località: al cristo (crist) - via Scanuppia coord\_GBo\_X: 1663845,54  
coord\_GBo\_Y: 5089876,77  
chilometrica: Km 37+524 distanza: -320,03 a sinistra del tracciato altitudine: 225  
geomorfologia: conoide  
intervento: estensivo anno: 1987 esaurito: N  
definizione: necropoli cronologia: almVI-VII  
abitato: sepolture: I tipo: cassa  
varie:  
descrizione: necropoli longobarda  
bibliografia:  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 227TN  
comune: Centa San Nicolò  
località: Dosso Poster coord\_GBo\_X: 1671622,36  
coord\_GBo\_Y: 5090701,6  
chilometrica: Km 29+760 distanza: 1644,05 a destra del tracciato altitudine: 1129  
geomorfologia: fondovalle  
intervento: fortuito anno: 1899 esaurito: N  
definizione: n.d. cronologia: n.d.  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: isolato  
descrizione: Nel 1899 vennero rinvenuti dei ferri di cavallo, una lancia di ferro con manico e delle punte di freccia  
bibliografia: CAMPI 1903, p. 130; GORFER 1977, p. 351; ZAMBONI 2002, p. 31.  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 228TN  
comune: nomi  
località: Coel - Castel Covelo coord\_GBo\_X: 1662249,01  
coord\_GBo\_Y: 5090704,67  
chilometrica: Km 39+139 distanza: -1250,17 a sinistra del tracciato altitudine:  
geomorfologia: fondovalle  
intervento: attestazione documentaria anno: esaurito: N  
definizione: residenza nobile fortificata cronologia: XVI sec.  
abitato: sepolture: tipo:  
varie:  
descrizione: scomparso  
bibliografia: Gorfer A. 1997, vol. IV, pp. 797-798;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 229TN  
comune: Besenello  
località: bus del la vecia coord\_GBo\_X: 1663775,99  
coord\_GBo\_Y: 5090956,21  
chilometrica: Km 38+473 distanza: 157,64 a destra del tracciato altitudine: 600  
geomorfologia: versante  
intervento: sondaggio anno: 1979 esaurito: S  
definizione: stazione/necropoli cronologia: mes  
abitato: sottoroccia sepolture: ? tipo:  
varie:  
descrizione: riparo sottoroccia  
bibliografia: Lanzingher-Pasquali 1978  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 230TN  
comune: nomi  
località: "case carli" coord\_GBo\_X: 1662516,57  
coord\_GBo\_Y: 5090986,24  
chilometrica: Km 39+139 distanza: -871,72 a sinistra del tracciato altitudine: 180  
geomorfologia: terrazzo  
intervento: fortuito anno: 1893 esaurito: N  
definizione: necropoli cronologia: rom  
abitato: sepolture: I tipo: cassa?  
varie: epigrafe  
descrizione: Necropoli romana  
Sepolture ed epigrafe di età romana  
bibliografia: Roberti 1952 a,206; Roberti 1961,15;  
fonte:  posizionato  da posizionare

provincia: TN ID\_GEN: 231TN  
comune: Centa San Nicolò  
località: non determinata coord\_GBo\_X: 1673032,72  
coord\_GBo\_Y: 5092881,61  
chilometrica: Km 28+650 distanza: 3974,38 a destra del tracciato altitudine: 830  
geomorfologia: versante  
intervento: fortuito anno: esaurito: N  
definizione: n.d. cronologia: rom  
abitato: sepolture: tipo:  
varie: isolato  
descrizione: Monete di Gordiano III Pio e di Filippo l'Arabo  
bibliografia: ORGLER 1878, p. 66;  
fonte:  posizionato  da posizionare

---

provincia: TN ID\_GEN: 232TN  
comune: Besenello  
località: Acquaviva coord\_GBo\_X: 1663894,19  
coord\_GBo\_Y: 5093350,89  
chilometrica: Km 39+139 distanza: 2018,28 a destra del tracciato altitudine: 229  
geomorfologia: conoide  
intervento: estensivo anno: 1977-1980 esaurito: S  
definizione: insediamento abitativo/produttivo/necropoli cronologia: mes-neolAM-en  
abitato: sottoroccia sepolture: I tipo: cista  
varie: forno  
descrizione: attività fusoria del periodo Eneolitico  
bibliografia: Angelini-Bagolini-Pasquali 1980  
fonte:  posizionato  da posizionare

---