

ALLEGATO II - TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

LINEA PRINCIPALE (DA NORD A SUD)

Met. Recanati – San Benedetto del Tronto DN 650 (26'') in progetto												
Vertice/ Picchetto di riferimento	Comune	Provincia	Infrastruttura/ Corso d'acqua	Disegno di Riferimento	Studio idraulico di Riferimento	Bacino di appartenenza	Sup. bacino sotteso (km2)	Q progetto TR200 (m3/s)	Metodologia di Attraversamento	Copertura minima (m)	Opere di ripristino e/o di presidio idraulico	Fogli catastali
2° TRATTO												
P45-P46	Civitanova Marche / Sant'Elpidio a Mare	Macerata / Fermo	Fiume Chienti	LC-21E-81418	LA-E-83072	Fiume Chienti	1061	1366	Microtunnel	18.30	/	Fg.35 Civitanova M. (MC) / Fg. 2 S.Elpidio a Mare (FM)
P76-V77	Sant'Elpidio a Mare	Fermo	Fiume Ete Morto	LC-19E-81420	LA-E-83073	Fiume Chienti	208	454	Microtunnel	5.90	/	Fg. 16
V79-P80	Sant'Elpidio a Mare	Fermo	Fosso di Cerreto d'Ete (Catastale)	LC-19E-81420		Fiume Chienti	1.18	7.05	Cielo aperto	2.75	Ricostruzione alveo con massi	Fg. 14/16
P92-P93	Sant'Elpidio a Mare	Fermo	Compluvio (Fosso)	LC-11E-81422		Litorale tra Tenna e Chienti	0.36	2.22	Cielo aperto	2.35	Ricostruzione alveo con massi e delle sponde con muro cellulare a doppia parete in legname e pietrame	Fg. 26
V123-P124	Porto Sant'Elpidio	Fermo	Fosso Castellano	LC-D-80033 / LC-D-81468		Litorale tra Tenna e Chienti	1.42	8.45	Cielo aperto	2.00	Ricostruzione alveo con gabbioni e materassini metallici	Fg. 6
P150	Porto Sant'Elpidio	Fermo	Fosso	LC-D-80034 / LC-D-81468		Litorale tra Tenna e Chienti	1.14	6.82	Cielo aperto	2.00	Ricostruzione alveo con massi	Fg.12
P172-P173	Sant'Elpidio a Mare	Fermo	Fosso	LC-15E-81432		Fiume Tenna	2.38	13.97	Cielo aperto	3.00	Ricostruzione alveo con massi + muro cellulare a doppia parete in legname e pietrame in sponda sx e palizzata in legname in sponda dx	Fg. 53
P181	Sant'Elpidio a Mare	Fermo	Fosso della Commenda	LC-D-80034 / LC-D-81468		Fiume Tenna	0.31	1.92	Cielo aperto	2.00	Ricostruzione alveo con massi	Fg. 64
P195-P196	Sant'Elpidio a Mare	Fermo	Fosso	LC-11E-81434		Fiume Tenna	0.11	0.70	Cielo aperto	4.00	Ricostruzione alveo con massi e delle sponde con muri cellulari a doppia parete in legname e pietrame	Fg. 65
P206	Sant'Elpidio a Mare	Fermo	Fosso	LC-D-80034 / LC-D-81468		Fiume Tenna	0.86	5.18	Cielo aperto	2.00	Ricostruzione alveo con massi	Fg. 71
P220	Sant'Elpidio a Mare	Fermo	Fosso	LC-D-80034 / LC-D-81468		Fiume Tenna	8.49	48.17	Cielo aperto	2.00	Ricostruzione alveo con massi	Fg.71/76
P223	Sant'Elpidio a Mare	Fermo	Fosso del Molino	LC-13E-81437		Fiume Tenna	0.25	1.56	Cielo aperto	2.50	Canaletta in legname con opera trasversale e pietrame e ricostruzione alveo con massi	Fg. 76
P233-P234	Sant'Elpidio a Mare	Fermo	Canale intubato DN400	LC-D-81466		Fiume Tenna	/	/	con tubo di protezione da mettere in opera con trivella spingitubo	1.00	/	Fg. 76
3° TRATTO												
Pe-P1	Fermo	Fermo	Fiume Tenna	LC-13E-81506	LA-E-83074	Fiume Tenna	449	909	T.O.C. per cavo telecomando su tratto in esercizio DN200 (8'')	11.50	/	Fg. 76 S. Elpidio a Mare (FM) / Fg. 20 Fermo (FM)
P8	Fermo	Fermo	Fosso	LC-19E-81510		Fiume Tenna	0.1	0.64	T.O.C.	5.25	/	Fg.20/21
P24	Fermo	Fermo	Fosso	LC-19E-81510		Fiume Tenna	1.1	6.59	T.O.C.	8.60	/	Fg.16/22
P28	Fermo	Fermo	Fosso delle Paludi	LC-D-80034 / LC-D-81566		Fiume Tenna	2.17	12.76	Cielo aperto	2.00	Ricostruzione alveo con massi	Fg.16/22
V34	Fermo	Fermo	Fosso delle Paludi (Fiancheggiamento)	LC-15E-81511		Fiume Tenna	/	/	Cielo aperto	2.83	Ripristino morfologico	Fg. 22
V36-P37	Fermo	Fermo	Fosso delle Paludi	LC-15E-81511		Fiume Tenna	0.61	3.71	Cielo aperto	3.50	Muro cellulare a doppia parete in legname e pietrame in sponda dx + n.1 palizzata in legname in sponda sx + ricostruzione alveo con massi	Fg. 22
P56-V57	Fermo	Fermo	Fosso di Valle Oscura	LC-9E-81513		Fosso Valloscura - Rio Petronilla	4.13	23.88	Cielo aperto	2.00	Canaletta in legname + ricostruzione alveo con massi	Fg. 32
V58	Fermo	Fermo	Fosso di Valle Oscura (Fiancheggiamento)	LC-9E-81513		Fosso Valloscura - Rio Petronilla	/	/	Cielo aperto	1.80	Ripristino morfologico	Fg. 32
P61-V62	Fermo	Fermo	Fosso di Valle (Fiancheggiamento)	LC-9E-81515		Fosso Valloscura - Rio Petronilla	/	/	Cielo aperto	1.50	Ripristino morfologico	Fg.33
P68-P70	Fermo	Fermo	Fosso di Valle Oscura	LC-9E-81515		Fosso Valloscura - Rio Petronilla	/	/	T.O.C.	8.90	/	Fg.24/33
P89-V90	Porto San Giorgio	Fermo	Fosso S.Petronilla (Petronillo)	LC-19E-81516		Fosso Valloscura - Rio Petronilla	/	/	Microtunnel	3.25	Canaletta in legname	Fg. 7
P91-V92	Porto San Giorgio	Fermo	Fosso S.Petronilla (Fiancheggiamento)	LC-19E-81516		Fosso Valloscura - Rio Petronilla	/	/	Cielo aperto	1.85	Ripristino morfologico	Fg. 7
P121	Fermo	Fermo	Fosso delle Moje (Moglie)	LC-13D-81519		Fiume Ete Vivo	3.81	22.08	Cielo aperto	1.50	Ricostruzione alveo con massi	Fg. 65
P150-P151	Fermo	Fermo	Fiume Ete Vivo	LC-17E-81524	LA-E-83075	Fiume Ete Vivo	167	395	Microtunnel	11.70	/	Fgg. 85/86/106
P151	Fermo	Fermo	Fosso	LC-17E-81524		Fiume Ete Vivo	/	/	Microtunnel	11.70	/	Fgg. 85/86/106
P186-V187	Fermo	Fermo	Fosso della Torre	LC-D-80034 / LC-D-81566		Fosso del Molinello – Fosso di S. Biagio	2.76	16.13	Cielo aperto	2.00	Ricostruzione alveo con massi	Fg. 108
V219-V220	Fermo	Fermo	Fosso Cugnolo	LC-D-80034 / LC-D-81566		Fosso del Molinello – Fosso di S. Biagio	0.27	1.68	Cielo aperto	2.00	Ricostruzione alveo con massi	Fg. 130
V220B-V221	Fermo	Fermo	Fosso Cugnolo	LC-9D-81530		Fosso del Molinello – Fosso di S. Biagio	6.14	35.14	Cielo aperto	3.20	Ricostruzioni spondali con rivestimento in massi	Fgg. 120/130/131
P236-P237	Lapedona	Fermo	Fosso catastale	LC-D-80034 / LC-D-81566		Fosso del Molinello – Fosso di S. Biagio	0.1	0.64	Cielo aperto	2.00	Ricostruzione alveo con massi	Fg. 5
P244	Lapedona	Fermo	Vallone San Biagio	LC-D-80034 / LC-D-81566		Fosso del Molinello – Fosso di S. Biagio	0.11	0.70	Cielo aperto	2.00	Ricostruzione alveo con massi	Fg. 5
P249-P250	Altidona	Fermo	Fosso di San Biagio	LC-13E-81533		Fosso del Molinello – Fosso di S. Biagio	6.54	37.36	Cielo aperto	2.50	Ricostruzione alveo con massi	Fg. 4/5
4° TRATTO												
P7	Altidona	Fermo	Fosso delle Piene	LC-19E-81610		Fiume Aso	1.60	9.49	Cielo aperto	2.35	Ricostruzione spondale e dell'alveo con rivestimento in massi	Fgg. 4/6/15
P41	Altidona	Fermo	Fosso Storto	LC-D-80034 / LC-D-81665		Fiume Aso	0.91	5.48	Cielo aperto	2.00	Ricostruzione alveo con massi	Fg. 15
P45	Altidona	Fermo	Canale in CLS	LC-D-81666		Fiume Aso	/	/	Cielo aperto	2.00	Ripristino morfologico	Fg. 15
P48-P52	Altidona / Campofilone	Fermo	Fiume Aso	LC-9E-81611	LA-E-83076	Fiume Aso	269	822	Cielo aperto	5.05	Ripristino scogliera come preesistente. Protezione condotta in gunite e alveo con massi	Fg. 15 Altidona (FM) / Fg. 3 Campofilone (FM)
P56	Campofilone	Fermo	Canale in CLS	LC-11E-81614		Fiume Aso	/	/	Cielo aperto	2.05	Ripristino morfologico	Fg. 15
V63	Campofilone	Fermo	Tombino collegamento fosso	LC-D-81665		Fiume Aso	/	/	Cielo aperto	2.00	Ripristino morfologico	Fgg. 3/5
V83	Pedaso	Fermo	Canale in cls	LC-18D-81616		Rio Canale	/	/	Microtunnel	4.50	/	Fgg. 3/5
V101-V102	Campofilone	Fermo	Fosso di Campofilone	LC-7E-81617		Rio Canale	1.85	10.93	Cielo aperto	2.00	Ricostruzioni spondali con rivestimento in massi + soglia trasversale in massi	Fgg. 6/9
V125-V126	Campofilone	Fermo	Rio Canale - SP n°128 (non chilometrata)	LC-7E-81619		Rio Canale	6.35	36.30	Cielo aperto + tubo di protezione da mettere in opera con trivella spingitubo	2.55	Ricostruzioni spondali con rivestimento in massi e terra rinforzata + soglia trasversale in massi	Fgg. 8/12

SAIPEM SPA
Il Progettista
Dott. Ing. A. PARLATO iscritto all'ordine
degli ingegneri della Provincia di Avellino al n. 2095
Tel. 0721.16826841 - Fax 0721.1682019
C.F. e P. IVA 00825790157

ALLACCIAMENTI (DA NORD A SUD)

Vertice/ Picchetto di riferimento	Comune	Provincia	Infrastruttura/ Corso d'acqua	Disegno di Riferimento	Studio idraulico di Riferimento	Bacino di appartenenza	Sup. bacino sotteso (km2)	Q progetto TR200 (m3/s)	Metodologia di Attraversamento	Copertura minima (m)	Opere di ripristino e/o di presidio idraulico	Fogli catastali
Rifacimento Com. Di Sant'Elpidio A Mare DN 150												
V28-V29	Sant'Elpidio a Mare	Fermo	Fosso di Valle del Profico (Fiancheggiamento)	LB-11E-82543		Litorale tra Tenna e Chienti	/	/	Cielo aperto	1.50	Ripristino morfologico	Fg. 36
V32-V33	Sant'Elpidio a Mare	Fermo	Fosso di Valle del Profico	LC-D-80034 / LC-D-81468		Litorale tra Tenna e Chienti	0.14	0.89	Cielo aperto	2.00	Ricostruzione alveo con massi	Fg. 36
Coll. Pozzi ELF S. Giorgio a Mare												
P11-V12	Fermo	Fermo	Fiume Ete Vivo	LC-9E-82710	LA-E-83080	Fiume Ete Vivo	167	395	T.O.C. per cavi telecomando	7.05	/	Fgg. 85/86
P28-P29	Fermo	Fermo	Fiume Ete Vivo (Fiancheggiamento)	LB-15E-82703		Fiume Ete Vivo	/	/	Cielo aperto	1.50	Ripristino morfologico	Fgg. 67/68
V38-P39	Fermo	Fermo	Fiume Ete Vivo (Fiancheggiamento)	LB-15E-82703		Fiume Ete Vivo	/	/	Cielo aperto	1.50	Ripristino morfologico	Fgg. 67/68
Collegamento Cometa (Fermo) DN 100												
V5-P6	Fermo	Fermo	Fiume Ete Vivo (Fiancheggiamento)	LB-5E-82723		Fiume Ete Vivo	/	/	Cielo aperto	1.5	Ripristino morfologico	Fg. 67