







La sistemazione dell'area di trasbordo prevede nell'ordine:

- asportazione ed accumulo dello strato vegetale in area prossima all'intervento in funzione del successivo ripristino "ante operam" dell'area;
- 2. attuazione delle misure di protezione e salvaguardia delle terre vegetali con inerbimento ed eventuali teli di protezione;
- 3. crazione del cavalcafosso temporaneo per l'accesso dalla S.P.10m;
- 4. posa del TNT e successiva stesa di 30 cm di materiale arido atto a garantire la portanza per il transito dei mezzi;
- 5. Non si prevede nessuna recinzione dell'area e posizionamento di baraccamenti





CAVALCAFOSSO PROVVISORIO

