



**LEGENDA DEI SIMBOLI**

N°	SIMBOLO	DESCRIZIONE
1	[Symbol]	CARTELO LUMINOSO BIFACCIALE INDICANTE DISTANZA DA ZONE ALL'APERTO
2	[Symbol]	COLONNINA SOS IN ARMADIO CON DOPPIA MANICHETTA 25m
3	[Symbol]	IRRIANTE CON DOPPIA MANICHETTA 25m e CARTELO LUMINOSO
4	[Symbol]	CARTELO LUMINOSO INDICANTE COLONNINA SOS CON CON ESTINTORE e IRRIANTE
5	[Symbol]	PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE MONOFACCIALE CON PITTORGRAMMA FRECCIA/PROCE-FULL COLOR e PANNELLO ALFANUMERICO
6	[Symbol]	LANTERNA SEMAFORICA
7	[Symbol]	CARTELO INDICANTE PIAZZOLE DI SOSTA
8	[Symbol]	CARTELO DI PREAVVISO PIAZZOLE DI SOSTA
9	[Symbol]	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO INTERNA ALLA GALLERIA - TVCC-I
10	[Symbol]	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO ESTERNA ALLA GALLERIA - TVCC-E
11	[Symbol]	CAVO MICROFESSURATO PER TRASMISSIONI RADIO STAFFATO SULLA CANALINA
12	[Symbol]	TERMINATORE DI LINEA e CONNETTORI DI RACCORDO CAVO TRASMISSIONE RADIO
13	[Symbol]	CENTRALINA PER CONTROLLO TRAFFICO
14	[Symbol]	CAVO COASSIALE ARMATO PER RACCORDO TRA CAVO MICROFESSURATO, ANTENNA e STAZIONE RADIO
15	[Symbol]	CAVI SU PASSERELLA ASSOLATA
16	[Symbol]	CAVI SU CAVIDOTTO DIETRO REDIRETTIVO
17	[Symbol]	CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO RESISTENTE AL FUOCO

**TABELLA CIRCUITI APPARATI DI SICUREZZA GALLERIA GUINZA**

RIF.	CIRC.	SETTORE	CAVO TIPO	SEZ (mmq)	UTILIZZO
CABINA C3 LATO GROSSETO	PMV1.3	EMERGENZA	FTG10M1	3x(1x50)+1x25+1PE25	PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
	C1.3	EMERGENZA	FTG10M1	4x(1x10)	CARTELLI LUMINOSI CORSA DESTRA
	C2.3	EMERGENZA	FTG10M1	4x(1x10)	CARTELLI LUMINOSI CORSA SINISTRA
CABINA C2 IN BY-PASS 10	SOS1.3	EMERGENZA	FTG10M1	3x(1x35)+1x16+1PE16	COLONNINE SOS CORSA DESTRA
	PMV1.2	EMERGENZA	FTG10M1	3x(1x50)+1x25+1PE25	PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
	C1.2	EMERGENZA	FTG10M1	4x(1x10)	CARTELLI LUMINOSI CORSA DESTRA
CABINA C1 LATO FANO	SOS1.1	EMERGENZA	FTG10M1	3x(1x35)+1x16+1PE16	COLONNINE SOS CORSA DESTRA
	RT1.1	EMERGENZA	FTG10M1	3G4	CENTRALINA RILEVAMENTO TRAFFICO IMBOCO LATO FANO
	SEM1.1	EMERGENZA	FTG10M1	3G2.5	LANTERNA SEMAFORICA IMBOCO LATO FANO
CAVO COASSIALE ARMATO			RACCORDO TRA CAVO MICROFESSURATO, ANTENNA e STAZIONE RADIO		CABINA C1 LATO FANO

**sanas** GRUPPO IS ITALIANI **90** Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO – FANO**  
 Tratto Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaifa  
 Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2) e del tratto Guinza – Mercato Vest (lotto 3) 1° stralcio

**PROGETTO DEFINITIVO**    cod. AN58

**PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI**

PROGETTISTI:  
 Ing. RICCARDO MARZI  
 Ordine Ingegneri del Lazio n. 3034

IL GEOLOGO  
 Geol. FRANCESCO MARIANO  
 Ordine Geologi del Lazio n. 725

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.  
 Arch. GIOVANNI MARCATI  
 Ordine Architetti del Lazio n. 18183

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
 Geom. FABIO QUONDAM

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
 Geol. Ing. ADRIELLO DEFRANCESCO

PROTOCOLLO    DATA:

**Impianti tecnologici**

**GALLERIA GUINZA-DISTRIBUZIONE ELETTRICA APPARATI DI SICUREZZA-PARTE D**

CODICE PROGETTO:	NOV. FILE	REVISIONE
LO702M	TO0M01MPPP24_B	B
PROGETTO:	ELABORAZIONE:	1/20
D		
C		
B	AGGIORNAMENTO	Luglio 19
A	EMISSIONE	Giugno 2018
REV.	DESCRIZIONE	DATA    REDATTO    VERIFICATO    APPROVATO