

# S.G.C. E78 GROSSETO-FANO

Tratto Siena Bettolle (A1)  
Adeguamento a 4 corsie del tratto Siena-Ruffolo (Lotto 0)

## PROGETTO DEFINITIVO

COD. FI-81

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante



**PROGETTISTI:**

Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)  
Ordine Ing. di Milano n. 18045

Ing. Alberto Rinaldi - Erre.via.srl  
Ordine Ing. di Milano n. 16951



**IL GEOLOGO**


Dott. Geol. Massimo Mezzanzanica - Pro Iter srl  
Albo Geol. Lombardia n. A762

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Ing. Enrico Moretti - Erre.via.srl  
Ordine Ing. di Milano n. 16237

**VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Raffaele Franco Carso



PROTOCOLLO

DATA

## 12 -Linee guida per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento Stima dei costi della sicurezza

| CODICE PROGETTO |                                |              | NOME FILE                   | REVISIONE  | SCALA     |
|-----------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|-----------|
| PROGETTO        | LIV. PROG.                     | N. PROG.     | TOOSI00SICES01B .pdf        |            |           |
| DPFI0081        | D                              | 20           | CODICE ELAB. T00S100SICES01 | B          | -         |
| D               |                                |              |                             |            |           |
| C               |                                |              |                             |            |           |
| B               | Revisione per istruttoria ANAS | Maggio 2021  | LOSIO                       | SCOTTI     | MORETTI   |
| A               | Emissione                      | Ottobre 2020 | LOSIO                       | SCOTTI     | MORETTI   |
| REV.            | DESCRIZIONE                    | DATA         | REDATTO                     | VERIFICATO | APPROVATO |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|----------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |                |           |        |           |
|          | SIC.01.01.001   | <b>SIC.01.A - Ponteggi e trabatelli</b><br>SICUREZZA<br>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC<br>PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI<br>PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI<br>In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.<br>Sono compresi:<br>- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br>- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;<br>- le tavole fermapiEDE e i parapetti<br>- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;<br>- le basette;<br>- i diagonali;<br>- gli ancoraggi;<br>- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio.<br>Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.<br>La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata:<br>- misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro;<br>- misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. |                |           |        |           |
| 1        | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi (spalle e 2 pile)<br>(2*2) * (25.00) * (8.00)   |                | 800,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 800,00    | 9,50   | 7 600,00  |
| 2        | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi<br>2 * (50.00) * (6.00)   |                | 600,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 600,00    | 9,50   | 5 700,00  |
| 3        | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi<br>2 * (70.00) * (6.00)   |                | 840,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 840,00    | 9,50   | 7 980,00  |
| 4        | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi (spalle e 5 pile per carreggiata)<br>(2*7) * (22.00) * (10.00)  |                | 3 080,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 3 080,00  | 9,50   | 29 260,00 |
| 5        | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi (spalle e 2 pile per carreggiata)<br>(2*4) * (26.00) * (10.00)  |                | 2 080,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 2 080,00  | 9,50   | 19 760,00 |
| 6        | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi (spalle e 7 pile per carreggiata)<br>(2*9) * (20.00) * (10.00)  |                | 3 600,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 3 600,00  | 9,50   | 34 200,00 |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA'                           | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |                |                                     |        |           |
| 7        | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi (spalle e 5 pile per carreggiata)<br>(2*7) * (30.00) * (10.00)<br>Totale  | m <sup>2</sup> | 4 200,00<br>4 200,00                | 9,50   | 39 900,00 |
| 8        | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi (spalle e 5 pile per carreggiata)<br>(2*7) * (35.00) * (10.00)<br>Totale  | m <sup>2</sup> | 4 900,00<br>4 900,00                | 9,50   | 46 550,00 |
| 9        | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi (spalle e 9 pile per carreggiata ovest)<br>(9+2) * (28.00) * (10.00)<br>Ponteggi (spalle e 10 pile per carreggiata est)<br>(10+2) * (30.00) * (10.00)<br>Totale | m <sup>2</sup> | 3 080,00<br>3 600,00<br>6 680,00    | 9,50   | 63 460,00 |
| 10       | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi (spalle e 1 pile per carreggiata)<br>3 * (25.00) * (8.00)<br>Totale   | m <sup>2</sup> | 600,00<br>600,00                    | 9,50   | 5 700,00  |
| 11       | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi (spalle)<br>2 * (15.00) * (4.00)<br>Totale  | m <sup>2</sup> | 120,00<br>120,00                    | 9,50   | 1 140,00  |
| 12       | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi (spalle)<br>2 * (25.00) * (5.00)<br>Totale  | m <sup>2</sup> | 250,00<br>250,00                    | 9,50   | 2 375,00  |
| 13       | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi (spalle)<br>4 * (25.00) * (8.00)<br>Totale  | m <sup>2</sup> | 800,00<br>800,00                    | 9,50   | 7 600,00  |
| 14       | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi (spalle)<br>2 * (30.00) * (6.00)<br>Totale  | m <sup>2</sup> | 360,00<br>360,00                    | 9,50   | 3 420,00  |
| 15       | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi<br>sottovia ST.01<br>1 * (60.00) * (5.00)<br>sottovia ST.02<br>1 * (50.00) * (5.00)<br>sottovia ST.03<br>1 * (15.00) * (5.00)<br>Totale                         | m <sup>2</sup> | 300,00<br>250,00<br>75,00<br>625,00 | 9,50   | 5 937,50  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA'                                    | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|----------------|--|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |                |  |        |           |
| 16       | SIC.01.01.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi<br>1 * (300.00) * (4.00)<br>1 * (850.00) * (5.00)<br>1 * (500.00) * (7.00)<br>Totale                            | m <sup>2</sup> | 1 200,00<br>4 250,00<br>3 500,00<br>8 950,00 | 9,50   | 85 025,00 |
| 17       | SIC.01.01.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi (spalle e 2 pile) - (3 mesi)<br>(2*2*3) * (25.00) * (8.00)<br>Totale   | m <sup>2</sup> | 2 400,00<br>2 400,00                         | 0,85   | 2 040,00  |
| 18       | SIC.01.01.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi - (8 mesi)<br>(2*7) * (50.00) * 8<br>Totale  | m <sup>2</sup> | 5 600,00<br>5 600,00                         | 0,85   | 4 760,00  |
| 19       | SIC.01.01.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi - (9 mesi)<br>20 * (70.00) * 9<br>Totale   | m <sup>2</sup> | 12 600,00<br>12 600,00                       | 0,85   | 10 710,00 |
| 20       | SIC.01.01.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi - (4 mesi per carreggiata)<br>(2*7*4) * (22.00) * (10.00)<br>Totale  | m <sup>2</sup> | 12 320,00<br>12 320,00                       | 0,85   | 10 472,00 |
| 21       | SIC.01.01.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi - (4 mesi per carreggiata)<br>(2*4*4) * (26.00) * (10.00)<br>Totale  | m <sup>2</sup> | 8 320,00<br>8 320,00                         | 0,85   | 7 072,00  |
| 22       | SIC.01.01.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi - (6 mesi per carreggiata)<br>(2*9*6) * (20.00) * (10.00)<br>Totale  | m <sup>2</sup> | 21 600,00<br>21 600,00                       | 0,85   | 18 360,00 |
| 23       | SIC.01.01.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi - (6 mesi per carreggiata)<br>(2*7*6) * (30.00) * (10.00)<br>Totale  | m <sup>2</sup> | 25 200,00<br>25 200,00                       | 0,85   | 21 420,00 |
| 24       | SIC.01.01.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi - (6 mesi per carreggiata)<br>(2*7*6) * (35.00) * (10.00)<br>Totale  | m <sup>2</sup> | 29 400,00<br>29 400,00                       | 0,85   | 24 990,00 |
| 25       | SIC.01.01.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi - (10 mesi per carreggiata ovest)<br>(11*10) * (28.00) * (10.00)<br>Ponteggi - (10 mesi per carreggiata est) |                | 30 800,00                                    |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|----------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |                |           |        |           |
| 26       | SIC.01.01.001.b | (12*10) * (30.00) * (10.00)  | m <sup>2</sup> | 36 000,00 | 0,85   | 56 780,00 |
|          |                 | Totale   |                | 66 800,00 |        |           |
| 27       | SIC.01.01.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi - (2 mesi per carreggiata)<br>(2*3) * (25.00) * (8.00)   | m <sup>2</sup> | 1 200,00  | 0,85   | 1 020,00  |
|          |                 | Totale   |                | 1 200,00  |        |           |
| 28       | SIC.01.01.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi - (1 mesi per carreggiata)<br>2 * (15.00) * (4.00)   | m <sup>2</sup> | 120,00    | 0,85   | 102,00    |
|          |                 | Totale   |                | 120,00    |        |           |
| 29       | SIC.01.01.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi - (1 mesi per carreggiata)<br>2 * (25.00) * (5.00)   | m <sup>2</sup> | 250,00    | 0,85   | 212,50    |
|          |                 | Totale   |                | 250,00    |        |           |
| 30       | SIC.01.01.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi - (1 mesi per carreggiata)<br>(4*2) * (25.00) * (8.00)   | m <sup>2</sup> | 1 600,00  | 0,85   | 1 360,00  |
|          |                 | Totale   |                | 1 600,00  |        |           |
| 31       | SIC.01.01.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi<br>sottovia ST.01 (4 mesi)<br>1 * (60.00) * 4 * (5.00)<br>sottovia ST.02 (4 mesi)<br>1 * (50.00) * 4 * (5.00)<br>sottovia ST.03 (2 mesi)<br>1 * (15.00) * 2 * (5.00) | m <sup>2</sup> | 1 200,00  | 0,85   | 1 997,50  |
|          |                 | Totale   |                | 2 350,00  |        |           |
| 32       | SIC.01.01.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI<br>Ponteggi (2 mesi)<br>2 * (300.00) * (4.00)<br>2 * (850.00) * (5.00)<br>2 * (500.00) * (7.00)  | m <sup>2</sup> | 2 400,00  | 0,85   | 15 215,00 |
|          |                 | Totale   |                | 17 900,00 |        |           |
| 33       | SIC.01.01.030   | SICUREZZA<br>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC<br>PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI<br>TRABATTELLO<br>Misurato, cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro.  |                |           |        |           |
|          | SIC.01.01.030.a | - IN METALLO<br>Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o  |                |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |          |
|          |                 | <p>senza ruote, fornito e posto in opera.<br/>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase;</li> <li>- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;</li> <li>- l'accatastamento a fine opera.</li> </ul> <p>- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br/>Dimensioni di riferimento approssimative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- profondità m 0,90;</li> <li>- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;</li> <li>- portata kg 160 comprese 2 persone.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.</p> <p>Trabattelli<br/>6</p>  |      |           |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 6,00      |        |          |
|          |                 |  |      | 6,00      | 269,20 | 1 615,20 |
| 34       | SIC.01.01.030.a | <p>- IN METALLO</p> <p>Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.<br/>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase;</li> <li>- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;</li> <li>- l'accatastamento a fine opera.</li> </ul> <p>- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br/>Dimensioni di riferimento approssimative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- profondità m 0,90;</li> <li>- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;</li> <li>- portata kg 160 comprese 2 persone.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.</p> <p>Trabattelli<br/>20</p> |      |           |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 20,00     |        |          |
|          |                 |  |      | 20,00     | 269,20 | 5 384,00 |
| 35       | SIC.01.01.030.a | <p>- IN METALLO</p> <p>Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.<br/>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase;</li> <li>- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;</li> <li>- l'accatastamento a fine opera.</li> </ul> <p>- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br/>Dimensioni di riferimento approssimative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- profondità m 0,90;</li> <li>- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;</li> <li>- portata kg 160 comprese 2 persone.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.</p> <p>Trabattelli<br/>20</p> |      |           |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 20,00     |        |          |
|          |                 |  |      | 20,00     | 269,20 | 5 384,00 |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA'          | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|------|--------------------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |      |                    |        |          |
| 36       | SIC.01.01.030.a | <p>- IN METALLO</p> <p>Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase;</li> <li>- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;</li> <li>- l'accatastamento a fine opera.</li> </ul> <p>- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.</p> <p>Dimensioni di riferimento approssimative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- profondità m 0,90;</li> <li>- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;</li> <li>- portata kg 160 comprese 2 persone.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.</p> <p>Trabattelli<br/>6</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 6,00<br><hr/> 6,00 | 269,20 | 1 615,20 |
| 37       | SIC.01.01.030.a | <p>- IN METALLO</p> <p>Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase;</li> <li>- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;</li> <li>- l'accatastamento a fine opera.</li> </ul> <p>- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.</p> <p>Dimensioni di riferimento approssimative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- profondità m 0,90;</li> <li>- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;</li> <li>- portata kg 160 comprese 2 persone.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.</p> <p>Trabattelli<br/>6</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 6,00<br><hr/> 6,00 | 269,20 | 1 615,20 |
| 38       | SIC.01.01.030.a | <p>- IN METALLO</p> <p>Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase;</li> <li>- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;</li> <li>- l'accatastamento a fine opera.</li> </ul> <p>- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.</p> <p>Dimensioni di riferimento approssimative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- profondità m 0,90;</li> <li>- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;</li> <li>- portata kg 160 comprese 2 persone.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.</p> <p>Trabattelli</p>  |      |                    |        |          |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
| 39       | SIC.01.01.030.a | 6   |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 6,00      | 269,20 | 1 615,20 |
| 40       | SIC.01.01.030.a | - IN METALLO<br>Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase;<br>- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;<br>- l'accatastamento a fine opera.<br>- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br>Dimensioni di riferimento approssimative:<br>- profondità m 0,90;<br>- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;<br>- portata kg 160 comprese 2 persone.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.<br>Trabattelli<br>6 |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 6,00      | 269,20 | 1 615,20 |
| 41       | SIC.01.01.030.a | - IN METALLO<br>Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase;<br>- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;<br>- l'accatastamento a fine opera.<br>- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br>Dimensioni di riferimento approssimative:<br>- profondità m 0,90;<br>- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;<br>- portata kg 160 comprese 2 persone.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.<br>Trabattelli<br>6 |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 6,00      | 269,20 | 1 615,20 |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
| 42       | SIC.01.01.030.a | È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.<br>Trabattelli<br>6<br><br>Totale  | cad  | 6,00      | 269,20 | 1 615,20 |
|          |                 |   |      | 6,00      |        |          |
| 43       | SIC.01.01.030.a | - IN METALLO<br>Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase;<br>- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;<br>- l'accatastamento a fine opera.<br>- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br>Dimensioni di riferimento approssimative:<br>- profondità m 0,90;<br>- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;<br>- portata kg 160 comprese 2 persone.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.<br>Trabattelli<br>4<br><br>Totale | cad  | 4,00      | 269,20 | 1 076,80 |
|          |                 |   |      | 4,00      |        |          |
| 44       | SIC.01.01.030.a | - IN METALLO<br>Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase;<br>- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;<br>- l'accatastamento a fine opera.<br>- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br>Dimensioni di riferimento approssimative:<br>- profondità m 0,90;<br>- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;<br>- portata kg 160 comprese 2 persone.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.<br>Trabattelli<br>2<br><br>Totale | cad  | 2,00      | 269,20 | 538,40   |
|          |                 |   |      | 2,00      |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
| 45       | SIC.01.01.030.a | - profondità m 0,90;<br>- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;<br>- portata kg 160 comprese 2 persone.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.<br>Trabattelli<br>4  | cad  | 4,00      | 269,20 | 1 076,80 |
|          |                 | Totale  |      | 4,00      |        |          |
| 46       | SIC.01.01.030.a | - IN METALLO<br>Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase;<br>- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;<br>- l'accatastamento a fine opera.<br>- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br>Dimensioni di riferimento approssimative:<br>- profondità m 0,90;<br>- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;<br>- portata kg 160 comprese 2 persone.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.<br>Trabattelli<br>8                       | cad  | 8,00      | 269,20 | 2 153,60 |
|          |                 | Totale  |      | 8,00      |        |          |
| 47       | SIC.01.01.030.a | - IN METALLO<br>Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase;<br>- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;<br>- l'accatastamento a fine opera.<br>- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br>Dimensioni di riferimento approssimative:<br>- profondità m 0,90;<br>- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;<br>- portata kg 160 comprese 2 persone.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.<br>Trabattelli (4 ogni sottovia)<br>4 * 3 | cad  | 12,00     | 269,20 | 3 230,40 |
|          |                 | Totale  |      | 12,00     |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO   |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA'            | PREZZO | IMPORTO             |
|--|-----------------|--|------|----------------------|--------|---------------------|
| N.   | CODICE          |  |      |                      |        |                     |
| 48   | SIC.01.01.030.a | <p>- l'accatastamento a fine opera.<br/>- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br/>Dimensioni di riferimento approssimative:<br/>- profondità m 0,90;<br/>- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;<br/>- portata kg 160 comprese 2 persone.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.</p> <p>Trabattelli<br/>6 * 3</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad  | 18,00<br><hr/> 18,00 | 269,20 | 4 845,60            |
|  | SIC.01.01       | <p>- IN METALLO<br/>Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase;<br/>- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;<br/>- l'accatastamento a fine opera.<br/>- Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br/>Dimensioni di riferimento approssimative:<br/>- profondità m 0,90;<br/>- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;<br/>- portata kg 160 comprese 2 persone.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.</p> <p>Trabattelli<br/>1 * 27</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>                | cad  | 27,00<br><hr/> 27,00 | 269,20 | 7 268,40            |
| 49   | SIC.01.01.055   | <p><b>SICUREZZA</b><br/><b>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC</b><br/><b>PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI</b><br/><b>TREPIEDE PER POZZETTI O TOMBINI</b><br/>Con gambe telescopiche regolabili per terreni irregolari, completo di golfare (anello metallico) di ancoraggio e carrucola di rinvio, fornito e posto in opera.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;<br/>- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;<br/>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del treppiede.<br/>Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro.</p> <p>Treppiede<br/>10</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 10,00<br><hr/> 10,00 | 20,00  | 200,00              |
| <b>Totale SIC.01.A - Ponteggi e trabattelli Euro</b> |                 |  |      |                      |        | <b>584 888,9000</b> |
| 50   | PA.OS.001       | <p><b>SIC.01.B - Baraccamenti e servizi igienico sanitari</b><br/><b>NOLEGGIO IMPIANTO LAVARUOTE</b><br/>Fornitura e posa in opera di impianto lavar ruote automatico ad ugelli fissi, idoneo per il lavaggio automatico delle ruote con "media" quantità di detriti da asportare. L'impianto dovrà essere completo di</p>   |      |                      |        |                     |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |             | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO    | IMPORTO   |
|----------|-------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| N.       | CODICE      |  |                |           |           |           |
| 51       | PA.OS.001   | <p>lavaggio laterale oscillante, impianto di illuminazione notturna, barriere paraspruzzi e vasca di accumulo dei reflui con capacità di almeno 5 mc. Al passaggio del mezzo "a velocità minima", mediante coppia di fotocellule l'impianto si dovrà accendere e spegnere automaticamente al termine del lavaggio.</p> <p>L'impianto dovrà essere fornito completo della necessaria impiantistica elettrica, meccanica ed idraulica, compreso ogni onere ed accessorio per dare il tutto funzionante a regola d'arte.</p> <p>Lavaggio ruote</p> <p>1</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad            | 1,00      | 41 100,00 | 41 100,00 |
|          |             | NOLEGGIO IMPIANTO LAVARUOTE  |                |           |           |           |
|          |             | <p>Fornitura e posa in opera di impianto lavar ruote automatico ad ugelli fissi, idoneo per il lavaggio automatico delle ruote con "media" quantità di detriti da asportare. L'impianto dovrà essere completo di lavaggio laterale oscillante, impianto di illuminazione notturna, barriere paraspruzzi e vasca di accumulo dei reflui con capacità di almeno 5 mc. Al passaggio del mezzo "a velocità minima", mediante coppia di fotocellule l'impianto si dovrà accendere e spegnere automaticamente al termine del lavaggio.</p> <p>L'impianto dovrà essere fornito completo della necessaria impiantistica elettrica, meccanica ed idraulica, compreso ogni onere ed accessorio per dare il tutto funzionante a regola d'arte.</p> <p>Lavaggio ruote</p> <p>1</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad            | 1,00      | 41 100,00 | 41 100,00 |
| 52       | PA.OS.002   | <p>NOLEGGIO PESA A PONTE</p> <p>Noleggio, installazione e gestione di pesa a ponte modulare per tutta la durata dei lavori</p> <p>Pesa</p> <p>1</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | cad            | 1,00      | 21 700,00 | 21 700,00 |
|          | PA.OS.003   | <p>Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici</p> <p>con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi) - (cfr. art. S. 1.01.2.1 CTP Roma)</p> <p>Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).</p> <p>Refettorio</p> <p>300.00</p> <p>Dormitorio</p> <p>245.00</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | m <sup>2</sup> | 300,00    | 89,00     | 48 505,00 |
| 53       | PA.OS.003.a |  |                |           |           |           |
|          | PA.OS.003.b | <p>Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).</p> <p>Refettorio (43 mesi)</p> <p>43 * (300.00)</p> <p>Dormitorio (43 mesi)</p> <p>43 * (245.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | m <sup>2</sup> | 12 900,00 | 3,30      | 77 335,50 |
| 54       | PA.OS.004   | <p>Predisposizione di locale ad uso refettorio</p>   |                |           |           |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |             | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA'            | PREZZO | IMPORTO    |
|----------|-------------|--|------|----------------------|--------|------------|
| N.       | CODICE      |  |      |                      |        |            |
| 55       | PA.OS.004.a | provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. (cfr. art. S. 1.01.2.4 CTP Roma)<br>Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.<br>Refettorio<br>80<br><br>Totale  | cad  | 80,00<br>80,00       | 13,48  | 1 078,40   |
| 56       | PA.OS.004.b | Nolo per ogni mese successivo o frazione.<br>Refettorio (43 mesi)<br>80 * 43<br><br>Totale   | cad  | 3 440,00<br>3 440,00 | 1,22   | 4 196,80   |
| 57       | PA.OS.005.a | PA.OS.005<br>Scaldavivande<br>installato in locale attrezzato minimo dieci posti vivande. (cfr. art.S. 1.01.2.5 CTP Roma)<br>Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.<br>Refettorio<br>40<br><br>Totale  | cad  | 40,00<br>40,00       | 5,72   | 228,80     |
| 58       | PA.OS.005.b | Nolo per ogni mese successivo o frazione.<br>Refettorio (43 mesi)<br>40 * 43<br><br>Totale   | cad  | 1 720,00<br>1 720,00 | 0,96   | 1 651,20   |
| 59       | PA.OS.006   | Costo di esercizio del servizio refettorio<br>con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 giorni al mese fino a 20 posti (personale, energia, manutenzione). (cfr. art.S. 1.01.2.7 CTP Roma)<br>Refettorio (44 mesi)<br>4 * 44<br><br>Totale   | mese | 176,00<br>176,00     | 713,75 | 125 620,00 |
| 60       | PA.OS.007.a | PA.OS.007<br>Predisposizione di locale ad uso dormitorio<br>provvisto di brande, comodini, tavolo, sedie ed armadietti, lampada notturna, minimo tre posti letto. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. (cfr. art.S. 1.01.2.9 CTP Roma)<br>Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.<br>Dormitorio<br>40<br><br>Totale  | cad  | 40,00<br>40,00       | 130,93 | 5 237,20   |
| 61       | PA.OS.007.b | Nolo per ogni mese successivo o frazione.<br>Dormitorio (43 mesi)<br>40 * 43<br><br>Totale   | cad  | 1 720,00<br>1 720,00 | 7,49   | 12 882,80  |
| 62       | PA.OS.008.a | PA.OS.008<br>Elemento prefabbricato contenente tre wc alla turca, tre piatti doccia, due lavandini<br>a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (base m2 15). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. (cfr. art. S. 1.01.2.18 CTP Roma)<br>Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.<br>Prefabbricato<br>5<br><br>Totale | cad  | 5,00<br>5,00         | 575,00 | 2 875,00   |
| 63       | PA.OS.008.a | Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.<br>Prefabbricato<br>2<br><br>Totale   | cad  | 2,00<br>2,00         | 575,00 | 1 150,00   |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |             | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA'        | PREZZO    | IMPORTO   |
|----------|-------------|---|------|------------------|-----------|-----------|
| N.       | CODICE      |   |      |                  |           |           |
| 64       | PA.OS.008.b | Nolo per ogni mese successivo o frazione.<br>Prefabbricato (43 mesi)<br>5 * 43<br><br>Totale  | cad  | 215,00<br>215,00 | 132,44    | 28 474,60 |
| 65       | PA.OS.008.b | Nolo per ogni mese successivo o frazione.<br>Prefabbricato (43 mesi)<br>2 * 43<br><br>Totale  | cad  | 86,00<br>86,00   | 132,44    | 11 389,84 |
|          | PA.OS.009   | Elemento prefabbricato ad uso infermeria<br>con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo,<br>wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete<br>elettrica (base m2 18). (cfr. art. S. 1.01.2.20 CTP Roma)  |      |                  |           |           |
| 66       | PA.OS.009.a | Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione esclusa<br>custodia ad infermiere incaricato.<br>Infermeria<br>1<br><br>Totale  | cad  | 1,00<br>1,00     | 2 159,14  | 2 159,14  |
| 67       | PA.OS.009.a | Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione esclusa<br>custodia ad infermiere incaricato.<br>Infermeria<br>1<br><br>Totale  | cad  | 1,00<br>1,00     | 2 159,14  | 2 159,14  |
| 68       | PA.OS.009.b | Nolo per ogni mese successivo o frazione<br>Infermeria (43 mesi)<br>1 * 43<br><br>Totale  | cad  | 43,00<br>43,00   | 59,40     | 2 554,20  |
| 69       | PA.OS.009.b | Nolo per ogni mese successivo o frazione<br>Infermeria (43 mesi)<br>1 * 43<br><br>Totale  | cad  | 43,00<br>43,00   | 59,40     | 2 554,20  |
|          | PA.OS.010   | Fossa Imhoff<br>Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo<br>prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e<br>dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi:<br>il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il massetto di posa<br>in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m dello spessore di cm<br>15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le<br>relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di<br>campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare<br>l'opera finita. (cfr. art. S. 1.01.2.23 CTP Roma) |      |                  |           |           |
| 70       | PA.OS.010.a | Con capacita di circa 6800 litri fino a 30-35 utenti.<br>Fossa Imhoff<br>1<br><br>Totale  | cad  | 1,00<br>1,00     | 4 513,34  | 4 513,34  |
| 71       | PA.OS.010.b | Con capacita di circa 13500 litri fino a 60 utenti.<br>Fossa Imhoff<br>1<br><br>Totale  | cad  | 1,00<br>1,00     | 19 764,67 | 19 764,67 |
|          | PA.OS.011   | Cisterna di capacità pari a 20.000 litri<br>per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte. (cfr. art.<br>S. 1.01.2.29 CTP Roma)   |      |                  |           |           |
| 72       | PA.OS.011.a | Montaggio e smontaggio cisterna   |      |                  |           |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |             | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA'    | PREZZO   | IMPORTO    |
|----------|-------------|---|------|--------------|----------|------------|
| N.       | CODICE      |   |      |              |          |            |
| 73       | PA.OS.011.b | Cisterna<br>1   | cad  | 1,00         | 242,24   | 242,24     |
|          |             | Totale  |      | 1,00         |          |            |
| 74       | PA.OS.011.c | Nolo cisterna per mese o frazione<br>Cisterna (44 mesi)<br>1 * 44   | cad  | 44,00        | 398,87   | 17 550,28  |
|          |             | Totale  |      | 44,00        |          |            |
| 75       | PA.OS.012   | Costo al litro per ogni rifornimento di 10.000 l. nel raggio di 10 Km.<br>Cisterna (1330 giorni)<br>10000 * (1/2) * 1330  | lt   | 6 650 000,00 | 0,04     | 266 000,00 |
|          |             | Totale  |      | 6 650 000,00 |          |            |
| 76       | PA.OS.012.a | Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere<br>costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500 l completo di pressostati.<br>(cfr. art. S. 1.01.2.30 CTP Roma) | cad  | 1,00         | 2 444,52 | 2 444,52   |
|          |             | Montaggio e smontaggio<br>Distribuzione acqua<br>1  |      |              |          |            |
| 77       | PA.OS.013.a | Nolo per mese o frazione<br>Distribuzione acqua (44 mesi)<br>1 * 44   | cad  | 44,00        | 192,75   | 8 481,00   |
|          |             | Totale  |      | 44,00        |          |            |
| 78       | PA.OS.013.a | Serbatoio metallico esterno per carburante<br>trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della<br>capacita pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra.<br>Capacita litri 9.000. (cfr. art. S. 1.01.2.31 CTP Roma)   | cad  | 1,00         | 404,47   | 404,47     |
|          |             | Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.<br>Serbatoio carburante<br>1   |      |              |          |            |
| 79       | PA.OS.013.b | Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.<br>Serbatoio carburante<br>1   | cad  | 1,00         | 404,47   | 404,47     |
|          |             | Totale  |      | 1,00         |          |            |
| 80       | PA.OS.013.b | Nolo per ogni mese successivo o frazione.<br>Serbatoio carburante (43 mesi)<br>1 * 43   | cad  | 43,00        | 173,01   | 7 439,43   |
|          |             | Totale  |      | 43,00        |          |            |
| 81       | PA.OS.015   | Nolo per ogni mese successivo o frazione.<br>Serbatoio carburante (43 mesi)<br>1 * 43   | cad  | 43,00        | 173,01   | 7 439,43   |
|          |             | Totale  |      | 43,00        |          |            |
| 82       | PA.OS.015   | SERVIZIO DI GUARDIANIA<br>Gurdiania (1 per 24 h)<br>24 * 1330   | h    | 31 920,00    | 21,35    | 681 492,00 |
|          |             | Totale  |      | 31 920,00    |          |            |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |           | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO    |
|----------|-----------|--|------|-----------|--------|------------|
| N.       | CODICE    |  |      |           |        |            |
|          |           | 24 * 1330  |      | 31 920,00 |        |            |
|          |           | Totale   | h    | 31 920,00 | 21,35  | 681 492,00 |
| 83       | PA.OS.016 | NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA<br>1 per 12h/gg ove necessario<br>12 * 600  |      | 7 200,00  |        |            |
|          |           | Totale   | h    | 7 200,00  | 13,68  | 98 496,00  |
| 84       | PA.OS.016 | NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA<br>2 per 12h/gg ove necessario<br>12 * 540  |      | 6 480,00  |        |            |
|          |           | Totale   | h    | 6 480,00  | 13,68  | 88 646,40  |
| 85       | PA.OS.016 | NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA<br>2 per 12h/gg ove necessario<br>12 * 540  |      | 6 480,00  |        |            |
|          |           | Totale   | h    | 6 480,00  | 13,68  | 88 646,40  |
| 86       | PA.OS.016 | NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA<br>2 per 12h/gg ove necessario<br>12 * 390  |      | 4 680,00  |        |            |
|          |           | Totale   | h    | 4 680,00  | 13,68  | 64 022,40  |
| 87       | PA.OS.018 | NOLO DI AUTOBOTTE DELLA CAPACITÀ DI LITRI 5000<br>Compreso approvvigionamento idrico, conducente, carburante ecc;<br>per ogni ora di lavoro.<br>2 passaggi a settimana per area e piste di cantiere limitrofe<br>3 * (2.00) * 85 |      | 510,00    |        |            |
|          |           | Totale   | h    | 510,00    | 78,15  | 39 856,50  |
| 88       | PA.OS.018 | NOLO DI AUTOBOTTE DELLA CAPACITÀ DI LITRI 5000<br>Compreso approvvigionamento idrico, conducente, carburante ecc;<br>per ogni ora di lavoro.<br>2 passaggi a settimana per area e piste di cantiere limitrofe<br>4 * (2.00) * 78 |      | 624,00    |        |            |
|          |           | Totale   | h    | 624,00    | 78,15  | 48 765,60  |
| 89       | PA.OS.018 | NOLO DI AUTOBOTTE DELLA CAPACITÀ DI LITRI 5000<br>Compreso approvvigionamento idrico, conducente, carburante ecc;<br>per ogni ora di lavoro.<br>2 passaggi a settimana per area e piste di cantiere limitrofe<br>5 * (2.00) * 78 |      | 780,00    |        |            |
|          |           | Totale   | h    | 780,00    | 78,15  | 60 957,00  |
| 90       | PA.OS.018 | NOLO DI AUTOBOTTE DELLA CAPACITÀ DI LITRI 5000<br>Compreso approvvigionamento idrico, conducente, carburante ecc;<br>per ogni ora di lavoro.<br>1 passaggi giornaliero per 1000 l<br>(2*1) * 1260                                |      | 2 520,00  |        |            |
|          |           | Totale   | h    | 2 520,00  | 78,15  | 196 938,00 |
| 91       | PA.OS.018 | NOLO DI AUTOBOTTE DELLA CAPACITÀ DI LITRI 5000<br>Compreso approvvigionamento idrico, conducente, carburante ecc;<br>per ogni ora di lavoro.<br>2 passaggi a settimana per area e piste di cantiere limitrofe<br>6 * (2.00) * 78 |      | 936,00    |        |            |
|          |           | Totale   | h    | 936,00    | 78,15  | 73 148,40  |
|          | SIC.01.02 | SICUREZZA<br>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC<br>BARACCAMENTI  |      |           |        |            |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA'                 | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|---------------|---|----------------|---------------------------|--------|-----------|
| N.       | CODICE        |   |                |                           |        |           |
| 92       | SIC.01.02.001 | PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNO<br>Costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm5.<br>Baracche<br>(3+3+2) * (5.20) * (2.60)<br>Wc<br>8 * (1.50) * (1.50)<br>Totale    | m <sup>2</sup> | 108,16<br>18,00<br>126,16 | 95,60  | 12 060,90 |
| 93       | SIC.01.02.001 | PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNO<br>Costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm5.<br>Baracche<br>(5+8+2) * (5.20) * (2.60)<br>Wc<br>12 * (1.50) * (1.50)<br>Totale   | m <sup>2</sup> | 202,80<br>27,00<br>229,80 | 95,60  | 21 968,88 |
| 94       | SIC.01.02.001 | PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNO<br>Costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm5.<br>Baracche<br>(6+6) * (5.20) * (2.60)<br>Wc<br>6 * (1.50) * (1.50)<br>Totale      | m <sup>2</sup> | 162,24<br>13,50<br>175,74 | 95,60  | 16 800,74 |
| 95       | SIC.01.02.001 | PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNO<br>Costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm5.<br>Baracche<br>(8+8) * (5.20) * (2.60)<br>Wc<br>8 * (1.50) * (1.50)<br>Totale      | m <sup>2</sup> | 216,32<br>18,00<br>234,32 | 95,60  | 22 400,99 |
| 96       | SIC.01.02.001 | PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNO<br>Costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm5.<br>Baracche<br>(2*(5+5)) * (5.20) * (2.60)<br>Wc<br>10 * (1.50) * (1.50)<br>Totale | m <sup>2</sup> | 270,40<br>22,50<br>292,90 | 95,60  | 28 001,24 |
| 97       | SIC.01.02.001 | PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNO<br>Costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm5.<br>Baracche<br>8 * (5.20) * (2.60)<br>Wc<br>4 * (1.50) * (1.50)<br>Totale          | m <sup>2</sup> | 108,16<br>9,00<br>117,16  | 95,60  | 11 200,50 |
| 98       | SIC.01.02.001 | PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE  |                |                           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA'                        | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|---|----------------|----------------------------------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |   |                |                                  |        |           |
|          |                 | IN LEGNO<br>Costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm5.<br>Baracche<br>(2*(6+6)) * (5.20) * (2.60)<br>Wc<br>12 * (1.50) * (1.50)<br><br>Totale  |                |                                  |        |           |
|          | SIC.01.02.005   | SICUREZZA<br>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC<br>BARACCAMENTI<br>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO<br>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.<br>La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br>- gli oneri per il carico e lo scarico;-<br>- ogni genere di trasporto;<br>- il posizionamento in cantiere;<br>- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;<br>- le pulizie periodiche;<br>- lo sgombero a fine cantiere;<br>- la raccolta differenziata del materiale di risulta;<br>- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;<br>- l'indennità di discarica;<br>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.<br>Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. | m <sup>2</sup> | 324,48<br>27,00<br><b>351,48</b> | 95,60  | 33 601,49 |
| 99       | SIC.01.02.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>3<br><br>Totale   | cad            | 3,00<br><b>3,00</b>              | 334,30 | 1 002,90  |
| 100      | SIC.01.02.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>5<br><br>Totale   | cad            | 5,00<br><b>5,00</b>              | 334,30 | 1 671,50  |
| 101      | SIC.01.02.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (2 per area)<br>6<br><br>Totale  | cad            | 6,00<br><b>6,00</b>              | 334,30 | 2 005,80  |
| 102      | SIC.01.02.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (2 per area)<br>2*4<br><br>Totale  | cad            | 8,00<br><b>8,00</b>              | 334,30 | 2 674,40  |
| 103      | SIC.01.02.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (2 per area)<br>2*5<br><br>Totale  | cad            | 10,00<br><b>10,00</b>            | 334,30 | 3 343,00  |
| 104      | SIC.01.02.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE  |                |                                  |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                                      | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |           |
|          |                 | Baracche - spogliatoio<br>2  |      | 2,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 334,30 | 668,60    |
| 105      | SIC.01.02.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>2                |      | 2,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 334,30 | 668,60    |
| 106      | SIC.01.02.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>1                |      | 1,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 334,30 | 334,30    |
| 107      | SIC.01.02.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>1                |      | 1,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 334,30 | 334,30    |
| 108      | SIC.01.02.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>1                |      | 1,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 334,30 | 334,30    |
| 109      | SIC.01.02.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>1                |      | 1,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 334,30 | 334,30    |
| 110      | SIC.01.02.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>1                |      | 1,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 334,30 | 334,30    |
| 111      | SIC.01.02.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>2                |      | 2,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 334,30 | 668,60    |
| 112      | SIC.01.02.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>2                |      | 2,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 334,30 | 668,60    |
| 113      | SIC.01.02.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (2 per area)<br>2*6 |      | 12,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 12,00     | 334,30 | 4 011,60  |
| 114      | SIC.01.02.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>3 * 43        |      | 129,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 129,00    | 150,90 | 19 466,10 |
| 115      | SIC.01.02.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>5 * 43        |      | 215,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 215,00    | 150,90 | 32 443,50 |
| 116      | SIC.01.02.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE  |      |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.   | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |           |
|----------|-----------------|---|--------|-----------|--------|---------|-----------|
| N.       | CODICE          |   |        |           |        |         |           |
| 117      | SIC.01.02.005.b | Baracche - spogliatoio (19 mesi)<br>6 * 19  | Totale | cad       | 114,00 | 150,90  | 17 202,60 |
|          |                 |   |        |           | 114,00 |         |           |
| 118      | SIC.01.02.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (8 mesi)<br>(2*4) * 8   | Totale | cad       | 64,00  | 150,90  | 9 657,60  |
|          |                 |   |        |           | 64,00  |         |           |
| 119      | SIC.01.02.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (16 mesi)<br>(2*5) * 16 | Totale | cad       | 160,00 | 150,90  | 24 144,00 |
|          |                 |   |        |           | 160,00 |         |           |
| 120      | SIC.01.02.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (19 mesi)<br>2 * 19     | Totale | cad       | 38,00  | 150,90  | 5 734,20  |
|          |                 |   |        |           | 38,00  |         |           |
| 121      | SIC.01.02.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (28 mesi)<br>2 * 28     | Totale | cad       | 56,00  | 150,90  | 8 450,40  |
|          |                 |   |        |           | 56,00  |         |           |
| 122      | SIC.01.02.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (17 mesi)<br>1 * 17     | Totale | cad       | 17,00  | 150,90  | 2 565,30  |
|          |                 |   |        |           | 17,00  |         |           |
| 123      | SIC.01.02.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (14 mesi)<br>1 * 14     | Totale | cad       | 14,00  | 150,90  | 2 112,60  |
|          |                 |   |        |           | 14,00  |         |           |
| 124      | SIC.01.02.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>1 * 15               | Totale | cad       | 15,00  | 150,90  | 2 263,50  |
|          |                 |   |        |           | 15,00  |         |           |
| 125      | SIC.01.02.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (20 mesi)<br>1 * 20     | Totale | cad       | 20,00  | 150,90  | 3 018,00  |
|          |                 |   |        |           | 20,00  |         |           |
| 126      | SIC.01.02.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (20 mesi)<br>1 * 20     | Totale | cad       | 20,00  | 150,90  | 3 018,00  |
|          |                 |   |        |           | 20,00  |         |           |
| 127      | SIC.01.02.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (14 mesi)<br>2 * 23     | Totale | cad       | 46,00  | 150,90  | 6 941,40  |
|          |                 |   |        |           | 46,00  |         |           |
| 128      | SIC.01.02.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (12 mesi)<br>2 * 12     | Totale | cad       | 24,00  | 150,90  | 3 621,60  |
|          |                 |   |        |           | 24,00  |         |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |           |
|          |                 | Baracche - spogliatoio (12 mesi)<br>(2*6) * 12   |      | 144,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 144,00    | 150,90 | 21 729,60 |
|          | SIC.01.02.010   | SICUREZZA<br>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC<br>BARACCAMENTI<br>SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO<br>Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi<br>dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio<br>idonei per minimo otto postazione di lavoro.<br>Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi:<br>- tavolo dimensioni 160x80 cm;<br>- n. 4 sedie di tipo comune;<br>- n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180<br>cm;<br>- panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200<br>cm.<br>Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il<br>carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo<br>smontaggio a fine cantiere. |      |           |        |           |
| 129      | SIC.01.02.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>3  |      | 3,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 3,00      | 256,40 | 769,20    |
| 130      | SIC.01.02.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>5  |      | 5,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 5,00      | 256,40 | 1 282,00  |
| 131      | SIC.01.02.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (2 per area)<br>6   |      | 6,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 6,00      | 256,40 | 1 538,40  |
| 132      | SIC.01.02.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (2 per area)<br>2*4   |      | 8,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 8,00      | 256,40 | 2 051,20  |
| 133      | SIC.01.02.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (2 per area)<br>2*5   |      | 10,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 10,00     | 256,40 | 2 564,00  |
| 134      | SIC.01.02.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>2  |      | 2,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 256,40 | 512,80    |
| 135      | SIC.01.02.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>2  |      | 2,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 256,40 | 512,80    |
| 136      | SIC.01.02.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>1  |      | 1,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 256,40 | 256,40    |
| 137      | SIC.01.02.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE   |      |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
|          |                 | Baracche - spogliatoio                  |      |           |        |          |
|          |                 | 1                                       |      | 1,00      |        |          |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 1,00      | 256,40 | 256,40   |
| 138      | SIC.01.02.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |          |
|          |                 | Baracche - spogliatoio                  |      |           |        |          |
|          |                 | 1                                       |      | 1,00      |        |          |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 1,00      | 256,40 | 256,40   |
| 139      | SIC.01.02.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |          |
|          |                 | Baracche - spogliatoio                  |      |           |        |          |
|          |                 | 1                                       |      | 1,00      |        |          |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 1,00      | 256,40 | 256,40   |
| 140      | SIC.01.02.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |          |
|          |                 | Baracche - spogliatoio                  |      |           |        |          |
|          |                 | 1                                       |      | 1,00      |        |          |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 1,00      | 256,40 | 256,40   |
| 141      | SIC.01.02.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |          |
|          |                 | Baracche - spogliatoio                  |      |           |        |          |
|          |                 | 2                                       |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 2,00      | 256,40 | 512,80   |
| 142      | SIC.01.02.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |          |
|          |                 | Baracche - spogliatoio                  |      |           |        |          |
|          |                 | 2                                       |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 2,00      | 256,40 | 512,80   |
| 143      | SIC.01.02.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |          |
|          |                 | Baracche - spogliatoio (2 per area)     |      |           |        |          |
|          |                 | 2*6                                     |      | 12,00     |        |          |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 12,00     | 256,40 | 3 076,80 |
| 144      | SIC.01.02.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                 | Baracche - spogliatoio                  |      |           |        |          |
|          |                 | 3 * 43                                  |      | 129,00    |        |          |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 129,00    | 26,26  | 3 387,54 |
| 145      | SIC.01.02.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                 | Baracche - spogliatoio                  |      |           |        |          |
|          |                 | 5 * 43                                  |      | 215,00    |        |          |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 215,00    | 26,26  | 5 645,90 |
| 146      | SIC.01.02.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                 | Baracche - spogliatoio (19 mesi)        |      |           |        |          |
|          |                 | 6 * 19                                  |      | 114,00    |        |          |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 114,00    | 26,26  | 2 993,64 |
| 147      | SIC.01.02.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                 | Baracche - spogliatoio (8 mesi)         |      |           |        |          |
|          |                 | (2*4) * 8                               |      | 64,00     |        |          |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 64,00     | 26,26  | 1 680,64 |
| 148      | SIC.01.02.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                 | Baracche - spogliatoio (16 mesi)        |      |           |        |          |
|          |                 | (2*5) * 16                              |      | 160,00    |        |          |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 160,00    | 26,26  | 4 201,60 |
| 149      | SIC.01.02.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |          |
|          |                 | Baracche - spogliatoio (19 mesi)<br>2 * 19   |      | 38,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 38,00     | 26,26  | 997,88   |
| 150      | SIC.01.02.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (28 mesi)<br>2 * 28  |      | 56,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 56,00     | 26,26  | 1 470,56 |
| 151      | SIC.01.02.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (17 mesi)<br>1 * 17  |      | 17,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 17,00     | 26,26  | 446,42   |
| 152      | SIC.01.02.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (14 mesi)<br>1 * 14  |      | 14,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 14,00     | 26,26  | 367,64   |
| 153      | SIC.01.02.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>1 * 15  |      | 15,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 15,00     | 26,26  | 393,90   |
| 154      | SIC.01.02.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (20 mesi)<br>1 * 20  |      | 20,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 20,00     | 26,26  | 525,20   |
| 155      | SIC.01.02.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (20 mesi)<br>1 * 20  |      | 20,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 20,00     | 26,26  | 525,20   |
| 156      | SIC.01.02.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio<br>2 * 23  |      | 46,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 46,00     | 26,26  | 1 207,96 |
| 157      | SIC.01.02.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (12 mesi)<br>2 * 12  |      | 24,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 24,00     | 26,26  | 630,24   |
| 158      | SIC.01.02.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - spogliatoio (12 mesi)<br>(2*6) * 12  |      | 144,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 144,00    | 26,26  | 3 781,44 |
|          | SIC.01.02.015   | SICUREZZA<br>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC<br>BARACCAMENTI<br>UFFICIO PREFABBRICATO<br>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br>- gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;<br>- il posizionamento in cantiere; |      |           |        |          |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |          |
| 159      | SIC.01.02.015.a | - tutti gli allacciamenti impiantistici;<br>- le pulizie;<br>- il ritiro del materiale di risulta<br>- le pulizie periodiche;<br>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.<br>Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente.<br>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>3 |      | 3,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 3,00      | 284,40 | 853,20   |
| 160      | SIC.01.02.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>8  |      | 8,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 8,00      | 284,40 | 2 275,20 |
| 161      | SIC.01.02.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>2  |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 284,40 | 568,80   |
| 162      | SIC.01.02.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>2  |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 284,40 | 568,80   |
| 163      | SIC.01.02.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>1  |      | 1,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 284,40 | 284,40   |
| 164      | SIC.01.02.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>1  |      | 1,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 284,40 | 284,40   |
| 165      | SIC.01.02.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>1  |      | 1,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 284,40 | 284,40   |
| 166      | SIC.01.02.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>1  |      | 1,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 284,40 | 284,40   |
| 167      | SIC.01.02.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>1  |      | 1,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 284,40 | 284,40   |
| 168      | SIC.01.02.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>2  |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 284,40 | 568,80   |
| 169      | SIC.01.02.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio   |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                                     | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |           |
|          |                 | 2   |      | 2,00      |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 2,00      | 284,40 | 568,80    |
| 170      | SIC.01.02.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>3 * 43           |      | 129,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 129,00    | 113,20 | 14 602,80 |
| 171      | SIC.01.02.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>8 * 43           |      | 344,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 344,00    | 113,20 | 38 940,80 |
| 172      | SIC.01.02.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio (19 mesi)<br>2 * 19 |      | 38,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 38,00     | 113,20 | 4 301,60  |
| 173      | SIC.01.02.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio (28 mesi)<br>2 * 28 |      | 56,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 56,00     | 113,20 | 6 339,20  |
| 174      | SIC.01.02.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio (17 mesi)<br>1 * 17 |      | 17,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 17,00     | 113,20 | 1 924,40  |
| 175      | SIC.01.02.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio (14 mesi)<br>1 * 14 |      | 14,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 14,00     | 113,20 | 1 584,80  |
| 176      | SIC.01.02.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>1 * 15           |      | 15,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 15,00     | 113,20 | 1 698,00  |
| 177      | SIC.01.02.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio (20 mesi)<br>1 * 20 |      | 20,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 20,00     | 113,20 | 2 264,00  |
| 178      | SIC.01.02.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio (20 mesi)<br>1 * 20 |      | 20,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 20,00     | 113,20 | 2 264,00  |
| 179      | SIC.01.02.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>2 * 23           |      | 46,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 46,00     | 113,20 | 5 207,20  |
| 180      | SIC.01.02.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio (12 mesi)<br>2 * 12 |      | 24,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 24,00     | 113,20 | 2 716,80  |
|          | SIC.01.02.020   | SICUREZZA<br>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC                                 |      |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |          |
| 181      | SIC.01.02.020.a | BARACCAMENTI<br>SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO<br>Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro.<br>Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi:<br>- tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;<br>- sedia girevole a 5 raggi;<br>- raccordo angolare a 90°;<br>- porta computer dimensioni 80x80 cm;<br>- cassetiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;<br>- armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.<br>Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.<br>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>3 |      |           |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 3,00      | 277,70 | 833,10   |
| 182      | SIC.01.02.020.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>8  |      |           |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 8,00      | 277,70 | 2 221,60 |
| 183      | SIC.01.02.020.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>2  |      |           |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 277,70 | 555,40   |
| 184      | SIC.01.02.020.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>2  |      |           |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 277,70 | 555,40   |
| 185      | SIC.01.02.020.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>1  |      |           |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 277,70 | 277,70   |
| 186      | SIC.01.02.020.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>1  |      |           |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 277,70 | 277,70   |
| 187      | SIC.01.02.020.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>1  |      |           |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 277,70 | 277,70   |
| 188      | SIC.01.02.020.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>1  |      |           |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 277,70 | 277,70   |
| 189      | SIC.01.02.020.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio<br>1  |      |           |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,00      | 277,70 | 277,70   |
| 190      | SIC.01.02.020.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio   |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                           | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
|          |                 | 2   |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 2,00      | 277,70 | 555,40   |
| 191      | SIC.01.02.020.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio              |      |           |        |          |
|          |                 | 2   |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 2,00      | 277,70 | 555,40   |
| 192      | SIC.01.02.020.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio           |      |           |        |          |
|          |                 | 3 * 43  |      | 129,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 129,00    | 18,83  | 2 429,07 |
| 193      | SIC.01.02.020.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio           |      |           |        |          |
|          |                 | 8 * 43  |      | 344,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 344,00    | 18,83  | 6 477,52 |
| 194      | SIC.01.02.020.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio (19 mesi) |      |           |        |          |
|          |                 | 2 * 19  |      | 38,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 38,00     | 18,83  | 715,54   |
| 195      | SIC.01.02.020.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio (28 mesi) |      |           |        |          |
|          |                 | 2 * 28  |      | 56,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 56,00     | 18,83  | 1 054,48 |
| 196      | SIC.01.02.020.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio (17 mesi) |      |           |        |          |
|          |                 | 1 * 17  |      | 17,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 17,00     | 18,83  | 320,11   |
| 197      | SIC.01.02.020.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio (14 mesi) |      |           |        |          |
|          |                 | 1 * 14  |      | 14,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 14,00     | 18,83  | 263,62   |
| 198      | SIC.01.02.020.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio           |      |           |        |          |
|          |                 | 1 * 15  |      | 15,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 15,00     | 18,83  | 282,45   |
| 199      | SIC.01.02.020.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio (20 mesi) |      |           |        |          |
|          |                 | 1 * 20  |      | 20,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 20,00     | 18,83  | 376,60   |
| 200      | SIC.01.02.020.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio (20 mesi) |      |           |        |          |
|          |                 | 1 * 20  |      | 20,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 20,00     | 18,83  | 376,60   |
| 201      | SIC.01.02.020.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio           |      |           |        |          |
|          |                 | 2 * 23  |      | 46,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 46,00     | 18,83  | 866,18   |
| 202      | SIC.01.02.020.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - ufficio (12 mesi) |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
|          |                 | 2 * 12  |      | 24,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 24,00     | 18,83  | 451,92   |
|          | SIC.01.02.025   | SICUREZZA<br>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC<br>BARACCAMENTI<br>BAGNO CHIMICO PORTATILE<br>Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.<br>Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.<br>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.<br>Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.<br>Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami.<br>Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;<br>- il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;<br>- il trasporto presso il cantiere;<br>- la preparazione della base di appoggio;<br>- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.<br>Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.<br>Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.<br>Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. |      |           |        |          |
| 203      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Wc<br>8   |      | 8,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 8,00      | 289,00 | 2 312,00 |
| 204      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Wc<br>4   |      | 4,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 4,00      | 289,00 | 1 156,00 |
| 205      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Wc (2 per area)<br>2*3  |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 6,00      | 289,00 | 1 734,00 |
| 206      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Wc (2 per area)<br>2*4  |      | 8,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 8,00      | 289,00 | 2 312,00 |
| 207      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Wc (2 per area)<br>2*5  |      | 10,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 10,00     | 289,00 | 2 890,00 |
| 208      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Wc (2 per area)   |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |          |
|          |                 | 1*3  |      | 3,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 3,00      | 289,00 | 867,00   |
| 209      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Wc (2 per area)<br>1*2 |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 289,00 | 578,00   |
| 210      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc<br>6     |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 6,00      | 289,00 | 1 734,00 |
| 211      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc<br>6     |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 6,00      | 289,00 | 1 734,00 |
| 212      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc<br>2     |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 289,00 | 578,00   |
| 213      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc<br>2     |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 289,00 | 578,00   |
| 214      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc<br>2     |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 289,00 | 578,00   |
| 215      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc<br>2     |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 289,00 | 578,00   |
| 216      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc<br>2     |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 289,00 | 578,00   |
| 217      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc<br>4     |      | 4,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 4,00      | 289,00 | 1 156,00 |
| 218      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc<br>2     |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 289,00 | 578,00   |
| 219      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc<br>3     |      | 3,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 3,00      | 289,00 | 867,00   |
| 220      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc          |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                           | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |           |
|          |                 | 2   |      | 2,00      |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 2,00      | 289,00 | 578,00    |
| 221      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc                   |      |           |        |           |
|          |                 | 3   |      | 3,00      |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 3,00      | 289,00 | 867,00    |
| 222      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc                   |      |           |        |           |
|          |                 | 4   |      | 4,00      |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 4,00      | 289,00 | 1 156,00  |
| 223      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc (2 ogni sottovia) |      |           |        |           |
|          |                 | 1 * 3   |      | 3,00      |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 3,00      | 289,00 | 867,00    |
| 224      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc                   |      |           |        |           |
|          |                 | 10  |      | 10,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 10,00     | 289,00 | 2 890,00  |
| 225      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc                   |      |           |        |           |
|          |                 | 8   |      | 8,00      |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 8,00      | 289,00 | 2 312,00  |
| 226      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - wc                   |      |           |        |           |
|          |                 | 4 * 2   |      | 8,00      |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 8,00      | 289,00 | 2 312,00  |
| 227      | SIC.01.02.025.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Wc (2 per area)                 |      |           |        |           |
|          |                 | 2*6   |      | 12,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 12,00     | 289,00 | 3 468,00  |
| 228      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Wc                           |      |           |        |           |
|          |                 | 8 * 43  |      | 344,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 344,00    | 70,30  | 24 183,20 |
| 229      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Wc                           |      |           |        |           |
|          |                 | 4 * 43  |      | 172,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 172,00    | 70,30  | 12 091,60 |
| 230      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Wc (19 mesi)                 |      |           |        |           |
|          |                 | (2*3) * 19  |      | 114,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 114,00    | 70,30  | 8 014,20  |
| 231      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Wc (8 mesi)                  |      |           |        |           |
|          |                 | (2*4) * 8   |      | 64,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | cad  | 64,00     | 70,30  | 4 499,20  |
| 232      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Wc (16 mesi)                 |      |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                                | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |           |
|          |                 | (2*5) * 16   |      | 160,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 160,00    | 70,30  | 11 248,00 |
| 233      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Wc (43 mesi)<br>(1*3) * 43        |      | 129,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 129,00    | 70,30  | 9 068,70  |
| 234      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Wc (16 mesi)<br>(1*2) * 16        |      | 32,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 32,00     | 70,30  | 2 249,60  |
| 235      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc (19 mesi)<br>6 * 19 |      | 114,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 114,00    | 70,30  | 8 014,20  |
| 236      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc (28 mesi)<br>6 * 28 |      | 168,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 168,00    | 70,30  | 11 810,40 |
| 237      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc (17 mesi)<br>2 * 17 |      | 34,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 34,00     | 70,30  | 2 390,20  |
| 238      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc (14 mesi)<br>2 * 14 |      | 28,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 28,00     | 70,30  | 1 968,40  |
| 239      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc<br>2 * 15           |      | 30,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 30,00     | 70,30  | 2 109,00  |
| 240      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc (20 mesi)<br>2 * 20 |      | 40,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 40,00     | 70,30  | 2 812,00  |
| 241      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc (20 mesi)<br>2 * 20 |      | 40,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 40,00     | 70,30  | 2 812,00  |
| 242      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc<br>4 * 23           |      | 92,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 92,00     | 70,30  | 6 467,60  |
| 243      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc (3 mesi)<br>2 * 3   |      | 6,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 6,00      | 70,30  | 421,80    |
| 244      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc (3 mesi)            |      |           |        |           |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |           |
|          |                 | 3 * 3  |      | 9,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 9,00      | 70,30  | 632,70    |
| 245      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc (3 mesi)<br>2 * 3   |      | 6,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 6,00      | 70,30  | 421,80    |
| 246      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc (4 mesi)<br>3 * 4   |      | 12,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 12,00     | 70,30  | 843,60    |
| 247      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc (12 mesi)<br>4 * 12   |      | 48,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 48,00     | 70,30  | 3 374,40  |
| 248      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc (6 mesi)<br>1 * 6 * 3   |      | 18,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 18,00     | 70,30  | 1 265,40  |
| 249      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc (3 mesi)<br>10 * 3  |      | 30,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 30,00     | 70,30  | 2 109,00  |
| 250      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc (1 mesi)<br>8   |      | 8,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 8,00      | 70,30  | 562,40    |
| 251      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - wc (2 mesi)<br>4 * (2.0) * 2   |      | 16,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 16,00     | 70,30  | 1 124,80  |
| 252      | SIC.01.02.025.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Wc (12 mesi)<br>(2*6) * 12  |      | 144,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 144,00    | 70,30  | 10 123,20 |
|          | SIC.01.02.030.1 | SICUREZZA<br>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC<br>BARACCAMENTI<br>BOX IN LAMIERA<br>Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.<br>Caratteristiche:<br>Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;<br>- il trasporto presso il cantiere;<br>- la preparazione della base di appoggio;<br>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.<br>Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. |      |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |          |
| 253      | SIC.01.02.030.1.a | È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box.<br>Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.<br>DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20<br>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - box<br>4 |      | 4,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 4,00      | 118,00 | 472,00   |
| 254      | SIC.01.02.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - box<br>4  |      | 4,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 4,00      | 118,00 | 472,00   |
| 255      | SIC.01.02.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - box<br>2  |      | 2,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 2,00      | 118,00 | 236,00   |
| 256      | SIC.01.02.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - box<br>2  |      | 2,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 2,00      | 118,00 | 236,00   |
| 257      | SIC.01.02.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - box<br>2  |      | 2,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 2,00      | 118,00 | 236,00   |
| 258      | SIC.01.02.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - box<br>2  |      | 2,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 2,00      | 118,00 | 236,00   |
| 259      | SIC.01.02.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - box<br>2  |      | 2,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 2,00      | 118,00 | 236,00   |
| 260      | SIC.01.02.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - box<br>2  |      | 2,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 2,00      | 118,00 | 236,00   |
| 261      | SIC.01.02.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Baracche - box<br>2  |      | 2,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 2,00      | 118,00 | 236,00   |
| 262      | SIC.01.02.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Box<br>2 * 3   |      | 6,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 6,00      | 118,00 | 708,00   |
| 263      | SIC.01.02.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - box (19 mesi)<br>4 * 19  |      | 76,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 76,00     | 24,00  | 1 824,00 |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA'        | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|--|------|------------------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |  |      |                  |        |          |
| 264      | SIC.01.02.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - box (28 mesi)<br>4 * 28  |      |                  |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 112,00<br>112,00 | 24,00  | 2 688,00 |
| 265      | SIC.01.02.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - box (17 mesi)<br>2 * 17  |      |                  |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 34,00<br>34,00   | 24,00  | 816,00   |
| 266      | SIC.01.02.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - box (14 mesi)<br>2 * 14  |      |                  |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 28,00<br>28,00   | 24,00  | 672,00   |
| 267      | SIC.01.02.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - box<br>2 * 15  |      |                  |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 30,00<br>30,00   | 24,00  | 720,00   |
| 268      | SIC.01.02.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - box (20 mesi)<br>2 * 20  |      |                  |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 40,00<br>40,00   | 24,00  | 960,00   |
| 269      | SIC.01.02.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - box (20 mesi)<br>2 * 20  |      |                  |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 40,00<br>40,00   | 24,00  | 960,00   |
| 270      | SIC.01.02.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - box<br>2 * 23  |      |                  |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 46,00<br>46,00   | 24,00  | 1 104,00 |
| 271      | SIC.01.02.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Baracche - box (3 mesi)<br>2 * 3  |      |                  |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 6,00<br>6,00     | 24,00  | 144,00   |
| 272      | SIC.01.02.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Box (6 mesi)<br>2 * 6 * 3   |      |                  |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 36,00<br>36,00   | 24,00  | 864,00   |
|          | SIC.01.02.030.2   | SICUREZZA<br>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC<br>BARACCAMENTI<br>BOX IN LAMIERA<br>Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.<br>Caratteristiche:<br>Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;<br>- il trasporto presso il cantiere; |      |                  |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |   |      |           |        |          |
| 273      | SIC.01.02.030.2.a | - la preparazione della base di appoggio;<br>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.<br>Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box.<br>Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.<br>DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20<br>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Box<br>2 |      |           |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 2,00      | 128,00 | 256,00   |
| 274      | SIC.01.02.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Box<br>2  |      |           |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 2,00      | 128,00 | 256,00   |
| 275      | SIC.01.02.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Box (2 per area)<br>6   |      |           |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 6,00      | 128,00 | 768,00   |
| 276      | SIC.01.02.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Box (2 per area)<br>2*4   |      |           |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 8,00      | 128,00 | 1 024,00 |
| 277      | SIC.01.02.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Box (2 per area)<br>2*5   |      |           |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 10,00     | 128,00 | 1 280,00 |
| 278      | SIC.01.02.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Box (2 per area)<br>2*3   |      |           |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 6,00      | 128,00 | 768,00   |
| 279      | SIC.01.02.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Box (2 per area)<br>2*2   |      |           |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 4,00      | 128,00 | 512,00   |
| 280      | SIC.01.02.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Box<br>4  |      |           |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 4,00      | 128,00 | 512,00   |
| 281      | SIC.01.02.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Box (2 per area)<br>2*6   |      |           |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 12,00     | 128,00 | 1 536,00 |
| 282      | SIC.01.02.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Box<br>2 * 43  |      |           |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 86,00     | 27,00  | 2 322,00 |
| 283      | SIC.01.02.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Box<br>2 * 43  |      |           |        |          |
|          |                   |   |      | 86,00     |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO               |
|----------|-------------------|--|----------------|-----------|--------|-----------------------|
| N.       | CODICE            |  |                |           |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad            | 86,00     | 27,00  | 2 322,00              |
| 284      | SIC.01.02.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Box (19 mesi)<br>6 * 19   |                | 114,00    |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad            | 114,00    | 27,00  | 3 078,00              |
| 285      | SIC.01.02.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Box (8 mesi)<br>(2*4) * 8   |                | 64,00     |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad            | 64,00     | 27,00  | 1 728,00              |
| 286      | SIC.01.02.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Box (16 mesi)<br>(2*5) * 16   |                | 160,00    |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad            | 160,00    | 27,00  | 4 320,00              |
| 287      | SIC.01.02.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Box (43 mesi)<br>(2*3) * 43   |                | 258,00    |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad            | 258,00    | 27,00  | 6 966,00              |
| 288      | SIC.01.02.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Box (36 mesi)<br>(2*2) * 16   |                | 64,00     |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad            | 64,00     | 27,00  | 1 728,00              |
| 289      | SIC.01.02.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Box (12 mesi)<br>4 * 12   |                | 48,00     |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad            | 48,00     | 27,00  | 1 296,00              |
| 290      | SIC.01.02.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Box (12 mesi)<br>(2*6) * 12   |                | 144,00    |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad            | 144,00    | 27,00  | 3 888,00              |
|          |                   | <b>Totale SIC.01.B - Baraccamenti e servizi igienico sanitari</b>  |                |           |        | <b>3 584 864,6600</b> |
|          |                   | <b>SIC.01.C - Recinzioni e delimitazioni</b>   |                |           |        |                       |
| 291      | PA.OS.014         | Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandwich idonea per essere montata su cordolo o muri in calcestruzzo, e composta: da pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00, realizzati con involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente collegati tra loro con all'interno interposto uno strato di materiale fonoassorbente e fonoisolante di spessore minimo di mm. 60; da montanti in acciaio del tipo scatolato per il fissaggio dei pannelli, collegati al cordolo di fondazione (non compreso) o alla sommità di muri mediante piastre di base complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio; sia i pannelli che i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per l'installazione della segnaletica regolamentare.<br><br>Barriera<br>(80.00) * (3.00) |                | 240,00    |        |                       |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 240,00    | 178,35 | 42 804,00             |
| 292      | PA.OS.014         | Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandwich idonea per essere montata su cordolo o muri in calcestruzzo, e composta: da pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00, realizzati con involucri esterni in lamiera di acciaio  |                |           |        |                       |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |           | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO    |
|----------|-----------|--|----------------|-----------|--------|------------|
| N.       | CODICE    |  |                |           |        |            |
| 293      | PA.OS.014 | <p>opportunamente collegati tra loro con all'interno interposto uno strato di materiale fonoassorbente e fonoisolante di spessore minimo di mm. 60; da montanti in acciaio dei tipo scatolato per il fissaggio dei pannelli, collegati al cordolo di fondazione (non compreso) o alla sommità di muri mediante piastre di base complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio; sia i pannelli che i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per l'installazione della segnaletica regolamentare.</p> <p>Barriera<br/>(25.00) * (3.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | m <sup>2</sup> | 75,00     | 178,35 | 13 376,25  |
|          |           | 75,00  |                |           |        |            |
| 294      | PA.OS.014 | <p>Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandwich idonea per essere montata su cordolo o muri in calcestruzzo, e composta: da pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00, realizzati con involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente collegati tra loro con all'interno interposto uno strato di materiale fonoassorbente e fonoisolante di spessore minimo di mm. 60; da montanti in acciaio dei tipo scatolato per il fissaggio dei pannelli, collegati al cordolo di fondazione (non compreso) o alla sommità di muri mediante piastre di base complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio; sia i pannelli che i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per l'installazione della segnaletica regolamentare.</p> <p>Barriera<br/>(384.00) * (3.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | m <sup>2</sup> | 1 152,00  | 178,35 | 205 459,20 |
|          |           | 1 152,00   |                |           |        |            |
| 295      | PA.OS.017 | <p>Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandwich idonea per essere montata su cordolo o muri in calcestruzzo, e composta: da pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00, realizzati con involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente collegati tra loro con all'interno interposto uno strato di materiale fonoassorbente e fonoisolante di spessore minimo di mm. 60; da montanti in acciaio dei tipo scatolato per il fissaggio dei pannelli, collegati al cordolo di fondazione (non compreso) o alla sommità di muri mediante piastre di base complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio; sia i pannelli che i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per l'installazione della segnaletica regolamentare.</p> <p>Barriera<br/>(518.00) * (3.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | m <sup>2</sup> | 1 554,00  | 178,35 | 277 155,90 |
|          |           | 1 554,00   |                |           |        |            |
| 296      | PA.OS.017 | <p>Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione.<br/>Operaio comune (cfr. art. S. 1.07.1.a CTP Roma)</p> <p>4 movieri utilizzabili all'occorrenza per le varie opere<br/>(4*8) * 80</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | h              | 2 560,00  | 28,22  | 72 243,20  |
|          |           | 2 560,00   |                |           |        |            |
|          |           | <p>Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione.<br/>Operaio comune (cfr. art. S. 1.07.1.a CTP Roma)</p> <p>4 movieri utilizzabili all'occorrenza per le varie opere</p>  |                |           |        |            |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO    |
|----------|-----------------|--|----------------|-----------|--------|------------|
| N.       | CODICE          |  |                |           |        |            |
| 297      | PA.OS.017       | (4*8) * 60   |                | 1 920,00  |        |            |
|          |                 | Totale   | h              | 1 920,00  | 28,22  | 54 182,40  |
|          |                 | Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione.<br>Operaio comune (cfr. art. S. 1.07.1.a CTP Roma)   |                |           |        |            |
|          |                 | 4 movieri utilizzabili all'occorenza per le varie opere  |                |           |        |            |
| 298      | PA.OS.019       | (4*8) * 60   |                | 1 920,00  |        |            |
|          |                 | Totale   | h              | 1 920,00  | 28,22  | 54 182,40  |
|          |                 | NOLO DI SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5  |                |           |        |            |
|          |                 | 1 passaggio a turno per ingresso ogni 15gg   |                |           |        |            |
| 299      | PA.OS.019       | (2*8) * (3*1260/15)  |                | 4 032,00  |        |            |
|          |                 | Totale   | h              | 4 032,00  | 60,56  | 244 177,92 |
|          |                 | NOLO DI SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5  |                |           |        |            |
|          |                 | 1 passaggio a turno per ingresso ogni 15gg   |                |           |        |            |
| 300      | PA.OS.019       | (2*7) * 95   |                | 1 330,00  |        |            |
|          |                 | Totale   | h              | 1 330,00  | 60,56  | 80 544,80  |
|          |                 | NOLO DI SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5  |                |           |        |            |
|          |                 | 1 passaggio a turno per ingresso ogni 15gg   |                |           |        |            |
| 300      | PA.OS.019       | 21 * 129   |                | 2 709,00  |        |            |
|          |                 | Totale   | h              | 2 709,00  | 60,56  | 164 057,04 |
|          |                 | SICUREZZA  |                |           |        |            |
|          |                 | APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC   |                |           |        |            |
|          |                 | PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI   |                |           |        |            |
|          |                 | SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA  |                |           |        |            |
|          |                 | Di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera.<br>Sono compresi:<br>- ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale;<br>- lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti;<br>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera;<br>- il mantenimento in condizioni di sicurezza.<br>Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.<br>Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. |                |           |        |            |
| 301      | SIC.01.01.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE   |                |           |        |            |
|          |                 | Recinzione h 1,00 m su NJ<br>(1798-242) * (1.00)   |                | 1 556,00  |        |            |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 1 556,00  | 2,10   | 3 267,60   |
|          |                 | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE   |                |           |        |            |
| 302      | SIC.01.01.015.a | Recinzione h 1,00 m su NJ<br>(2426.00-184) * (1.00)  |                | 2 242,00  |        |            |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 2 242,00  | 2,10   | 4 708,20   |
|          |                 | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE   |                |           |        |            |
| 303      | SIC.01.01.015.a | Recinzione h 1,00 m su NJ<br>(2535-314) * (1.00)   |                | 2 221,00  |        |            |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 2 221,00  | 2,10   | 4 664,10   |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|-----------------|---|----------------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE          |   |                |           |        |         |
| 304      | SIC.01.01.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su NJ<br>(160.00) * (1.00)        |                |           |        |         |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 160,00    | 2,10   | 336,00  |
| 305      | SIC.01.01.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(160.00) * (1.00)        |                |           |        |         |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 160,00    | 2,10   | 336,00  |
| 306      | SIC.01.01.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(200.00) * (1.00)        |                |           |        |         |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 200,00    | 2,10   | 420,00  |
| 307      | SIC.01.01.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(115+182+80+70) * (1.00) |                |           |        |         |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 447,00    | 2,10   | 938,70  |
| 308      | SIC.01.01.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(130.00) * (1.00)        |                |           |        |         |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 130,00    | 2,10   | 273,00  |
| 309      | SIC.01.01.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(120.00) * (1.00)        |                |           |        |         |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 120,00    | 2,10   | 252,00  |
| 310      | SIC.01.01.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(260.00) * (1.00)        |                |           |        |         |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 260,00    | 2,10   | 546,00  |
| 311      | SIC.01.01.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(265.00) * (1.00)        |                |           |        |         |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 265,00    | 2,10   | 556,50  |
| 312      | SIC.01.01.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(460.00) * (1.00)        |                |           |        |         |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 460,00    | 2,10   | 966,00  |
| 313      | SIC.01.01.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(70.00) * (1.00)         |                |           |        |         |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 70,00     | 2,10   | 147,00  |
| 314      | SIC.01.01.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(50.00) * (1.00)         |                |           |        |         |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 50,00     | 2,10   | 105,00  |
| 315      | SIC.01.01.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(30.00) * (1.00)         |                |           |        |         |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 30,00     | 2,10   | 63,00   |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|---|----------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |   |                |           |        |           |
| 316      | SIC.01.01.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(115.00) * (1.00)                          |                |           |        |           |
|          |                 |   |                | 115,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 115,00    | 2,10   | 241,50    |
| 317      | SIC.01.01.015.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(80.00) * (1.00)                           |                |           |        |           |
|          |                 |   |                | 80,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 80,00     | 2,10   | 168,00    |
| 318      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su NJ<br>41 * (1798-242) * (1.00)                |                |           |        |           |
|          |                 |   |                | 63 796,00 |        |           |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 63 796,00 | 0,25   | 15 949,00 |
| 319      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su NJ (21 mesi)<br>21 * (2426.00-184) * (1.00)   |                |           |        |           |
|          |                 |   |                | 47 082,00 |        |           |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 47 082,00 | 0,25   | 11 770,50 |
| 320      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su NJ (29 mesi)<br>29 * (2535-314) * (1.00)      |                |           |        |           |
|          |                 |   |                | 64 409,00 |        |           |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 64 409,00 | 0,25   | 16 102,25 |
| 321      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su NJ (7 mesi)<br>7 * (160.00) * (1.00)          |                |           |        |           |
|          |                 |   |                | 1 120,00  |        |           |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 1 120,00  | 0,25   | 280,00    |
| 322      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (19 mesi)<br>19 * (160.00) * (1.00)        |                |           |        |           |
|          |                 |   |                | 3 040,00  |        |           |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 3 040,00  | 0,25   | 760,00    |
| 323      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (28 mesi)<br>28 * (200.00) * (1.00)        |                |           |        |           |
|          |                 |   |                | 5 600,00  |        |           |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 5 600,00  | 0,25   | 1 400,00  |
| 324      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (17 mesi)<br>17 * (115+182+80+70) * (1.00) |                |           |        |           |
|          |                 |   |                | 7 599,00  |        |           |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 7 599,00  | 0,25   | 1 899,75  |
| 325      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (14 mesi)<br>14 * (130.00) * (1.00)        |                |           |        |           |
|          |                 |   |                | 1 820,00  |        |           |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 1 820,00  | 0,25   | 455,00    |
| 326      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>15 * (120.00) * (1.00)                  |                |           |        |           |
|          |                 |   |                | 1 800,00  |        |           |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 1 800,00  | 0,25   | 450,00    |
| 327      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (20 mesi)<br>20 * (260.00) * (1.00)        |                |           |        |           |
|          |                 |   |                | 5 200,00  |        |           |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 5 200,00  | 0,25   | 1 300,00  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|----------------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |                |           |        |          |
| 328      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (20 mesi)<br>20 * (265.00) * (1.00)  |                |           |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 5 300,00  | 0,25   | 1 325,00 |
| 329      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>23 * (460.00) * (1.00)  |                |           |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 10 580,00 | 0,25   | 2 645,00 |
| 330      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (3 mesi)<br>3 * (70.00) * (1.00)   |                |           |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 210,00    | 0,25   | 52,50    |
| 331      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (3 mesi)<br>3 * (50.00) * (1.00)   |                |           |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 150,00    | 0,25   | 37,50    |
| 332      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (3 mesi)<br>3 * (30.00) * (1.00)   |                |           |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 90,00     | 0,25   | 22,50    |
| 333      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (4 mesi)<br>4 * (115.00) * (1.00)  |                |           |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 460,00    | 0,25   | 115,00   |
| 334      | SIC.01.01.015.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (2 mesi)<br>2 * (80.00) * (1.00)   |                |           |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 160,00    | 0,25   | 40,00    |
|          | SIC.01.03       | SICUREZZA<br>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC<br>RECINZIONI   |                |           |        |          |
| 335      | SIC.01.03.001   | RECINZIONE IN POLIETILENE<br>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.<br>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.<br>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.<br>Recinzione h 2,0 m<br>(157+270+150) * (2.00) |                |           |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 1 154,00  | 6,00   | 6 924,00 |
| 336      | SIC.01.03.001   | RECINZIONE IN POLIETILENE<br>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.<br>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.<br>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.<br>Recinzione h 2,0 m<br>(165+151+190) * (2.00) |                |           |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 1 012,00  | 6,00   | 6 072,00 |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA'                               | PREZZO | IMPORTO    |
|----------|---------------|---|----------------|---|--------|------------|
| N.       | CODICE        |   |                |   |        |            |
| 337      | SIC.01.03.001 | <p>RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.</p> <p>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Recinzione h 2,0 m<br/>(11530-2200) * (2.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | m <sup>2</sup> | <p>18 660,00</p> <hr/> <p>18 660,00</p> | 6,00   | 111 960,00 |
| 338      | SIC.01.03.001 | <p>RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.</p> <p>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Recinzione h 2,0 m<br/>(5483.00) * (2.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>    | m <sup>2</sup> | <p>10 966,00</p> <hr/> <p>10 966,00</p> | 6,00   | 65 796,00  |
| 339      | SIC.01.03.001 | <p>RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.</p> <p>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Recinzione h 2,0 m<br/>(3448.00) * (2.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>    | m <sup>2</sup> | <p>6 896,00</p> <hr/> <p>6 896,00</p>   | 6,00   | 41 376,00  |
| 340      | SIC.01.03.001 | <p>RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.</p> <p>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Recinzione h 2,00 m<br/>(210.00) * (2.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>    | m <sup>2</sup> | <p>420,00</p> <hr/> <p>420,00</p>       | 6,00   | 2 520,00   |
| 341      | SIC.01.03.001 | <p>RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.</p> <p>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Recinzione h 2,0 m<br/>(100.00) * (2.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>     | m <sup>2</sup> | <p>200,00</p> <hr/> <p>200,00</p>       | 6,00   | 1 200,00   |
| 342      | SIC.01.03.001 | <p>RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.</p> <p>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la</p>  |                |   |        |            |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|---------------|--|----------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE        |  |                |           |        |           |
| 343      | SIC.01.03.001 | rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.<br>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.<br>Recinzione h 2,0 m<br>(150.00) * (2.00)   | m <sup>2</sup> | 300,00    | 6,00   | 1 800,00  |
|          |               | Totale   |                | 300,00    |        |           |
| 344      | SIC.01.03.001 | <b>RECINZIONE IN POLIETILENE</b><br>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.<br>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.<br>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.<br>Recinzione h 2,0 m<br>(323+80+160+104+70+176+81+50) * (2.00) | m <sup>2</sup> | 2 088,00  | 6,00   | 12 528,00 |
|          |               | Totale   |                | 2 088,00  |        |           |
| 345      | SIC.01.03.001 | <b>RECINZIONE IN POLIETILENE</b><br>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.<br>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.<br>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.<br>Recinzione h 2,0 m<br>(300+230+150) * (2.00)                 | m <sup>2</sup> | 1 360,00  | 6,00   | 8 160,00  |
|          |               | Totale   |                | 1 360,00  |        |           |
| 346      | SIC.01.03.001 | <b>RECINZIONE IN POLIETILENE</b><br>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.<br>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.<br>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.<br>Recinzione h 2,0 m<br>(265+265+130) * (2.00)                 | m <sup>2</sup> | 1 320,00  | 6,00   | 7 920,00  |
|          |               | Totale   |                | 1 320,00  |        |           |
| 347      | SIC.01.03.001 | <b>RECINZIONE IN POLIETILENE</b><br>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.<br>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.<br>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.<br>Recinzione h 2,0 m<br>(270+545+495) * (2.00)                 | m <sup>2</sup> | 2 620,00  | 6,00   | 15 720,00 |
|          |               | Totale   |                | 2 620,00  |        |           |
|          |               | <b>RECINZIONE IN POLIETILENE</b><br>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.<br>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.<br>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.<br>Recinzione h 2,0 m<br>(555+535+275) * (2.00)                 | m <sup>2</sup> | 2 730,00  | 6,00   | 16 380,00 |
|          |               | Totale   |                | 2 730,00  |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|---------------|--|----------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE        |  |                |           |        |           |
| 348      | SIC.01.03.001 | <p>RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.</p> <p>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Recinzione h 2,0 m<br/>(120+350+400+250) * (2.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> |                |           |        |           |
|          |               |  |                | 2 240,00  |        |           |
|          |               |  | m <sup>2</sup> | 2 240,00  | 6,00   | 13 440,00 |
| 349      | SIC.01.03.001 | <p>RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.</p> <p>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Recinzione h 2,0 m<br/>(100.00) * (2.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>          |                |           |        |           |
|          |               |  |                | 200,00    |        |           |
|          |               |  | m <sup>2</sup> | 200,00    | 6,00   | 1 200,00  |
| 350      | SIC.01.03.001 | <p>RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.</p> <p>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Recinzione h 2,0 m<br/>(120.00) * (2.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>          |                |           |        |           |
|          |               |  |                | 240,00    |        |           |
|          |               |  | m <sup>2</sup> | 240,00    | 6,00   | 1 440,00  |
| 351      | SIC.01.03.001 | <p>RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.</p> <p>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Recinzione h 2,0 m<br/>(40.00) * (2.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>           |                |           |        |           |
|          |               |  |                | 80,00     |        |           |
|          |               |  | m <sup>2</sup> | 80,00     | 6,00   | 480,00    |
| 352      | SIC.01.03.001 | <p>RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.</p> <p>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.</p> <p>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Recinzione h 2,0 m<br/>(450.00) * (2.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>          |                |           |        |           |
|          |               |  |                | 900,00    |        |           |
|          |               |  | m <sup>2</sup> | 900,00    | 6,00   | 5 400,00  |
| 353      | SIC.01.03.001 | <p>RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.</p> <p>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la</p>   |                |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|---------------|---|----------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE        |   |                |           |        |           |
| 354      | SIC.01.03.001 | rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.<br>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.<br>Recinzione h 2,0 m<br>(630.00) * (2.00)  | m <sup>2</sup> | 1 260,00  | 6,00   | 7 560,00  |
|          |               | Totale  |                | 1 260,00  |        |           |
| 355      | SIC.01.03.001 | <b>RECINZIONE IN POLIETILENE</b><br>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.<br>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.<br>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.<br>Recinzione h 2,0 m<br>(140+100+145) * (2.00)  | m <sup>2</sup> | 770,00    | 6,00   | 4 620,00  |
|          |               | Totale  |                | 770,00    |        |           |
| 356      | SIC.01.03.001 | Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.<br>Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.<br>Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.<br>Recinzione h 2,0 m<br>(310.00) * (2.00)   | m <sup>2</sup> | 620,00    | 6,00   | 3 720,00  |
|          |               | Totale  |                | 620,00    |        |           |
| 356      | SIC.01.03.005 | Recinzione h 2,0 m<br>(840.00) * (2.00)   | m <sup>2</sup> | 1 680,00  | 6,00   | 10 080,00 |
|          |               | Totale  |                | 1 680,00  |        |           |
|          |               | <b>SICUREZZA</b><br><b>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC</b><br><b>RECINZIONI</b><br><b>RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA</b><br>Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:<br>- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm;<br>- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;<br>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;<br>- il carico;<br>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;<br>- gli scavi;<br>- il corretto posizionamento dei montanti;<br>- i getti in conglomerato cementizio; |                |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|----------------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |                |           |        |          |
| 357      | SIC.01.03.005.a | - il taglio;<br>- lo sfrido;<br>- la manutenzione periodica;<br>- lo smontaggio a fine cantiere;<br>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;<br>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.<br>Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.<br>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,50 m<br>(310.00) * (2.50) |                | 775,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 775,00    | 3,94   | 3 053,50 |
| 358      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,50 m<br>(420.00) * (2.50)  |                | 1 050,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 1 050,00  | 3,94   | 4 137,00 |
| 359      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su NJ<br>(1798-242) * (1.00)  |                | 1 556,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 1 556,00  | 3,94   | 6 130,64 |
| 360      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su NJ<br>(2426.00-184) * (1.00)   |                | 2 242,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 2 242,00  | 3,94   | 8 833,48 |
| 361      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su NJ<br>(2535-314) * (1.00)  |                | 2 221,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 2 221,00  | 3,94   | 8 750,74 |
| 362      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su NJ<br>(160.00) * (1.00)  |                | 160,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 160,00    | 3,94   | 630,40   |
| 363      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(160.00) * (1.00)  |                | 160,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 160,00    | 3,94   | 630,40   |
| 364      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(200.00) * (1.00)  |                | 200,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 200,00    | 3,94   | 788,00   |
| 365      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(115+182+80+70) * (1.00)   |                | 447,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 447,00    | 3,94   | 1 761,18 |
| 366      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(130.00) * (1.00)  |                | 130,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 130,00    | 3,94   | 512,20   |
| 367      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE  |                |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|----------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |                |           |        |           |
|          |                 | Recinzione h 1,00 m su nj<br>(120.00) * (1.00)   |                | 120,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 120,00    | 3,94   | 472,80    |
| 368      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(260.00) * (1.00)           |                | 260,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 260,00    | 3,94   | 1 024,40  |
| 369      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(265.00) * (1.00)           |                | 265,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 265,00    | 3,94   | 1 044,10  |
| 370      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(460.00) * (1.00)           |                | 460,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 460,00    | 3,94   | 1 812,40  |
| 371      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(70.00) * (1.00)            |                | 70,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 70,00     | 3,94   | 275,80    |
| 372      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(50.00) * (1.00)            |                | 50,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 50,00     | 3,94   | 197,00    |
| 373      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(30.00) * (1.00)            |                | 30,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 30,00     | 3,94   | 118,20    |
| 374      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(115.00) * (1.00)           |                | 115,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 115,00    | 3,94   | 453,10    |
| 375      | SIC.01.03.005.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>(80.00) * (1.00)            |                | 80,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 80,00     | 3,94   | 315,20    |
| 376      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,50 m<br>43 * (310.00) * (2.50)         |                | 33 325,00 |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 33 325,00 | 0,32   | 10 664,00 |
| 377      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,50 m<br>43 * (420.00) * (2.50)         |                | 45 150,00 |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 45 150,00 | 0,32   | 14 448,00 |
| 378      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su NJ<br>41 * (1798-242) * (1.00) |                | 63 796,00 |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 63 796,00 | 0,32   | 20 414,72 |
| 379      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE  |                |           |        |           |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|---|----------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |   |                |           |        |           |
| 380      | SIC.01.03.005.b | Recinzione h 1,00 m su NJ (21 mesi)<br>21 * (2426.00-184) * (1.00)  | m <sup>2</sup> | 47 082,00 | 0,32   | 15 066,24 |
|          |                 | Totale  |                | 47 082,00 |        |           |
| 381      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su NJ (29 mesi)<br>29 * (2535-314) * (1.00)      | m <sup>2</sup> | 64 409,00 | 0,32   | 20 610,88 |
|          |                 | Totale  |                | 64 409,00 |        |           |
| 382      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su NJ (7 mesi)<br>7 * (160.00) * (1.00)          | m <sup>2</sup> | 1 120,00  | 0,32   | 358,40    |
|          |                 | Totale  |                | 1 120,00  |        |           |
| 383      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (19 mesi)<br>19 * (160.00) * (1.00)        | m <sup>2</sup> | 3 040,00  | 0,32   | 972,80    |
|          |                 | Totale  |                | 3 040,00  |        |           |
| 384      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (28 mesi)<br>28 * (200.00) * (1.00)        | m <sup>2</sup> | 5 600,00  | 0,32   | 1 792,00  |
|          |                 | Totale  |                | 5 600,00  |        |           |
| 385      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (17 mesi)<br>17 * (115+182+80+70) * (1.00) | m <sup>2</sup> | 7 599,00  | 0,32   | 2 431,68  |
|          |                 | Totale  |                | 7 599,00  |        |           |
| 386      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (14 mesi)<br>14 * (130.00) * (1.00)        | m <sup>2</sup> | 1 820,00  | 0,32   | 582,40    |
|          |                 | Totale  |                | 1 820,00  |        |           |
| 387      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>15 * (120.00) * (1.00)                  | m <sup>2</sup> | 1 800,00  | 0,32   | 576,00    |
|          |                 | Totale  |                | 1 800,00  |        |           |
| 388      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (20 mesi)<br>20 * (260.00) * (1.00)        | m <sup>2</sup> | 5 200,00  | 0,32   | 1 664,00  |
|          |                 | Totale  |                | 5 200,00  |        |           |
| 389      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (20 mesi)<br>20 * (265.00) * (1.00)        | m <sup>2</sup> | 5 300,00  | 0,32   | 1 696,00  |
|          |                 | Totale  |                | 5 300,00  |        |           |
| 390      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj<br>23 * (460.00) * (1.00)                  | m <sup>2</sup> | 10 580,00 | 0,32   | 3 385,60  |
|          |                 | Totale  |                | 10 580,00 |        |           |
| 391      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (3 mesi)<br>3 * (70.00) * (1.00)           | m <sup>2</sup> | 210,00    | 0,32   | 67,20     |
|          |                 | Totale  |                | 210,00    |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|----------------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |                |           |        |          |
| 392      | SIC.01.03.005.b | Recinzione h 1,00 m su nj (3 mesi)<br>3 * (50.00) * (1.00)  | m <sup>2</sup> | 150,00    | 0,32   | 48,00    |
|          |                 | Totale  |                | 150,00    |        |          |
| 393      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (3 mesi)<br>3 * (30.00) * (1.00)   | m <sup>2</sup> | 90,00     | 0,32   | 28,80    |
|          |                 | Totale  |                | 90,00     |        |          |
| 394      | SIC.01.03.005.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (4 mesi)<br>4 * (115.00) * (1.00)  | m <sup>2</sup> | 460,00    | 0,32   | 147,20   |
|          |                 | Totale  |                | 460,00    |        |          |
| 395      | SIC.01.03.010   | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 1,00 m su nj (2 mesi)<br>2 * (80.00) * (1.00)   | m <sup>2</sup> | 160,00    | 0,32   | 51,20    |
|          |                 | Totale  |                | 160,00    |        |          |
| 395      | SIC.01.03.010.a | SICUREZZA<br>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC<br>RECINZIONI<br>RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA<br>Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:<br>- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;<br>- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;<br>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;<br>- il carico;<br>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;<br>- il taglio;<br>- lo sfrido;<br>- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;<br>- la manutenzione periodica;<br>- lo smontaggio a fine cantiere;<br>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;<br>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. | m <sup>2</sup> | 300,00    | 5,20   | 1 560,00 |
|          |                 | Totale  |                | 300,00    |        |          |
| 396      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m - compartimentazioni temporanee<br>(150.00) * (2.00)  | m <sup>2</sup> | 300,00    | 5,20   | 1 560,00 |
|          |                 | Totale  |                | 300,00    |        |          |
| 397      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(300.00) * (2.00)  | m <sup>2</sup> | 600,00    | 5,20   | 3 120,00 |
|          |                 | Totale  |                | 600,00    |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|----------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |                |           |        |           |
| 398      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(1000.00) * (2.00)    |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 2 000,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 2 000,00  | 5,20   | 10 400,00 |
| 399      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(1000.00) * (2.00)    |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 2 000,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 2 000,00  | 5,20   | 10 400,00 |
| 400      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(300.00) * (2.00)     |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 600,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 600,00    | 5,20   | 3 120,00  |
| 401      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(200.00) * (2.00)     |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 400,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 400,00    | 5,20   | 2 080,00  |
| 402      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(467.00) * (2.00)     |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 934,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 934,00    | 5,20   | 4 856,80  |
| 403      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(549.00) * (2.00)     |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 1 098,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 1 098,00  | 5,20   | 5 709,60  |
| 404      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(345.00) * (2.00)     |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 690,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 690,00    | 5,20   | 3 588,00  |
| 405      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(150.00) * (2.00)     |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 300,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 300,00    | 5,20   | 1 560,00  |
| 406      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>2 * (160.00) * (2.00) |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 640,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 640,00    | 5,20   | 3 328,00  |
| 407      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>2 * (190.00) * (2.00) |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 760,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 760,00    | 5,20   | 3 952,00  |
| 408      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(200.00) * (2.00)     |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 400,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 400,00    | 5,20   | 2 080,00  |
| 409      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(100.00) * (2.00)     |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 200,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 200,00    | 5,20   | 1 040,00  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                                    | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|----------------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |                |           |        |          |
| 410      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(100.00) * (2.00) |                |           |        |          |
|          |                 |  |                | 200,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 200,00    | 5,20   | 1 040,00 |
| 411      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(100.00) * (2.00) |                |           |        |          |
|          |                 |  |                | 200,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 200,00    | 5,20   | 1 040,00 |
| 412      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(100.00) * (2.00) |                |           |        |          |
|          |                 |  |                | 200,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 200,00    | 5,20   | 1 040,00 |
| 413      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(300.00) * (2.00) |                |           |        |          |
|          |                 |  |                | 600,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 600,00    | 5,20   | 3 120,00 |
| 414      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(50.00) * (2.00)  |                |           |        |          |
|          |                 |  |                | 100,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 100,00    | 5,20   | 520,00   |
| 415      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(20.00) * (2.00)  |                |           |        |          |
|          |                 |  |                | 40,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 40,00     | 5,20   | 208,00   |
| 416      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(20.00) * (2.00)  |                |           |        |          |
|          |                 |  |                | 40,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 40,00     | 5,20   | 208,00   |
| 417      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(30.00) * (2.00)  |                |           |        |          |
|          |                 |  |                | 60,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 60,00     | 5,20   | 312,00   |
| 418      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(100.00) * (2.00) |                |           |        |          |
|          |                 |  |                | 200,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 200,00    | 5,20   | 1 040,00 |
| 419      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(90.00) * (2.00)  |                |           |        |          |
|          |                 |  |                | 180,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 180,00    | 5,20   | 936,00   |
| 420      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(70.00) * (2.00)  |                |           |        |          |
|          |                 |  |                | 140,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 140,00    | 5,20   | 728,00   |
| 421      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(250.00) * (2.00) |                |           |        |          |
|          |                 |  |                | 500,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 500,00    | 5,20   | 2 600,00 |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|----------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |                |           |        |           |
| 422      | SIC.01.03.010.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>(1000.00) * (2.00)  |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 2 000,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 2 000,00  | 5,20   | 10 400,00 |
| 423      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m - compartimentazioni temporanee<br>43 * (150.00) * (2.00) |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 12 900,00 |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 12 900,00 | 0,58   | 7 482,00  |
| 424      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m - compartimentazioni temporanee<br>43 * (150.00) * (2.00) |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 12 900,00 |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 12 900,00 | 0,58   | 7 482,00  |
| 425      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (19 mesi)<br>19 * (300.00) * (2.00)                       |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 11 400,00 |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 11 400,00 | 0,58   | 6 612,00  |
| 426      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (8 mesi)<br>8 * (1000.00) * (2.00)                        |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 16 000,00 |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 16 000,00 | 0,58   | 9 280,00  |
| 427      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (16 mesi)<br>16 * (1000.00) * (2.00)                      |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 32 000,00 |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 32 000,00 | 0,58   | 18 560,00 |
| 428      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (43 mesi)<br>43 * (300.00) * (2.00)                       |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 25 800,00 |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 25 800,00 | 0,58   | 14 964,00 |
| 429      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (16 mesi)<br>16 * (200.00) * (2.00)                       |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 6 400,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 6 400,00  | 0,58   | 3 712,00  |
| 430      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>41 * (467.00) * (2.00)                                 |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 38 294,00 |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 38 294,00 | 0,58   | 22 210,52 |
| 431      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (21 mesi)<br>21 * (549.00) * (2.00)                       |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 23 058,00 |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 23 058,00 | 0,58   | 13 373,64 |
| 432      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (29 mesi)<br>29 * (345.00) * (2.00)                       |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 20 010,00 |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 20 010,00 | 0,58   | 11 605,80 |
| 433      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (7 mesi)<br>7 * (150.00) * (2.00)                         |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 2 100,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 2 100,00  | 0,58   | 1 218,00  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|----------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |                |           |        |           |
| 434      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (19 mesi)<br>(19*2) * (160.00) * (2.00) |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 12 160,00 |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 12 160,00 | 0,58   | 7 052,80  |
| 435      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (28 mesi)<br>(28*2) * (190.00) * (2.00) |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 21 280,00 |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 21 280,00 | 0,58   | 12 342,40 |
| 436      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (17 mesi)<br>17 * (200.00) * (2.00)     |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 6 800,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 6 800,00  | 0,58   | 3 944,00  |
| 437      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (14 mesi)<br>14 * (100.00) * (2.00)     |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 2 800,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 2 800,00  | 0,58   | 1 624,00  |
| 438      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>15 * (100.00) * (2.00)               |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 3 000,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 3 000,00  | 0,58   | 1 740,00  |
| 439      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (20 mesi)<br>20 * (100.00) * (2.00)     |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 4 000,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 4 000,00  | 0,58   | 2 320,00  |
| 440      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (20 mesi)<br>20 * (100.00) * (2.00)     |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 4 000,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 4 000,00  | 0,58   | 2 320,00  |
| 441      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m<br>23 * (300.00) * (2.00)               |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 13 800,00 |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 13 800,00 | 0,58   | 8 004,00  |
| 442      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (3 mesi)<br>3 * (50.00) * (2.00)        |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 300,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 300,00    | 0,58   | 174,00    |
| 443      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (3 mesi)<br>3 * (20.00) * (2.00)        |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 120,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 120,00    | 0,58   | 69,60     |
| 444      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (3 mesi)<br>3 * (20.00) * (2.00)        |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 120,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 120,00    | 0,58   | 69,60     |
| 445      | SIC.01.03.010.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (4 mesi)<br>4 * (30.00) * (2.00)        |                |           |        |           |
|          |                 |  |                | 240,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 240,00    | 0,58   | 139,20    |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA'              | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-------------------|---|----------------|------------------------|--------|-----------|
| N.       | CODICE            |   |                |                        |        |           |
| 446      | SIC.01.03.010.b   | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (12 mesi)<br>12 * (100.00) * (2.00)  |                |                        |        |           |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 2 400,00<br>2 400,00   | 0,58   | 1 392,00  |
| 447      | SIC.01.03.010.b   | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (8 mesi)<br>8 * (90.00) * (2.00)   |                |                        |        |           |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 1 440,00<br>1 440,00   | 0,58   | 835,20    |
| 448      | SIC.01.03.010.b   | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (8 mesi)<br>8 * (70.00) * (2.00)   |                |                        |        |           |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 1 120,00<br>1 120,00   | 0,58   | 649,60    |
| 449      | SIC.01.03.010.b   | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (3 mesi)<br>3 * (250.00) * (2.00)  |                |                        |        |           |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 1 500,00<br>1 500,00   | 0,58   | 870,00    |
| 450      | SIC.01.03.010.b   | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Recinzione h 2,00 m (12 mesi)<br>12 * (1000.00) * (2.00)   |                |                        |        |           |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 24 000,00<br>24 000,00 | 0,58   | 13 920,00 |
|          | SIC.01.03.015.1   | SICUREZZA<br>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC<br>RECINZIONI<br>ACCESSO CARRABILE<br>DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE<br>Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:<br>- doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;<br>- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;<br>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;<br>- il carico;<br>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;<br>- il taglio;<br>- lo sfrido;<br>- la manutenzione periodica;<br>- lo smontaggio a fine cantiere;<br>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;<br>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. |                |                        |        |           |
| 451      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>6 * (6.00) * (2.00)  |                |                        |        |           |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 72,00<br>72,00         | 5,50   | 396,00    |
| 452      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE  |                |                        |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                              | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|--|----------------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |  |                |           |        |          |
| 453      | SIC.01.03.015.1.a | Accesso<br>(2*8) * (6.00) * (2.00)                                   | m <sup>2</sup> | 192,00    | 5,50   | 1 056,00 |
|          |                   | Totale   |                | 192,00    |        |          |
| 454      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>(2*5) * (6.00) * (2.00) | m <sup>2</sup> | 120,00    | 5,50   | 660,00   |
|          |                   | Totale   |                | 120,00    |        |          |
| 455      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>(2*3) * (6.00) * (2.00) | m <sup>2</sup> | 72,00     | 5,50   | 396,00   |
|          |                   | Totale   |                | 72,00     |        |          |
| 456      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>(2*3) * (6.00) * (2.00) | m <sup>2</sup> | 72,00     | 5,50   | 396,00   |
|          |                   | Totale   |                | 72,00     |        |          |
| 457      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>16 * (6.00) * (2.00)    | m <sup>2</sup> | 192,00    | 5,50   | 1 056,00 |
|          |                   | Totale   |                | 192,00    |        |          |
| 458      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>14 * (6.00) * (2.00)    | m <sup>2</sup> | 168,00    | 5,50   | 924,00   |
|          |                   | Totale   |                | 168,00    |        |          |
| 459      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>21 * (6.00) * (2.00)    | m <sup>2</sup> | 252,00    | 5,50   | 1 386,00 |
|          |                   | Totale   |                | 252,00    |        |          |
| 460      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>4 * (6.00) * (2.00)     | m <sup>2</sup> | 48,00     | 5,50   | 264,00   |
|          |                   | Totale   |                | 48,00     |        |          |
| 461      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>4 * (6.00) * (2.00)     | m <sup>2</sup> | 48,00     | 5,50   | 264,00   |
|          |                   | Totale   |                | 48,00     |        |          |
| 462      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>6 * (6.00) * (2.00)     | m <sup>2</sup> | 72,00     | 5,50   | 396,00   |
|          |                   | Totale   |                | 72,00     |        |          |
| 463      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>4 * (6.00) * (2.00)     | m <sup>2</sup> | 48,00     | 5,50   | 264,00   |
|          |                   | Totale   |                | 48,00     |        |          |
| 464      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>4 * (6.00) * (2.00)     | m <sup>2</sup> | 48,00     | 5,50   | 264,00   |
|          |                   | Totale   |                | 48,00     |        |          |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|-------------------|---|----------------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE            |   |                |           |        |         |
| 465      | SIC.01.03.015.1.a | Accesso<br>4 * (6.00) * (2.00)  | m <sup>2</sup> | 48,00     | 5,50   | 264,00  |
|          |                   | Totale  |                | 48,00     |        |         |
| 466      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>4 * (6.00) * (2.00)                        | m <sup>2</sup> | 48,00     | 5,50   | 264,00  |
|          |                   | Totale  |                | 48,00     |        |         |
| 467      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>4 * (6.00) * (2.00)                        | m <sup>2</sup> | 48,00     | 5,50   | 264,00  |
|          |                   | Totale  |                | 48,00     |        |         |
| 468      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>2 * (6.00) * (2.00)                        | m <sup>2</sup> | 24,00     | 5,50   | 132,00  |
|          |                   | Totale  |                | 24,00     |        |         |
| 469      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>2 * (6.00) * (2.00)                        | m <sup>2</sup> | 24,00     | 5,50   | 132,00  |
|          |                   | Totale  |                | 24,00     |        |         |
| 470      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>2 * (6.00) * (2.00)                        | m <sup>2</sup> | 24,00     | 5,50   | 132,00  |
|          |                   | Totale  |                | 24,00     |        |         |
| 471      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>2 * (6.00) * (2.00)                        | m <sup>2</sup> | 24,00     | 5,50   | 132,00  |
|          |                   | Totale  |                | 24,00     |        |         |
| 472      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>(3*2) * (6.00) * (2.00)                    | m <sup>2</sup> | 72,00     | 5,50   | 396,00  |
|          |                   | Totale  |                | 72,00     |        |         |
| 473      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>8 * (6.00) * (2.00)                        | m <sup>2</sup> | 96,00     | 5,50   | 528,00  |
|          |                   | Totale  |                | 96,00     |        |         |
| 474      | SIC.01.03.015.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Accesso<br>(2*6) * (6.00) * (2.00)                    | m <sup>2</sup> | 144,00    | 5,50   | 792,00  |
|          |                   | Totale  |                | 144,00    |        |         |
| 475      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (19 mesi)<br>19 * (6.00) * (6.00) * (2.00) | m <sup>2</sup> | 1 368,00  | 0,62   | 848,16  |
|          |                   | Totale  |                | 1 368,00  |        |         |
| 476      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE   |                |           |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|--|----------------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |  |                |           |        |          |
| 477      | SIC.01.03.015.1.b | Accesso (8 mesi)<br>(2*8) * 8 * (6.00) * (2.00)  | m <sup>2</sup> | 1 536,00  | 0,62   | 952,32   |
|          |                   | Totale   |                | 1 536,00  |        |          |
| 478      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (16 mesi)<br>(2*5) * 16 * (6.00) * (2.00) | m <sup>2</sup> | 1 920,00  | 0,62   | 1 190,40 |
|          |                   | Totale   |                | 1 920,00  |        |          |
| 479      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (43 mesi)<br>(2*3) * 43 * (6.00) * (2.00) | m <sup>2</sup> | 3 096,00  | 0,62   | 1 919,52 |
|          |                   | Totale   |                | 3 096,00  |        |          |
| 480      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (16 mesi)<br>(2*3) * 16 * (6.00) * (2.00) | m <sup>2</sup> | 1 152,00  | 0,62   | 714,24   |
|          |                   | Totale   |                | 1 152,00  |        |          |
| 481      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso<br>16 * 41 * (6.00) * (2.00)              | m <sup>2</sup> | 7 872,00  | 0,62   | 4 880,64 |
|          |                   | Totale   |                | 7 872,00  |        |          |
| 482      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (21 mesi)<br>14 * 21 * (6.00) * (2.00)    | m <sup>2</sup> | 3 528,00  | 0,62   | 2 187,36 |
|          |                   | Totale   |                | 3 528,00  |        |          |
| 483      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (29 mesi)<br>21 * 29 * (6.00) * (2.00)    | m <sup>2</sup> | 7 308,00  | 0,62   | 4 530,96 |
|          |                   | Totale   |                | 7 308,00  |        |          |
| 484      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (19 mesi)<br>4 * 19 * (6.00) * (2.00)     | m <sup>2</sup> | 912,00    | 0,62   | 565,44   |
|          |                   | Totale   |                | 912,00    |        |          |
| 485      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (28 mesi)<br>4 * 28 * (6.00) * (2.00)     | m <sup>2</sup> | 1 344,00  | 0,62   | 833,28   |
|          |                   | Totale   |                | 1 344,00  |        |          |
| 486      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (17 mesi)<br>6 * 17 * (6.00) * (2.00)     | m <sup>2</sup> | 1 224,00  | 0,62   | 758,88   |
|          |                   | Totale   |                | 1 224,00  |        |          |
| 487      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (14 mesi)<br>4 * 14 * (2.00)              | m <sup>2</sup> | 112,00    | 0,62   | 69,44    |
|          |                   | Totale   |                | 112,00    |        |          |
| 488      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso<br>4 * 15 * (2.00)                        | m <sup>2</sup> | 120,00    | 0,62   | 74,40    |
|          |                   | Totale   |                | 120,00    |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|--|----------------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |  |                |           |        |          |
| 489      | SIC.01.03.015.1.b | Accesso (20 mesi)<br>4 * 20 * (2.00)   | m <sup>2</sup> | 160,00    | 0,62   | 99,20    |
|          |                   | Totale   |                | 160,00    |        |          |
| 490      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (20 mesi)<br>4 * 20 * (2.00)  | m <sup>2</sup> | 160,00    | 0,62   | 99,20    |
|          |                   | Totale   |                | 160,00    |        |          |
| 491      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso<br>4 * 23 * (2.00)  | m <sup>2</sup> | 184,00    | 0,62   | 114,08   |
|          |                   | Totale   |                | 184,00    |        |          |
| 492      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (3 mesi)<br>2 * 3 * (2.00)  | m <sup>2</sup> | 12,00     | 0,62   | 7,44     |
|          |                   | Totale   |                | 12,00     |        |          |
| 493      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (3 mesi)<br>2 * 3 * (2.00)  | m <sup>2</sup> | 12,00     | 0,62   | 7,44     |
|          |                   | Totale   |                | 12,00     |        |          |
| 494      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (4 mesi)<br>2 * 4 * (2.00)  | m <sup>2</sup> | 16,00     | 0,62   | 9,92     |
|          |                   | Totale   |                | 16,00     |        |          |
| 495      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (12 mesi)<br>2 * 12 * (2.00)  | m <sup>2</sup> | 48,00     | 0,62   | 29,76    |
|          |                   | Totale   |                | 48,00     |        |          |
| 496      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (8 mesi)<br>(3*2) * (6.00) * 8 * (2.00)   | m <sup>2</sup> | 576,00    | 0,62   | 357,12   |
|          |                   | Totale   |                | 576,00    |        |          |
| 497      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (5 mesi)<br>8 * (6.00) * 5 * (2.00)   | m <sup>2</sup> | 480,00    | 0,62   | 297,60   |
|          |                   | Totale   |                | 480,00    |        |          |
| 498      | SIC.01.03.015.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Accesso (12 mesi)<br>(2*6) * 12 * (6.00) * (2.00)   | m <sup>2</sup> | 1 728,00  | 0,62   | 1 071,36 |
|          |                   | Totale   |                | 1 728,00  |        |          |
|          | SIC.01.03.015.2   | SICUREZZA<br>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC<br>RECINZIONI<br>ACCESSO CARRABILE<br>PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE<br>Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione<br>fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di |                |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO               |
|----------|-------------------|--|----------------|-----------|--------|-----------------------|
| N.       | CODICE            |  |                |           |        |                       |
| 499      | SIC.01.03.015.2.a | <p>calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto;</li> <li>- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20 cm;</li> <li>- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e serrature;</li> <li>- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale;</li> <li>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto.</li> </ul> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</li> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- gli scavi;</li> <li>- il corretto posizionamento dei montanti;</li> <li>- i getti in conglomerato cementizio;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- lo smontaggio a fine cantiere;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Accesso<br/>(6.00) * (2.50)</p> |                |           |        |                       |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 15,00     | 16,25  | 243,75                |
| 500      | SIC.01.03.015.2.a | <p>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Accesso<br/>(6.00) * (2.50)</p>   |                |           |        |                       |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 15,00     | 16,25  | 243,75                |
| 501      | SIC.01.03.015.2.b | <p>- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Accesso<br/>43 * (6.00) * (2.50)</p>   |                |           |        |                       |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 645,00    | 1,24   | 799,80                |
| 502      | SIC.01.03.015.2.b | <p>- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Accesso<br/>43 * (6.00) * (2.50)</p>   |                |           |        |                       |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 645,00    | 1,24   | 799,80                |
|          |                   | <b>Totale SIC.01.C - Recinzioni e delimitazioni Euro</b>   |                |           |        | <b>2 053 132,8300</b> |
|          | SIC.01.04         | <b>SIC.01.D - Parapetti, andatoie e passarelle</b>   |                |           |        |                       |
|          |                   | SICUREZZA  |                |           |        |                       |
|          |                   | APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC   |                |           |        |                       |
|          |                   | VIABILITÀ DI CANTIERE  |                |           |        |                       |
| 503      | SIC.01.04.001     | STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE  |                |           |        |                       |
|          |                   | E preparazione dell'area del medesimo atto a consentire il transito dei mezzi da cantiere, fornita e posta in opera.   |                |           |        |                       |
|          |                   | Sono compresi:   |                |           |        |                       |
|          |                   | - l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata   |                |           |        |                       |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.   | QUANTITA'  | PREZZO | IMPORTO             |
|----------|-----------------|---|--|--|--------|---------------------|
| N.       | CODICE          |   |  |  |        |                     |
|          |                 | gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;<br>- la realizzazione della massciata stradale che garantisca, a seconda delle tonnellate la tenuta per la durata del cantiere;<br>- la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalità e la transitabilità;<br>- l'eventuale rimozione della massciata a fine lavoro con il trasporto del materiale fuori dal cantiere.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della strada di accesso.<br>Misurata a metro cubo di massciata posta in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br><br>Piste di cantiere<br>fase 1 e 2<br>svincolo di Cerchiaia<br>9251.96+2500<br>asse principale<br>7083.58-1700<br>svincolo Ruffolo<br>1784.58<br><br>Totale parziale | m <sup>3</sup>   | 11 751,96<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>1 784,58<br>18 920,12 |        |                     |
|          |                 | fase 3 e 4<br>asse principale<br>3219.31-800<br>svincolo Ruffolo<br>2081.08<br><br>Totale parziale<br><br>Totale  | m <sup>3</sup><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | 2 419,31<br><br><br><br><br><br><br>2 081,08<br>4 500,39<br>23 420,51  | 33,20  | 777 560,93          |
|          |                 | <b>Totale SIC.01.D - Parapetti, andatoie e passarelle Euro</b>  |  |  |        | <b>777 560,9300</b> |
|          | SIC.01.05.001   | <b>SIC.01.E - Depositi</b><br><b>SICUREZZA</b><br><b>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC</b><br><b>DEPOSITI</b><br><b>CASSONE METALLICO MC 6</b><br>Per contenimento di materiali di scavo/macerie.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;<br>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.   |  |  |        |                     |
| 504      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE  |  |  |        |                     |
|          |                 | Cassone   |  |  |        |                     |
|          |                 | 8   |  | 8,00   |        |                     |
|          |                 | Totale  | mese   | 8,00   | 92,80  | 742,40              |
| 505      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE  |  |  |        |                     |
|          |                 | Cassone   |  |  |        |                     |
|          |                 | 8   |  | 8,00   |        |                     |
|          |                 | Totale  | mese   | 8,00   | 92,80  | 742,40              |
| 506      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE  |  |  |        |                     |
|          |                 | Cassone (3 per area)  |  |  |        |                     |
|          |                 | 9   |  | 9,00   |        |                     |
|          |                 | Totale  | mese   | 9,00   | 92,80  | 835,20              |
| 507      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE  |  |  |        |                     |
|          |                 | Cassone (3 per area)  |  |  |        |                     |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                       | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
| 508      | SIC.01.05.001.a | 3*4   | mese | 12,00     | 92,80  | 1 113,60 |
|          |                 | Totale  |      | 12,00     |        |          |
| 509      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone (3 per area)<br>3*5 | mese | 15,00     | 92,80  | 1 392,00 |
|          |                 | Totale  |      | 15,00     |        |          |
| 510      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone (3 per area)<br>3*3 | mese | 9,00      | 92,80  | 835,20   |
|          |                 | Totale  |      | 9,00      |        |          |
| 511      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone<br>3*2              | mese | 6,00      | 92,80  | 556,80   |
|          |                 | Totale  |      | 6,00      |        |          |
| 512      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone<br>4                | mese | 4,00      | 92,80  | 371,20   |
|          |                 | Totale  |      | 4,00      |        |          |
| 513      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone<br>4                | mese | 4,00      | 92,80  | 371,20   |
|          |                 | Totale  |      | 4,00      |        |          |
| 514      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone<br>4                | mese | 4,00      | 92,80  | 371,20   |
|          |                 | Totale  |      | 4,00      |        |          |
| 515      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone<br>4                | mese | 4,00      | 92,80  | 371,20   |
|          |                 | Totale  |      | 4,00      |        |          |
| 516      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone<br>4                | mese | 4,00      | 92,80  | 371,20   |
|          |                 | Totale  |      | 4,00      |        |          |
| 517      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone<br>4                | mese | 4,00      | 92,80  | 371,20   |
|          |                 | Totale  |      | 4,00      |        |          |
| 518      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone<br>6                | mese | 6,00      | 92,80  | 556,80   |
|          |                 | Totale  |      | 6,00      |        |          |
| 519      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone                     |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                              | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |           |
| 520      | SIC.01.05.001.a | 2  | mese | 2,00      | 92,80  | 185,60    |
|          |                 | Totale   |      | 2,00      |        |           |
| 521      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone<br>2                       | mese | 2,00      | 92,80  | 185,60    |
|          |                 | Totale   |      | 2,00      |        |           |
| 522      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone<br>2                       | mese | 2,00      | 92,80  | 185,60    |
|          |                 | Totale   |      | 2,00      |        |           |
| 523      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone<br>3                       | mese | 3,00      | 92,80  | 278,40    |
|          |                 | Totale   |      | 3,00      |        |           |
| 524      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone<br>2*3                     | mese | 6,00      | 92,80  | 556,80    |
|          |                 | Totale   |      | 6,00      |        |           |
| 525      | SIC.01.05.001.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Cassone (3 per area)<br>3*6        | mese | 18,00     | 92,80  | 1 670,40  |
|          |                 | Totale   |      | 18,00     |        |           |
| 526      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone<br>8 * 43               | mese | 344,00    | 37,10  | 12 762,40 |
|          |                 | Totale   |      | 344,00    |        |           |
| 527      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone<br>8 * 43               | mese | 344,00    | 37,10  | 12 762,40 |
|          |                 | Totale   |      | 344,00    |        |           |
| 528      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (19 mesi)<br>19 * 8     | mese | 152,00    | 37,10  | 5 639,20  |
|          |                 | Totale   |      | 152,00    |        |           |
| 529      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (8 mesi)<br>(3*4) * 8   | mese | 96,00     | 37,10  | 3 561,60  |
|          |                 | Totale   |      | 96,00     |        |           |
| 530      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (16 mesi)<br>(3*5) * 16 | mese | 240,00    | 37,10  | 8 904,00  |
|          |                 | Totale   |      | 240,00    |        |           |
| 531      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (43 mesi)               |      |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                              | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |           |
|          |                 | (3*3) * 43   |      | 387,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | mese | 387,00    | 37,10  | 14 357,70 |
| 532      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (16 mesi)<br>(3*2) * 16 |      | 96,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | mese | 96,00     | 37,10  | 3 561,60  |
| 533      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (19 mesi)<br>4 * 19     |      | 76,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | mese | 76,00     | 37,10  | 2 819,60  |
| 534      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (28 mesi)<br>4 * 28     |      | 112,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | mese | 112,00    | 37,10  | 4 155,20  |
| 535      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (17 mesi)<br>4 * 17     |      | 68,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | mese | 68,00     | 37,10  | 2 522,80  |
| 536      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (14 mesi)<br>4 * 14     |      | 56,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | mese | 56,00     | 37,10  | 2 077,60  |
| 537      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone<br>4 * 15               |      | 60,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | mese | 60,00     | 37,10  | 2 226,00  |
| 538      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (20 mesi)<br>4 * 20     |      | 80,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | mese | 80,00     | 37,10  | 2 968,00  |
| 539      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (20 mesi)<br>4 * 20     |      | 80,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | mese | 80,00     | 37,10  | 2 968,00  |
| 540      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone<br>6 * 23               |      | 138,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | mese | 138,00    | 37,10  | 5 119,80  |
| 541      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (3 mesi)<br>2 * 3       |      | 6,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | mese | 6,00      | 37,10  | 222,60    |
| 542      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (3 mesi)<br>2 * 3       |      | 6,00      |        |           |
|          |                 | Totale   | mese | 6,00      | 37,10  | 222,60    |
| 543      | SIC.01.05.001.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (3 mesi)                |      |           |        |           |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC

| ARTICOLO                               |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.   | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO             |
|--|-------------------|--|--------|-----------|--------|---------------------|
| N.                                     | CODICE            |  |        |           |        |                     |
| 544                                    | SIC.01.05.001.b   | 2 * 3  | mese   | 6,00      | 37,10  | 222,60              |
|  |                   | Totale   |        | 6,00      |        |                     |
| 545                                    | SIC.01.05.001.b   | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (4 mesi)<br>2 * 4   | mese   | 8,00      | 37,10  | 296,80              |
|  |                   | Totale   |        | 8,00      |        |                     |
| 546                                    | SIC.01.05.001.b   | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (12 mesi)<br>3 * 12   | mese   | 36,00     | 37,10  | 1 335,60            |
|  |                   | Totale   |        | 36,00     |        |                     |
| 547                                    | SIC.01.05.001.b   | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (6 mesi)<br>(2*3) * 6   | mese   | 36,00     | 37,10  | 1 335,60            |
|  |                   | Totale   |        | 36,00     |        |                     |
| 548                                    | SIC.01.05.001.b   | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Cassone (12 mesi)<br>(3*6) * 12   | mese   | 216,00    | 37,10  | 8 013,60            |
|  |                   | Totale   |        | 216,00    |        |                     |
| <b>Totale SIC.01.E - Depositi Euro</b> |                   |  |        |           |        | <b>110 676,1000</b> |
| 548                                    | SIC.01.06.001.1   | <b>SIC.01.F - Serbatoi e vasche</b><br>SICUREZZA<br>APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC<br>SERBATOI E VASCHE<br>SERBATOI<br>In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;<br>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. |        |           |        |                     |
|  |                   | <b>FUORI TERRA</b><br>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Serbatoio<br>4   |        | 4,00      |        |                     |
|  |                   |  | Totale | 4,00      | 150,00 | 600,00              |
| 549                                    | SIC.01.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Serbatoio<br>4   | cad    | 4,00      | 150,00 | 600,00              |
|  |                   | Totale   |        | 4,00      |        |                     |
| 550                                    | SIC.01.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Serbatoio (2 per area)<br>6  | cad    | 6,00      | 150,00 | 900,00              |
|  |                   | Totale   |        | 6,00      |        |                     |
| 551                                    | SIC.01.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Serbatoio (2 per area)<br>2*4  | cad    | 8,00      | 150,00 | 1 200,00            |
|  |                   | Totale   |        | 8,00      |        |                     |
| 552                                    | SIC.01.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Serbatoio (2 per area)   |        |           |        |                     |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC*

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                    | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO               |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|-----------------------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |                       |
|          |                   | 2*5  |      | 10,00     |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 10,00     | 150,00 | 1 500,00              |
| 553      | SIC.01.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Serbatoio (2 per area)   |      |           |        |                       |
|          |                   | 2*6  |      | 12,00     |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 12,00     | 150,00 | 1 800,00              |
| 554      | SIC.01.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Serbatoio             |      |           |        |                       |
|          |                   | 4 * 43   |      | 172,00    |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 172,00    | 60,00  | 10 320,00             |
| 555      | SIC.01.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Serbatoio             |      |           |        |                       |
|          |                   | 4 * 43   |      | 172,00    |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 172,00    | 60,00  | 10 320,00             |
| 556      | SIC.01.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Serbatoio (19 mesi)   |      |           |        |                       |
|          |                   | 6 * 19   |      | 114,00    |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 114,00    | 60,00  | 6 840,00              |
| 557      | SIC.01.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Serbatoio (8 mesi)    |      |           |        |                       |
|          |                   | (2*4) * 8  |      | 64,00     |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 64,00     | 60,00  | 3 840,00              |
| 558      | SIC.01.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Serbatoio (16 mesi)   |      |           |        |                       |
|          |                   | (2*5) * 16   |      | 160,00    |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 160,00    | 60,00  | 9 600,00              |
| 559      | SIC.01.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Serbatoio (12 mesi)   |      |           |        |                       |
|          |                   | (2*6) * 12   |      | 144,00    |        |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 144,00    | 60,00  | 8 640,00              |
|          |                   | <b>Totale SIC.01.F - Serbatoi e vasche Euro</b>            |      |           |        | <b>56 160,000</b>     |
|          |                   | <i>Totale SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC Euro</i> |      |           |        | <i>7 167 283,4200</i> |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|--|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |  |      |           |        |         |
| 560      | SIC.02.01     | <b>SIC.02.A - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti</b><br>SICUREZZA<br>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI<br>PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO  |      |           |        |         |
|          | SIC.02.01.001 | DELIMITAZIONE PROVVISORIA<br>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;<br>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.<br>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br><br>Transenne<br>20 |      |           |        |         |
|          |               | Totale   | cad  | 20,00     | 16,00  | 320,00  |
| 561      | SIC.02.01.001 | DELIMITAZIONE PROVVISORIA<br>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;<br>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.<br>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br><br>Transenne<br>40 |      |           |        |         |
|          |               | Totale   | cad  | 40,00     | 16,00  | 640,00  |
| 562      | SIC.02.01.001 | DELIMITAZIONE PROVVISORIA<br>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;<br>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.<br>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.                        |      |           |        |         |
|          |               | Totale   | cad  | 40,00     | 16,00  | 640,00  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|--|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |  |      |           |        |         |
| 563      | SIC.02.01.001 | Transenne<br>40  | cad  | 40,00     | 16,00  | 640,00  |
|          |               | Totale   |      | 40,00     |        |         |
| 564      | SIC.02.01.001 | DELIMITAZIONE PROVVISORIA<br>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;<br>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.<br>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br>Transenne<br>40 | cad  | 40,00     | 16,00  | 640,00  |
|          |               | Totale   |      | 40,00     |        |         |
| 565      | SIC.02.01.001 | DELIMITAZIONE PROVVISORIA<br>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;<br>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.<br>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br>Transenne<br>20 | cad  | 20,00     | 16,00  | 320,00  |
|          |               | Totale   |      | 20,00     |        |         |
|          |               | Transenne<br>20  |      | 20,00     |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 20,00     | 16,00  | 320,00  |
| 566      | SIC.02.01.001 | <b>DELIMITAZIONE PROVVISORIA</b><br>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;<br>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.<br>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br><br>Transenne<br>20 |      |           |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 20,00     | 16,00  | 320,00  |
| 567      | SIC.02.01.001 | <b>DELIMITAZIONE PROVVISORIA</b><br>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;<br>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.<br>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br><br>Transenne<br>20 |      |           |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 20,00     | 16,00  | 320,00  |
| 568      | SIC.02.01.001 | <b>DELIMITAZIONE PROVVISORIA</b><br>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;<br>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.<br>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br><br>Transenne<br>20 |      |           |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 20,00     | 16,00  | 320,00  |
| 569      | SIC.02.01.001 | <b>DELIMITAZIONE PROVVISORIA</b><br>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;<br>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.<br>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br><br>Transenne<br>20 |      |           |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 20,00     | 16,00  | 320,00  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA'      | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|---|------|----------------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |   |      |                |        |         |
| 570      | SIC.02.01.001 | <p>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;</li> <li>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.</p> <p>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Transenne<br/>20</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | cad  | 20,00<br>20,00 | 16,00  | 320,00  |
| 571      | SIC.02.01.001 | <p><b>DELIMITAZIONE PROVVISORIA</b></p> <p>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;</li> <li>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.</p> <p>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Transenne<br/>10</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 10,00<br>10,00 | 16,00  | 160,00  |
| 572      | SIC.02.01.001 | <p><b>DELIMITAZIONE PROVVISORIA</b></p> <p>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;</li> <li>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.</p> <p>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Transenne<br/>20</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 20,00<br>20,00 | 16,00  | 320,00  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA'            | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|---|------|----------------------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |   |      |                      |        |         |
| 573      | SIC.02.01.001 | <p>barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;</li> <li>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.</p> <p>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Transenne<br/>10</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | cad  | 10,00<br><hr/> 10,00 | 16,00  | 160,00  |
| 574      | SIC.02.01.001 | <p><b>DELIMITAZIONE PROVVISORIA</b></p> <p>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;</li> <li>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.</p> <p>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Transenne<br/>20</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 20,00<br><hr/> 20,00 | 16,00  | 320,00  |
| 575      | SIC.02.01.001 | <p><b>DELIMITAZIONE PROVVISORIA</b></p> <p>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;</li> <li>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.</p> <p>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Transenne<br/>10 * 3</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>                       | cad  | 30,00<br><hr/> 30,00 | 16,00  | 480,00  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |  |      |           |        |          |
| 576      | SIC.02.01.001 | <p>lunghezza pari a 2500 mm.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;<br/>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.<br/>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Transenne<br/>25</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad  | 25,00     | 16,00  | 400,00   |
|          |               | 25,00  |      |           |        |          |
| 577      | SIC.02.01.001 | <p>DELIMITAZIONE PROVVISORIA</p> <p>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;<br/>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.<br/>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Transenne<br/>200</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 200,00    | 16,00  | 3 200,00 |
|          |               | 200,00   |      |           |        |          |
|          | SIC.02.01.005 | <p>DELIMITAZIONE PROVVISORIA</p> <p>Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;<br/>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.<br/>Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Transenne<br/>45</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad  | 45,00     | 16,00  | 720,00   |
|          |               | 45,00  |      |           |        |          |
|          |               | <p>SICUREZZA</p> <p>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI</p> <p>PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO</p> <p>PARAPETTI</p> <p>Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.<br/>I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di</p>  |      |           |        |          |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
| 578      | SIC.02.01.005.a | <p>garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore.<br/>I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;</li> <li>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.</li> </ul> <p>Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti.<br/>Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.</p> <p>- IN LEGNO<br/>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br/>Parapetti (spalle, pile e fondazioni)<br/>(2*2) * (30.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | ml   | 120,00    | 14,00  | 1 680,00 |
| 579      | SIC.02.01.005.a | <p>- IN LEGNO<br/>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br/>Parapetti<br/>2 * (60.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | ml   | 120,00    | 14,00  | 1 680,00 |
| 580      | SIC.02.01.005.a | <p>- IN LEGNO<br/>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br/>Parapetti<br/>2 * (80.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | ml   | 160,00    | 14,00  | 2 240,00 |
| 581      | SIC.02.01.005.a | <p>- IN LEGNO<br/>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br/>Parapetti (spalle, pile e fondazioni)<br/>(7*2) * (22.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | ml   | 308,00    | 14,00  | 4 312,00 |
| 582      | SIC.02.01.005.a | <p>- IN LEGNO<br/>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br/>Parapetti (spalle, pile e fondazioni)<br/>(4*2) * (41.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | ml   | 328,00    | 14,00  | 4 592,00 |
| 583      | SIC.02.01.005.a | <p>- IN LEGNO<br/>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br/>Parapetti (spalle, pile e fondazioni)<br/>(9*2) * (35.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | ml   | 630,00    | 14,00  | 8 820,00 |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA'                    | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|---|------|------------------------------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |   |      |                              |        |           |
| 584      | SIC.02.01.005.a | - IN LEGNO<br>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br>Parapetti (spalle, pile e fondazioni)<br>(7*2) * (65.00)<br><br>Totale  | ml   | 910,00<br>910,00             | 14,00  | 12 740,00 |
| 585      | SIC.02.01.005.a | - IN LEGNO<br>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br>Parapetti (spalle, pile e fondazioni)<br>(7*2) * (45.00)<br><br>Totale  | ml   | 630,00<br>630,00             | 14,00  | 8 820,00  |
| 586      | SIC.02.01.005.a | - IN LEGNO<br>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br>Parapetti (spalle, pile e fondazioni ovest)<br>(9+2) * (48.00)<br>Parapetti (spalle, pile e fondazioni est)<br>(10+2) * (55.00)<br><br>Totale | ml   | 528,00<br>660,00<br>1 188,00 | 14,00  | 16 632,00 |
| 587      | SIC.02.01.005.a | - IN LEGNO<br>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br>Parapetti (spalle, pile e fondazioni)<br>3 * (45.00)<br><br>Totale  | ml   | 135,00<br>135,00             | 14,00  | 1 890,00  |
| 588      | SIC.02.01.005.a | - IN LEGNO<br>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br>Parapetti (spalle e fondazioni)<br>2 * (35.00)<br><br>Totale  | ml   | 70,00<br>70,00               | 14,00  | 980,00    |
| 589      | SIC.02.01.005.a | - IN LEGNO<br>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br>Parapetti (spalle e fondazioni)<br>2 * (25.00)<br><br>Totale  | ml   | 50,00<br>50,00               | 14,00  | 700,00    |
| 590      | SIC.02.01.005.a | - IN LEGNO<br>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br>Parapetti (spalle e fondazioni)<br>4 * (30.00)<br><br>Totale  | ml   | 120,00<br>120,00             | 14,00  | 1 680,00  |
| 591      | SIC.02.01.005.a | - IN LEGNO<br>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.  |      |                              |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |           |
| 592      | SIC.02.01.005.a | Parapetti (spalle e fondazioni)<br>2 * (30.00)   | ml   | 60,00     | 14,00  | 840,00    |
|          |                 | Totale   |      | 60,00     |        |           |
| 593      | SIC.02.01.005.a | - IN LEGNO<br>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br>Parapetti<br>sottovia ST.01<br>2 * (65.00) | ml   | 130,00    | 14,00  | 3 920,00  |
|          |                 | sottovia ST.02<br>2 * (55.00)  |      | 110,00    |        |           |
|          |                 | sottovia ST.03<br>2 * (20.00)  |      | 40,00     |        |           |
|          |                 | Totale   |      | 280,00    |        |           |
|          |                 | - IN LEGNO<br>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br>Parapetti<br>2 * (260.00)                  |      | 520,00    |        |           |
|          |                 | Totale   |      | 520,00    |        |           |
| 594      | SIC.02.01.005.a | - IN LEGNO<br>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.<br>Parapetti<br>1850.00                       | ml   | 1 850,00  | 14,00  | 25 900,00 |
|          |                 | Totale   |      | 1 850,00  |        |           |
| 595      | SIC.02.01.005.b | - PREFABBRICATI ANTICADUTA<br>Parapetti (impalcati)<br>2 * (110.00)  | ml   | 220,00    | 12,90  | 2 838,00  |
|          |                 | Totale   |      | 220,00    |        |           |
| 596      | SIC.02.01.005.b | - PREFABBRICATI ANTICADUTA<br>Parapetti (impalcati)<br>(2*2) * (236.00)  | ml   | 944,00    | 12,90  | 12 177,60 |
|          |                 | Totale   |      | 944,00    |        |           |
| 597      | SIC.02.01.005.b | - PREFABBRICATI ANTICADUTA<br>Parapetti (impalcati)<br>(2*2) * (130.00)  | ml   | 520,00    | 12,90  | 6 708,00  |
|          |                 | Totale   |      | 520,00    |        |           |
| 598      | SIC.02.01.005.b | - PREFABBRICATI ANTICADUTA<br>Parapetti (impalcati)<br>(2*2) * (120.00)  | ml   | 480,00    | 12,90  | 6 192,00  |
|          |                 | Totale   |      | 480,00    |        |           |
| 599      | SIC.02.01.005.b | - PREFABBRICATI ANTICADUTA<br>Parapetti (impalcati)<br>(2*2) * (260.00)  | ml   | 1 040,00  | 12,90  | 13 416,00 |
|          |                 | Totale   |      | 1 040,00  |        |           |
| 600      | SIC.02.01.005.b | - PREFABBRICATI ANTICADUTA<br>Parapetti (impalcati)  |      |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-------------------|---|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE            |   |      |           |        |           |
|          |                   | (2*2) * (265.00)  |      | 1 060,00  |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 1 060,00  | 12,90  | 13 674,00 |
| 601      | SIC.02.01.005.b   | - PREFABBRICATI ANTICADUTA<br>Parapetti (impalcati ovest)<br>2 * (420.00)<br>Parapetti (impalcati est)<br>2 * (460.00)  |      | 840,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 920,00    |        |           |
|          |                   |   |      | 1 760,00  | 12,90  | 22 704,00 |
| 602      | SIC.02.01.005.b   | - PREFABBRICATI ANTICADUTA<br>Parapetti (impalcati)<br>2 * (70.00)  |      | 140,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 140,00    | 12,90  | 1 806,00  |
| 603      | SIC.02.01.005.b   | - PREFABBRICATI ANTICADUTA<br>Parapetti (impalcati)<br>2 * (52.00)  |      | 104,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 104,00    | 12,90  | 1 341,60  |
| 604      | SIC.02.01.005.b   | - PREFABBRICATI ANTICADUTA<br>Parapetti (impalcati)<br>2 * (30.00)  |      | 60,00     |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 60,00     | 12,90  | 774,00    |
| 605      | SIC.02.01.005.b   | - PREFABBRICATI ANTICADUTA<br>Parapetti (impalcati)<br>2 * (115.00)   |      | 230,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 230,00    | 12,90  | 2 967,00  |
| 606      | SIC.02.01.005.b   | - PREFABBRICATI ANTICADUTA<br>Parapetti (impalcati)<br>2 * (80.00)  |      | 160,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 160,00    | 12,90  | 2 064,00  |
|          | SIC.02.01.015.1   | SICUREZZA<br>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI<br>PROTEZIONE INDIVIDUALI<br>PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO<br>PASSERELLA<br>PEDONALE<br>Prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti<br>sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della<br>larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori,<br>di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di<br>parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di<br>garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla<br>sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte<br>durante la fase di lavoro;<br>- il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare<br>riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da<br>superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;<br>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br>Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo<br>della passerella.<br>Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della<br>fase di lavoro. |      |           |        |           |
| 607      | SIC.02.01.015.1.b | - LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120<br>Passella   |      |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |          |
|          |                   | 20.00  |      | 20,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 20,00     | 56,00  | 1 120,00 |
| 608      | SIC.02.01.015.1.b | - LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120<br>Passella<br>60.00   |      | 60,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 60,00     | 56,00  | 3 360,00 |
| 609      | SIC.02.01.015.1.b | - LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120<br>Passella<br>40.00   |      | 40,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 40,00     | 56,00  | 2 240,00 |
| 610      | SIC.02.01.015.1.b | - LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120<br>Passella<br>40.00   |      | 40,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 40,00     | 56,00  | 2 240,00 |
| 611      | SIC.02.01.015.1.b | - LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120<br>Passella<br>40.00   |      | 40,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 40,00     | 56,00  | 2 240,00 |
| 612      | SIC.02.01.015.1.b | - LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120<br>Passella<br>50.00   |      | 50,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 50,00     | 56,00  | 2 800,00 |
| 613      | SIC.02.01.015.1.b | - LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120<br>Passella<br>80.00   |      | 80,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 80,00     | 56,00  | 4 480,00 |
| 614      | SIC.02.01.015.1.b | - LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120<br>Passerella<br>40.00   |      | 40,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 40,00     | 56,00  | 2 240,00 |
|          | SIC.02.01         | SICUREZZA<br>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI<br>PROTEZIONE INDIVIDUALI<br>PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO   |      |           |        |          |
| 615      | SIC.02.01.035     | TETTOIA DI PROTEZIONE<br>(Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza<br>massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di<br>garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo<br>per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di<br>stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i<br>collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e<br>la resistenza meccanica);<br>- lo smontaggio;<br>- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della<br>protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br>La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo<br>della tettoia di protezione.<br>Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al<br>fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br>Tettoia<br>6 * (5.00) * (2.50) |      | 75,00     |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|--|----------------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |  |                |           |        |          |
|          |               | Totale   | m <sup>2</sup> | 75,00     | 12,30  | 922,50   |
| 616      | SIC.02.01.035 | <p><b>TETTOIA DI PROTEZIONE</b><br/>           (Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>           Sono compresi:<br/>           - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>           - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>           - lo smontaggio;<br/>           - la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>           La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>           È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>           Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/>           6 * (5.00) * (2.50)</p>                  |                | 75,00     |        |          |
|          |               | Totale   | m <sup>2</sup> | 75,00     | 12,30  | 922,50   |
| 617      | SIC.02.01.035 | <p><b>TETTOIA DI PROTEZIONE</b><br/>           (Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>           Sono compresi:<br/>           - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>           - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>           - lo smontaggio;<br/>           - la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>           La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>           È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>           Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia (3 per area)<br/>           9 * (5.00) * (2.50)</p>     |                | 112,50    |        |          |
|          |               | Totale   | m <sup>2</sup> | 112,50    | 12,30  | 1 383,75 |
| 618      | SIC.02.01.035 | <p><b>TETTOIA DI PROTEZIONE</b><br/>           (Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>           Sono compresi:<br/>           - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>           - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>           - lo smontaggio;<br/>           - la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>           La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>           È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>           Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia (3 per area)<br/>           (3*4) * (5.00) * (2.50)</p> |                | 150,00    |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|---|----------------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |   |                |           |        |          |
|          |               | Totale  | m <sup>2</sup> | 150,00    | 12,30  | 1 845,00 |
| 619      | SIC.02.01.035 | <p>TETTOIA DI PROTEZIONE<br/>(Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>- lo smontaggio;<br/>- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia (3 per area)<br/>(3*5) * (5.00) * (2.50)</p> |                | 187,50    |        |          |
|          |               | Totale  | m <sup>2</sup> | 187,50    | 12,30  | 2 306,25 |
| 620      | SIC.02.01.035 | <p>TETTOIA DI PROTEZIONE<br/>(Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>- lo smontaggio;<br/>- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/>2 * (6.00) * (2.00)</p>                  |                | 24,00     |        |          |
|          |               | Totale  | m <sup>2</sup> | 24,00     | 12,30  | 295,20   |
| 621      | SIC.02.01.035 | <p>TETTOIA DI PROTEZIONE<br/>(Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>- lo smontaggio;<br/>- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/>4 * (6.00) * (2.00)</p>                  |                | 48,00     |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|---|----------------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |   |                |           |        |         |
|          |               | Totale  | m <sup>2</sup> | 48,00     | 12,30  | 590,40  |
| 622      | SIC.02.01.035 | <p><b>TETTOIA DI PROTEZIONE</b><br/> (Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/> Sono compresi:<br/> - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/> - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/> - lo smontaggio;<br/> - la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/> La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/> È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/> Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/> 4 * (6.00) * (2.00)</p> |                | 48,00     |        |         |
|          |               | Totale  | m <sup>2</sup> | 48,00     | 12,30  | 590,40  |
| 623      | SIC.02.01.035 | <p><b>TETTOIA DI PROTEZIONE</b><br/> (Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/> Sono compresi:<br/> - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/> - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/> - lo smontaggio;<br/> - la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/> La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/> È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/> Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/> 4 * (6.00) * (2.00)</p> |                | 48,00     |        |         |
|          |               | Totale  | m <sup>2</sup> | 48,00     | 12,30  | 590,40  |
| 624      | SIC.02.01.035 | <p><b>TETTOIA DI PROTEZIONE</b><br/> (Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/> Sono compresi:<br/> - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/> - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/> - lo smontaggio;<br/> - la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/> La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/> È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/> Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/> 4 * (6.00) * (2.00)</p> |                | 48,00     |        |         |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|--|----------------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |  |                |           |        |         |
|          |               | Totale   | m <sup>2</sup> | 48,00     | 12,30  | 590,40  |
| 625      | SIC.02.01.035 | <p>TETTOIA DI PROTEZIONE<br/>(Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>- lo smontaggio;<br/>- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/>4 * (6.00) * (2.00)</p> |                | 48,00     |        |         |
|          |               | Totale   | m <sup>2</sup> | 48,00     | 12,30  | 590,40  |
| 626      | SIC.02.01.035 | <p>TETTOIA DI PROTEZIONE<br/>(Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>- lo smontaggio;<br/>- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/>4 * (6.00) * (2.00)</p> |                | 48,00     |        |         |
|          |               | Totale   | m <sup>2</sup> | 48,00     | 12,30  | 590,40  |
| 627      | SIC.02.01.035 | <p>TETTOIA DI PROTEZIONE<br/>(Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>- lo smontaggio;<br/>- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/>4 * (6.00) * (2.00)</p> |                | 48,00     |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|--|----------------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |  |                |           |        |         |
|          |               | Totale   | m <sup>2</sup> | 48,00     | 12,30  | 590,40  |
| 628      | SIC.02.01.035 | <p>TETTOIA DI PROTEZIONE<br/>(Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>- lo smontaggio;<br/>- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/>6 * (6.00) * (2.00)</p> |                | 72,00     |        |         |
|          |               | Totale   | m <sup>2</sup> | 72,00     | 12,30  | 885,60  |
| 629      | SIC.02.01.035 | <p>TETTOIA DI PROTEZIONE<br/>(Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>- lo smontaggio;<br/>- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/>2 * (6.00) * (2.00)</p> |                | 24,00     |        |         |
|          |               | Totale   | m <sup>2</sup> | 24,00     | 12,30  | 295,20  |
| 630      | SIC.02.01.035 | <p>TETTOIA DI PROTEZIONE<br/>(Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>- lo smontaggio;<br/>- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/>2 * (6.00) * (2.00)</p> |                | 24,00     |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|--|----------------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |  |                |           |        |         |
|          |               | Totale   | m <sup>2</sup> | 24,00     | 12,30  | 295,20  |
| 631      | SIC.02.01.035 | <p>TETTOIA DI PROTEZIONE<br/>(Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>- lo smontaggio;<br/>- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/>2 * (6.00) * (2.00)</p> |                | 24,00     |        |         |
|          |               | Totale   | m <sup>2</sup> | 24,00     | 12,30  | 295,20  |
| 632      | SIC.02.01.035 | <p>TETTOIA DI PROTEZIONE<br/>(Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>- lo smontaggio;<br/>- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/>2 * (6.00) * (2.00)</p> |                | 24,00     |        |         |
|          |               | Totale   | m <sup>2</sup> | 24,00     | 12,30  | 295,20  |
| 633      | SIC.02.01.035 | <p>TETTOIA DI PROTEZIONE<br/>(Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>- lo smontaggio;<br/>- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/>3 * (6.00) * (2.00)</p> |                | 36,00     |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|--|----------------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |  |                |           |        |          |
|          |               | Totale   | m <sup>2</sup> | 36,00     | 12,30  | 442,80   |
| 634      | SIC.02.01.035 | <p><b>TETTOIA DI PROTEZIONE</b><br/>           (Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>           Sono compresi:<br/>           - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>           - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>           - lo smontaggio;<br/>           - la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>           La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>           È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>           Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia<br/>           5 * (6.00) * (2.00)</p>                  |                | 60,00     |        |          |
|          |               | Totale   | m <sup>2</sup> | 60,00     | 12,30  | 738,00   |
| 635      | SIC.02.01.035 | <p><b>TETTOIA DI PROTEZIONE</b><br/>           (Solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.<br/>           Sono compresi:<br/>           - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>           - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);<br/>           - lo smontaggio;<br/>           - la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>           La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>           È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.<br/>           Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Tettoia (3 per area)<br/>           (3*6) * (5.00) * (2.50)</p> |                | 225,00    |        |          |
|          |               | Totale   | m <sup>2</sup> | 225,00    | 12,30  | 2 767,50 |
|          | SIC.02.01.045 | <p><b>SICUREZZA</b><br/> <b>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI</b><br/> <b>PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO</b><br/> <b>LINEA VITA ANTICADUTA</b><br/>           Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera.<br/>           Sono compresi:<br/>           l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>           il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo;<br/>           lo smontaggio;<br/>           il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione;<br/>           l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.<br/>           Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.<br/>           La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>           È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita.<br/>           Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p>                                     |                |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA'      | PREZZO | IMPORTO |
|----------|-----------------|---|------|----------------|--------|---------|
| N.       | CODICE          |   |      |                |        |         |
| 636      | SIC.02.01.045.a | - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI<br>NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita anticaduta<br>10<br>Totale | cad  | 10,00<br>10,00 | 27,00  | 270,00  |
| 637      | SIC.02.01.045.a | - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI<br>NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>1*2<br>Totale           | cad  | 2,00<br>2,00   | 27,00  | 54,00   |
| 638      | SIC.02.01.045.a | - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI<br>NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>1*2<br>Totale           | cad  | 2,00<br>2,00   | 27,00  | 54,00   |
| 639      | SIC.02.01.045.a | - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI<br>NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>1*2<br>Totale           | cad  | 2,00<br>2,00   | 27,00  | 54,00   |
| 640      | SIC.02.01.045.a | - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI<br>NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>1*2<br>Totale           | cad  | 2,00<br>2,00   | 27,00  | 54,00   |
| 641      | SIC.02.01.045.a | - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI<br>NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>1*2<br>Totale           | cad  | 2,00<br>2,00   | 27,00  | 54,00   |
| 642      | SIC.02.01.045.a | - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI<br>NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>1*2<br>Totale           | cad  | 2,00<br>2,00   | 27,00  | 54,00   |
| 643      | SIC.02.01.045.a | - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI<br>NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>1*2<br>Totale           | cad  | 2,00<br>2,00   | 27,00  | 54,00   |
| 644      | SIC.02.01.045.a | - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI<br>NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>1*2<br>Totale           | cad  | 2,00<br>2,00   | 27,00  | 54,00   |
| 645      | SIC.02.01.045.a | - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI<br>NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>1*2<br>Totale           | cad  | 2,00<br>2,00   | 27,00  | 54,00   |
| 646      | SIC.02.01.045.a | - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI<br>NON MAGGIORE DI M 15  |      |                |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |         |
| 647      | SIC.02.01.045.a | Linea vita<br>1*2  | cad  | 2,00      | 27,00  | 54,00   |
|          |                 | Totale   |      | 2,00      |        |         |
| 648      | SIC.02.01.045.b | - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>1*2         | cad  | 2,00      | 27,00  | 54,00   |
|          |                 | Totale   |      | 2,00      |        |         |
| 649      | SIC.02.01.045.b | - PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>2*2 | cad  | 4,00      | 3,00   | 12,00   |
|          |                 | Totale   |      | 4,00      |        |         |
| 650      | SIC.02.01.045.b | - PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>2*2 | cad  | 4,00      | 3,00   | 12,00   |
|          |                 | Totale   |      | 4,00      |        |         |
| 651      | SIC.02.01.045.b | - PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>2*2 | cad  | 4,00      | 3,00   | 12,00   |
|          |                 | Totale   |      | 4,00      |        |         |
| 652      | SIC.02.01.045.b | - PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>2*2 | cad  | 4,00      | 3,00   | 12,00   |
|          |                 | Totale   |      | 4,00      |        |         |
| 653      | SIC.02.01.045.b | - PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>2*2 | cad  | 4,00      | 3,00   | 12,00   |
|          |                 | Totale   |      | 4,00      |        |         |
| 654      | SIC.02.01.045.b | - PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>2*2 | cad  | 4,00      | 3,00   | 12,00   |
|          |                 | Totale   |      | 4,00      |        |         |
| 655      | SIC.02.01.045.b | - PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita<br>2*2 | cad  | 4,00      | 3,00   | 12,00   |
|          |                 | Totale   |      | 4,00      |        |         |
| 656      | SIC.02.01.045.b | - PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15<br>Linea vita        | cad  | 4,00      | 3,00   | 12,00   |
|          |                 | Totale   |      | 4,00      |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |         |
| 657      | SIC.02.01.045.b | 2*2  |      | 4,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 4,00      | 3,00   | 12,00   |
| 658      | SIC.02.01.045.b | - PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15  |      |           |        |         |
|          |                 | Linea vita<br>2*2  |      | 4,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 4,00      | 3,00   | 12,00   |
| 659      | SIC.02.01.050   | SICUREZZA<br>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI<br>PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO<br>ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.   |      |           |        |         |
|          |                 | Realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle cinte o imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo;<br>- lo smontaggio;<br>- il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione;<br>- lo smaltimento a fine opera.<br>Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.<br>La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'ancoraggio.<br>Misurato per ogni punto di attacco, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. |      |           |        |         |
|          |                 | Linea vita anticaduta<br>20  |      | 20,00     |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 20,00     | 25,00  | 500,00  |
| 660      | SIC.02.01.055.a | SICUREZZA<br>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI<br>PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO<br>TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA<br>- DIAMETRO FERRI 8-18 MM  |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi<br>800   |      | 800,00    |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 800,00    | 0,40   | 320,00  |
| 661      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM   |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi<br>1000  |      | 1 000,00  |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 1 000,00  | 0,40   | 400,00  |
| 662      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM   |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi<br>1000  |      | 1 000,00  |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 1 000,00  | 0,40   | 400,00  |
| 663      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM   |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi  |      |           |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |         |
|          |                 | 1000                                    |      | 1 000,00  |        |         |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 1 000,00  | 0,40   | 400,00  |
| 664      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM                |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi                                   |      |           |        |         |
|          |                 | 800                                     |      | 800,00    |        |         |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 800,00    | 0,40   | 320,00  |
| 665      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM                |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi                                   |      |           |        |         |
|          |                 | 800                                     |      | 800,00    |        |         |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 800,00    | 0,40   | 320,00  |
| 666      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM                |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi                                   |      |           |        |         |
|          |                 | 800                                     |      | 800,00    |        |         |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 800,00    | 0,40   | 320,00  |
| 667      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM                |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi                                   |      |           |        |         |
|          |                 | 1000                                    |      | 1 000,00  |        |         |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 1 000,00  | 0,40   | 400,00  |
| 668      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM                |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi                                   |      |           |        |         |
|          |                 | 1500                                    |      | 1 500,00  |        |         |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 1 500,00  | 0,40   | 600,00  |
| 669      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM                |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi                                   |      |           |        |         |
|          |                 | 600                                     |      | 600,00    |        |         |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 600,00    | 0,40   | 240,00  |
| 670      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM                |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi                                   |      |           |        |         |
|          |                 | 400                                     |      | 400,00    |        |         |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 400,00    | 0,40   | 160,00  |
| 671      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM                |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi                                   |      |           |        |         |
|          |                 | 300                                     |      | 300,00    |        |         |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 300,00    | 0,40   | 120,00  |
| 672      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM                |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi                                   |      |           |        |         |
|          |                 | 500                                     |      | 500,00    |        |         |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 500,00    | 0,40   | 200,00  |
| 673      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM                |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi                                   |      |           |        |         |
|          |                 | 300                                     |      | 300,00    |        |         |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 300,00    | 0,40   | 120,00  |
| 674      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM                |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi                                   |      |           |        |         |
|          |                 | 600 * 3                                 |      | 1 800,00  |        |         |
|          |                 | Totale                                  | cad  | 1 800,00  | 0,40   | 720,00  |
| 675      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM                |      |           |        |         |
|          |                 | Tappi                                   |      |           |        |         |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI       | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
|          |                 | 1200  |      | 1 200,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 1 200,00  | 0,40   | 480,00   |
| 676      | SIC.02.01.055.a | - DIAMETRO FERRI 8-18 MM<br>Tappi<br>300 * 27 |      | 8 100,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 8 100,00  | 0,40   | 3 240,00 |
| 677      | SIC.02.01.055.b | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>800     |      | 800,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 800,00    | 0,50   | 400,00   |
| 678      | SIC.02.01.055.b | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>1000    |      | 1 000,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 1 000,00  | 0,50   | 500,00   |
| 679      | SIC.02.01.055.b | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>1000    |      | 1 000,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 1 000,00  | 0,50   | 500,00   |
| 680      | SIC.02.01.055.b | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>1000    |      | 1 000,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 1 000,00  | 0,50   | 500,00   |
| 681      | SIC.02.01.055.b | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>800     |      | 800,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 800,00    | 0,50   | 400,00   |
| 682      | SIC.02.01.055.b | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>800     |      | 800,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 800,00    | 0,50   | 400,00   |
| 683      | SIC.02.01.055.b | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>800     |      | 800,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 800,00    | 0,50   | 400,00   |
| 684      | SIC.02.01.055.b | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>1000    |      | 1 000,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 1 000,00  | 0,50   | 500,00   |
| 685      | SIC.02.01.055.b | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>1500    |      | 1 500,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 1 500,00  | 0,50   | 750,00   |
| 686      | SIC.02.01.055.b | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>600     |      | 600,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 600,00    | 0,50   | 300,00   |
| 687      | SIC.02.01.055.b | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi            |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO             |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|---------------------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |                     |
|          |                   | 400  |      | 400,00    |        |                     |
|          |                   | Totale   | cad  | 400,00    | 0,50   | 200,00              |
| 688      | SIC.02.01.055.b   | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>300  |      | 300,00    |        |                     |
|          |                   | Totale   | cad  | 300,00    | 0,50   | 150,00              |
| 689      | SIC.02.01.055.b   | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>500  |      | 500,00    |        |                     |
|          |                   | Totale   | cad  | 500,00    | 0,50   | 250,00              |
| 690      | SIC.02.01.055.b   | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>300  |      | 300,00    |        |                     |
|          |                   | Totale   | cad  | 300,00    | 0,50   | 150,00              |
| 691      | SIC.02.01.055.b   | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>600 * 3  |      | 1 800,00  |        |                     |
|          |                   | Totale   | cad  | 1 800,00  | 0,50   | 900,00              |
| 692      | SIC.02.01.055.b   | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>1200   |      | 1 200,00  |        |                     |
|          |                   | Totale   | cad  | 1 200,00  | 0,50   | 600,00              |
| 693      | SIC.02.01.055.b   | - DIAMETRO FERRI 19-32 MM<br>Tappi<br>300 * 27   |      | 8 100,00  |        |                     |
|          |                   | Totale   | cad  | 8 100,00  | 0,50   | 4 050,00            |
|          |                   | <b>Totale SIC.02.A - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti Euro</b>   |      |           |        | <b>261 036,9000</b> |
|          |                   | <b>SIC.02.B - Dispositivi di protezione individuale per lavori interferenti</b>  |      |           |        |                     |
|          | SIC.02.02.010.2   | SICUREZZA<br>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI<br>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE<br>MASCHERA DI PROTEZIONE<br>Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;<br>- lo smaltimento a fine opera.<br>Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.<br>Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. |      |           |        |                     |
| 694      | SIC.02.02.010.2.b | DALLE POLVERI<br>Contro polveri e concentrazioni.<br>- CON VALVOLA<br>PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.<br>Maschera (180 gg)  |      |           |        |                     |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
|          |                 | 50 * 180  |      | 9 000,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 9 000,00  | 0,36   | 3 240,00 |
|          | SIC.02.02.010   | SICUREZZA<br>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI<br>PROTEZIONE INDIVIDUALI<br>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE<br>MASCHERA DI PROTEZIONE<br>Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le<br>lavorazioni interferenti.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei<br>lavoratori;<br>- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del<br>dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di<br>Sicurezza e Coordinamento;<br>- lo smaltimento a fine opera.<br>Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del<br>dispositivo durante le lavorazioni interferenti.<br>Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti<br>dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di<br>lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori   |      |           |        |          |
| 695      | SIC.02.02.010.3 | CONTRO I VAPORI ORGANICI, ELIMINAZIONE ACCELERATA<br>DELL'UMIDITÀ<br>PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.<br>Maschera (180 gg)<br>50 * 180  |      | 9 000,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 9 000,00  | 0,22   | 1 980,00 |
|          | SIC.02.02       | SICUREZZA<br>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI<br>PROTEZIONE INDIVIDUALI<br>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE<br>MASCHERA RESPIRATORIA PANORAMICA<br>Con schermo in policarbonato, sistema di adduzione aria e filtrazione<br>tramite cartuccia, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore<br>durante le lavorazioni interferenti.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei<br>lavoratori;<br>- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo<br>del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal<br>Piano di Sicurezza e Coordinamento;<br>- lo smaltimento a fine opera.<br>Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del<br>dispositivo durante le lavorazioni interferenti.<br>Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti<br>dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di<br>lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori<br>PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. |      |           |        |          |
| 696      | SIC.02.02.015   | Maschera (180 gg)<br>20 * 180   |      | 3 600,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 3 600,00  | 0,74   | 2 664,00 |
|          | SIC.02.02.080   | SICUREZZA<br>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI<br>PROTEZIONE INDIVIDUALI<br>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE<br>IMBRACATURA ANTICADUTA<br>Costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita<br>dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni<br>interferenti.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei<br>lavoratori;<br>- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del  |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
| 697      | SIC.02.02.080.b | dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;<br>- lo smaltimento a fine opera.<br>Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.<br>Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori<br>PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.<br>- AD DUE PUNTI DI ATTACCO<br><br>Imbragatura anticaduta (180 gg)<br>20 * 180  |      | 3 600,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 3 600,00  | 0,50   | 1 800,00 |
| 698      | SIC.02.02.085   | SICUREZZA<br>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI<br>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE<br>CORDA D'ANCORAGGIO<br>In tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;<br>- lo smaltimento a fine opera.<br>Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.<br>Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori<br>PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.<br><br>Corda (180 gg)<br>20 * 180 |      | 3 600,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 3 600,00  | 0,15   | 540,00   |
| 699      | SIC.02.02.090   | PINZA D'ANCORAGGIO<br>Per ponteggi tubolari, completa di corda di sicurezza e dissipatore di energia, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;<br>- lo smaltimento a fine opera.<br>Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.<br>Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori<br>PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.<br><br>Pinza (180 gg)<br>20 * 180   |      | 3 600,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 3 600,00  | 0,15   | 540,00   |
| 700      | SIC.02.02.095   | FUNE DI SICUREZZA<br>Completa di due moschettoni e dissipatore di energia in nylon, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei  |      | 3 600,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 3 600,00  | 0,15   | 540,00   |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti*

| ARTICOLO |        | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO             |
|----------|--------|--|------|-----------|--------|---------------------|
| N.       | CODICE |  |      |           |        |                     |
|          |        | lavoratori;<br>- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;<br>- lo smaltimento a fine opera.<br>Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.<br>Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.<br><br>Fune (180 gg)<br>20 * 180 |      |           |        |                     |
|          |        | Totale   | cad  | 3 600,00  |        |                     |
|          |        |  |      | 3 600,00  | 0,66   | 2 376,00            |
|          |        | <b>Totale SIC.02.B - Dispositivi di protezione individuale per lavori interferenti Euro</b>  |      |           |        | <b>13 140,0000</b>  |
|          |        | <i>Totale SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti Euro</i>  |      |           |        | <i>274 176,9000</i> |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |          |
|          | SIC.03.01.001   | <b>SIC.03.A - Impianto di terra per specifiche esigenze</b><br>SICUREZZA<br>IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA<br>GLI IMPIANTI DI TERRA<br>IMPIANTO DI TERRA<br>Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br>- l'immediata sostituzione in caso d'usura;<br>- la dichiarazione dell'installatore autorizzato;<br>- lo smantellamento a fine fase lavoro.<br>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. |      |           |        |          |
| 701      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianto di terra<br>2   |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 362,00 | 724,00   |
| 702      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianto di terra<br>3   |      | 3,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 3,00      | 362,00 | 1 086,00 |
| 703      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianto di terra (1 per area)<br>3  |      | 3,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 3,00      | 362,00 | 1 086,00 |
| 704      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianto di terra (1 per area)<br>4  |      | 4,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 4,00      | 362,00 | 1 448,00 |
| 705      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianto di terra (1 per area)<br>5  |      | 5,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 5,00      | 362,00 | 1 810,00 |
| 706      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>2  |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 362,00 | 724,00   |
| 707      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>4  |      | 4,00      |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 4,00      | 362,00 | 1 448,00 |
| 708      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>4 |      | 4,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 4,00      | 362,00 | 1 448,00 |
| 709      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>2 |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 2,00      | 362,00 | 724,00   |
| 710      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>2 |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 2,00      | 362,00 | 724,00   |
| 711      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>2 |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 2,00      | 362,00 | 724,00   |
| 712      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>2 |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 2,00      | 362,00 | 724,00   |
| 713      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>2 |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 2,00      | 362,00 | 724,00   |
| 714      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>2 |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 2,00      | 362,00 | 724,00   |
| 715      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>2 |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 2,00      | 362,00 | 724,00   |
| 716      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>1 |      | 1,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 1,00      | 362,00 | 362,00   |
| 717      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>1 |      | 1,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 1,00      | 362,00 | 362,00   |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
| 718      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>1   |      | 1,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 1,00      | 362,00 | 362,00   |
| 719      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>2   |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 2,00      | 362,00 | 724,00   |
| 720      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>3   |      | 3,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 3,00      | 362,00 | 1 086,00 |
| 721      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianti terra<br>4   |      | 4,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 4,00      | 362,00 | 1 448,00 |
| 722      | SIC.03.01.001.a | - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianto di terra (1 per area)<br>6   |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 6,00      | 362,00 | 2 172,00 |
| 723      | SIC.03.01.001.b | - PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianto di terra<br>6  |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 6,00      | 22,10  | 132,60   |
| 724      | SIC.03.01.001.b | - PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianto di terra<br>10   |      | 10,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 10,00     | 22,10  | 221,00   |
| 725      | SIC.03.01.001.c | - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianto di terra<br>20   |      | 20,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 20,00     | 31,00  | 620,00   |
| 726      | SIC.03.01.001.c | - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI<br>Impianto di terra<br>30   |      | 30,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 30,00     | 31,00  | 930,00   |
|          | SIC.03.01       | SICUREZZA<br>IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA<br>GLI IMPIANTI DI TERRA  |      |           |        |          |
| 727      | SIC.03.01.005   | POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE<br>Con sovrainpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30.<br>Impianto di terra |      |           |        |          |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO            |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|--------------------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |                    |
|          |                 | 20  |      | 20,00     |        |                    |
|          |                 | Totale  | cad  | 20,00     | 61,40  | 1 228,00           |
| 728      | SIC.03.01.005   | POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE<br>Con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30.<br>Impianto di terra   |      |           |        |                    |
|          |                 | 40  |      | 40,00     |        |                    |
|          |                 | Totale  | cad  | 40,00     | 61,40  | 2 456,00           |
|          | SIC.03.01.020   | SICUREZZA<br>IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA<br>GLI IMPIANTI DI TERRA<br>COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA  |      |           |        |                    |
| 729      | SIC.03.01.020.a | - A PARTI METALLICHE<br>(Ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>Impianto di terra  |      |           |        |                    |
|          |                 | 20  |      | 20,00     |        |                    |
|          |                 | Totale  | cad  | 20,00     | 3,66   | 73,20              |
| 730      | SIC.03.01.020.a | - A PARTI METALLICHE<br>(Ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>Impianto di terra  |      |           |        |                    |
|          |                 | 30  |      | 30,00     |        |                    |
|          |                 | Totale  | cad  | 30,00     | 3,66   | 109,80             |
| 731      | SIC.03.01.020.b | - AI DISPERSORI TONDI<br>Mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.<br>Impianto di terra  |      |           |        |                    |
|          |                 | 6   |      | 6,00      |        |                    |
|          |                 | Totale  | cad  | 6,00      | 5,38   | 32,28              |
| 732      | SIC.03.01.020.b | - AI DISPERSORI TONDI<br>Mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.<br>Impianto di terra  |      |           |        |                    |
|          |                 | 10  |      | 10,00     |        |                    |
|          |                 | Totale  | cad  | 10,00     | 5,38   | 53,80              |
|          |                 | <b>Totale SIC.03.A - Impianto di terra per specifiche esigenze Euro</b>   |      |           |        | <b>27 214,6800</b> |
|          | SIC.03.02       | <b>SIC.03.B - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche</b><br>SICUREZZA<br>IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA   |      |           |        |                    |
| 733      | SIC.03.02.001   | IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE<br>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE<br>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. |      |           |        |                    |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA'        | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|---------------|--|------|------------------|--------|-----------|
| N.       | CODICE        |  |      |                  |        |           |
| 734      | SIC.03.02.001 | <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Protezione contro le scariche<br/>2 * 44</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE<br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Protezione contro le scariche<br/>4 * 44</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 88,00<br>88,00   | 179,00 | 15 752,00 |
| 735      | SIC.03.02.001 | <p>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE<br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Protezione contro le scariche<br/>4 * 44</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad  | 176,00<br>176,00 | 179,00 | 31 504,00 |
| 736      | SIC.03.02.001 | <p>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE<br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Protezione contro le scariche (3 per area x 9 mesi)<br/>9 * 9</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | cad  | 81,00<br>81,00   | 179,00 | 14 499,00 |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA'        | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|---------------|--|------|------------------|--------|-----------|
| N.       | CODICE        |  |      |                  |        |           |
| 737      | SIC.03.02.001 | <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Protezione contro le scariche (3 per area x 9 mesi)<br/>(3*4) * 9</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE<br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Protezione contro le scariche (3 per area x 17 mesi)<br/>(3*5) * 17</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 108,00<br>108,00 | 179,00 | 19 332,00 |
| 738      | SIC.03.02.001 | <p>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE<br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra (8 mesi)<br/>2 * (8.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | cad  | 255,00<br>255,00 | 179,00 | 45 645,00 |
| 739      | SIC.03.02.001 | <p>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE<br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | cad  | 16,00<br>16,00   | 179,00 | 2 864,00  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA'        | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|---------------|--|------|------------------|--------|-----------|
| N.       | CODICE        |  |      |                  |        |           |
| 740      | SIC.03.02.001 | <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra (20 mesi)<br/>4 * 20</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | cad  | 80,00<br>80,00   | 179,00 | 14 320,00 |
| 741      | SIC.03.02.001 | <p>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE<br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra (29 mesi)<br/>4 * 29</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>      | cad  | 116,00<br>116,00 | 179,00 | 20 764,00 |
| 742      | SIC.03.02.001 | <p>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE<br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra (18 mesi)<br/>2 * (18.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 36,00<br>36,00   | 179,00 | 6 444,00  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA'      | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|--|------|----------------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |  |      |                |        |          |
| 743      | SIC.03.02.001 | <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra (15 mesi)<br/>2 * (15.00)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad  | 30,00<br>30,00 | 179,00 | 5 370,00 |
| 744      | SIC.03.02.001 | <p><b>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE</b><br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra<br/>2 * 16</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 32,00<br>32,00 | 179,00 | 5 728,00 |
| 745      | SIC.03.02.001 | <p><b>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE</b><br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra<br/>2 * 21</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 42,00<br>42,00 | 179,00 | 7 518,00 |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA'      | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|---------------|--|------|----------------|--------|-----------|
| N.       | CODICE        |  |      |                |        |           |
| 746      | SIC.03.02.001 | <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra (21 mesi)<br/>2 * 21</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE<br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra<br/>4 * 24</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 42,00<br>42,00 | 179,00 | 7 518,00  |
| 747      | SIC.03.02.001 | <p>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE<br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra<br/>4 * 24</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad  | 96,00<br>96,00 | 179,00 | 17 184,00 |
| 748      | SIC.03.02.001 | <p>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE<br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra (4 mesi)<br/>2 * 4</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad  | 8,00<br>8,00   | 179,00 | 1 432,00  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA'            | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|--|------|----------------------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |  |      |                      |        |          |
| 749      | SIC.03.02.001 | <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra (4 mesi)<br/>2 * 4</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | cad  | 8,00<br><hr/> 8,00   | 179,00 | 1 432,00 |
| 750      | SIC.03.02.001 | <p><b>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE</b><br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra (4 mesi)<br/>1 * 4</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 4,00<br><hr/> 4,00   | 179,00 | 716,00   |
| 751      | SIC.03.02.001 | <p><b>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE</b><br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra (5 mesi)<br/>2 * 5</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 10,00<br><hr/> 10,00 | 179,00 | 1 790,00 |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA'            | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|---------------|--|------|----------------------|--------|-----------|
| N.       | CODICE        |  |      |                      |        |           |
| 752      | SIC.03.02.001 | <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra (5 mesi)<br/>2 * 13</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad  | 26,00<br><hr/> 26,00 | 179,00 | 4 654,00  |
| 753      | SIC.03.02.001 | <p><b>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE</b><br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra (6 mesi)<br/>3 * 6 * 4</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 72,00<br><hr/> 72,00 | 179,00 | 12 888,00 |
| 754      | SIC.03.02.001 | <p><b>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE</b><br/>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;<br/>- la manutenzione e le revisioni periodiche;<br/>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;<br/>- l'immediata sostituzione in caso d'uso;<br/>- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;<br/>- l'allontanamento a fine fase lavoro.<br/>L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.<br/>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br/>Per ogni polo di fase protetto.<br/>Impianti contro scariche di terra (6 mesi)<br/>6 * 6</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad  | 36,00<br><hr/> 36,00 | 179,00 | 6 444,00  |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA'        | PREZZO | IMPORTO             |
|----------|---------------|---|------|------------------|--------|---------------------|
| N.       | CODICE        |   |      |                  |        |                     |
|          |               | È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.<br>Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br>Per ogni polo di fase protetto.<br>Protezione contro le scariche (3 per area x 13 mesi)<br>(3*6) * 13<br><br>Totale   | cad  | 234,00<br>234,00 | 179,00 | 41 886,00           |
|          |               | <b>Totale SIC.03.B - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche Euro</b>  |      |                  |        | <b>285 684,0000</b> |
|          | SIC.03.03     | <b>SIC.03.C - Impianto antincendio gallerie e pozzi</b><br>SICUREZZA<br>IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA<br>IMPIANTI ANTINCENDIO<br>CARTELLI ANTINCENDIO  |      |                  |        |                     |
| 755      | SIC.03.03.001 | Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.<br>Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br><br>Cartelli antincendio<br>20 * 44<br><br>Totale                                     | cad  | 880,00<br>880,00 | 0,34   | 299,20              |
| 756      | SIC.03.03.001 | CARTELLI ANTINCENDIO<br>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.<br>Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br><br>Cartelli antincendio<br>20 * 44<br><br>Totale             | cad  | 880,00<br>880,00 | 0,34   | 299,20              |
| 757      | SIC.03.03.001 | CARTELLI ANTINCENDIO<br>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.<br>Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br><br>Cartelli antincendio (20 mesi)<br>30 * 20<br><br>Totale   | cad  | 600,00<br>600,00 | 0,34   | 204,00              |
| 758      | SIC.03.03.001 | CARTELLI ANTINCENDIO<br>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.<br>Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br><br>Cartelli antincendio (9 mesi)<br>(4*10) * 9<br><br>Totale | cad  | 360,00<br>360,00 | 0,34   | 122,40              |
| 759      | SIC.03.03.001 | CARTELLI ANTINCENDIO<br>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.<br>Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br><br>Cartelli antincendio (17 mesi)                            |      |                  |        |                     |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|--|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |  |      |           |        |         |
| 760      | SIC.03.03.001 | (5*10) * 17  | cad  | 850,00    | 0,34   | 289,00  |
|          |               | Totale   |      | 850,00    |        |         |
| 761      | SIC.03.03.001 | CARTELLI ANTINCENDIO<br>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br>Cartelli antincendio (44 mesi)<br>(15*3) * 44 | cad  | 1 980,00  | 0,34   | 673,20  |
|          |               | Totale   |      | 1 980,00  |        |         |
| 762      | SIC.03.03.001 | CARTELLI ANTINCENDIO<br>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br>Cartelli antincendio (17 mesi)<br>(15*2) * 17 | cad  | 510,00    | 0,34   | 173,40  |
|          |               | Totale   |      | 510,00    |        |         |
| 763      | SIC.03.03.001 | CARTELLI ANTINCENDIO<br>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br>Segnali (8 mesi)<br>20 * (8.00)               | cad  | 160,00    | 0,34   | 54,40   |
|          |               | Totale   |      | 160,00    |        |         |
| 764      | SIC.03.03.001 | CARTELLI ANTINCENDIO<br>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br>Segnali (20 mesi)<br>20 * 20                  | cad  | 400,00    | 0,34   | 136,00  |
|          |               | Totale   |      | 400,00    |        |         |
| 765      | SIC.03.03.001 | CARTELLI ANTINCENDIO<br>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br>Segnali (29 mesi)<br>20 * 29                  | cad  | 580,00    | 0,34   | 197,20  |
|          |               | Totale   |      | 580,00    |        |         |
| 766      | SIC.03.03.001 | CARTELLI ANTINCENDIO<br>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br>Segnali (18 mesi)<br>20 * (18.00)             | cad  | 360,00    | 0,34   | 122,40  |
|          |               | Totale   |      | 360,00    |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA'   | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|--|------|---|--------|---------|
| N.       | CODICE        |  |      |   |        |         |
| 767      | SIC.03.03.001 | <p>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br/>PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p>Segnali (15 mesi)<br/>20 * 15</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>                                    | cad  | <p style="text-align: right;">300,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">300,00</p> | 0,34   | 102,00  |
| 768      | SIC.03.03.001 | <p><b>CARTELLI ANTINCENDIO</b></p> <p>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br/>PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p>Segnali<br/>20 * 16</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>           | cad  | <p style="text-align: right;">320,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">320,00</p> | 0,34   | 108,80  |
| 769      | SIC.03.03.001 | <p><b>CARTELLI ANTINCENDIO</b></p> <p>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br/>PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p>Segnali<br/>20 * 21</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>           | cad  | <p style="text-align: right;">420,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">420,00</p> | 0,34   | 142,80  |
| 770      | SIC.03.03.001 | <p><b>CARTELLI ANTINCENDIO</b></p> <p>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br/>PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p>Segnali (21 mesi)<br/>20 * 21</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | <p style="text-align: right;">420,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">420,00</p> | 0,34   | 142,80  |
| 771      | SIC.03.03.001 | <p><b>CARTELLI ANTINCENDIO</b></p> <p>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br/>PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p>Segnali<br/>20 * 24</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>           | cad  | <p style="text-align: right;">480,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">480,00</p> | 0,34   | 163,20  |
| 772      | SIC.03.03.001 | <p><b>CARTELLI ANTINCENDIO</b></p> <p>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).<br/>PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p>Segnali (4 mesi)<br/>20 * 4</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | cad  | <p style="text-align: right;">80,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">80,00</p>   | 0,34   | 27,20   |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |         |
| 773      | SIC.03.03.001 | Segnali (4 mesi)<br>10 * 4  |      | 40,00     | 0,34   | 13,60   |
|          |               | Totale  | cad  | 40,00     |        |         |
| 774      | SIC.03.03.001 | CARTELLI ANTINCENDIO<br>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br>Segnali (4 mesi)<br>10 * 4  |      | 40,00     | 0,34   | 13,60   |
|          |               | Totale  | cad  | 40,00     |        |         |
| 775      | SIC.03.03.001 | CARTELLI ANTINCENDIO<br>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br>Segnali (5 mesi)<br>12 * 5  |      | 60,00     | 0,34   | 20,40   |
|          |               | Totale  | cad  | 60,00     |        |         |
| 776      | SIC.03.03.001 | CARTELLI ANTINCENDIO<br>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br>Segnali (5 mesi)<br>10 * 13 |      | 130,00    | 0,34   | 44,20   |
|          |               | Totale  | cad  | 130,00    |        |         |
| 777      | SIC.03.03.001 | CARTELLI ANTINCENDIO<br>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br>Segnali (6 mesi)<br>30 * 6  |      | 180,00    | 0,34   | 61,20   |
|          |               | Totale  | cad  | 180,00    |        |         |
| 778      | SIC.03.03.001 | CARTELLI ANTINCENDIO<br>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br>Segnali (6 mesi)<br>30 * 6  |      | 180,00    | 0,34   | 61,20   |
|          |               | Totale  | cad  | 180,00    |        |         |
|          |               | Cartelli antincendio (13 mesi)<br>(6*10) * 13   |      | 780,00    | 0,34   | 265,20  |
|          |               | Totale  | cad  | 780,00    |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                               | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO           |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|-------------------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |                   |
|          |                 | <b>Totale SIC.03.C - Impianto antincendio gallerie e pozzi Euro</b>   |      |           |        | <b>3 736,6000</b> |
|          |                 | <b>SIC.03.D - Impianto elettrico di cantiere</b>                      |      |           |        |                   |
|          |                 | SICUREZZA   |      |           |        |                   |
|          |                 | IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE                   |      |           |        |                   |
|          |                 | ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA                              |      |           |        |                   |
|          |                 | IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE  |      |           |        |                   |
|          |                 | LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI               |      |           |        |                   |
|          |                 | SICUREZZA   |      |           |        |                   |
|          |                 | Realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto |      |           |        |                   |
|          |                 | guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-   |      |           |        |                   |
|          |                 | 38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas     |      |           |        |                   |
|          |                 | tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV;         |      |           |        |                   |
|          |                 | sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni.             |      |           |        |                   |
| 779      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2  |      |           |        |                   |
|          |                 | Impianto elettrico  |      |           |        |                   |
|          |                 | 400.00  |      | 400,00    |        |                   |
|          |                 | Totale  | ml   | 400,00    | 11,81  | 4 724,00          |
| 780      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2  |      |           |        |                   |
|          |                 | Impianto elettrico  |      |           |        |                   |
|          |                 | 600.00  |      | 600,00    |        |                   |
|          |                 | Totale  | ml   | 600,00    | 11,81  | 7 086,00          |
| 781      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2  |      |           |        |                   |
|          |                 | Impianto elettrico  |      |           |        |                   |
|          |                 | 3 * (100.00)  |      | 300,00    |        |                   |
|          |                 | Totale  | ml   | 300,00    | 11,81  | 3 543,00          |
| 782      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2  |      |           |        |                   |
|          |                 | Impianto elettrico  |      |           |        |                   |
|          |                 | 4 * (200.00)  |      | 800,00    |        |                   |
|          |                 | Totale  | ml   | 800,00    | 11,81  | 9 448,00          |
| 783      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2  |      |           |        |                   |
|          |                 | Impianto elettrico  |      |           |        |                   |
|          |                 | 5 * (200.00)  |      | 1 000,00  |        |                   |
|          |                 | Totale  | ml   | 1 000,00  | 11,81  | 11 810,00         |
| 784      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2  |      |           |        |                   |
|          |                 | Impianto elettrico  |      |           |        |                   |
|          |                 | 3 * (100.00)  |      | 300,00    |        |                   |
|          |                 | Totale  | ml   | 300,00    | 11,81  | 3 543,00          |
| 785      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2  |      |           |        |                   |
|          |                 | Impianto elettrico  |      |           |        |                   |
|          |                 | 3 * (100.00)  |      | 300,00    |        |                   |
|          |                 | Totale  | ml   | 300,00    | 11,81  | 3 543,00          |
| 786      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2  |      |           |        |                   |
|          |                 | Impianto elettrico  |      |           |        |                   |
|          |                 | 2 * (105.00)  |      | 210,00    |        |                   |
|          |                 | Totale  | ml   | 210,00    | 11,81  | 2 480,10          |
| 787      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2  |      |           |        |                   |
|          |                 | Impianto elettrico  |      |           |        |                   |
|          |                 | 2 * (230.00)  |      | 460,00    |        |                   |
|          |                 | Totale  | ml   | 460,00    | 11,81  | 5 432,60          |
| 788      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2  |      |           |        |                   |
|          |                 | Impianto elettrico  |      |           |        |                   |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |           |
|          |                 | 2 * (130.00)   |      | 260,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | ml   | 260,00    | 11,81  | 3 070,60  |
| 789      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2<br>Impianto elettrico<br>2 * (120.00)   |      | 240,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | ml   | 240,00    | 11,81  | 2 834,40  |
| 790      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2<br>Impianto elettrico<br>2 * (260.00)   |      | 520,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | ml   | 520,00    | 11,81  | 6 141,20  |
| 791      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2<br>Impianto elettrico<br>2 * (265.00)   |      | 530,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | ml   | 530,00    | 11,81  | 6 259,30  |
| 792      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2<br>Impianto elettrico<br>carreggiata ovest<br>2 * (420.00)<br>carreggiata est<br>2 * (460.00) |      | 840,00    |        |           |
|          |                 |  |      | 920,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | ml   | 1 760,00  | 11,81  | 20 785,60 |
| 793      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2<br>Impianto elettrico<br>2 * (70.00)  |      | 140,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | ml   | 140,00    | 11,81  | 1 653,40  |
| 794      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2<br>Impianto elettrico<br>52.00  |      | 52,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | ml   | 52,00     | 11,81  | 614,12    |
| 795      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2<br>Impianto elettrico<br>30.00  |      | 30,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | ml   | 30,00     | 11,81  | 354,30    |
| 796      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2<br>Impianto elettrico<br>2 * (112.00)   |      | 224,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | ml   | 224,00    | 11,81  | 2 645,44  |
| 797      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2<br>Impianto elettrico<br>300.00   |      | 300,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | ml   | 300,00    | 11,81  | 3 543,00  |
| 798      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2<br>Impianto elettrico<br>3 * (80.00)  |      | 240,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | ml   | 240,00    | 11,81  | 2 834,40  |
| 799      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2<br>Impianto elettrico<br>300.00   |      | 300,00    |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |           |
|          |                 | Totale   | ml   | 300,00    | 11,81  | 3 543,00  |
| 800      | SIC.03.04.005.d | - DA 3X10 MM 2<br>Impianto elettrico<br>6 * (200.00)   |      | 1 200,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | ml   | 1 200,00  | 11,81  | 14 172,00 |
|          | SIC.03.04.015   | SICUREZZA<br>IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE<br>ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA<br>IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE<br>CASSETTA DI DERIVAZIONE<br>DA ESTERNO  |      |           |        |           |
| 801      | SIC.03.04.015.1 | Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi<br>accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e<br>posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico - cassetta di derivazione<br>10                  |      | 10,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 10,00     | 22,56  | 225,60    |
| 802      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi<br>accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e<br>posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico - cassetta di derivazione<br>20    |      | 20,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 20,00     | 22,56  | 451,20    |
| 803      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi<br>accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e<br>posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico - cassetta di derivazione<br>4 * 3 |      | 12,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 12,00     | 22,56  | 270,72    |
| 804      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi<br>accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e<br>posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico - cassetta di derivazione<br>4 * 4 |      | 16,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 16,00     | 22,56  | 360,96    |
| 805      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi<br>accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e<br>posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico - cassetta di derivazione<br>4 * 5 |      | 20,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 20,00     | 22,56  | 451,20    |
| 806      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi<br>accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e<br>posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico - cassetta di derivazione<br>4 * 3 |      | 12,00     |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 12,00     | 22,56  | 270,72  |
| 807      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico - cassetta di derivazione<br>4 * 3 |      | 12,00     |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 12,00     | 22,56  | 270,72  |
| 808      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico<br>6                               |      | 6,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 6,00      | 22,56  | 135,36  |
| 809      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico<br>5                               |      | 5,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 5,00      | 22,56  | 112,80  |
| 810      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico<br>4                               |      | 4,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 4,00      | 22,56  | 90,24   |
| 811      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico<br>4                               |      | 4,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 4,00      | 22,56  | 90,24   |
| 812      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico<br>4                               |      | 4,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 4,00      | 22,56  | 90,24   |
| 813      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico<br>5                               |      | 5,00      |        |         |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 5,00      | 22,56  | 112,80  |
| 814      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico<br>4+4     |      | 8,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 8,00      | 22,56  | 180,48  |
| 815      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico<br>4       |      | 4,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 4,00      | 22,56  | 90,24   |
| 816      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico<br>2       |      | 2,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,00      | 22,56  | 45,12   |
| 817      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Cassetta di derivazione<br>3  |      | 3,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 3,00      | 22,56  | 67,68   |
| 818      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Cassetta di derivazione<br>3  |      | 3,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 3,00      | 22,56  | 67,68   |
| 819      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Cassetta derivazione<br>4 * 3 |      | 12,00     |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 12,00     | 22,56  | 270,72  |
| 820      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Cassetta derivazione<br>8     |      | 8,00      |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 8,00      | 22,56  | 180,48  |
| 821      | SIC.03.04.015.1 | DA ESTERNO<br>Grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;<br>dimensioni mm 185x250x85.<br>Impianto elettrico - cassetta di derivazione<br>4 * 6                             |      | 24,00     |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 24,00     | 22,56  | 541,44  |
|          | SIC.03.04.020   | SICUREZZA<br>IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA<br>IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE<br>QUADRO ELETTRICO GENERALE<br>Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica;<br>costo mensile. |      |           |        |         |
| 822      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e.<br>4   |      | 4,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 4,00      | 24,53  | 98,12   |
| 823      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e.<br>8   |      | 8,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 8,00      | 24,53  | 196,24  |
| 824      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e.<br>3*2   |      | 6,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 6,00      | 24,53  | 147,18  |
| 825      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e.<br>2*4   |      | 8,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 8,00      | 24,53  | 196,24  |
| 826      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e.<br>5*2   |      | 10,00     |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 10,00     | 24,53  | 245,30  |
| 827      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e.<br>3*2   |      | 6,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 6,00      | 24,53  | 147,18  |
| 828      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e.<br>3*2   |      | 6,00      |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 6,00      | 24,53  | 147,18  |
| 829      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e. (8 mesi)<br>2 * 8  |      | 16,00     |        |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 16,00     | 24,53  | 392,48  |
| 830      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e. (18 mesi)  |      |           |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                     | U.M.   | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |          |
|----------|-----------------|---|--------|-----------|--------|---------|----------|
| N.       | CODICE          |   |        |           |        |         |          |
| 831      | SIC.03.04.020.c | 4 * 18  | Totale | cad       | 72,00  | 24,53   | 1 766,16 |
|          |                 |   |        |           | 72,00  |         |          |
| 832      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e. (15 mesi)<br>2 * 15 | Totale | cad       | 30,00  | 24,53   | 735,90   |
|          |                 |   |        |           | 30,00  |         |          |
| 833      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e.<br>2 * 16           | Totale | cad       | 32,00  | 24,53   | 784,96   |
|          |                 |   |        |           | 32,00  |         |          |
| 834      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e.<br>2 * 21           | Totale | cad       | 42,00  | 24,53   | 1 030,26 |
|          |                 |   |        |           | 42,00  |         |          |
| 835      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e.<br>2 * 21           | Totale | cad       | 42,00  | 24,53   | 1 030,26 |
|          |                 |   |        |           | 42,00  |         |          |
| 836      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e.<br>(2+2) * 24       | Totale | cad       | 96,00  | 24,53   | 2 354,88 |
|          |                 |   |        |           | 96,00  |         |          |
| 837      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e. (4 mesi)<br>2 * 4   | Totale | cad       | 8,00   | 24,53   | 196,24   |
|          |                 |   |        |           | 8,00   |         |          |
| 838      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e. (4 mesi)<br>1 * 4   | Totale | cad       | 4,00   | 24,53   | 98,12    |
|          |                 |   |        |           | 4,00   |         |          |
| 839      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e. (4 mesi)<br>1 * 4   | Totale | cad       | 4,00   | 24,53   | 98,12    |
|          |                 |   |        |           | 4,00   |         |          |
| 840      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e. (5 mesi)<br>2 * 5   | Totale | cad       | 10,00  | 24,53   | 245,30   |
|          |                 |   |        |           | 10,00  |         |          |
| 841      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e. (13 mesi)<br>2 * 13 | Totale | cad       | 26,00  | 24,53   | 637,78   |
|          |                 |   |        |           | 26,00  |         |          |
| 842      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e. (6 mesi)<br>6 * 6   | Totale | cad       | 36,00  | 24,53   | 883,08   |
|          |                 |   |        |           | 36,00  |         |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |          |
|          |                 | 6 * 6  |      | 36,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 36,00     | 24,53  | 883,08   |
| 843      | SIC.03.04.020.c | - DA 100 A<br>Impianto elettrico - q.e.<br>6*2   |      | 12,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 12,00     | 24,53  | 294,36   |
|          | SIC.03.04       | SICUREZZA<br>IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE<br>ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA<br>IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE   |      |           |        |          |
| 844      | SIC.03.04.025   | TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA<br>In alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a.,<br>secondario 24 V c.a.;<br>costo mensile.<br>Impianto elettrico - trasformatore<br>4 * 44   |      | 176,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 176,00    | 9,19   | 1 617,44 |
| 845      | SIC.03.04.025   | TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA<br>In alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a.,<br>secondario 24 V c.a.;<br>costo mensile.<br>Impianto elettrico - trasformatore<br>6 * 44   |      | 264,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 264,00    | 9,19   | 2 426,16 |
|          | SIC.03.04.035   | SICUREZZA<br>IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE<br>ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA<br>IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE<br>FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65<br>Montato su cavalletto mobile per illuminazione di cantiere;<br>costo mensile. |      |           |        |          |
| 846      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fari<br>50 * 44  |      | 2 200,00  |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 2 200,00  | 2,89   | 6 358,00 |
| 847      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fari<br>70 * 44  |      | 3 080,00  |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 3 080,00  | 2,89   | 8 901,20 |
| 848      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fari<br>(3*20) * 9   |      | 540,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 540,00    | 2,89   | 1 560,60 |
| 849      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fari<br>(4*20) * 9   |      | 720,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 720,00    | 2,89   | 2 080,80 |
| 850      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fari<br>(5*20) * 17  |      | 1 700,00  |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 1 700,00  | 2,89   | 4 913,00 |
| 851      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fari   |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                       | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
|          |                 | (3*20) * 44   |      | 2 640,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 2 640,00  | 2,89   | 7 629,60 |
| 852      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fari<br>(3*20) * 17       |      | 1 020,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 1 020,00  | 2,89   | 2 947,80 |
| 853      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fano (8 mesi)<br>15 * 8   |      | 120,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 120,00    | 2,89   | 346,80   |
| 854      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fano (18 mesi)<br>20 * 18 |      | 360,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 360,00    | 2,89   | 1 040,40 |
| 855      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fano (15 mesi)<br>14 * 15 |      | 210,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 210,00    | 2,89   | 606,90   |
| 856      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fano<br>14 * 16           |      | 224,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 224,00    | 2,89   | 647,36   |
| 857      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fano<br>14 * 21           |      | 294,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 294,00    | 2,89   | 849,66   |
| 858      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fano (21 mesi)<br>20 * 21 |      | 420,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 420,00    | 2,89   | 1 213,80 |
| 859      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fano<br>(15+15) * 24      |      | 720,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 720,00    | 2,89   | 2 080,80 |
| 860      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fano (4 mesi)<br>10 * 4   |      | 40,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 40,00     | 2,89   | 115,60   |
| 861      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fano (4 mesi)<br>10 * 4   |      | 40,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 40,00     | 2,89   | 115,60   |
| 862      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fano (4 mesi)<br>6 * 4    |      | 24,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 24,00     | 2,89   | 69,36    |
| 863      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fano (5 mesi)             |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
| 864      | SIC.03.04.035.c | 10 * 5  | cad  | 50,00     | 2,89   | 144,50   |
|          |                 | Totale  |      | 50,00     |        |          |
| 865      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - faro (13 mesi)<br>30 * 13   | cad  | 390,00    | 2,89   | 1 127,10 |
|          |                 | Totale  |      | 390,00    |        |          |
| 866      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - faro (6 mesi)<br>(12*3) * 6   | cad  | 216,00    | 2,89   | 624,24   |
|          |                 | Totale  |      | 216,00    |        |          |
| 867      | SIC.03.04.035.c | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - faro (6 mesi)<br>24 * 6   | cad  | 144,00    | 2,89   | 416,16   |
|          |                 | Totale  |      | 144,00    |        |          |
| 868      | SIC.03.04       | - DA 1500 W<br>Impianto elettrico - fari<br>(6*20) * 13   | cad  | 1 560,00  | 2,89   | 4 508,40 |
|          |                 | Totale  |      | 1 560,00  |        |          |
| 869      | SIC.03.04.045   | SICUREZZA<br>IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE<br>ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA<br>IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE<br>FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO E27, 50<br>W<br>Fornito in opera.<br>Impianto elettrico - fari<br>30 | cad  | 30,00     | 26,44  | 793,20   |
|          |                 | Totale  |      | 30,00     |        |          |
| 870      | SIC.03.04.045   | FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO E27, 50<br>W<br>Fornito in opera.<br>Impianto elettrico - fari<br>50   | cad  | 50,00     | 26,44  | 1 322,00 |
|          |                 | Totale  |      | 50,00     |        |          |
| 871      | SIC.03.04.045   | FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO E27, 50<br>W<br>Fornito in opera.<br>Impianto elettrico - fari<br>3*10   | cad  | 30,00     | 26,44  | 793,20   |
|          |                 | Totale  |      | 30,00     |        |          |
| 872      | SIC.03.04.045   | FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO E27, 50<br>W<br>Fornito in opera.<br>Impianto elettrico - fari<br>4*15   | cad  | 60,00     | 26,44  | 1 586,40 |
|          |                 | Totale  |      | 60,00     |        |          |
|          |                 | FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO E27, 50<br>W<br>Fornito in opera.<br>Impianto elettrico - fari<br>5*15   | cad  | 75,00     | 26,44  | 1 983,00 |
|          |                 | Totale  |      | 75,00     |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA'        | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|------------------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |                  |        |          |
| 873      | SIC.03.04.045   | FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO E27, 50 W<br>Fornito in opera.<br>Impianto elettrico - fari<br>6*15<br><br>Totale  | cad  | 90,00<br>90,00   | 26,44  | 2 379,60 |
|          | SIC.03.04.050   | SICUREZZA<br>IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE<br>ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA<br>IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE<br>FARO PORTATILE A PILE<br>Costo mensile. |      |                  |        |          |
| 874      | SIC.03.04.050.b | - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO<br>RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE<br>Impianto elettrico - fari (8 mesi)<br>15 * 8<br><br>Totale           | cad  | 120,00<br>120,00 | 7,23   | 867,60   |
| 875      | SIC.03.04.050.b | - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO<br>RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE<br>Impianto elettrico - fari (18 mesi)<br>20 * 18<br><br>Totale         | cad  | 360,00<br>360,00 | 7,23   | 2 602,80 |
| 876      | SIC.03.04.050.b | - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO<br>RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE<br>Impianto elettrico - fari (15 mesi)<br>14 * 15<br><br>Totale         | cad  | 210,00<br>210,00 | 7,23   | 1 518,30 |
| 877      | SIC.03.04.050.b | - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO<br>RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE<br>Impianto elettrico - fari<br>14 * 16<br><br>Totale                   | cad  | 224,00<br>224,00 | 7,23   | 1 619,52 |
| 878      | SIC.03.04.050.b | - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO<br>RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE<br>Impianto elettrico - fari<br>14 * 21<br><br>Totale                   | cad  | 294,00<br>294,00 | 7,23   | 2 125,62 |
| 879      | SIC.03.04.050.b | - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO<br>RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE<br>Impianto elettrico - fari (21 mesi)<br>20 * 21<br><br>Totale         | cad  | 420,00<br>420,00 | 7,23   | 3 036,60 |
| 880      | SIC.03.04.050.b | - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO<br>RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE<br>Impianto elettrico - fari<br>(15+15) * 24<br><br>Totale              | cad  | 720,00<br>720,00 | 7,23   | 5 205,60 |
| 881      | SIC.03.04.050.b | - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO<br>RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE<br>Impianto elettrico - fari (4 mesi)<br>10 * 4<br><br>Totale           | cad  | 40,00<br>40,00   | 7,23   | 289,20   |
| 882      | SIC.03.04.050.b | - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO   |      |                  |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
| 883      | SIC.03.04.050.b | RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE<br>Impianto elettrico - faro (4 mesi)<br>10 * 4  | cad  | 40,00     | 7,23   | 289,20   |
|          |                 | Totale  |      | 40,00     |        |          |
| 884      | SIC.03.04.050.b | - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO<br>RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE<br>Impianto elettrico - faro (4 mesi)<br>6 * 4  | cad  | 24,00     | 7,23   | 173,52   |
|          |                 | Totale  |      | 24,00     |        |          |
| 885      | SIC.03.04.050.b | - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO<br>RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE<br>Impianto elettrico - faro (5 mesi)<br>10 * 5   | cad  | 50,00     | 7,23   | 361,50   |
|          |                 | Totale  |      | 50,00     |        |          |
| 886      | SIC.03.04.050.b | - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO<br>RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE<br>Impianto elettrico - faro (13 mesi)<br>30 * 13   | cad  | 390,00    | 7,23   | 2 819,70 |
|          |                 | Totale  |      | 390,00    |        |          |
| 887      | SIC.03.04.050.b | - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO<br>RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE<br>Impianto elettrico - faro (6 mesi)<br>(12*3) * 6   | cad  | 216,00    | 7,23   | 1 561,68 |
|          |                 | Totale  |      | 216,00    |        |          |
| 888      | SIC.03.04.050.b | - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO<br>RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE<br>Impianto elettrico - faro (6 mesi)<br>24 * 6   | cad  | 144,00    | 7,23   | 1 041,12 |
|          |                 | Totale  |      | 144,00    |        |          |
| 889      | SIC.03.04.065.a | - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO<br>RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE<br>Impianto elettrico - faro (2 mesi)<br>54 * 2   | cad  | 108,00    | 7,23   | 780,84   |
|          |                 | Totale  |      | 108,00    |        |          |
| 889      | SIC.03.04.065.a | SICUREZZA<br>IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE<br>ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA<br>IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE<br>LANTERNA SEGNALETICA<br>Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria;<br>costo mensile. | cad  | 1 320,00  | 0,83   | 1 095,60 |
|          |                 | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lampeggiante<br>30 * 44   |      |           |        |          |
| 890      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lampeggiante<br>40 * 44   | cad  | 1 760,00  | 0,83   | 1 460,80 |
|          |                 | Totale  |      | 1 760,00  |        |          |
| 891      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - fari<br>311 * 42  |      | 13 062,00 |        |          |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 13 062,00 | 0,83   | 10 841,46 |
| 892      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - fari<br>183 * 22                   |      | 4 026,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 4 026,00  | 0,83   | 3 341,58  |
| 893      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - fari<br>115 * 30                   |      | 3 450,00  |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 3 450,00  | 0,83   | 2 863,50  |
| 894      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (8 mesi)<br>12 * 8        |      | 96,00     |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 96,00     | 0,83   | 79,68     |
| 895      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (20 mesi)<br>15 * 20      |      | 300,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 300,00    | 0,83   | 249,00    |
| 896      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (29 mesi)<br>15 * 29      |      | 435,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 435,00    | 0,83   | 361,05    |
| 897      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (18 mesi)<br>20 * 18      |      | 360,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 360,00    | 0,83   | 298,80    |
| 898      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (15 mesi)<br>20 * 15      |      | 300,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 300,00    | 0,83   | 249,00    |
| 899      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna<br>20 * 16                |      | 320,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 320,00    | 0,83   | 265,60    |
| 900      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (21 mesi)<br>20 * 21      |      | 420,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 420,00    | 0,83   | 348,60    |
| 901      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (21 mesi)<br>20 * 21      |      | 420,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 420,00    | 0,83   | 348,60    |
| 902      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (19 mesi)<br>(15+15) * 19 |      | 570,00    |        |           |
|          |                 | Totale   | cad  | 570,00    | 0,83   | 473,10    |
| 903      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (4 mesi)<br>14 * 4        |      | 56,00     |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 56,00     | 0,83   | 46,48    |
| 904      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (4 mesi)<br>16 * 4     |      | 64,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 64,00     | 0,83   | 53,12    |
| 905      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (4 mesi)<br>10 * 4     |      | 40,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 40,00     | 0,83   | 33,20    |
| 906      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (5 mesi)<br>14 * 5     |      | 70,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 70,00     | 0,83   | 58,10    |
| 907      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (13 mesi)<br>24 * 13   |      | 312,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 312,00    | 0,83   | 258,96   |
| 908      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (6 mesi)<br>(14*3) * 6 |      | 252,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 252,00    | 0,83   | 209,16   |
| 909      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (6 mesi)<br>12 * 6     |      | 72,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 72,00     | 0,83   | 59,76    |
| 910      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (3 mesi)<br>108 * 3    |      | 324,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 324,00    | 0,83   | 268,92   |
| 911      | SIC.03.04.065.a | - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA<br>Impianto elettrico - lanterna (2 mesi)<br>54 * 2     |      | 108,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 108,00    | 0,83   | 89,64    |
| 912      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lampeggiante<br>10 * 37                              |      | 370,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 370,00    | 0,88   | 325,60   |
| 913      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lampeggiante<br>16 * 37                              |      | 592,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 592,00    | 0,88   | 520,96   |
| 914      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - fari<br>104 * 42                                     |      | 4 368,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 4 368,00  | 0,88   | 3 843,84 |
| 915      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - fari<br>61 * 22                                      |      | 1 342,00  |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                                    | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 1 342,00  | 0,88   | 1 180,96 |
| 916      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - fari<br>39 * 30               |      | 1 170,00  |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 1 170,00  | 0,88   | 1 029,60 |
| 917      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (8 mesi)<br>6 * 8    |      | 48,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 48,00     | 0,88   | 42,24    |
| 918      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (20 mesi)<br>8 * 20  |      | 160,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 160,00    | 0,88   | 140,80   |
| 919      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (29 mesi)<br>8 * 29  |      | 232,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 232,00    | 0,88   | 204,16   |
| 920      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (18 mesi)<br>10 * 18 |      | 180,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 180,00    | 0,88   | 158,40   |
| 921      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (15 mesi)<br>10 * 15 |      | 150,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 150,00    | 0,88   | 132,00   |
| 922      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna<br>10 * 16           |      | 160,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 160,00    | 0,88   | 140,80   |
| 923      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (21 mesi)<br>10 * 21 |      | 210,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 210,00    | 0,88   | 184,80   |
| 924      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (21 mesi)<br>10 * 21 |      | 210,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 210,00    | 0,88   | 184,80   |
| 925      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna<br>15 * 24           |      | 360,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 360,00    | 0,88   | 316,80   |
| 926      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (4 mesi)<br>7 * 4    |      | 28,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 28,00     | 0,88   | 24,64    |
| 927      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (4 mesi)<br>8 * 4    |      | 32,00     |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |                     |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|-----------|---------------------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 32,00     | 0,88   | 28,16     |                     |
| 928      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (4 mesi)<br>5 * 4   |      | 20,00     |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 20,00     | 0,88   | 17,60     |                     |
| 929      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (5 mesi)<br>7 * 5   |      | 35,00     |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 35,00     | 0,88   | 30,80     |                     |
| 930      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (13 mesi)<br>12 * 13  |      | 156,00    |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 156,00    | 0,88   | 137,28    |                     |
| 931      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (6 mesi)<br>(6*3) * 6   |      | 108,00    |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 108,00    | 0,88   | 95,04     |                     |
| 932      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (6 mesi)<br>6 * 6   |      | 36,00     |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 36,00     | 0,88   | 31,68     |                     |
| 933      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (3 mesi)<br>54 * 3  |      | 162,00    |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 162,00    | 0,88   | 142,56    |                     |
| 934      | SIC.03.04.065.b | - A LUCE ROSSA FISSA<br>Impianto elettrico - lanterna (2 mesi)<br>36 * 2  |      | 72,00     |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 72,00     | 0,88   | 63,36     |                     |
|          |                 | <b>Totale SIC.03.D - Impianto elettrico di cantiere Euro</b>  |      |           |        |           | <b>254 867,5900</b> |
|          | SIC.03.10       | <b>SIC.03.E - Impianto evacuazione dei fumi</b><br>SICUREZZA<br>IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE<br>ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA<br>IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA<br>IN FASE DI REALIZZAZIONE   |      |           |        |           |                     |
| 935      | SIC.03.10.001   | IMPIANTO DI ESTRAZIONE FUMI IN GALLERIA PER LUNGHEZZE<br>FINO A KM 2<br>Nolo gionaliere di un impianto di estrazione fumi, da computare sulla<br>base del cronoprogramma e per il tempo limitato allo scavo della<br>galleria.<br>Compreso consumi, ricambi e la manodopera per la gestione e la<br>manutenzione dell'impianto, nonchè l'installazione, la rimozione e<br>l'alimentazione con collegamento alla rete.<br>estrazione fumi<br>1 * 300 |      | 300,00    |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | gg   | 300,00    | 289,40 | 86 820,00 |                     |
| 936      | SIC.03.10.001   | IMPIANTO DI ESTRAZIONE FUMI IN GALLERIA PER LUNGHEZZE<br>FINO A KM 2<br>Nolo gionaliere di un impianto di estrazione fumi, da computare sulla<br>base del cronoprogramma e per il tempo limitato allo scavo della<br>galleria.<br>Compreso consumi, ricambi e la manodopera per la gestione e la  |      |           |        |           |                     |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi*

| ARTICOLO  |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO             |
|---|---------------|---|------|-----------|--------|---------------------|
| N.  | CODICE        |   |      |           |        |                     |
| 937   | SIC.03.10.020 | manutenzione dell'impianto, nonchè l'installazione, la rimozione e l'alimentazione con collegamento alla rete.<br>estrazione fumi<br>1 * 450  |      | 450,00    |        |                     |
|   |               | Totale  | gg   | 450,00    | 289,40 | 130 230,00          |
| 938   | SIC.03.10.020 | <b>IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA</b><br>Nolo giornaliero di impianto di illuminazione in galleria durante la fase di realizzazione, da computarsi sulla base del cronoprogramma. Completo di plafoniere e tubo fluorescente/Led in materiale autoestinguente, di cabina elettrica con trasformatore da Kwa 600, gruppo elettrogeno di scorta con esclusione del carburante per il suo funzionamento, variatore di frequenza, compresa manodopera, energia ed ogni altro onere.<br>Fornito e posto in opera, montaggio e smontaggio.<br>illuminazione in galleria<br>1 * 600 |      | 600,00    |        |                     |
|   |               | Totale  | gg   | 600,00    | 23,59  | 14 154,00           |
|   |               | <b>IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA</b><br>Nolo giornaliero di impianto di illuminazione in galleria durante la fase di realizzazione, da computarsi sulla base del cronoprogramma. Completo di plafoniere e tubo fluorescente/Led in materiale autoestinguente, di cabina elettrica con trasformatore da Kwa 600, gruppo elettrogeno di scorta con esclusione del carburante per il suo funzionamento, variatore di frequenza, compresa manodopera, energia ed ogni altro onere.<br>Fornito e posto in opera, montaggio e smontaggio.<br>illuminazione in galleria<br>1 * 870 |      | 870,00    |        |                     |
|   |               | Totale  | gg   | 870,00    | 23,59  | 20 523,30           |
| <b>Totale SIC.03.E - Impianto evacuazione dei fumi Euro</b>   |               |   |      |           |        | <b>251 727,3000</b> |
| <i>Totale SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi Euro</i> |               |   |      |           |        | <i>823 230,1700</i> |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |          |
|          | SIC.04.01.001   | <b>SIC.04.A - Segnaletica di sicurezza orizzontale</b><br>SICUREZZA<br>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA<br>SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE<br>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE<br>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.<br>Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.<br>Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. |      |           |        |          |
| 939      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>600.00   |      | 600,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 600,00    | 0,38   | 228,00   |
| 940      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>800.00   |      | 800,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 800,00    | 0,38   | 304,00   |
| 941      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>3 * (500.00) * 3   |      | 4 500,00  |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 4 500,00  | 0,38   | 1 710,00 |
| 942      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>3 * (820.00) * 3   |      | 7 380,00  |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 7 380,00  | 0,38   | 2 804,40 |
| 943      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>3 * (1380.00) * 3  |      | 12 420,00 |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 12 420,00 | 0,38   | 4 719,60 |
| 944      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>2 * (400.00) * (3.00)  |      | 2 400,00  |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 2 400,00  | 0,38   | 912,00   |
| 945      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>2 * (160.00) * (3.00)  |      | 960,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 960,00    | 0,38   | 364,80   |
| 946      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>2 * (200.00) * (3.00)  |      | 1 200,00  |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 1 200,00  | 0,38   | 456,00   |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
| 947      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>2 * (236.00) * (3.00) |      | 1 416,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | ml   | 1 416,00  | 0,38   | 538,08   |
| 948      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>2 * (180.00) * (3.00) |      | 1 080,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | ml   | 1 080,00  | 0,38   | 410,40   |
| 949      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>2 * (170.00) * (3.00) |      | 1 020,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | ml   | 1 020,00  | 0,38   | 387,60   |
| 950      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>2 * (310.00) * (3.00) |      | 1 860,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | ml   | 1 860,00  | 0,38   | 706,80   |
| 951      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>2 * (315.00) * (3.00) |      | 1 890,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | ml   | 1 890,00  | 0,38   | 718,20   |
| 952      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>2 * (510.00) * (3.00) |      | 3 060,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | ml   | 3 060,00  | 0,38   | 1 162,80 |
| 953      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>2 * (80.00) * (3.00)  |      | 480,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | ml   | 480,00    | 0,38   | 182,40   |
| 954      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>2 * (60.00) * (3.00)  |      | 360,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | ml   | 360,00    | 0,38   | 136,80   |
| 955      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>(50.00) * (3.00)      |      | 150,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | ml   | 150,00    | 0,38   | 57,00    |
| 956      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>(150.00) * (3.00)     |      | 450,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | ml   | 450,00    | 0,38   | 171,00   |
| 957      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>(250.00) * (3.00)     |      | 750,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | ml   | 750,00    | 0,38   | 285,00   |
| 958      | SIC.04.01.001.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>6 * (200.5)           |      | 1 203,00  |        |          |
|          |                 | Totale  | ml   | 1 203,00  | 0,38   | 457,14   |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|----------------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |                |           |        |          |
| 959      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>50.00  |                |           |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 50,00     | 3,90   | 195,00   |
| 960      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>60.00  |                |           |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 60,00     | 3,90   | 234,00   |
| 961      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>250.00 |                |           |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 250,00    | 3,90   | 975,00   |
| 962      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>400.00 |                |           |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 400,00    | 3,90   | 1 560,00 |
| 963      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>400.00 |                |           |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 400,00    | 3,90   | 1 560,00 |
| 964      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>100.00 |                |           |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 100,00    | 3,90   | 390,00   |
| 965      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>300.00 |                |           |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 300,00    | 3,90   | 1 170,00 |
| 966      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>400.00 |                |           |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 400,00    | 3,90   | 1 560,00 |
| 967      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>500.00 |                |           |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 500,00    | 3,90   | 1 950,00 |
| 968      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>300.00 |                |           |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 300,00    | 3,90   | 1 170,00 |
| 969      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>300.00 |                |           |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 300,00    | 3,90   | 1 170,00 |
| 970      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>300.00 |                |           |        |          |
|          |                 | Totale   | m <sup>2</sup> | 300,00    | 3,90   | 1 170,00 |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA'            | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|----------------|----------------------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |                |                      |        |          |
| 971      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>300.00<br><br>Totale   | m <sup>2</sup> | 300,00<br>300,00     | 3,90   | 1 170,00 |
| 972      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>400.00<br><br>Totale   | m <sup>2</sup> | 400,00<br>400,00     | 3,90   | 1 560,00 |
| 973      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>50.00<br><br>Totale  | m <sup>2</sup> | 50,00<br>50,00       | 3,90   | 195,00   |
| 974      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>20.00<br><br>Totale  | m <sup>2</sup> | 20,00<br>20,00       | 3,90   | 78,00    |
| 975      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>20.00<br><br>Totale  | m <sup>2</sup> | 20,00<br>20,00       | 3,90   | 78,00    |
| 976      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>50.00<br><br>Totale  | m <sup>2</sup> | 50,00<br>50,00       | 3,90   | 195,00   |
| 977      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>80.00<br><br>Totale  | m <sup>2</sup> | 80,00<br>80,00       | 3,90   | 312,00   |
| 978      | SIC.04.01.001.e | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCHE E ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>200.00<br><br>Totale   | m <sup>2</sup> | 200,00<br>200,00     | 3,90   | 780,00   |
|          | SIC.04.01.005   | SICUREZZA<br>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA<br>SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE<br>CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI<br>ATTREZZATURA ABRASIVA<br>Compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di<br>raccolta del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per<br>dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.<br>Per ogni metro lineare effettivamente cancellato. |                |                      |        |          |
| 979      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - cancellazione<br>3 * (167.00) * 3<br><br>Totale  | ml             | 1 503,00<br>1 503,00 | 1,80   | 2 705,40 |
| 980      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - cancellazione<br>3 * (274.00) * 3<br><br>Totale  | ml             | 2 466,00<br>2 466,00 | 1,80   | 4 438,80 |
| 981      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - cancellazione  |                |                      |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |          |
|          |                 | 3 * (460.00) * 3   |      | 4 140,00  |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 4 140,00  | 1,80   | 7 452,00 |
| 982      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>2 * (150.00) * (3.00) |      | 900,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 900,00    | 1,80   | 1 620,00 |
| 983      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>300.00                |      | 300,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 300,00    | 1,80   | 540,00   |
| 984      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>250.00                |      | 250,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 250,00    | 1,80   | 450,00   |
| 985      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>300.00                |      | 300,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 300,00    | 1,80   | 540,00   |
| 986      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>300.00                |      | 300,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 300,00    | 1,80   | 540,00   |
| 987      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>300.00                |      | 300,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 300,00    | 1,80   | 540,00   |
| 988      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>300.00                |      | 300,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 300,00    | 1,80   | 540,00   |
| 989      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>300.00                |      | 300,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 300,00    | 1,80   | 540,00   |
| 990      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>350.00                |      | 350,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 350,00    | 1,80   | 630,00   |
| 991      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>100.00                |      | 100,00    |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 100,00    | 1,80   | 180,00   |
| 992      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>60.00                 |      | 60,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | ml   | 60,00     | 1,80   | 108,00   |
| 993      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali                          |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|----------------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |                |           |        |          |
|          |                 | (250.00) * 3  |                | 750,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | ml             | 750,00    | 1,80   | 1 350,00 |
| 994      | SIC.04.01.005.a | - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE<br>Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali<br>(200.00) * 3       |                | 600,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | ml             | 600,00    | 1,80   | 1 080,00 |
| 995      | SIC.04.01.005.b | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - cancellazione<br>100.00 |                | 100,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 100,00    | 9,11   | 911,00   |
| 996      | SIC.04.01.005.b | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - cancellazione<br>250.00 |                | 250,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 250,00    | 9,11   | 2 277,50 |
| 997      | SIC.04.01.005.b | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - cancellazione<br>250.00 |                | 250,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 250,00    | 9,11   | 2 277,50 |
| 998      | SIC.04.01.005.b | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>100.00    |                | 100,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 100,00    | 9,11   | 911,00   |
| 999      | SIC.04.01.005.b | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>100.00    |                | 100,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 100,00    | 9,11   | 911,00   |
| 1000     | SIC.04.01.005.b | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>150.00    |                | 150,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 150,00    | 9,11   | 1 366,50 |
| 1001     | SIC.04.01.005.b | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>100.00    |                | 100,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 100,00    | 9,11   | 911,00   |
| 1002     | SIC.04.01.005.b | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>100.00    |                | 100,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 100,00    | 9,11   | 911,00   |
| 1003     | SIC.04.01.005.b | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>100.00    |                | 100,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 100,00    | 9,11   | 911,00   |
| 1004     | SIC.04.01.005.b | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni<br>100.00    |                | 100,00    |        |          |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> | 100,00    | 9,11   | 911,00   |
| 1005     | SIC.04.01.005.b | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni              |                |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO            |
|----------|-------------------|---|----------------|-----------|--------|--------------------|
| N.       | CODICE            |   |                |           |        |                    |
|          |                   | 100.00  |                | 100,00    |        |                    |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 100,00    | 9,11   | 911,00             |
| 1006     | SIC.04.01.005.b   | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni  |                |           |        |                    |
|          |                   | 200.00  |                | 200,00    |        |                    |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 200,00    | 9,11   | 1 822,00           |
| 1007     | SIC.04.01.005.b   | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni  |                |           |        |                    |
|          |                   | 40.00   |                | 40,00     |        |                    |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 40,00     | 9,11   | 364,40             |
| 1008     | SIC.04.01.005.b   | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni  |                |           |        |                    |
|          |                   | 20.00   |                | 20,00     |        |                    |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 20,00     | 9,11   | 182,20             |
| 1009     | SIC.04.01.005.b   | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni  |                |           |        |                    |
|          |                   | 80.00   |                | 80,00     |        |                    |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 80,00     | 9,11   | 728,80             |
| 1010     | SIC.04.01.005.b   | - PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCHE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI<br>Segnaletica orizzontale - iscrizioni  |                |           |        |                    |
|          |                   | 100.00  |                | 100,00    |        |                    |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 100,00    | 9,11   | 911,00             |
|          |                   | <b>Totale SIC.04.A - Segnaletica di sicurezza orizzontale Euro</b>  |                |           |        | <b>74 656,1200</b> |
|          | SIC.04.02.001.1   | <b>SIC.04.B - Segnaletica di sicurezza verticale</b><br>SICUREZZA<br>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA<br>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE<br>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2<br>Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.<br>Nel prezzo sono compresi:<br>- l'uso per la durata prevista;<br>- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;<br>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br>- l'accatastamento;<br>- l'allontanamento a fine lavoro.<br>LATO/DIAMETRO CM 60 |                |           |        |                    |
| 1011     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali   |                |           |        |                    |
|          |                   | 12  |                | 12,00     |        |                    |
|          |                   | Totale  | cad            | 12,00     | 20,22  | 242,64             |
| 1012     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali   |                |           |        |                    |
|          |                   | 12  |                | 12,00     |        |                    |
|          |                   | Totale  | cad            | 12,00     | 20,22  | 242,64             |
| 1013     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali   |                |           |        |                    |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                                   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |   |      |           |        |          |
|          |                   | 6*3   |      | 18,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 18,00     | 20,22  | 363,96   |
| 1014     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>6*3  |      | 18,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 18,00     | 20,22  | 363,96   |
| 1015     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>16*6 |      | 96,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 96,00     | 20,22  | 1 941,12 |
| 1016     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>14*6 |      | 84,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 84,00     | 20,22  | 1 698,48 |
| 1017     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>21*6 |      | 126,00    |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 126,00    | 20,22  | 2 547,72 |
| 1018     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>14   |      | 14,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 14,00     | 20,22  | 283,08   |
| 1019     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>14   |      | 14,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 14,00     | 20,22  | 283,08   |
| 1020     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>20   |      | 20,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 20,00     | 20,22  | 404,40   |
| 1021     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>12   |      | 12,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 12,00     | 20,22  | 242,64   |
| 1022     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>12   |      | 12,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 12,00     | 20,22  | 242,64   |
| 1023     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>14   |      | 14,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 14,00     | 20,22  | 283,08   |
| 1024     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>14   |      | 14,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 14,00     | 20,22  | 283,08   |
| 1025     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale         |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-------------------|---|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE            |   |      |           |        |           |
|          |                   | 20  |      | 20,00     |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 20,00     | 20,22  | 404,40    |
| 1026     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>12             |      | 12,00     |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 12,00     | 20,22  | 242,64    |
| 1027     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>8 * 3          |      | 24,00     |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 24,00     | 20,22  | 485,28    |
| 1028     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>18             |      | 18,00     |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 18,00     | 20,22  | 363,96    |
| 1029     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>60             |      | 60,00     |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 60,00     | 20,22  | 1 213,20  |
| 1030     | SIC.04.02.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>30             |      | 30,00     |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 30,00     | 20,22  | 606,60    |
| 1031     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>12 * 43     |      | 516,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 516,00    | 4,29   | 2 213,64  |
| 1032     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>12 * 43     |      | 516,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 516,00    | 4,29   | 2 213,64  |
| 1033     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(6*3) * 43  |      | 774,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 774,00    | 4,29   | 3 320,46  |
| 1034     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(6*3) * 16  |      | 288,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 288,00    | 4,29   | 1 235,52  |
| 1035     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(16*6) * 41 |      | 3 936,00  |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 3 936,00  | 4,29   | 16 885,44 |
| 1036     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(14*6) * 21 |      | 1 764,00  |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 1 764,00  | 4,29   | 7 567,56  |
| 1037     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali                |      |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |           |
|          |                   | (21*6) * 29  |      | 3 654,00  |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 3 654,00  | 4,29   | 15 675,66 |
| 1038     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (19 mesi)<br>14 * 19  |      | 266,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 266,00    | 4,29   | 1 141,14  |
| 1039     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (28 mesi)<br>14 * 28  |      | 392,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 392,00    | 4,29   | 1 681,68  |
| 1040     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (17 mesi)<br>20 * 17  |      | 340,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 340,00    | 4,29   | 1 458,60  |
| 1041     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (14 mesi)<br>12 * 14  |      | 168,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 168,00    | 4,29   | 720,72    |
| 1042     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>12 * 15            |      | 180,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 180,00    | 4,29   | 772,20    |
| 1043     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>14 * 20            |      | 280,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 280,00    | 4,29   | 1 201,20  |
| 1044     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (20 mesi)<br>14 * 20  |      | 280,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 280,00    | 4,29   | 1 201,20  |
| 1045     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>20 * 23            |      | 460,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 460,00    | 4,29   | 1 973,40  |
| 1046     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (12 mesi)<br>12 * 12  |      | 144,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 144,00    | 4,29   | 617,76    |
| 1047     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (8 mesi)<br>8 * 8 * 3 |      | 192,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 192,00    | 4,29   | 823,68    |
| 1048     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (5 mesi)<br>18 * 5    |      | 90,00     |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 90,00     | 4,29   | 386,10    |
| 1049     | SIC.04.02.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (36 mesi)             |      |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |          |
| 1050     | SIC.04.02.001.1.b | 60 * 36  | cad  | 2 160,00  | 4,29   | 9 266,40 |
|          |                   | Totale   |      | 2 160,00  |        |          |
| 1050     | SIC.04.02.005.2   | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (36 mesi)<br>30 * 36  | cad  | 1 080,00  | 4,29   | 4 633,20 |
|          |                   | Totale   |      | 1 080,00  |        |          |
| 1051     | SIC.04.02.005.2.a | SICUREZZA<br>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA<br>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE<br>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO<br>25/10 PELL.CL.2<br>Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.<br>Nel prezzo sono compresi:<br>- l'uso per la durata prevista;<br>- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;<br>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br>- l'accatastamento;<br>- l'allontanamento a fine lavoro.<br>DIAMETRO/LATO CM 60 | cad  | 6,00      | 25,86  | 155,16   |
|          |                   | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>6   |      |           |        |          |
| 1052     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>6   | cad  | 6,00      | 25,86  | 155,16   |
|          |                   | Totale   |      | 6,00      |        |          |
| 1053     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>4*3   | cad  | 12,00     | 25,86  | 310,32   |
|          |                   | Totale   |      | 12,00     |        |          |
| 1054     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>4*3   | cad  | 12,00     | 25,86  | 310,32   |
|          |                   | Totale   |      | 12,00     |        |          |
| 1055     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>16*4  | cad  | 64,00     | 25,86  | 1 655,04 |
|          |                   | Totale   |      | 64,00     |        |          |
| 1056     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>14*4  | cad  | 56,00     | 25,86  | 1 448,16 |
|          |                   | Totale   |      | 56,00     |        |          |
| 1057     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>21*4  | cad  | 84,00     | 25,86  | 2 172,24 |
|          |                   | Totale   |      | 84,00     |        |          |
| 1058     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE   |      |           |        |          |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                                    | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |          |
|          |                   | Segnaletica verticale - segnale<br>10                                      |      | 10,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 10,00     | 25,86  | 258,60   |
| 1059     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>10    |      | 10,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 10,00     | 25,86  | 258,60   |
| 1060     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>14    |      | 14,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 14,00     | 25,86  | 362,04   |
| 1061     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>8     |      | 8,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 8,00      | 25,86  | 206,88   |
| 1062     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>8     |      | 8,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 8,00      | 25,86  | 206,88   |
| 1063     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>8     |      | 8,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 8,00      | 25,86  | 206,88   |
| 1064     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>8     |      | 8,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 8,00      | 25,86  | 206,88   |
| 1065     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>14    |      | 14,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 14,00     | 25,86  | 362,04   |
| 1066     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>8     |      | 8,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 8,00      | 25,86  | 206,88   |
| 1067     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>6 * 3 |      | 18,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 18,00     | 25,86  | 465,48   |
| 1068     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>12    |      | 12,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 12,00     | 25,86  | 310,32   |
| 1069     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>50    |      | 50,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 50,00     | 25,86  | 1 293,00 |
| 1070     | SIC.04.02.005.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE   |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-------------------|---|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE            |   |      |           |        |           |
|          |                   | Segnaletica verticale - segnale<br>20   |      | 20,00     |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 20,00     | 25,86  | 517,20    |
| 1071     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>6 * 43            |      | 258,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 258,00    | 5,48   | 1 413,84  |
| 1072     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>6 * 43            |      | 258,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 258,00    | 5,48   | 1 413,84  |
| 1073     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(4*3) * 43        |      | 516,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 516,00    | 5,48   | 2 827,68  |
| 1074     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(4*3) * 16        |      | 192,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 192,00    | 5,48   | 1 052,16  |
| 1075     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(16*4) * 41       |      | 2 624,00  |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 2 624,00  | 5,48   | 14 379,52 |
| 1076     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(14*4) * 21       |      | 1 176,00  |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 1 176,00  | 5,48   | 6 444,48  |
| 1077     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(21*4) * 29       |      | 2 436,00  |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 2 436,00  | 5,48   | 13 349,28 |
| 1078     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (19 mesi)<br>10 * 19 |      | 190,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 190,00    | 5,48   | 1 041,20  |
| 1079     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (28 mesi)<br>10 * 28 |      | 280,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 280,00    | 5,48   | 1 534,40  |
| 1080     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (17 mesi)<br>14 * 17 |      | 238,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 238,00    | 5,48   | 1 304,24  |
| 1081     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (14 mesi)<br>8 * 14  |      | 112,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | cad  | 112,00    | 5,48   | 613,76    |
| 1082     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE   |      |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |   |      |           |        |          |
| 1083     | SIC.04.02.005.2.b | Segnaletica verticale - segnale<br>8 * 15   | cad  | 120,00    | 5,48   | 657,60   |
|          |                   | Totale  |      | 120,00    |        |          |
| 1084     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>8 * 20  | cad  | 160,00    | 5,48   | 876,80   |
|          |                   | Totale  |      | 160,00    |        |          |
| 1085     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (20 mesi)<br>8 * 20  | cad  | 160,00    | 5,48   | 876,80   |
|          |                   | Totale  |      | 160,00    |        |          |
| 1086     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>14 * 23   | cad  | 322,00    | 5,48   | 1 764,56 |
|          |                   | Totale  |      | 322,00    |        |          |
| 1087     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (12 mesi)<br>8 * 12  | cad  | 96,00     | 5,48   | 526,08   |
|          |                   | Totale  |      | 96,00     |        |          |
| 1088     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (8 mesi)<br>6 * 8 * 3  | cad  | 144,00    | 5,48   | 789,12   |
|          |                   | Totale  |      | 144,00    |        |          |
| 1089     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (5 mesi)<br>12 * 5   | cad  | 60,00     | 5,48   | 328,80   |
|          |                   | Totale  |      | 60,00     |        |          |
| 1090     | SIC.04.02.005.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (36 mesi)<br>50 * 36   | cad  | 1 800,00  | 5,48   | 9 864,00 |
|          |                   | Totale  |      | 1 800,00  |        |          |
| 1090     | SIC.04.02.010.2   | Segnaletica verticale - segnale (36 mesi)<br>20 * 36  | cad  | 720,00    | 5,48   | 3 945,60 |
|          |                   | Totale  |      | 720,00    |        |          |
|          |                   | <b>SICUREZZA</b><br><b>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</b><br><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE</b><br><b>PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN</b><br><b>LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b><br>Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.<br>Nel prezzo sono compresi:<br>- l'uso per la durata prevista;<br>- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;<br>- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;<br>- l'accatastamento;<br>- l'allontanamento a fine lavoro.<br>DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|---|----------------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |   |                |           |        |          |
| 1091     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>18 * (0.70) * (0.30)         |                |           |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 3,78      | 71,98  | 272,08   |
| 1092     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>18 * (0.70) * (0.30)         |                |           |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 3,78      | 71,98  | 272,08   |
| 1093     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(3*10) * (0.70) * (0.30)     |                |           |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 6,30      | 71,98  | 453,47   |
| 1094     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(3*10) * (0.70) * (0.30)     |                |           |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 6,30      | 71,98  | 453,47   |
| 1095     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(16*(6+4)) * (0.70) * (0.30) |                |           |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 33,60     | 71,98  | 2 418,53 |
| 1096     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(14*(6+4)) * (0.70) * (0.30) |                |           |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 29,40     | 71,98  | 2 116,21 |
| 1097     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(21*(6+4)) * (0.70) * (0.30) |                |           |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 44,10     | 71,98  | 3 174,32 |
| 1098     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>(10+14) * (0.70) * (0.30)    |                |           |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 5,04      | 71,98  | 362,78   |
| 1099     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>(10+14) * (0.70) * (0.30)    |                |           |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 5,04      | 71,98  | 362,78   |
| 1100     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>(20+14) * (0.70) * (0.30)    |                |           |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 7,14      | 71,98  | 513,94   |
| 1101     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>(12+8) * (0.70) * (0.30)     |                |           |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 4,20      | 71,98  | 302,32   |
| 1102     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>(12+8) * (0.70) * (0.30)     |                |           |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 4,20      | 71,98  | 302,32   |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|---|----------------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |   |                |           |        |          |
| 1103     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>(14+8) * (0.70) * (0.30)         |                | 4,62      |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 4,62      | 71,98  | 332,55   |
| 1104     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>(14+8) * (0.70) * (0.30)         |                | 4,62      |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 4,62      | 71,98  | 332,55   |
| 1105     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>(14+20) * (0.70) * (0.30)        |                | 7,14      |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 7,14      | 71,98  | 513,94   |
| 1106     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>(12+8) * (0.70) * (0.30)         |                | 4,20      |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 4,20      | 71,98  | 302,32   |
| 1107     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>((6+8)*3) * (0.70) * (0.30)      |                | 8,82      |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 8,82      | 71,98  | 634,86   |
| 1108     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>(12+18) * (0.70) * (0.30)        |                | 6,30      |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 6,30      | 71,98  | 453,47   |
| 1109     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>(60+50) * (0.70) * (0.30)        |                | 23,10     |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 23,10     | 71,98  | 1 662,74 |
| 1110     | SIC.04.02.010.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>(30+20) * (0.70) * (0.30)        |                | 10,50     |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 10,50     | 71,98  | 755,79   |
| 1111     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>18 * (0.70) * (0.30) * 43     |                | 162,54    |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 162,54    | 15,26  | 2 480,36 |
| 1112     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>18 * (0.70) * (0.30) * 43     |                | 162,54    |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 162,54    | 15,26  | 2 480,36 |
| 1113     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(3*10) * (0.70) * (0.30) * 43 |                | 270,90    |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 270,90    | 15,26  | 4 133,93 |
| 1114     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(3*10) * (0.70) * (0.30) * 16 |                | 100,80    |        |          |
|          |                   | Totale  | m <sup>2</sup> | 100,80    | 15,26  | 1 538,21 |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-------------------|--|----------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE            |  |                |           |        |           |
| 1115     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(16*(6+4)) * (0.70) * (0.30) * 41          |                |           |        |           |
|          |                   |  |                | 1 377,60  |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 1 377,60  | 15,26  | 21 022,18 |
| 1116     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(14*(6+4)) * (0.70) * (0.30) * 21          |                |           |        |           |
|          |                   |  |                | 617,40    |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 617,40    | 15,26  | 9 421,52  |
| 1117     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnali<br>(21*(6+4)) * (0.70) * (0.30) * 29          |                |           |        |           |
|          |                   |  |                | 1 278,90  |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 1 278,90  | 15,26  | 19 516,01 |
| 1118     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica orizzontale - segnale (19 mesi)<br>(10+14) * (0.70) * (0.30) * 19 |                |           |        |           |
|          |                   |  |                | 95,76     |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 95,76     | 15,26  | 1 461,30  |
| 1119     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica orizzontale - segnale (28 mesi)<br>(10+14) * (0.70) * (0.30) * 28 |                |           |        |           |
|          |                   |  |                | 141,12    |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 141,12    | 15,26  | 2 153,49  |
| 1120     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (17 mesi)<br>(20+14) * (0.70) * (0.30) * 17   |                |           |        |           |
|          |                   |  |                | 121,38    |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 121,38    | 15,26  | 1 852,26  |
| 1121     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (14 mesi)<br>(12+8) * (0.70) * (0.30) * 14    |                |           |        |           |
|          |                   |  |                | 58,80     |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 58,80     | 15,26  | 897,29    |
| 1122     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>(12+8) * (0.70) * (0.30) * 15              |                |           |        |           |
|          |                   |  |                | 63,00     |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 63,00     | 15,26  | 961,38    |
| 1123     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>(14+8) * (0.70) * (0.30) * 20              |                |           |        |           |
|          |                   |  |                | 92,40     |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 92,40     | 15,26  | 1 410,02  |
| 1124     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (20 mesi)<br>(14+8) * (0.70) * (0.30) * 20    |                |           |        |           |
|          |                   |  |                | 92,40     |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 92,40     | 15,26  | 1 410,02  |
| 1125     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale<br>(14+20) * (0.70) * (0.30) * 23             |                |           |        |           |
|          |                   |  |                | 164,22    |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 164,22    | 15,26  | 2 506,00  |
| 1126     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (12 mesi)<br>(12+8) * (0.70) * (0.30) * 12    |                |           |        |           |
|          |                   |  |                | 50,40     |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 50,40     | 15,26  | 769,10    |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-------------------|--|----------------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE            |  |                |           |        |           |
| 1127     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (8 mesi)<br>$((6+8)*3) * (0.70) * (0.30) * 8$   |                | 70,56     |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 70,56     | 15,26  | 1 076,75  |
| 1128     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (5 mesi)<br>$(12+18) * (0.70) * (0.30) * 5$   |                | 31,50     |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 31,50     | 15,26  | 480,69    |
| 1129     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (36 mesi)<br>$(60+50) * (0.70) * (0.30) * 36$   |                | 831,60    |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 831,60    | 15,26  | 12 690,22 |
| 1130     | SIC.04.02.010.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica verticale - segnale (36 mesi)<br>$(30+20) * (0.70) * (0.30) * 36$   |                | 378,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | m <sup>2</sup> | 378,00    | 15,26  | 5 768,28  |
|          | SIC.04.02.015.1   | SICUREZZA<br>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA<br>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE<br>SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE<br>In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.<br>Sono compresi:<br>i sostegni per i segnali;<br>la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br>IN PVC RIGIDO |                |           |        |           |
| 1131     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnali<br>20   |                | 20,00     |        |           |
|          |                   | Totale   | cad            | 20,00     | 24,23  | 484,60    |
| 1132     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnali<br>20   |                | 20,00     |        |           |
|          |                   | Totale   | cad            | 20,00     | 24,23  | 484,60    |
| 1133     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnali<br>3*10   |                | 30,00     |        |           |
|          |                   | Totale   | cad            | 30,00     | 24,23  | 726,90    |
| 1134     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnali<br>4*10   |                | 40,00     |        |           |
|          |                   | Totale   | cad            | 40,00     | 24,23  | 969,20    |
| 1135     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnali<br>5*10   |                | 50,00     |        |           |
|          |                   | Totale   | cad            | 50,00     | 24,23  | 1 211,50  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                            | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |          |
| 1136     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnali<br>3*10 |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 30,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 30,00     | 24,23  | 726,90   |
| 1137     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnali<br>2*10 |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 20,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 20,00     | 24,23  | 484,60   |
| 1138     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnali<br>50   |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 50,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 50,00     | 24,23  | 1 211,50 |
| 1139     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnali<br>40   |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 40,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 40,00     | 24,23  | 969,20   |
| 1140     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnali<br>40   |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 40,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 40,00     | 24,23  | 969,20   |
| 1141     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>14   |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 14,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 14,00     | 24,23  | 339,22   |
| 1142     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>30   |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 30,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 30,00     | 24,23  | 726,90   |
| 1143     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>30   |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 30,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 30,00     | 24,23  | 726,90   |
| 1144     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>30   |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 30,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 30,00     | 24,23  | 726,90   |
| 1145     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>15   |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 15,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 15,00     | 24,23  | 363,45   |
| 1146     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>15   |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 15,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 15,00     | 24,23  | 363,45   |
| 1147     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>15   |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 15,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 15,00     | 24,23  | 363,45   |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |   |      |           |        |          |
| 1148     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>14                            |      | 14,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 14,00     | 24,23  | 339,22   |
| 1149     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>20                            |      | 20,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 20,00     | 24,23  | 484,60   |
| 1150     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>15                            |      | 15,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 15,00     | 24,23  | 363,45   |
| 1151     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>10                            |      | 10,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 10,00     | 24,23  | 242,30   |
| 1152     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>10                            |      | 10,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 10,00     | 24,23  | 242,30   |
| 1153     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>10                            |      | 10,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 10,00     | 24,23  | 242,30   |
| 1154     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>10                            |      | 10,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 10,00     | 24,23  | 242,30   |
| 1155     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>10 * 3                        |      | 30,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 30,00     | 24,23  | 726,90   |
| 1156     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>20                            |      | 20,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 20,00     | 24,23  | 484,60   |
| 1157     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnale<br>4 * 27                        |      | 108,00    |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 108,00    | 24,23  | 2 616,84 |
| 1158     | SIC.04.02.015.1.a | - DIMENSIONI CM 100X140<br>Segnaletica verticale - segnali<br>6*10                          |      | 60,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 60,00     | 24,23  | 1 453,80 |
|          | SIC.04.02         | SICUREZZA<br>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA<br>SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE |      |           |        |          |
| 1159     | SIC.04.02.020     | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,            |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|--|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |  |      |           |        |         |
| 1160     | SIC.04.02.020 | dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnali<br>4   | cad  | 4,00      | 21,69  | 86,76   |
|          |               | Totale   |      | 4,00      |        |         |
| 1161     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnali<br>4  | cad  | 4,00      | 21,69  | 86,76   |
|          |               | Totale   |      | 4,00      |        |         |
| 1162     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnali<br>16 | cad  | 16,00     | 21,69  | 347,04  |
|          |               | Totale   |      | 16,00     |        |         |
| 1163     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnali<br>14 | cad  | 14,00     | 21,69  | 303,66  |
|          |               | Totale   |      | 14,00     |        |         |
| 1164     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnali<br>21 | cad  | 21,00     | 21,69  | 455,49  |
|          |               | Totale   |      | 21,00     |        |         |
| 1165     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>2  | cad  | 2,00      | 21,69  | 43,38   |
|          |               | Totale   |      | 2,00      |        |         |
| 1166     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>4  | cad  | 4,00      | 21,69  | 86,76   |
|          |               | Totale   |      | 4,00      |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|--|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |  |      |           |        |         |
| 1167     | SIC.04.02.020 | lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;<br>per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>4   |      | 4,00      |        |         |
|          |               | Totale   | cad  | 4,00      | 21,69  | 86,76   |
| 1168     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,<br>dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in<br>lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;<br>per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>4   |      | 4,00      |        |         |
|          |               | Totale   | cad  | 4,00      | 21,69  | 86,76   |
| 1169     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,<br>dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in<br>lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;<br>per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>2   |      | 2,00      |        |         |
|          |               | Totale   | cad  | 2,00      | 21,69  | 43,38   |
| 1170     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,<br>dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in<br>lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;<br>per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>2   |      | 2,00      |        |         |
|          |               | Totale   | cad  | 2,00      | 21,69  | 43,38   |
| 1171     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,<br>dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in<br>lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;<br>per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>2   |      | 2,00      |        |         |
|          |               | Totale   | cad  | 2,00      | 21,69  | 43,38   |
| 1172     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,<br>dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in<br>lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;<br>per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>2   |      | 2,00      |        |         |
|          |               | Totale   | cad  | 2,00      | 21,69  | 43,38   |
| 1173     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,<br>dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in<br>lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;<br>per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>2+2 |      | 4,00      |        |         |
|          |               | Totale   | cad  | 4,00      | 21,69  | 86,76   |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |         |
|          |               | per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>2  |      | 2,00      |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 2,00      | 21,69  | 43,38   |
| 1174     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>1     |      | 1,00      |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 1,00      | 21,69  | 21,69   |
| 1175     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>1     |      | 1,00      |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 1,00      | 21,69  | 21,69   |
| 1176     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>2     |      | 2,00      |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 2,00      | 21,69  | 43,38   |
| 1177     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>2     |      | 2,00      |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 2,00      | 21,69  | 43,38   |
| 1178     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>2 * 3 |      | 6,00      |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 6,00      | 21,69  | 130,14  |
| 1179     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.<br>Segnaletica verticale - segnale<br>8     |      | 8,00      |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 8,00      | 21,69  | 173,52  |
| 1180     | SIC.04.02.020 | TABELLE LAVORI<br>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.   |      |           |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO             |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|---------------------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |                     |
|          |                 | Segnaletica verticale - segnale<br>27   |      | 27,00     |        |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 27,00     | 21,69  | 585,63              |
|          |                 | <b>Totale SIC.04.B - Segnaletica di sicurezza verticale Euro</b>  |      |           |        | <b>296 015,0700</b> |
|          |                 | <b>SIC.04.C - Segnaletica di sicurezza complementare</b>  |      |           |        |                     |
|          |                 | <b>SICUREZZA</b>  |      |           |        |                     |
|          |                 | MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  |      |           |        |                     |
|          |                 | SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE  |      |           |        |                     |
|          |                 | CONI IN GOMMA   |      |           |        |                     |
|          |                 | A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. |      |           |        |                     |
|          |                 | Sono compresi:  |      |           |        |                     |
|          |                 | - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;  |      |           |        |                     |
|          |                 | - il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;  |      |           |        |                     |
|          |                 | - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;  |      |           |        |                     |
|          |                 | - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;   |      |           |        |                     |
|          |                 | - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  |      |           |        |                     |
|          |                 | Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.   |      |           |        |                     |
| 1181     | SIC.04.03.001.b | - CONO ALTEZZA CM 50  |      |           |        |                     |
|          |                 | Segnaletica sicurezza - coni (120 gg)<br>60 * 120   |      | 7 200,00  |        |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 7 200,00  | 0,35   | 2 520,00            |
| 1182     | SIC.04.03.001.b | - CONO ALTEZZA CM 50  |      |           |        |                     |
|          |                 | Segnaletica orizzontale - coni (460 gg)<br>40 * 460   |      | 18 400,00 |        |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 18 400,00 | 0,35   | 6 440,00            |
| 1183     | SIC.04.03.001.b | - CONO ALTEZZA CM 50  |      |           |        |                     |
|          |                 | Segnaletica sicurezza - coni (520 gg)<br>40 * 520   |      | 20 800,00 |        |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 20 800,00 | 0,35   | 7 280,00            |
| 1184     | SIC.04.03.001.b | - CONO ALTEZZA CM 50  |      |           |        |                     |
|          |                 | Segnaletica sicurezza - coni (400 gg)<br>40 * 400   |      | 16 000,00 |        |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 16 000,00 | 0,35   | 5 600,00            |
| 1185     | SIC.04.03.001.b | - CONO ALTEZZA CM 50  |      |           |        |                     |
|          |                 | Segnaletica sicurezza - coni (250 gg)<br>30 * 250   |      | 7 500,00  |        |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 7 500,00  | 0,35   | 2 625,00            |
| 1186     | SIC.04.03.001.b | - CONO ALTEZZA CM 50  |      |           |        |                     |
|          |                 | Segnaletica sicurezza - coni<br>40 * 280  |      | 11 200,00 |        |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 11 200,00 | 0,35   | 3 920,00            |
| 1187     | SIC.04.03.001.b | - CONO ALTEZZA CM 50  |      |           |        |                     |
|          |                 | Segnaletica sicurezza - coni (460 gg)<br>40 * 460   |      | 18 400,00 |        |                     |
|          |                 | Totale  | cad  | 18 400,00 | 0,35   | 6 440,00            |
| 1188     | SIC.04.03.001.b | - CONO ALTEZZA CM 50  |      |           |        |                     |
|          |                 | Segnaletica sicurezza - coni (460 gg)   |      |           |        |                     |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |           |
|          |                 | 40 * 460   | cad  | 18 400,00 | 0,35   | 6 440,00  |
|          |                 | Totale   |      | 18 400,00 |        |           |
| 1189     | SIC.04.03.001.b | - CONO ALTEZZA CM 50<br>Segnaletica sicurezza - cono (400 gg)<br>50 * 400  | cad  | 20 000,00 | 0,35   | 7 000,00  |
|          |                 | Totale   |      | 20 000,00 |        |           |
| 1190     | SIC.04.03.001.b | - CONO ALTEZZA CM 50<br>Segnaletica sicurezza - cono (60 gg)<br>20 * 60  | cad  | 1 200,00  | 0,35   | 420,00    |
|          |                 | Totale   |      | 1 200,00  |        |           |
| 1191     | SIC.04.03.001.b | - CONO ALTEZZA CM 50<br>Segnaletica sicurezza - cono (60 gg)<br>20 * 60  | cad  | 1 200,00  | 0,35   | 420,00    |
|          |                 | Totale   |      | 1 200,00  |        |           |
| 1192     | SIC.04.03.001.b | - CONO ALTEZZA CM 50<br>Segnaletica sicurezza - cono (70 gg)<br>50 * 70  | cad  | 3 500,00  | 0,35   | 1 225,00  |
|          |                 | Totale   |      | 3 500,00  |        |           |
|          | SIC.04.03       | SICUREZZA  |      |           |        |           |
| 1193     | SIC.04.03.005   | MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA<br>SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE<br>DELINEATORE<br>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delimitare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.<br>Sono compresi:<br>- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;<br>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;<br>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;<br>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;<br>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.<br>Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br>Segnaletica sicurezza - segnali (600 gg)<br>30 * 600 | cad  | 18 000,00 | 0,40   | 7 200,00  |
|          |                 | Totale   |      | 18 000,00 |        |           |
| 1194     | SIC.04.03.005   | DELINEATORE<br>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delimitare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.<br>Sono compresi:<br>- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;<br>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;<br>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;<br>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;<br>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.<br>Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br>Segnaletica sicurezza - segnali (400 gg)<br>70 * 400   | cad  | 28 000,00 | 0,40   | 11 200,00 |
|          |                 | Totale   |      | 28 000,00 |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|---------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE        |  |      |           |        |           |
| 1195     | SIC.04.03.005 | <p>DELINEATORE</p> <p>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;</li> <li>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;</li> <li>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;</li> <li>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.</li> </ul> <p>Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Segnaletica sicurezza - segnali (400 gg)<br/>50 * 500</p>       |      |           |        |           |
|          |               | Totale   | cad  | 25 000,00 |        |           |
|          |               |  |      | 25 000,00 | 0,40   | 10 000,00 |
| 1196     | SIC.04.03.005 | <p>DELINEATORE</p> <p>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;</li> <li>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;</li> <li>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;</li> <li>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.</li> </ul> <p>Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Segnaletica sicurezza - delineatori (120 gg)<br/>20 * 120</p>   |      |           |        |           |
|          |               | Totale   | cad  | 2 400,00  |        |           |
|          |               |  |      | 2 400,00  | 0,40   | 960,00    |
| 1197     | SIC.04.03.005 | <p>DELINEATORE</p> <p>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;</li> <li>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;</li> <li>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;</li> <li>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.</li> </ul> <p>Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Segnaletica orizzontale - delineatori (460 gg)<br/>30 * 460</p> |      |           |        |           |
|          |               | Totale   | cad  | 13 800,00 |        |           |
|          |               |  |      | 13 800,00 | 0,40   | 5 520,00  |
| 1198     | SIC.04.03.005 | <p>DELINEATORE</p> <p>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;</li> </ul>  |      |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA'   | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|---|------|---|--------|----------|
| N.       | CODICE        |   |      |   |        |          |
| 1199     | SIC.04.03.005 | <p>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;</p> <p>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;</p> <p>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;</p> <p>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.</p> <p>Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Segnaletica sicurezza - delineatori (400 gg)<br/>30 * 520</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | cad  | <p style="text-align: right;">15 600,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">15 600,00</p> | 0,40   | 6 240,00 |
| 1200     | SIC.04.03.005 | <p><b>DELINEATORE</b></p> <p>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.</p> <p>Sono compresi:</p> <p>- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;</p> <p>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;</p> <p>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;</p> <p>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;</p> <p>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.</p> <p>Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Segnaletica sicurezza - delineatori (400 gg)<br/>30 * 400</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | <p style="text-align: right;">12 000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">12 000,00</p> | 0,40   | 4 800,00 |
| 1201     | SIC.04.03.005 | <p><b>DELINEATORE</b></p> <p>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.</p> <p>Sono compresi:</p> <p>- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;</p> <p>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;</p> <p>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;</p> <p>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;</p> <p>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.</p> <p>Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Segnaletica sicurezza - delineatori (250 gg)<br/>15 * 250</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | <p style="text-align: right;">3 750,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3 750,00</p>   | 0,40   | 1 500,00 |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |          |
| 1202     | SIC.04.03.005 | Segnaletica sicurezza - delineatori<br>30 * 280   | cad  | 8 400,00  | 0,40   | 3 360,00 |
|          |               | Totale  |      | 8 400,00  |        |          |
| 1203     | SIC.04.03.005 | DELINEATORE<br>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.<br>Sono compresi:<br>- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;<br>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;<br>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;<br>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;<br>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.<br>Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. | cad  | 13 800,00 | 0,40   | 5 520,00 |
|          |               | Totale  |      | 13 800,00 |        |          |
| 1204     | SIC.04.03.005 | Segnaletica sicurezza - delineatori<br>30 * 460   | cad  | 13 800,00 | 0,40   | 5 520,00 |
|          |               | Totale  |      | 13 800,00 |        |          |
| 1205     | SIC.04.03.005 | DELINEATORE<br>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.<br>Sono compresi:<br>- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;<br>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;<br>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;<br>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;<br>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.<br>Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. | cad  | 24 500,00 | 0,40   | 9 800,00 |
|          |               | Totale  |      | 24 500,00 |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |          |
| 1206     | SIC.04.03.005 | <p>durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.<br/>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;</li> <li>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;</li> <li>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;</li> <li>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.</li> </ul> <p>Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Segnaletica sicurezza - delineatori (60 gg)<br/>10 * 60</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad  | 600,00    | 0,40   | 240,00   |
|          |               |   |      | 600,00    |        |          |
| 1207     | SIC.04.03.025 | <p><b>DELINEATORE</b></p> <p>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.<br/>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;</li> <li>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;</li> <li>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;</li> <li>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.</li> </ul> <p>Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Segnaletica sicurezza - coni (70 gg)<br/>20 * 70</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad  | 1 400,00  | 0,40   | 560,00   |
|          |               |   |      | 1 400,00  |        |          |
| 1208     | SIC.04.03.025 | <p><b>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE</b></p> <p>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.<br/>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</li> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- gli accessori di fissaggio;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.<br/>PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p>Segnaletica sicurezza - nastro (8 mesi)<br/>(60.00) * 8</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | ml   | 480,00    | 3,28   | 1 574,40 |
|          |               |   |      | 480,00    |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |          |
|          |               | <p>superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.<br/> Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br/> - gli oneri per il nolo dei materiali necessari;<br/> - il carico;<br/> - lo scarico ed ogni genere di trasporto;<br/> - il taglio;<br/> - lo sfrido;<br/> - gli accessori di fissaggio;<br/> - la manutenzione periodica;<br/> - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;<br/> - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.<br/> Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.<br/> PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p>Segnaletica orizzontale - nastro (21 mesi)<br/> (100.00) * 21</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  |      |           |        |          |
|          |               |   |      | 2 100,00  |        |          |
|          |               |   | ml   | 2 100,00  | 3,28   | 6 888,00 |
| 1209     | SIC.04.03.025 | <p>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE<br/> Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.<br/> Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br/> - gli oneri per il nolo dei materiali necessari;<br/> - il carico;<br/> - lo scarico ed ogni genere di trasporto;<br/> - il taglio;<br/> - lo sfrido;<br/> - gli accessori di fissaggio;<br/> - la manutenzione periodica;<br/> - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;<br/> - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.<br/> Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.<br/> PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p>Segnaletica sicurezza - nastro (29 mesi)<br/> (100.00) * 29</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> |      |           |        |          |
|          |               |   |      | 2 900,00  |        |          |
|          |               |   | ml   | 2 900,00  | 3,28   | 9 512,00 |
| 1210     | SIC.04.03.025 | <p>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE<br/> Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.<br/> Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br/> - gli oneri per il nolo dei materiali necessari;<br/> - il carico;<br/> - lo scarico ed ogni genere di trasporto;<br/> - il taglio;<br/> - lo sfrido;<br/> - gli accessori di fissaggio;<br/> - la manutenzione periodica;<br/> - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;<br/> - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.<br/> Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.</p>  |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  | U.M. | QUANTITA'            | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|---|------|----------------------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |   |      |                      |        |          |
|          |               | PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br>Segnaletica sicurezza - nastro (18 mesi)<br>(100.00) * 18<br><br>Totale  |      | 1 800,00<br>1 800,00 | 3,28   | 5 904,00 |
| 1211     | SIC.04.03.025 | SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE<br>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;<br>- il carico;<br>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;<br>- il taglio;<br>- lo sfrido;<br>- gli accessori di fissaggio;<br>- la manutenzione periodica;<br>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;<br>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.<br>Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br>Segnaletica sicurezza - nastro (15 mesi)<br>(100.00) * 15<br><br>Totale |      | 1 500,00<br>1 500,00 | 3,28   | 4 920,00 |
| 1212     | SIC.04.03.025 | SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE<br>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;<br>- il carico;<br>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;<br>- il taglio;<br>- lo sfrido;<br>- gli accessori di fissaggio;<br>- la manutenzione periodica;<br>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;<br>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.<br>Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br>Segnaletica sicurezza - nastro<br>(100.00) * 16<br><br>Totale           |      | 1 600,00<br>1 600,00 | 3,28   | 5 248,00 |
| 1213     | SIC.04.03.025 | SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE<br>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;  |      |                      |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |  |      |           |        |          |
|          |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- gli accessori di fissaggio;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br><br>Segnaletica sicurezza - nastro<br>(130.00) * 21   |      |           |        |          |
|          |               | Totale   | ml   | 2 730,00  |        |          |
|          |               |  |      | 2 730,00  | 3,28   | 8 954,40 |
| 1214     | SIC.04.03.025 | <b>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE</b><br>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;<br>- il carico;<br>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;<br>- il taglio;<br>- lo sfrido;<br>- gli accessori di fissaggio;<br>- la manutenzione periodica;<br>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;<br>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.<br>Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br><br>Segnaletica sicurezza - nastro (21 mesi)<br>(100.00) * 21 |      |           |        |          |
|          |               | Totale   | ml   | 2 100,00  |        |          |
|          |               |  |      | 2 100,00  | 3,28   | 6 888,00 |
| 1215     | SIC.04.03.025 | <b>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE</b><br>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;<br>- il carico;<br>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;<br>- il taglio;<br>- lo sfrido;<br>- gli accessori di fissaggio;<br>- la manutenzione periodica;<br>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;<br>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.<br>Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br><br>Segnaletica sicurezza - nastro<br>(200.00) * 24           |      |           |        |          |
|          |               |  |      | 4 800,00  |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |           |
|          |               | Totale  | ml   | 4 800,00  | 3,28   | 15 744,00 |
| 1216     | SIC.04.03.025 | <b>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE</b><br>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;<br>- il carico;<br>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;<br>- il taglio;<br>- lo sfrido;<br>- gli accessori di fissaggio;<br>- la manutenzione periodica;<br>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;<br>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.<br>Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br><br>Segnaletica sicurezza - nastro (4 mesi)<br>(40.00) * 4 |      | 160,00    |        |           |
|          |               | Totale  | ml   | 160,00    | 3,28   | 524,80    |
| 1217     | SIC.04.03.025 | <b>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE</b><br>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;<br>- il carico;<br>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;<br>- il taglio;<br>- lo sfrido;<br>- gli accessori di fissaggio;<br>- la manutenzione periodica;<br>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;<br>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.<br>Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br><br>Segnaletica sicurezza - nastro (4 mesi)<br>(20.00) * 4 |      | 80,00     |        |           |
|          |               | Totale  | ml   | 80,00     | 3,28   | 262,40    |
| 1218     | SIC.04.03.025 | <b>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE</b><br>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:<br>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;<br>- il carico;<br>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;<br>- il taglio;<br>- lo sfrido;  |      |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |          |
| 1219     | SIC.04.03.025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli accessori di fissaggio;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br><br>Segnaletica sicurezza - nastro (5 mesi)<br>(50.00) * 5  |      | 250,00    |        |          |
|          |               | Totale  | ml   | 250,00    | 3,28   | 820,00   |
| 1220     | SIC.04.03.025 | SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE<br>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</li> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- gli accessori di fissaggio;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br><br>Segnaletica sicurezza - nastro (3 mesi)<br>(100.00) * 3 |      | 300,00    |        |          |
|          |               | Totale  | ml   | 300,00    | 3,28   | 984,00   |
| 1221     | SIC.04.03.025 | SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE<br>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</li> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- gli accessori di fissaggio;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.<br>PER OGNI MESE O FRAZIONE.<br><br>Segnaletica sicurezza - nastro (6mesi)<br>(120.00) * 6  |      | 720,00    |        |          |
|          |               | Totale  | ml   | 720,00    | 3,28   | 2 361,60 |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA'            | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|--|------|----------------------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |  |      |                      |        |           |
|          |                 | <p>segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</li> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- gli accessori di fissaggio;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.<br/>PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p>Segnaletica sicurezza - nastro (6 mesi)<br/>(80.00) * 6</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | ml   | 480,00<br>480,00     | 3,28   | 1 574,40  |
| 1222     | SIC.04.03.025   | <p><b>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE</b></p> <p>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</li> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- gli accessori di fissaggio;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.<br/>PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p>Segnaletica sicurezza - nastro (3 mesi)<br/>15 * 3 * 27</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | ml   | 1 215,00<br>1 215,00 | 3,28   | 3 985,20  |
|          | SIC.04.03.030.1 | <p><b>SICUREZZA</b></p> <p><b>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</b></p> <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE</b></p> <p><b>DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE</b></p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;</li> <li>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;</li> <li>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;</li> <li>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.</li> </ul> <p><b>CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO TIPO A MURETTO</b></p> <p>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>New jersey<br/>1798.00</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | ml   | 1 798,00<br>1 798,00 | 13,88  | 24 956,24 |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA'            | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-------------------|---|------|----------------------|--------|-----------|
| N.       | CODICE            |   |      |                      |        |           |
| 1224     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>New jersey<br>2426.00                               |      |                      |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 2 426,00<br>2 426,00 | 13,88  | 33 672,88 |
| 1225     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>New jersey<br>2535.00                               |      |                      |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 2 535,00<br>2 535,00 | 13,88  | 35 185,80 |
| 1226     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>160.00        |      |                      |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 160,00<br>160,00     | 13,88  | 2 220,80  |
| 1227     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica orizzontale - new jersey<br>160.00      |      |                      |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 160,00<br>160,00     | 13,88  | 2 220,80  |
| 1228     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>200.00        |      |                      |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 200,00<br>200,00     | 13,88  | 2 776,00  |
| 1229     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>115+182+80+70 |      |                      |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 447,00<br>447,00     | 13,88  | 6 204,36  |
| 1230     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>130           |      |                      |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 130,00<br>130,00     | 13,88  | 1 804,40  |
| 1231     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>120           |      |                      |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 120,00<br>120,00     | 13,88  | 1 665,60  |
| 1232     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>260.00        |      |                      |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 260,00<br>260,00     | 13,88  | 3 608,80  |
| 1233     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>265.00        |      |                      |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 265,00<br>265,00     | 13,88  | 3 678,20  |
| 1234     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>460.00        |      |                      |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 460,00<br>460,00     | 13,88  | 6 384,80  |
| 1235     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>70.00         |      |                      |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 70,00<br>70,00       | 13,88  | 971,60    |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO    |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|------------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |            |
| 1236     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>50.00                      |      |           |        |            |
|          |                   |  |      | 50,00     |        |            |
|          |                   | Totale   | ml   | 50,00     | 13,88  | 694,00     |
| 1237     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>30.00                      |      |           |        |            |
|          |                   |  |      | 30,00     |        |            |
|          |                   | Totale   | ml   | 30,00     | 13,88  | 416,40     |
| 1238     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>115.00                     |      |           |        |            |
|          |                   |  |      | 115,00    |        |            |
|          |                   | Totale   | ml   | 115,00    | 13,88  | 1 596,20   |
| 1239     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>80.00                      |      |           |        |            |
|          |                   |  |      | 80,00     |        |            |
|          |                   | Totale   | ml   | 80,00     | 13,88  | 1 110,40   |
| 1240     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>3 * (60.00)                |      |           |        |            |
|          |                   |  |      | 180,00    |        |            |
|          |                   | Totale   | ml   | 180,00    | 13,88  | 2 498,40   |
| 1241     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>80.00                      |      |           |        |            |
|          |                   |  |      | 80,00     |        |            |
|          |                   | Totale   | ml   | 80,00     | 13,88  | 1 110,40   |
| 1242     | SIC.04.03.030.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>27 * (40.00)               |      |           |        |            |
|          |                   |  |      | 1 080,00  |        |            |
|          |                   | Totale   | ml   | 1 080,00  | 13,88  | 14 990,40  |
| 1243     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>New jersey (31 mesi)<br>(1798.00) * 41                        |      |           |        |            |
|          |                   |  |      | 73 718,00 |        |            |
|          |                   | Totale   | ml   | 73 718,00 | 5,55   | 409 134,90 |
| 1244     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>New jersey (21 mesi)<br>(2426.00) * 21                        |      |           |        |            |
|          |                   |  |      | 50 946,00 |        |            |
|          |                   | Totale   | ml   | 50 946,00 | 5,55   | 282 750,30 |
| 1245     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>New jersey (29 mesi)<br>(2535.00) * 29                        |      |           |        |            |
|          |                   |  |      | 73 515,00 |        |            |
|          |                   | Totale   | ml   | 73 515,00 | 5,55   | 408 008,25 |
| 1246     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (7 mesi)<br>(160.00) * 7   |      |           |        |            |
|          |                   |  |      | 1 120,00  |        |            |
|          |                   | Totale   | ml   | 1 120,00  | 5,55   | 6 216,00   |
| 1247     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (19 mesi)<br>(160.00) * 19 |      |           |        |            |
|          |                   |  |      | 3 040,00  |        |            |
|          |                   | Totale   | ml   | 3 040,00  | 5,55   | 16 872,00  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-------------------|---|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE            |   |      |           |        |           |
| 1248     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (28 mesi)<br>(200.00) * 28        |      |           |        |           |
|          |                   |   |      | 5 600,00  |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 5 600,00  | 5,55   | 31 080,00 |
| 1249     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (10 mesi)<br>(115+182+80+70) * 10 |      |           |        |           |
|          |                   |   |      | 4 470,00  |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 4 470,00  | 5,55   | 24 808,50 |
| 1250     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (14 mesi)<br>130 * 14             |      |           |        |           |
|          |                   |   |      | 1 820,00  |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 1 820,00  | 5,55   | 10 101,00 |
| 1251     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>120 * 15                       |      |           |        |           |
|          |                   |   |      | 1 800,00  |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 1 800,00  | 5,55   | 9 990,00  |
| 1252     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>(260.00) * 20                  |      |           |        |           |
|          |                   |   |      | 5 200,00  |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 5 200,00  | 5,55   | 28 860,00 |
| 1253     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (20 mesi)<br>(265.00) * 20        |      |           |        |           |
|          |                   |   |      | 5 300,00  |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 5 300,00  | 5,55   | 29 415,00 |
| 1254     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>(460.00) * 23                  |      |           |        |           |
|          |                   |   |      | 10 580,00 |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 10 580,00 | 5,55   | 58 719,00 |
| 1255     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (3 mesi)<br>(70.00) * 3           |      |           |        |           |
|          |                   |   |      | 210,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 210,00    | 5,55   | 1 165,50  |
| 1256     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (3 mesi)<br>(50.00) * 3           |      |           |        |           |
|          |                   |   |      | 150,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 150,00    | 5,55   | 832,50    |
| 1257     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (3 mesi)<br>(30.00) * 3           |      |           |        |           |
|          |                   |   |      | 90,00     |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 90,00     | 5,55   | 499,50    |
| 1258     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (4 mesi)<br>(115.00) * 4          |      |           |        |           |
|          |                   |   |      | 460,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 460,00    | 5,55   | 2 553,00  |
| 1259     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (2 mesi)<br>(80.00) * 2           |      |           |        |           |
|          |                   |   |      | 160,00    |        |           |
|          |                   | Totale  | ml   | 160,00    | 5,55   | 888,00    |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |           |
| 1260     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (8 mesi)<br>3 * (60.00) * 8  |      | 1 440,00  |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 1 440,00  | 5,55   | 7 992,00  |
| 1261     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (5 mesi)<br>(80.00) * 5  |      | 400,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 400,00    | 5,55   | 2 220,00  |
| 1262     | SIC.04.03.030.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (2 mesi)<br>27 * (40.00) * 2   |      | 2 160,00  |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 2 160,00  | 5,55   | 11 988,00 |
|          | SIC.04.03.030.2   | SICUREZZA<br>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA<br>SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE<br>DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE<br>Sono compresi:<br>- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;<br>- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;<br>- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,;<br>- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;<br>- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.<br>CON ELEMENTI IN PLASTICA TIPO A MURETTO |      |           |        |           |
| 1263     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>New jersey<br>250.00   |      | 250,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 250,00    | 10,50  | 2 625,00  |
| 1264     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>New jersey<br>400.00   |      | 400,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 400,00    | 10,50  | 4 200,00  |
| 1265     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>New jersey<br>400.00   |      | 400,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 400,00    | 10,50  | 4 200,00  |
| 1266     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>120.00   |      | 120,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 120,00    | 10,50  | 1 260,00  |
| 1267     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>320.00   |      | 320,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 320,00    | 10,50  | 3 360,00  |
| 1268     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>380.00   |      | 380,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 380,00    | 10,50  | 3 990,00  |
| 1269     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>80.00  |      | 80,00     |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 80,00     | 10,50  | 840,00    |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |          |
| 1270     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>50.00  |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 50,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 50,00     | 10,50  | 525,00   |
| 1271     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>50.00  |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 50,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 50,00     | 10,50  | 525,00   |
| 1272     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>100.00 |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 100,00    |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 100,00    | 10,50  | 1 050,00 |
| 1273     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>120.00 |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 120,00    |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 120,00    | 10,50  | 1 260,00 |
| 1274     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>300.00 |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 300,00    |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 300,00    | 10,50  | 3 150,00 |
| 1275     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>50.00  |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 50,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 50,00     | 10,50  | 525,00   |
| 1276     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>20.00  |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 20,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 20,00     | 10,50  | 210,00   |
| 1277     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>20.00  |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 20,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 20,00     | 10,50  | 210,00   |
| 1278     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>40.00  |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 40,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 40,00     | 10,50  | 420,00   |
| 1279     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>30.00  |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 30,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 30,00     | 10,50  | 315,00   |
| 1280     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>30.00  |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 30,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 30,00     | 10,50  | 315,00   |
| 1281     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>50.00  |      |           |        |          |
|          |                   |  |      | 50,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | ml   | 50,00     | 10,50  | 525,00   |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |           |
| 1282     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>1000.00                    |      |           |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 1 000,00  | 10,50  | 10 500,00 |
| 1283     | SIC.04.03.030.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>80.00*9                    |      |           |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 720,00    | 10,50  | 7 560,00  |
| 1284     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>New jersey<br>(250.00) * 41                                   |      |           |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 10 250,00 | 4,20   | 43 050,00 |
| 1285     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>New jersey (21 mesi)<br>(400.00) * 21                         |      |           |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 8 400,00  | 4,20   | 35 280,00 |
| 1286     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>New jersey (29 mesi)<br>(400.00) * 29                         |      |           |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 11 600,00 | 4,20   | 48 720,00 |
| 1287     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica orizzontale - new jersey (7 mesi)<br>(120.00) * 7 |      |           |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 840,00    | 4,20   | 3 528,00  |
| 1288     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (19 mesi)<br>(320.00) * 19 |      |           |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 6 080,00  | 4,20   | 25 536,00 |
| 1289     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (28 mesi)<br>(380.00) * 28 |      |           |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 10 640,00 | 4,20   | 44 688,00 |
| 1290     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (18 mesi)<br>(80.00) * 18  |      |           |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 1 440,00  | 4,20   | 6 048,00  |
| 1291     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (14 mesi)<br>(50.00) * 14  |      |           |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 700,00    | 4,20   | 2 940,00  |
| 1292     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>(50.00) * 15            |      |           |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 750,00    | 4,20   | 3 150,00  |
| 1293     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>(100.00) * 20           |      |           |        |           |
|          |                   | Totale   | ml   | 2 000,00  | 4,20   | 8 400,00  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO               |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|-----------------------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |                       |
| 1294     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (20 mesi)<br>(120.00) * 20 |      |           |        |                       |
|          |                   |  |      | 2 400,00  |        |                       |
|          |                   | Totale   | ml   | 2 400,00  | 4,20   | 10 080,00             |
| 1295     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey<br>(300.00) * 23           |      |           |        |                       |
|          |                   |  |      | 6 900,00  |        |                       |
|          |                   | Totale   | ml   | 6 900,00  | 4,20   | 28 980,00             |
| 1296     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (3 mesi)<br>(50.00) * 3    |      |           |        |                       |
|          |                   |  |      | 150,00    |        |                       |
|          |                   | Totale   | ml   | 150,00    | 4,20   | 630,00                |
| 1297     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (3 mesi)<br>(20.00) * 3    |      |           |        |                       |
|          |                   |  |      | 60,00     |        |                       |
|          |                   | Totale   | ml   | 60,00     | 4,20   | 252,00                |
| 1298     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (3 mesi)<br>(20.00) * 3    |      |           |        |                       |
|          |                   |  |      | 60,00     |        |                       |
|          |                   | Totale   | ml   | 60,00     | 4,20   | 252,00                |
| 1299     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (4 mesi)<br>(40.00) * 4    |      |           |        |                       |
|          |                   |  |      | 160,00    |        |                       |
|          |                   | Totale   | ml   | 160,00    | 4,20   | 672,00                |
| 1300     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (2 mesi)<br>(30.00) * 2    |      |           |        |                       |
|          |                   |  |      | 60,00     |        |                       |
|          |                   | Totale   | ml   | 60,00     | 4,20   | 252,00                |
| 1301     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (8 mesi)<br>(30.00) * 8    |      |           |        |                       |
|          |                   |  |      | 240,00    |        |                       |
|          |                   | Totale   | ml   | 240,00    | 4,20   | 1 008,00              |
| 1302     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (5 mesi)<br>(50.00) * 5    |      |           |        |                       |
|          |                   |  |      | 250,00    |        |                       |
|          |                   | Totale   | ml   | 250,00    | 4,20   | 1 050,00              |
| 1303     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (1 mesi)<br>1000.00        |      |           |        |                       |
|          |                   |  |      | 1 000,00  |        |                       |
|          |                   | Totale   | ml   | 1 000,00  | 4,20   | 4 200,00              |
| 1304     | SIC.04.03.030.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Segnaletica sicurezza - new jersey (1 mesi)<br>80.00*9        |      |           |        |                       |
|          |                   |  |      | 720,00    |        |                       |
|          |                   | Totale   | ml   | 720,00    | 4,20   | 3 024,00              |
|          |                   | <b>Totale SIC.04.C - Segnaletica di sicurezza complementare<br/>Euro</b>                           |      |           |        | <b>2 010 060,1300</b> |
|          |                   | <b>SIC.04.E - Attrezzature di primo soccorso<br/>SICUREZZA</b>                                     |      |           |        |                       |
|          | SIC.04.05         |  |      |           |        |                       |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |          |
| 1305     | SIC.04.05.001 | <p>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA<br/>ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO<br/>PACCO DI MEDICAZIONE<br/>Secondo le disposizioni di legge.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br/>- il reintegro del contenuto;<br/>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br/>- l'allontanamento a fine opera.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br/>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br/>Per tutta la durata dei lavori.<br/>Pacco di medicazione<br/>16</p> |      |           |        |          |
|          |               | Totale  | cad  | 16,00     |        |          |
|          |               |   |      | 16,00     | 93,20  | 1 491,20 |
| 1306     | SIC.04.05.001 | <p>PACCO DI MEDICAZIONE<br/>Secondo le disposizioni di legge.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br/>- il reintegro del contenuto;<br/>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br/>- l'allontanamento a fine opera.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br/>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br/>Per tutta la durata dei lavori.<br/>Pacco di medicazione<br/>20</p>   |      |           |        |          |
|          |               | Totale  | cad  | 20,00     |        |          |
|          |               |   |      | 20,00     | 93,20  | 1 864,00 |
| 1307     | SIC.04.05.001 | <p>PACCO DI MEDICAZIONE<br/>Secondo le disposizioni di legge.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br/>- il reintegro del contenuto;<br/>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br/>- l'allontanamento a fine opera.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br/>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br/>Per tutta la durata dei lavori.<br/>Pacco di medicazione<br/>20</p>   |      |           |        |          |
|          |               | Totale  | cad  | 20,00     |        |          |
|          |               |   |      | 20,00     | 93,20  | 1 864,00 |
| 1308     | SIC.04.05.001 | <p>PACCO DI MEDICAZIONE<br/>Secondo le disposizioni di legge.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</p>  |      |           |        |          |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA'      | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|---|------|----------------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |   |      |                |        |          |
| 1309     | SIC.04.05.001 | <p>- il reintegro del contenuto;<br/>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br/>- l'allontanamento a fine opera.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br/>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br/>Per tutta la durata dei lavori.<br/>Pacco di medicazione<br/>20</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad  | 20,00<br>20,00 | 93,20  | 1 864,00 |
| 1310     | SIC.04.05.001 | <p><b>PACCO DI MEDICAZIONE</b><br/>Secondo le disposizioni di legge.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br/>- il reintegro del contenuto;<br/>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br/>- l'allontanamento a fine opera.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br/>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br/>Per tutta la durata dei lavori.<br/>Pacco di medicazione<br/>20</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 20,00<br>20,00 | 93,20  | 1 864,00 |
| 1311     | SIC.04.05.001 | <p><b>PACCO DI MEDICAZIONE</b><br/>Secondo le disposizioni di legge.<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br/>- il reintegro del contenuto;<br/>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br/>- l'allontanamento a fine opera.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br/>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br/>Per tutta la durata dei lavori.<br/>Pacco di medicazione<br/>8</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad  | 8,00<br>8,00   | 93,20  | 745,60   |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |         |
| 1312     | SIC.04.05.001 | Per tutta la durata dei lavori.<br>Pacco di medicazione<br>10<br><br>Totale   | cad  | 10,00     | 93,20  | 932,00  |
|          |               |   |      | 10,00     |        |         |
| 1313     | SIC.04.05.001 | PACCO DI MEDICAZIONE<br>Secondo le disposizioni di legge.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Pacco di medicazione<br>10<br><br>Totale | cad  | 10,00     | 93,20  | 932,00  |
|          |               |   |      | 10,00     |        |         |
| 1314     | SIC.04.05.001 | PACCO DI MEDICAZIONE<br>Secondo le disposizioni di legge.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Pacco di medicazione<br>10<br><br>Totale | cad  | 10,00     | 93,20  | 932,00  |
|          |               |   |      | 10,00     |        |         |
| 1315     | SIC.04.05.001 | PACCO DI MEDICAZIONE<br>Secondo le disposizioni di legge.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Pacco di medicazione<br>10<br><br>Totale   | cad  | 10,00     | 93,20  | 932,00  |
|          |               |   |      | 10,00     |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |         |
|          |               | <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro del contenuto;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Pacco di medicazione<br/>10</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  |      |           |        |         |
|          |               |   |      | 10,00     |        |         |
|          |               |   | cad  | 10,00     | 93,20  | 932,00  |
| 1316     | SIC.04.05.001 | <p>PACCO DI MEDICAZIONE</p> <p>Secondo le disposizioni di legge.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro del contenuto;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Pacco di medicazione<br/>10</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> |      |           |        |         |
|          |               |   |      | 10,00     |        |         |
|          |               |   | cad  | 10,00     | 93,20  | 932,00  |
| 1317     | SIC.04.05.001 | <p>PACCO DI MEDICAZIONE</p> <p>Secondo le disposizioni di legge.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro del contenuto;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Pacco di medicazione<br/>10</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> |      |           |        |         |
|          |               |   |      | 10,00     |        |         |
|          |               |   | cad  | 10,00     | 93,20  | 932,00  |
| 1318     | SIC.04.05.001 | <p>PACCO DI MEDICAZIONE</p> <p>Secondo le disposizioni di legge.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro del contenuto;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto,</p>   |      |           |        |         |
|          |               |   |      | 10,00     |        |         |
|          |               |   | cad  | 10,00     | 93,20  | 932,00  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |          |
| 1319     | SIC.04.05.001 | limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Pacco di medicazione<br>12   | cad  | 12,00     | 93,20  | 1 118,40 |
|          |               | Totale  |      | 12,00     |        |          |
| 1320     | SIC.04.05.001 | <b>PACCO DI MEDICAZIONE</b><br>Secondo le disposizioni di legge.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Pacco di medicazione<br>4 | cad  | 4,00      | 93,20  | 372,80   |
|          |               | Totale  |      | 4,00      |        |          |
| 1321     | SIC.04.05.001 | <b>PACCO DI MEDICAZIONE</b><br>Secondo le disposizioni di legge.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Pacco di medicazione<br>6 | cad  | 6,00      | 93,20  | 559,20   |
|          |               | Totale  |      | 6,00      |        |          |
|          |               | <b>PACCO DI MEDICAZIONE</b><br>Secondo le disposizioni di legge.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Pacco di medicazione<br>4 |      | 4,00      |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |  |      |           |        |          |
|          |               | Totale   | cad  | 4,00      | 93,20  | 372,80   |
| 1322     | SIC.04.05.001 | PACCO DI MEDICAZIONE<br>Secondo le disposizioni di legge.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br><br>Pacco di medicazione<br>6     |      |           |        |          |
|          |               | Totale   | cad  | 6,00      | 93,20  | 559,20   |
| 1323     | SIC.04.05.001 | PACCO DI MEDICAZIONE<br>Secondo le disposizioni di legge.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br><br>Pacco di medicazione<br>6     |      |           |        |          |
|          |               | Totale   | cad  | 6,00      | 93,20  | 559,20   |
| 1324     | SIC.04.05.001 | PACCO DI MEDICAZIONE<br>Secondo le disposizioni di legge.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br><br>Pacco di medicazione<br>4 * 3 |      |           |        |          |
|          |               | Totale   | cad  | 12,00     | 93,20  | 1 118,40 |
| 1325     | SIC.04.05.001 | PACCO DI MEDICAZIONE<br>Secondo le disposizioni di legge.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;   |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA'      | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|----------------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |                |        |          |
| 1326     | SIC.04.05.001   | - il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Pacco di medicazione<br>10<br>Totale   | cad  | 10,00<br>10,00 | 93,20  | 932,00   |
|          | SIC.04.05.005   | <b>PACCO DI MEDICAZIONE</b><br>Secondo le disposizioni di legge.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Pacco di medicazione<br>2 * 27<br>Totale  | cad  | 54,00<br>54,00 | 93,20  | 5 032,80 |
| 1327     | SIC.04.05.005.b | <b>SICUREZZA</b><br><b>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</b><br><b>ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO</b><br><b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</b><br>Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge.<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>- PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione<br>6<br>Totale | cad  | 6,00<br>6,00   | 220,00 | 1 320,00 |
| 1328     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione<br>13<br>Totale   | cad  | 13,00<br>13,00 | 220,00 | 2 860,00 |
| 1329     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione   |      |                |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                      | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |          |
|          |                 | 6  |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 6,00      | 220,00 | 1 320,00 |
| 1330     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione<br>4*2 |      | 8,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 8,00      | 220,00 | 1 760,00 |
| 1331     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione<br>5*2 |      | 10,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 10,00     | 220,00 | 2 200,00 |
| 1332     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione<br>2*3 |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 6,00      | 220,00 | 1 320,00 |
| 1333     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione<br>2*2 |      | 4,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 4,00      | 220,00 | 880,00   |
| 1334     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione<br>10  |      | 10,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 10,00     | 220,00 | 2 200,00 |
| 1335     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione<br>10  |      | 10,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 10,00     | 220,00 | 2 200,00 |
| 1336     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione<br>10  |      | 10,00     |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 10,00     | 220,00 | 2 200,00 |
| 1337     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione<br>4   |      | 4,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 4,00      | 220,00 | 880,00   |
| 1338     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione<br>6   |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 6,00      | 220,00 | 1 320,00 |
| 1339     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione<br>6   |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 6,00      | 220,00 | 1 320,00 |
| 1340     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione<br>6   |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale   | cad  | 6,00      | 220,00 | 1 320,00 |
| 1341     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione        |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI               | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
|          |                 | 6   |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 6,00      | 220,00 | 1 320,00 |
| 1342     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione |      |           |        |          |
|          |                 | 6   |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 6,00      | 220,00 | 1 320,00 |
| 1343     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione |      |           |        |          |
|          |                 | 6   |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 6,00      | 220,00 | 1 320,00 |
| 1344     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione |      |           |        |          |
|          |                 | 6   |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 6,00      | 220,00 | 1 320,00 |
| 1345     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione |      |           |        |          |
|          |                 | 8   |      | 8,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 8,00      | 220,00 | 1 760,00 |
| 1346     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione |      |           |        |          |
|          |                 | 3   |      | 3,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 3,00      | 220,00 | 660,00   |
| 1347     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione |      |           |        |          |
|          |                 | 2   |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 2,00      | 220,00 | 440,00   |
| 1348     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione |      |           |        |          |
|          |                 | 2   |      | 2,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 2,00      | 220,00 | 440,00   |
| 1349     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione |      |           |        |          |
|          |                 | 4   |      | 4,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 4,00      | 220,00 | 880,00   |
| 1350     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione |      |           |        |          |
|          |                 | 4   |      | 4,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 4,00      | 220,00 | 880,00   |
| 1351     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione |      |           |        |          |
|          |                 | 2 * 3   |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 6,00      | 220,00 | 1 320,00 |
| 1352     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione |      |           |        |          |
|          |                 | 6   |      | 6,00      |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 6,00      | 220,00 | 1 320,00 |
| 1353     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione |      |           |        |          |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |          |
|          |                 | 27  |      | 27,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 27,00     | 220,00 | 5 940,00 |
| 1354     | SIC.04.05.005.b | - PER OLTRE DUE DIPENDENTI<br>Cassetta di medicazione<br>6*2  |      | 12,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 12,00     | 220,00 | 2 640,00 |
|          | SIC.04.05       | SICUREZZA<br>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA<br>ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO   |      |           |        |          |
| 1355     | SIC.04.05.010   | TROUSSE LEVA SCHEGGE<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousses leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Trousse<br>10 |      | 10,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 10,00     | 25,80  | 258,00   |
| 1356     | SIC.04.05.010   | TROUSSE LEVA SCHEGGE<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousses leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Trousse<br>10 |      | 10,00     |        |          |
|          |                 | Totale  | cad  | 10,00     | 25,80  | 258,00   |
| 1357     | SIC.04.05.010   | TROUSSE LEVA SCHEGGE<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousses leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Trousse       |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |         |
| 1358     | SIC.04.05.010 | 2*3   | cad  | 6,00      | 25,80  | 154,80  |
|          |               | Totale  |      | 6,00      |        |         |
|          |               | Trousse LEVA SCHEGGE  |      |           |        |         |
|          |               | Sono compresi:  |      |           |        |         |
|          |               | - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; |      |           |        |         |
|          |               | - il reintegro del contenuto;   |      |           |        |         |
|          |               | - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;   |      |           |        |         |
|          |               | - l'allontanamento a fine opera.  |      |           |        |         |
|          |               | È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.  |      |           |        |         |
|          |               | Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.   |      |           |        |         |
|          |               | Per tutta la durata dei lavori.   |      |           |        |         |
|          |               | Trousse   |      |           |        |         |
| 1359     | SIC.04.05.010 | 2*4   | cad  | 8,00      | 25,80  | 206,40  |
|          |               | Totale  |      | 8,00      |        |         |
|          |               | Trousse LEVA SCHEGGE  |      |           |        |         |
|          |               | Sono compresi:  |      |           |        |         |
|          |               | - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; |      |           |        |         |
|          |               | - il reintegro del contenuto;   |      |           |        |         |
|          |               | - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;   |      |           |        |         |
|          |               | - l'allontanamento a fine opera.  |      |           |        |         |
|          |               | È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.  |      |           |        |         |
|          |               | Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.   |      |           |        |         |
|          |               | Per tutta la durata dei lavori.   |      |           |        |         |
|          |               | Trousse   |      |           |        |         |
| 1360     | SIC.04.05.010 | 2*5   | cad  | 10,00     | 25,80  | 258,00  |
|          |               | Totale  |      | 10,00     |        |         |
|          |               | Trousse LEVA SCHEGGE  |      |           |        |         |
|          |               | Sono compresi:  |      |           |        |         |
|          |               | - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; |      |           |        |         |
|          |               | - il reintegro del contenuto;   |      |           |        |         |
|          |               | - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;   |      |           |        |         |
|          |               | - l'allontanamento a fine opera.  |      |           |        |         |
|          |               | È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.  |      |           |        |         |
|          |               | Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.   |      |           |        |         |
|          |               | Per tutta la durata dei lavori.   |      |           |        |         |
|          |               | trousse leva schegge  |      |           |        |         |
| 1361     | SIC.04.05.010 | 2   | cad  | 2,00      | 25,80  | 51,60   |
|          |               | Totale  |      | 2,00      |        |         |
|          |               | Trousse LEVA SCHEGGE  |      |           |        |         |
|          |               | Sono compresi:  |      |           |        |         |
|          |               | - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; |      |           |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |         |
|          |               | - il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>trousse leva schegge<br>2   |      | 2,00      |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 2,00      | 25,80  | 51,60   |
| 1362     | SIC.04.05.010 | <b>TROUSSE LEVA SCHEGGE</b><br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>trousse leva schegge<br>2 |      | 2,00      |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 2,00      | 25,80  | 51,60   |
| 1363     | SIC.04.05.010 | <b>TROUSSE LEVA SCHEGGE</b><br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>trousse leva schegge<br>2 |      | 2,00      |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 2,00      | 25,80  | 51,60   |
| 1364     | SIC.04.05.010 | <b>TROUSSE LEVA SCHEGGE</b><br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>trousse leva schegge<br>4 |      | 4,00      |        |         |
|          |               | Totale  | cad  | 4,00      | 25,80  | 103,20  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|--|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |  |      |           |        |         |
| 1365     | SIC.04.05.010 | lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>trousse leva schegge<br>4<br><br>Totale  | cad  | 4,00      | 25,80  | 103,20  |
|          |               |  |      | 4,00      |        |         |
| 1366     | SIC.04.05.010 | TROUSSE LEVA SCHEGGE<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>trousse leva schegge<br>4<br><br>Totale | cad  | 4,00      | 25,80  | 103,20  |
|          |               |  |      | 4,00      |        |         |
| 1367     | SIC.04.05.010 | TROUSSE LEVA SCHEGGE<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>trousse leva schegge<br>4<br><br>Totale | cad  | 4,00      | 25,80  | 103,20  |
|          |               |  |      | 4,00      |        |         |
| 1368     | SIC.04.05.010 | TROUSSE LEVA SCHEGGE<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>trousse leva schegge<br>3<br><br>Totale | cad  | 3,00      | 25,80  | 77,40   |
|          |               |  |      | 3,00      |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|--|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |  |      |           |        |         |
| 1369     | SIC.04.05.010 | <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro del contenuto;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>trousse leva schegge<br/>4</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>                             | cad  | 4,00      | 25,80  | 103,20  |
|          |               |  |      | 4,00      |        |         |
| 1370     | SIC.04.05.010 | <p>TROUSSE LEVA SCHEGGE</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro del contenuto;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>trousse leva schegge<br/>2</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 2,00      | 25,80  | 51,60   |
|          |               |  |      | 2,00      |        |         |
| 1371     | SIC.04.05.010 | <p>TROUSSE LEVA SCHEGGE</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro del contenuto;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>trousse leva schegge<br/>2</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 2,00      | 25,80  | 51,60   |
|          |               |  |      | 2,00      |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA'          | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|---|------|--------------------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |   |      |                    |        |         |
| 1372     | SIC.04.05.010 | <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva scegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>trousse leva scegge<br/>2</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>TROUSSE LEVA SCHEGGE</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro del contenuto;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva scegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>trousse leva scegge<br/>2</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 2,00<br><hr/> 2,00 | 25,80  | 51,60   |
| 1373     | SIC.04.05.010 | <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva scegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>trousse leva scegge<br/>2</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>TROUSSE LEVA SCHEGGE</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro del contenuto;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva scegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>trousse leva scegge<br/>2</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 2,00<br><hr/> 2,00 | 25,80  | 51,60   |
| 1374     | SIC.04.05.010 | <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva scegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>trousse leva scegge<br/>2</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> <p>TROUSSE LEVA SCHEGGE</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro del contenuto;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva scegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>trousse leva scegge<br/>2</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 2,00<br><hr/> 2,00 | 25,80  | 51,60   |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |         |
| 1375     | SIC.04.05.010 | 2 * 3   | cad  | 6,00      | 25,80  | 154,80  |
|          |               | Totale  |      | 6,00      |        |         |
| 1376     | SIC.04.05.010 | TROUSSE LEVA SCHEGGE<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>trousse leva schegge<br>6                        | cad  | 6,00      | 25,80  | 154,80  |
|          |               | Totale  |      | 6,00      |        |         |
| 1377     | SIC.04.05.015 | TROUSSE LEVA SCHEGGE<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro del contenuto;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Trousse<br>2*6                                   | cad  | 12,00     | 25,80  | 309,60  |
|          |               | Totale  |      | 12,00     |        |         |
| 1378     | SIC.04.05.015 | KIT LAVA OCCHI<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Kit lava occhi<br>3 | cad  | 3,00      | 183,00 | 549,00  |
|          |               | Totale  |      | 3,00      |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA'          | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|---|------|--------------------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |   |      |                    |        |          |
| 1379     | SIC.04.05.015 | <p>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;<br/>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br/>- l'allontanamento a fine opera.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br/>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br/>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Kit lava occhi<br/>3</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>  | cad  | 3,00<br><hr/> 3,00 | 183,00 | 549,00   |
| 1380     | SIC.04.05.015 | <p><b>KIT LAVA OCCHI</b><br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br/>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;<br/>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br/>- l'allontanamento a fine opera.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br/>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br/>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Kit lava occhi<br/>2*3</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 6,00<br><hr/> 6,00 | 183,00 | 1 098,00 |
| 1381     | SIC.04.05.015 | <p><b>KIT LAVA OCCHI</b><br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br/>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;<br/>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br/>- l'allontanamento a fine opera.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br/>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei</p> <p>Kit lava occhi<br/>2*4</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | cad  | 8,00<br><hr/> 8,00 | 183,00 | 1 464,00 |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |  |      |           |        |          |
| 1382     | SIC.04.05.015 | lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Kit lava occhi<br>2*5<br><br>Totale  | cad  | 10,00     | 183,00 | 1 830,00 |
|          |               | 10,00  |      |           |        |          |
| 1383     | SIC.04.05.015 | KIT LAVA OCCHI<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Kit lava occhi<br>10<br><br>Totale | cad  | 10,00     | 183,00 | 1 830,00 |
|          |               | 10,00  |      |           |        |          |
| 1384     | SIC.04.05.015 | KIT LAVA OCCHI<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Kit lava occhi<br>10<br><br>Totale | cad  | 10,00     | 183,00 | 1 830,00 |
|          |               | 10,00  |      |           |        |          |
| 1385     | SIC.04.05.015 | KIT LAVA OCCHI<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Kit lava occhi<br>10<br><br>Totale | cad  | 10,00     | 183,00 | 1 830,00 |
|          |               | 10,00  |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |         |
| 1386     | SIC.04.05.015 | <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Kit lava occhi<br/>2</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>                       | cad  | 2,00      | 183,00 | 366,00  |
|          |               |   |      | 2,00      |        |         |
| 1387     | SIC.04.05.015 | <p>KIT LAVO OCCHI</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Kit lava occhi<br/>4</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 4,00      | 183,00 | 732,00  |
|          |               |   |      | 4,00      |        |         |
| 1388     | SIC.04.05.015 | <p>KIT LAVO OCCHI</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Kit lava occhi<br/>4</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 4,00      | 183,00 | 732,00  |
|          |               |   |      | 4,00      |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA'          | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|--|------|--------------------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |  |      |                    |        |         |
| 1389     | SIC.04.05.015 | <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Kit lava occhi<br/>2</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | cad  | 2,00<br><hr/> 2,00 | 183,00 | 366,00  |
| 1390     | SIC.04.05.015 | <p><b>KIT LAVA OCCHI</b></p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Kit lava occhi<br/>2</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 2,00<br><hr/> 2,00 | 183,00 | 366,00  |
| 1391     | SIC.04.05.015 | <p><b>KIT LAVA OCCHI</b></p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Kit lava occhi<br/>2</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 2,00<br><hr/> 2,00 | 183,00 | 366,00  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |          |
| 1392     | SIC.04.05.015 | 3                                       | cad  | 3,00      | 183,00 | 549,00   |
|          |               | Totale                                  |      | 3,00      |        |          |
| 1393     | SIC.04.05.015 | 2                                       | cad  | 2,00      | 183,00 | 366,00   |
|          |               | Totale                                  |      | 2,00      |        |          |
| 1394     | SIC.04.05.015 | 6                                       | cad  | 6,00      | 183,00 | 1 098,00 |
|          |               | Totale                                  |      | 6,00      |        |          |
| 1395     | SIC.04.05.015 | 2                                       | cad  | 2,00      | 183,00 | 366,00   |
|          |               | Totale                                  |      | 2,00      |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA'          | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------|--|------|--------------------|--------|---------|
| N.       | CODICE        |  |      |                    |        |         |
| 1396     | SIC.04.05.015 | <p>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;<br/>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br/>- l'allontanamento a fine opera.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br/>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br/>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Kit lava occhi<br/>2</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | cad  | 2,00<br><hr/> 2,00 | 183,00 | 366,00  |
| 1397     | SIC.04.05.015 | <p>KIT LAVA OCCHI<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br/>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;<br/>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br/>- l'allontanamento a fine opera.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br/>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br/>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Kit lava occhi<br/>2</p> <p style="text-align: right;">Totale</p> | cad  | 2,00<br><hr/> 2,00 | 183,00 | 366,00  |
| 1398     | SIC.04.05.015 | <p>KIT LAVA OCCHI<br/>Sono compresi:<br/>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br/>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;<br/>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br/>- l'allontanamento a fine opera.<br/>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br/>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei</p> <p>Kit lava occhi<br/>2</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>   | cad  | 2,00<br><hr/> 2,00 | 183,00 | 366,00  |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|---------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE        |   |      |           |        |          |
| 1399     | SIC.04.05.015 | lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Kit lava occhi<br>2   | cad  | 2,00      | 183,00 | 366,00   |
|          |               | Totale  |      | 2,00      |        |          |
| 1400     | SIC.04.05.015 | KIT LAVA OCCHI<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Kit lava occhi<br>2 * 3 | cad  | 6,00      | 183,00 | 1 098,00 |
|          |               | Totale  |      | 6,00      |        |          |
| 1401     | SIC.04.05.015 | KIT LAVA OCCHI<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Kit lava occhi<br>6     | cad  | 6,00      | 183,00 | 1 098,00 |
|          |               | Totale  |      | 6,00      |        |          |
| 1402     | SIC.04.05.015 | KIT LAVA OCCHI<br>Sono compresi:<br>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;<br>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;<br>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;<br>- l'allontanamento a fine opera.<br>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.<br>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.<br>Per tutta la durata dei lavori.<br>Kit lava occhi<br>27    | cad  | 27,00     | 183,00 | 4 941,00 |
|          |               | Totale  |      | 27,00     |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |          |
|          |                 | <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p>Kit lava occhi<br/>2*6</p> |      |           |        |          |
|          | SIC.04.05.020   | Totale   | cad  | 12,00     | 183,00 | 2 196,00 |
|          |                 | SICUREZZA<br>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA<br>ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO<br>BARELLA PIEGHEVOLE  |      |           |        |          |
|          |                 | <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.</p> <p>- IN ALLUMINIO, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA</p>  |      |           |        |          |
| 1403     | SIC.04.05.020.b | Barella<br>2 * 1100  |      | 2 200,00  |        |          |
|          |                 | Totale   | gg   | 2 200,00  | 0,35   | 770,00   |
| 1404     | SIC.04.05.020.b | Barella<br>2 * 1100  |      | 2 200,00  |        |          |
|          |                 | Totale   | gg   | 2 200,00  | 0,35   | 770,00   |
| 1405     | SIC.04.05.020.b | Barella<br>3 * 600   |      | 1 800,00  |        |          |
|          |                 | Totale   | gg   | 1 800,00  | 0,35   | 630,00   |
| 1406     | SIC.04.05.020.b | Barella<br>4 * 540   |      | 2 160,00  |        |          |
|          |                 | Totale   | gg   | 2 160,00  | 0,35   | 756,00   |
| 1407     | SIC.04.05.020.b | Barella<br>5 * 510   |      | 2 550,00  |        |          |
|          |                 | Totale   | gg   | 2 550,00  | 0,35   | 892,50   |
| 1408     | SIC.04.05.020.b | Barella<br>3 * 1330  |      | 3 990,00  |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva*

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO             |
|----------|-------------------|---|------|-----------|--------|---------------------|
| N.       | CODICE            |   |      |           |        |                     |
|          |                   | Totale  | gg   | 3 990,00  | 0,35   | 1 396,50            |
| 1409     | SIC.04.05.020.b   | - IN ALLUMINIO, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA<br>Barella<br>2 * 510   |      | 1 020,00  |        |                     |
|          |                   | Totale  | gg   | 1 020,00  | 0,35   | 357,00              |
| 1410     | SIC.04.05.020.b   | - IN ALLUMINIO, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA<br>Barella<br>6 * 390   |      | 2 340,00  |        |                     |
|          |                   | Totale  | gg   | 2 340,00  | 0,35   | 819,00              |
|          |                   | <b>Totale SIC.04.E - Attrezzature di primo soccorso Euro</b>  |      |           |        | <b>107 737,2000</b> |
|          |                   | <b>SIC.04.F - Attrezzature antincendio</b>  |      |           |        |                     |
|          | SIC.04.06.001.1   | SICUREZZA<br>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA<br>ATTREZZATURE ANTINCENDIO<br>ESTINTORE<br>ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA<br>Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro.<br>Costo di utilizzo mensile. |      |           |        |                     |
| 1411     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>8  |      | 8,00      |        |                     |
|          |                   | Totale  | cad  | 8,00      | 22,00  | 176,00              |
| 1412     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>15   |      | 15,00     |        |                     |
|          |                   | Totale  | cad  | 15,00     | 22,00  | 330,00              |
| 1413     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori (1 per baracca + box)<br>12   |      | 12,00     |        |                     |
|          |                   | Totale  | cad  | 12,00     | 22,00  | 264,00              |
| 1414     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori (1 per baracca + box)<br>4*4  |      | 16,00     |        |                     |
|          |                   | Totale  | cad  | 16,00     | 22,00  | 352,00              |
| 1415     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori (1 per baracca + box)<br>5*4  |      | 20,00     |        |                     |
|          |                   | Totale  | cad  | 20,00     | 22,00  | 440,00              |
| 1416     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>16*2   |      | 32,00     |        |                     |
|          |                   | Totale  | cad  | 32,00     | 22,00  | 704,00              |
| 1417     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>14*2   |      | 28,00     |        |                     |
|          |                   | Totale  | cad  | 28,00     | 22,00  | 616,00              |
| 1418     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE  |      |           |        |                     |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|-------------------|---|------|-----------|--------|---------|
| N.       | CODICE            |   |      |           |        |         |
|          |                   | Estintori<br>21*2                       |      | 42,00     |        |         |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 42,00     | 22,00  | 924,00  |
| 1419     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |         |
|          |                   | Estintori<br>10                         |      | 10,00     |        |         |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 10,00     | 22,00  | 220,00  |
| 1420     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |         |
|          |                   | Estintori<br>14                         |      | 14,00     |        |         |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 14,00     | 22,00  | 308,00  |
| 1421     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |         |
|          |                   | Estintori<br>14                         |      | 14,00     |        |         |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 14,00     | 22,00  | 308,00  |
| 1422     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |         |
|          |                   | Estintori<br>14                         |      | 14,00     |        |         |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 14,00     | 22,00  | 308,00  |
| 1423     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |         |
|          |                   | Estintori<br>10                         |      | 10,00     |        |         |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 10,00     | 22,00  | 220,00  |
| 1424     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |         |
|          |                   | Estintori<br>10                         |      | 10,00     |        |         |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 10,00     | 22,00  | 220,00  |
| 1425     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |         |
|          |                   | Estintori<br>14                         |      | 14,00     |        |         |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 14,00     | 22,00  | 308,00  |
| 1426     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |         |
|          |                   | Estintori<br>14                         |      | 14,00     |        |         |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 14,00     | 22,00  | 308,00  |
| 1427     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |         |
|          |                   | Estintori<br>16                         |      | 16,00     |        |         |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 16,00     | 22,00  | 352,00  |
| 1428     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |         |
|          |                   | Estintori<br>8                          |      | 8,00      |        |         |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 8,00      | 22,00  | 176,00  |
| 1429     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |         |
|          |                   | Estintori<br>6                          |      | 6,00      |        |         |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 6,00      | 22,00  | 132,00  |
| 1430     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |         |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |   |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>6                          |      | 6,00      |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 6,00      | 22,00  | 132,00   |
| 1431     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>6                          |      | 6,00      |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 6,00      | 22,00  | 132,00   |
| 1432     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>10                         |      | 10,00     |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 10,00     | 22,00  | 220,00   |
| 1433     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>6 * 3                      |      | 18,00     |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 18,00     | 22,00  | 396,00   |
| 1434     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>16                         |      | 16,00     |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 16,00     | 22,00  | 352,00   |
| 1435     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>3 * 27                     |      | 81,00     |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 81,00     | 22,00  | 1 782,00 |
| 1436     | SIC.04.06.001.1.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE          |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori (1 per baracca + box)<br>6*4  |      | 24,00     |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 24,00     | 22,00  | 528,00   |
| 1437     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>8 * 43                     |      | 344,00    |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 344,00    | 4,00   | 1 376,00 |
| 1438     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>15 * 43                    |      | 645,00    |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 645,00    | 4,00   | 2 580,00 |
| 1439     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>12 * 19                    |      | 228,00    |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 228,00    | 4,00   | 912,00   |
| 1440     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>(4*4) * 8                  |      | 128,00    |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 128,00    | 4,00   | 512,00   |
| 1441     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>(5*4) * 16                 |      | 320,00    |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 320,00    | 4,00   | 1 280,00 |
| 1442     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |   |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>(16*2) * 41                |      | 1 312,00  |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 1 312,00  | 4,00   | 5 248,00 |
| 1443     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>(14*2) * 21                |      | 588,00    |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 588,00    | 4,00   | 2 352,00 |
| 1444     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>(21*2) * 29                |      | 1 218,00  |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 1 218,00  | 4,00   | 4 872,00 |
| 1445     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori (7 mesi)<br>10 * 7            |      | 70,00     |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 70,00     | 4,00   | 280,00   |
| 1446     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori (19 mesi)<br>14 * 19          |      | 266,00    |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 266,00    | 4,00   | 1 064,00 |
| 1447     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori (28 mesi)<br>14 * 28          |      | 392,00    |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 392,00    | 4,00   | 1 568,00 |
| 1448     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori (17 mesi)<br>14 * 17          |      | 238,00    |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 238,00    | 4,00   | 952,00   |
| 1449     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori (14 mesi)<br>10 * 14          |      | 140,00    |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 140,00    | 4,00   | 560,00   |
| 1450     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>10 * 15                    |      | 150,00    |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 150,00    | 4,00   | 600,00   |
| 1451     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>14 * 20                    |      | 280,00    |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 280,00    | 4,00   | 1 120,00 |
| 1452     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori (20 mesi)<br>14 * 20          |      | 280,00    |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 280,00    | 4,00   | 1 120,00 |
| 1453     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori<br>16 * 23                    |      | 368,00    |        |          |
|          |                   | Totale                                  | cad  | 368,00    | 4,00   | 1 472,00 |
| 1454     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE       |      |           |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |          |
|          |                   | Estintori (3 mesi)<br>8 * 3  |      | 24,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 24,00     | 4,00   | 96,00    |
| 1455     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (3 mesi)<br>6 * 3   |      | 18,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 18,00     | 4,00   | 72,00    |
| 1456     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (3 mesi)<br>6 * 3   |      | 18,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 18,00     | 4,00   | 72,00    |
| 1457     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (4 mesi)<br>6 * 4   |      | 24,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 24,00     | 4,00   | 96,00    |
| 1458     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (2 mesi)<br>10 * 2  |      | 20,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 20,00     | 4,00   | 80,00    |
| 1459     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (8 mesi)<br>6 * 8 * 3   |      | 144,00    |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 144,00    | 4,00   | 576,00   |
| 1460     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (5 mesi)<br>16 * 5  |      | 80,00     |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 80,00     | 4,00   | 320,00   |
| 1461     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (2 mesi)<br>3 * 2 * 27  |      | 162,00    |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 162,00    | 4,00   | 648,00   |
| 1462     | SIC.04.06.001.1.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori<br>(6*4) * 12   |      | 288,00    |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 288,00    | 4,00   | 1 152,00 |
|          | SIC.04.06.001.2   | SICUREZZA<br>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA<br>ATTREZZATURE ANTINCENDIO<br>ESTINTORE<br>ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA<br>Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,<br>valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,<br>dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non<br>ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.<br>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE |      |           |        |          |
| 1463     | SIC.04.06.001.2.a | Estintori<br>6   |      | 6,00      |        |          |
|          |                   | Totale   | cad  | 6,00      | 84,60  | 507,60   |
| 1464     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>8   |      | 8,00      |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                         | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |   |      |           |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 8,00      | 84,60  | 676,80   |
| 1465     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori (2 per area)<br>6   |      | 6,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 6,00      | 84,60  | 507,60   |
| 1466     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori (2 per area)<br>4*2 |      | 8,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 8,00      | 84,60  | 676,80   |
| 1467     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori (2 per area)<br>5*2 |      | 10,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 10,00     | 84,60  | 846,00   |
| 1468     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori (4 per area)<br>4*3 |      | 12,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 12,00     | 84,60  | 1 015,20 |
| 1469     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori (4 per area)<br>4*3 |      | 12,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 12,00     | 84,60  | 1 015,20 |
| 1470     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>4                |      | 4,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 4,00      | 84,60  | 338,40   |
| 1471     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>6                |      | 6,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 6,00      | 84,60  | 507,60   |
| 1472     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>6                |      | 6,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 6,00      | 84,60  | 507,60   |
| 1473     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>6                |      | 6,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 6,00      | 84,60  | 507,60   |
| 1474     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>4                |      | 4,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 4,00      | 84,60  | 338,40   |
| 1475     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>4                |      | 4,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 4,00      | 84,60  | 338,40   |
| 1476     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>6                |      | 6,00      |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                         | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |
|----------|-------------------|---|------|-----------|--------|----------|
| N.       | CODICE            |   |      |           |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 6,00      | 84,60  | 507,60   |
| 1477     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>6                |      | 6,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 6,00      | 84,60  | 507,60   |
| 1478     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>8                |      | 8,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 8,00      | 84,60  | 676,80   |
| 1479     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>2                |      | 2,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 2,00      | 84,60  | 169,20   |
| 1480     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>2                |      | 2,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 2,00      | 84,60  | 169,20   |
| 1481     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>2                |      | 2,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 2,00      | 84,60  | 169,20   |
| 1482     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>2                |      | 2,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 2,00      | 84,60  | 169,20   |
| 1483     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>4                |      | 4,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 4,00      | 84,60  | 338,40   |
| 1484     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>2 * 3            |      | 6,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 6,00      | 84,60  | 507,60   |
| 1485     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori<br>5                |      | 5,00      |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 5,00      | 84,60  | 423,00   |
| 1486     | SIC.04.06.001.2.a | - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE<br>Estintori (2 per area)<br>6*2 |      | 12,00     |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 12,00     | 84,60  | 1 015,20 |
| 1487     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori<br>6 * 43        |      | 258,00    |        |          |
|          |                   | Totale  | cad  | 258,00    | 19,74  | 5 092,92 |
| 1488     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori<br>8 * 43        |      | 344,00    |        |          |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                            | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 344,00    | 19,74  | 6 790,56  |
| 1489     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori<br>6 * 19           |      | 114,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 114,00    | 19,74  | 2 250,36  |
| 1490     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori<br>(4*2) * 8        |      | 64,00     |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 64,00     | 19,74  | 1 263,36  |
| 1491     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori<br>(5*2) * 16       |      | 160,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 160,00    | 19,74  | 3 158,40  |
| 1492     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori<br>(4*3) * 43       |      | 516,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 516,00    | 19,74  | 10 185,84 |
| 1493     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori<br>(4*3) * 16       |      | 192,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 192,00    | 19,74  | 3 790,08  |
| 1494     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (7 mesi)<br>4 * 7   |      | 28,00     |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 28,00     | 19,74  | 552,72    |
| 1495     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (19 mesi)<br>6 * 19 |      | 114,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 114,00    | 19,74  | 2 250,36  |
| 1496     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (28 mesi)<br>6 * 28 |      | 168,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 168,00    | 19,74  | 3 316,32  |
| 1497     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (17 mesi)<br>6 * 17 |      | 102,00    |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 102,00    | 19,74  | 2 013,48  |
| 1498     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (14 mesi)<br>4 * 14 |      | 56,00     |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 56,00     | 19,74  | 1 105,44  |
| 1499     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori<br>4 * 15           |      | 60,00     |        |           |
|          |                   | Totale   | cad  | 60,00     | 19,74  | 1 184,40  |
| 1500     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori<br>6 * 20           |      | 120,00    |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva

| ARTICOLO |                   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                              | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO  |                       |
|----------|-------------------|--|------|-----------|--------|----------|-----------------------|
| N.       | CODICE            |  |      |           |        |          |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 120,00    | 19,74  | 2 368,80 |                       |
| 1501     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (20mesi)<br>6 * 20    |      | 120,00    |        |          |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 120,00    | 19,74  | 2 368,80 |                       |
| 1502     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori<br>8 * 23             |      | 184,00    |        |          |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 184,00    | 19,74  | 3 632,16 |                       |
| 1503     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (3 mesi)<br>2 * 3     |      | 6,00      |        |          |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 6,00      | 19,74  | 118,44   |                       |
| 1504     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (3 mesi)<br>2 * 3     |      | 6,00      |        |          |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 6,00      | 19,74  | 118,44   |                       |
| 1505     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (3 mesi)<br>2 * 3     |      | 6,00      |        |          |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 6,00      | 19,74  | 118,44   |                       |
| 1506     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (4 mesi)<br>2 * 4     |      | 8,00      |        |          |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 8,00      | 19,74  | 157,92   |                       |
| 1507     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (2 mesi)<br>4 * 2     |      | 8,00      |        |          |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 8,00      | 19,74  | 157,92   |                       |
| 1508     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (8 mesi)<br>2 * 8 * 3 |      | 48,00     |        |          |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 48,00     | 19,74  | 947,52   |                       |
| 1509     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori (5 mesi)<br>5 * 5     |      | 25,00     |        |          |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 25,00     | 19,74  | 493,50   |                       |
| 1510     | SIC.04.06.001.2.b | - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE<br>Estintori<br>(6*2) * 12         |      | 144,00    |        |          |                       |
|          |                   | Totale   | cad  | 144,00    | 19,74  | 2 842,56 |                       |
|          |                   | <b>Totale SIC.04.F - Attrezzature antincendio Euro</b>               |      |           |        |          | <b>109 902,9400</b>   |
|          |                   | <i>Totale SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva Euro</i>           |      |           |        |          | <i>2 598 371,4600</i> |



**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.05 - Procedure previste dal PSC per specifici motivi di sicurezza*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |           |
|          | SIC.05.02.001   | <b>SIC.05.A - Riunioni di coordinamento</b><br>SICUREZZA<br>MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA<br>SANITARIA<br>INFORMAZIONE E FORMAZIONE<br>INFORMAZIONI<br>Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. |      |           |        |           |
| 1511     | SIC.05.02.001.a | - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE<br>Formazione (8 persone per 2h ogni mese)<br>8 * (2.00) * (1.00) * 44  |      | 704,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 704,00    | 33,57  | 23 633,28 |
| 1512     | SIC.05.02.001.a | - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE<br>Formazione (8 persone per 2h ogni mese)<br>8 * (2.00) * (1.00) * 44  |      | 704,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 704,00    | 33,57  | 23 633,28 |
| 1513     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * (1.00) * 42  |      | 336,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 336,00    | 23,24  | 7 808,64  |
| 1514     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * (1.00) * 22  |      | 176,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 176,00    | 23,24  | 4 090,24  |
| 1515     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * (1.00) * 30  |      | 240,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 240,00    | 23,24  | 5 577,60  |
| 1516     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * 8  |      | 64,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 64,00     | 23,24  | 1 487,36  |
| 1517     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * 20   |      | 160,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 160,00    | 23,24  | 3 718,40  |
| 1518     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * 29   |      | 232,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 232,00    | 23,24  | 5 391,68  |
| 1519     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * 18   |      | 144,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 144,00    | 23,24  | 3 346,56  |
| 1520     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * 15   |      | 120,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 120,00    | 23,24  | 2 788,80  |
| 1521     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * 16   |      | 128,00    |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.05 - Procedure previste dal PSC per specifici motivi di sicurezza

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |                     |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|-----------|---------------------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | h    | 128,00    | 23,24  | 2 974,72  |                     |
| 1522     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * 21   |      | 168,00    |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | h    | 168,00    | 23,24  | 3 904,32  |                     |
| 1523     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * 21   |      | 168,00    |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | h    | 168,00    | 23,24  | 3 904,32  |                     |
| 1524     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * 24   |      | 192,00    |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | h    | 192,00    | 23,24  | 4 462,08  |                     |
| 1525     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * 4  |      | 32,00     |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | h    | 32,00     | 23,24  | 743,68    |                     |
| 1526     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * 4  |      | 32,00     |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | h    | 32,00     | 23,24  | 743,68    |                     |
| 1527     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * 13   |      | 104,00    |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | h    | 104,00    | 23,24  | 2 416,96  |                     |
| 1528     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * 9  |      | 72,00     |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | h    | 72,00     | 23,24  | 1 673,28  |                     |
| 1529     | SIC.05.02.001.b | - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE<br>Formazione (4 persone per 2h ogni mese)<br>4 * (2.00) * 6  |      | 48,00     |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | h    | 48,00     | 23,24  | 1 115,52  |                     |
|          |                 | <b>Totale SIC.05.A - Riunioni di coordinamento Euro</b>   |      |           |        |           | <b>103 414,4000</b> |
|          | SIC.05.01.001   | <b>SIC.05.B - Informazione e formazione specifica di cantiere</b><br>SICUREZZA<br>MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA<br>SANITARIA<br>COORDINAMENTO<br>ASSEMBLEE<br>Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che<br>concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani<br>di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da<br>svolgarsi all'inizio dei lavori. |      |           |        |           |                     |
| 1530     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (4 persone per 2 h ogni 15 gg)<br>4 * (2.00) * (2.00) * 44  |      | 704,00    |        |           |                     |
|          |                 | Totale  | h    | 704,00    | 33,57  | 23 633,28 |                     |
| 1531     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (4 persone per 2 h ogni 15 gg)  |      |           |        |           |                     |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA**

SIC.05 - Procedure previste dal PSC per specifici motivi di sicurezza

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO   |
|----------|-----------------|---|------|-----------|--------|-----------|
| N.       | CODICE          |   |      |           |        |           |
|          |                 | 4 * (2.00) * (2.00) * 44  |      | 704,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 704,00    | 33,57  | 23 633,28 |
| 1532     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni 15gg)<br>2 * (2.00) * (2.00) * 42 |      | 336,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 336,00    | 33,57  | 11 279,52 |
| 1533     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni 15gg)<br>2 * (2.00) * (2.00) * 22 |      | 176,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 176,00    | 33,57  | 5 908,32  |
| 1534     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni 15gg)<br>2 * (2.00) * (2.00) * 30 |      | 240,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 240,00    | 33,57  | 8 056,80  |
| 1535     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni mese)<br>2 * (2.00) * 8           |      | 32,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 32,00     | 33,57  | 1 074,24  |
| 1536     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni 15 gg)<br>2 * (2.00) * 2 * 20     |      | 160,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 160,00    | 33,57  | 5 371,20  |
| 1537     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni 15 gg)<br>2 * (2.00) * 2 * 29     |      | 232,00    |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 232,00    | 33,57  | 7 788,24  |
| 1538     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni mese)<br>2 * (2.00) * 18          |      | 72,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 72,00     | 33,57  | 2 417,04  |
| 1539     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni mese)<br>2 * (2.00) * 15          |      | 60,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 60,00     | 33,57  | 2 014,20  |
| 1540     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni mese)<br>2 * (2.00) * 16          |      | 64,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 64,00     | 33,57  | 2 148,48  |
| 1541     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni mese)<br>2 * (2.00) * 21          |      | 84,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 84,00     | 33,57  | 2 819,88  |
| 1542     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni mese)<br>2 * (2.00) * 21          |      | 84,00     |        |           |
|          |                 | Totale  | h    | 84,00     | 33,57  | 2 819,88  |
| 1543     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni mese)                             |      |           |        |           |

**STIMA COSTI SICUREZZA****SIC - COSTI DELLA SICUREZZA***SIC.05 - Procedure previste dal PSC per specifici motivi di sicurezza*

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO             |
|----------|-----------------|--|------|-----------|--------|---------------------|
| N.       | CODICE          |  |      |           |        |                     |
|          |                 | 2 * (2.00) * 24  |      | 96,00     |        |                     |
|          |                 | Totale   | h    | 96,00     | 33,57  | 3 222,72            |
| 1544     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni mese)  |      |           |        |                     |
|          |                 | 2 * (2.00) * 4   |      | 16,00     |        |                     |
|          |                 | Totale   | h    | 16,00     | 33,57  | 537,12              |
| 1545     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni mese)  |      |           |        |                     |
|          |                 | 2 * (2.00) * 4   |      | 16,00     |        |                     |
|          |                 | Totale   | h    | 16,00     | 33,57  | 537,12              |
| 1546     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni 15 gg) |      |           |        |                     |
|          |                 | 2 * (2.00) * 2 * 13  |      | 104,00    |        |                     |
|          |                 | Totale   | h    | 104,00    | 33,57  | 3 491,28            |
| 1547     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni 15 gg) |      |           |        |                     |
|          |                 | 2 * (2.00) * 2 * 9   |      | 72,00     |        |                     |
|          |                 | Totale   | h    | 72,00     | 33,57  | 2 417,04            |
| 1548     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni 15 gg) |      |           |        |                     |
|          |                 | 2 * (2.00) * 2 * 6   |      | 48,00     |        |                     |
|          |                 | Totale   | h    | 48,00     | 33,57  | 1 611,36            |
| 1549     | SIC.05.01.001.a | - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE<br>Assemblea (2 persone x 2 h ogni mese)  |      |           |        |                     |
|          |                 | 27 * (2.00) * 2 * 3  |      | 324,00    |        |                     |
|          |                 | Totale   | h    | 324,00    | 33,57  | 10 876,68           |
|          |                 | <b>Totale SIC.05.B - Informazione e formazione specifica di cantiere Euro</b>              |      |           |        | <b>121 657,6800</b> |
|          |                 | <i>Totale SIC.05 - Procedure previste dal PSC per specifici motivi di sicurezza Euro</i>   |      |           |        | <i>225 072,0800</i> |
|          |                 | <b>Totale SIC - COSTI DELLA SICUREZZA Euro</b>   |      |           |        | <b>11 088</b>       |
|          |                 | <b>Importo Lavori Euro</b>   |      |           |        | <b>134,0300</b>     |
|          |                 |  |      |           |        | <b>11 088</b>       |
|          |                 |  |      |           |        | <b>134,0300</b>     |

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  | IMPORTI PARZIALI       | IMPORTI TOTALI         |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>A) LAVORI</b>  |                        |                        |
| <b>SIC - COSTI DELLA SICUREZZA</b>  | <b>11 088 134,0300</b> |                        |
| <i>SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC</i>  | <i>7 167 283,4200</i>  |                        |
| <b>SIC.01.A - Ponteggi e trabatelli</b>   | <b>584 888,9000</b>    |                        |
| <b>SIC.01.B - Baraccamenti e servizi igienico sanitari</b>  | <b>3 584 864,6600</b>  |                        |
| <b>SIC.01.C - Recinzioni e delimitazioni</b>  | <b>2 053 132,8300</b>  |                        |
| <b>SIC.01.D - Parapetti, andatoie e passarelle</b>  | <b>777 560,9300</b>    |                        |
| <b>SIC.01.E - Depositi</b>  | <b>110 676,1000</b>    |                        |
| <b>SIC.01.F - Serbatoi e vasche</b>   | <b>56 160,0000</b>     |                        |
| <i>SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti</i>     | <i>274 176,9000</i>    |                        |
| <b>SIC.02.A - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti</b>  | <b>261 036,9000</b>    |                        |
| <b>SIC.02.B - Dispositivi di protezione individuale per lavori interferenti</b>   | <b>13 140,0000</b>     |                        |
| <i>SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi</i> | <i>823 230,1700</i>    |                        |
| <b>SIC.03.A - Impianto di terra per specifiche esigenze</b>   | <b>27 214,6800</b>     |                        |
| <b>SIC.03.B - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche</b>  | <b>285 684,0000</b>    |                        |
| <b>SIC.03.C - Impianto antincendio gallerie e pozzi</b>   | <b>3 736,6000</b>      |                        |
| <b>SIC.03.D - Impianto elettrico di cantiere</b>  | <b>254 867,5900</b>    |                        |
| <b>SIC.03.E - Impianto evacuazione dei fumi</b>   | <b>251 727,3000</b>    |                        |
| <i>SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva</i>  | <i>2 598 371,4600</i>  |                        |
| <b>SIC.04.A - Segnaletica di sicurezza orizzontale</b>  | <b>74 656,1200</b>     |                        |
| <b>SIC.04.B - Segnaletica di sicurezza verticale</b>  | <b>296 015,0700</b>    |                        |
| <b>SIC.04.C - Segnaletica di sicurezza complementare</b>  | <b>2 010 060,1300</b>  |                        |
| <b>SIC.04.E - Attrezzature di primo soccorso</b>  | <b>107 737,2000</b>    |                        |
| <b>SIC.04.F - Attrezzature antincendio</b>  | <b>109 902,9400</b>    |                        |
| <i>SIC.05 - Procedure previste dal PSC per specifici motivi di sicurezza</i>  | <i>225 072,0800</i>    |                        |
| <b>SIC.05.A - Riunioni di coordinamento</b>   | <b>103 414,4000</b>    |                        |
| <b>SIC.05.B - Informazione e formazione specifica di cantiere</b>   | <b>121 657,6800</b>    |                        |
| IMPORTO LAVORI Euro   |                        | 11 088 134,0300        |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>  |                        | <b>11 088 134,0300</b> |

**INDICE**

| DESCRIZIONE   | PAGINA |
|---|--------|
| <b>SIC - COSTI DELLA SICUREZZA</b>  | 1      |
| <i>SIC.01 - Apprestamenti previsti nel PSC</i>  | 1      |
| <b>SIC.01.A - Ponteggi e trabatelli</b>   | 1      |
| <b>SIC.01.B - Baraccamenti e servizi igienico sanitari</b>  | 10     |
| <b>SIC.01.C - Recinzioni e delimitazioni</b>  | 35     |
| <b>SIC.01.D - Parapetti, andatoie e passerelle</b>  | 58     |
| <b>SIC.01.E - Depositi</b>  | 59     |
| <b>SIC.01.F - Serbatoi e vasche</b>   | 63     |
| <i>SIC.02 - Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti</i>     | 65     |
| <b>SIC.02.A - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti</b>  | 65     |
| <b>SIC.02.B - Dispositivi di protezione individuale per lavori interferenti</b>   | 88     |
| <i>SIC.03 - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione dei fumi</i> | 92     |
| <b>SIC.03.A - Impianto di terra per specifiche esigenze</b>   | 92     |
| <b>SIC.03.B - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche</b>  | 95     |
| <b>SIC.03.C - Impianto antincendio gallerie e pozzi</b>   | 103    |
| <b>SIC.03.D - Impianto elettrico di cantiere</b>  | 107    |
| <b>SIC.03.E - Impianto evacuazione dei fumi</b>   | 122    |
| <i>SIC.04 - Mezzi di protezione collettiva</i>  | 124    |
| <b>SIC.04.A - Segnaletica di sicurezza orizzontale</b>  | 124    |
| <b>SIC.04.B - Segnaletica di sicurezza verticale</b>  | 130    |
| <b>SIC.04.C - Segnaletica di sicurezza complementare</b>  | 147    |
| <b>SIC.04.E - Attrezzature di primo soccorso</b>  | 165    |
| <b>SIC.04.F - Attrezzature antincendio</b>  | 190    |
| <i>SIC.05 - Procedure previste dal PSC per specifici motivi di sicurezza</i>  | 199    |
| <b>SIC.05.A - Riunioni di coordinamento</b>   | 199    |
| <b>SIC.05.B - Informazione e formazione specifica di cantiere</b>   | 200    |