

# S.G.C. E78 GROSSETO–FANO

Tratto Siena Bettolle (A1)

Adeguamento a 4 corsie del tratto Siena–Ruffolo (Lotto 0)

## PROGETTO DEFINITIVO

COD. FI-81

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante



**PROGETTISTI:**

Ing. Riccardo Formichi – Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)  
Ordine Ing. di Milano n. 18045

Ing. Riccardo Formichi – Pro Iter srl  
Ordine Ing. di Milano n. 18045

**IL GEOLOGO**

Dott. Geol. Massimo Mezzanatica – Pro Iter srl  
Albo Geol. Lombardia n. A762

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Ing. Enrico Moretti – Erre.vi.a. srl  
Ordine Ing. di Milano n. 16237

**VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Raffaele Franco Carso



PROTOCOLLO

DATA

## 04 - Archeologia - Verifica preventiva interesse archeologico

Schede delle unità di ricognizione e delle presenze archeologiche attestata in letteratura

CODICE PROGETTO			NOME FILE		REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00SG01GENRE02A.pdf			
DPFI0081	D	20	CODICE ELAB. T00SG01GENRE02		A	-
D						
C						
B						
A	Emissione		Octobre 2020	ZANINI	POMILIO	FORMICHI
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

## UT 1

Comune: Siena

Località: Bucciano

Definizione: Insediamento medievale su preesistenze etrusche.

Descrizione: Piccolo borgo attestato a partire dall'ultimo quarto del XIII secolo (cfr. Repetti 1843, v. 1, p. 371) dove in letteratura sono evidenziate due evidenze archeologiche rilevanti.

a) Alto corpo di fabbrica in mattoni, con una porzione in forma di torre, cui si addossano fabbricati più recenti (Cammarosano, Passeri 1976, p. 389).

b) Notizia del rinvenimento, nel corso di scavi irregolari, di alcune tombe etrusche a camera con banchine laterali. Tra i materiali, ceramica attica a figure nere (un'anfora con la scena di Ulisse riconosciuto dal cane Argo), ceramica attica a figure rosse e molti bronzi. Datazione suggerita al VI-V secolo a.C. (Torelli, 1992, con bibliografia relativa).

Corrispondenza con documentazione archeologica pregressa: Viarch 2010, Sito 17 (UT 1 e 2); RisArch in PO Comune di Siena, nrr. 45-46.

## UT 2

Comune: Siena

Località: Bucciano

Definizione: Affioramento di materiali archeologici.

Descrizione: Sul versante collinare che dalla strada di Certosa, all'altezza del nucleo tardomedievale di Bucciano, degrada verso il fosso Ribucciano, che comprende due evidenze.

- a) Sulla parte sommitale, in prossimità della strada di Certosa, una piccola (m. 3 x 3) concentrazione di materiali da costruzione in pessimo stato di conservazione associati con pochi frammenti di maiolica. All'epoca, la traccia venne interpretata come distruzione di un piccolo corpo di fabbrica collegato al vicino villaggio di Bucciano.
- b) Poco più a valle, lungo il versante collinare, venne recuperato un unico frammento di contenitore di grandi dimensioni, identificato come pertinente a un *pythos* etrusco di fase arcaica.

Corrispondenza con documentazione archeologica pregressa: Viarch 2010, Sito 63 (UT 1 e 2); RisArch in PO Comune di Siena, nrr. 105-106.

## UT 3

Comune: Siena

Località: Istieto

Definizione: Affioramento di materiali archeologici.

Descrizione: Sito posto sul piede collinare in prossimità del fosso Ribucciano, a Est del podere Istieto Basso. Si configura come un'area di terreno scuro con presenza di pochi materiali archeologici frammisti a ceramica moderna probabilmente proveniente dalle case sovrastanti. L'area di spargimento misura ca. 7 x 3 m e sono stati raccolti prevalentemente frammenti di maiolica arcaica, anche di forme riconoscibili, che suggeriscono una datazione bassomedievale.

Corrispondenza con documentazione archeologica pregressa: Viarch 2010, Sito 74 (UT 1 e 2); RisArch in PO Comune di Siena, nr. 121.

## UT 4

Comune: Siena

Località: Istieto

Definizione: Affioramento di materiali archeologici.

Descrizione: Sito posto sul piede collinare in prossimità del fosso Ribucciano, un centinaio di metri a Nord/Nordovest del sito nr. 3. Si configura come una evidente concentrazione di materiale ceramico su un'area molto vasta (30 x 40 m), in cui sono stati individuati soprattutto frammenti di maiolica arcaica, che, come nel caso precedente, suggeriscono una datazione bassomedievale.

Corrispondenza con documentazione archeologica pregressa: Viarch 2010, Sito 75 (UT 1); RisArch in PO Comune di Siena, nr. 122.

## UT 5

Comune: Siena

Località: Istieto

Definizione: Affioramento di materiali archeologici.

Descrizione: Sito posto a un centinaio di metri a Ovest del sito nr. 4, sul versante collinare che dal nucleo abitato di Istieto scende verso il fosso Ribucciano. Piccola concentrazione (4 x 2 m) di frammenti diversi, tra cui ceramica acroma in cattivo stato di conservazione associata a maiolica arcaica. Anche in questo caso è probabile una datazione a epoca bassomedievale.

Corrispondenza con documentazione archeologica pregressa: Viarch 2010, Sito 75 (UT 2); RisArch in PO Comune di Siena, nr. 123.

## UT 6

Comune: Siena

Località: Istieto

Definizione: Affioramento di materiali archeologici.

Descrizione: Sito posto sul piede collinare sulla riva sinistra del fosso Ribucciano, di fronte al sito nr. 3. Si presenta come uno spargimento di materiali da costruzione molto frammentati. È probabile una sua relazione funzionale con i siti posti al di là dello stesso fosso.

Corrispondenza con documentazione archeologica pregressa: Viarch 2010, Sito 76 (UT 1); RisArch in PO Comune di Siena, nr. 124.

## UT 7

Comune: Siena

Località: Cerchiaia

Definizione: Fornace.

Descrizione: Sito posto nel settore di Cerchiaia, poche decine di metri a Nord dell'incrocio tra la SS Cassia e la Strada d'Istieto. Al momento della ricognizione della fine degli anni '90, i lavori per la realizzazione del complesso abitativo che ora sorge in quella zona riportarono alla luce i resti di una presumibile "fornace cinque-secentesca", interpretata come l'antecedente di quella che la cartografia storica ottocentesca attesta con qualche precisione in quell'area. I resti rinvenuti – che furono direttamente asportati nel corso dei lavori, apparentemente senza ulteriore documentazione – consistevano nelle fondazioni di almeno due strutture distinte e in un'ampia area di spargimento di materiali ceramici diversi, tra cui acroma depurata, maiolica arcaica e grezza terracotta, che indiziavano quindi una possibile fase di funzionamento dell'impianto anche in epoca bassomedievale.

Il sito non risulta ulteriormente verificabile a seguito della sopravvenuta costruzione di un complesso abitativo.

Corrispondenza con documentazione archeologica pregressa: Viarch 2010, Sito 84 (UT 1); RisArch in PO Comune di Siena, nr. 130.



## UT 8

Comune: Siena

Località: Cerchiaia

Definizione: Fornace.

Descrizione: Sito collocato qualche decina di metri a Est del sito nr. 7, appena più in basso sulla pendice collinare e anch'esso pesantemente intaccato dai lavori allora in corso. In questo caso, l'unica struttura riconoscibile consisteva in un muro in mattoni, interpretato come possibile struttura periferica di un impianto che doveva quindi essere piuttosto grande. I laterizi visibili non hanno offerto elementi consistenti per una soddisfacente ipotesi di datazione.

Il sito non risulta ulteriormente verificabile a seguito della sopravvenuta costruzione di un complesso abitativo.

Corrispondenza con documentazione archeologica pregressa: Viarch 2010, Sito 85 (UT 1); RisArch in PO Comune di Siena, nr. 131.