



FASI ESECUTIVE :

1. REALIZZAZIONE CORONELLA DI MICROPALI DELIMITANTI IL POZZO E DEI MICROPALI DI FONDAZIONE CON PERFORAZIONE A VUOTO (SE PRESENTI).
2. REALIZZAZIONE INIEZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEGLI SCAVI A TERGO MEDIANTE TUBI IN PVC CON VALVOLE A MANCHETTES
3. REALIZZAZIONE CORDOLO DI CORONAMENTO E POSA IN OPERA DELLE SAETTE DI CONTRASTO
4. SCAVO FINO A Q.ta -0.50m AL DI SOTTO DEL PRIMO ORDINE DI CONTRASTO E POSA IN OPERA DEL TELAIO; REALIZZAZIONE DELLO SPRITZ BETON ALLE PARETI
5. SCAVO FINO A Q.ta -0.50m AL DI SOTTO DEL 2° ORDINE DI CONTRASTO E POSA IN OPERA DEL TELAIO; REALIZZAZIONE DELLO SPRITZ BETON ALLE PARETI
6. SCAVO FINO A Q.ta FONDO SCAVO DELLE FONDAZIONI E COMPLETAMENTO DELLO SPRITZ BETON ALLE PARETI DEL POZZO
7. GETTO DEL MAGRONE PREVIA POSIZIONAMENTO TAVOLE DI SEPARAZIONE DAI MICROPALI E REALIZZAZIONE DEL PLINTO DI FONDAZIONE E DELLA PILA
8. RIMOZIONE DEL 2° ORDINE DI CONTRASTO
9. RINTERRO CON MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI FINO A Q.ta -0.50m AL DI SOTTO DEL 1° ORDINE DI CONTRASTO
10. RIMOZIONE DEL 1° ORDINE DI CONTRASTO
11. RINTERRO CON MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI FINO AD INTRADOSSO CORDOLO DI CORONAMENTO DEI MICROPALI
12. DEMOLIZIONE CORDOLO E PUNTONI E RIMOZIONE DEI MICROPALI
13. COMPLETAMENTO CON OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA (VEDI ELABORATI SPECIFICI)



S.S.291 "Della Nurra"
 Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto 4 tra bivio Olmedo e l'aeroporto di Alghero -Fertilia (bretella per l'aeroporto)

PROGETTO ESECUTIVO

COD. CA29

PROGETTAZIONE: **ATI: VIA - SERING - VDP - BRENG**

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
 Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma A27296)

RESPONSABILE D'AREA
 Responsabile Tracciato stradale: Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26631)
 Responsabile Strutture: Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296)
 Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)
 Responsabile Ambientale: Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14680)

GEOLOGO:
 Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)
 COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)
 COORDINATORE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE:
 Dott. Ing. Maria Antonietta Merandino (Ord. Ing. Prov. Roma A28481)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
 Dott. Ing. Salvatore Campione.



OPERE D'ARTE MAGGIORI
VIADOTTI E PONTI
ASSE TIPO C - PONTE RIO SASSU
Opere provvisionali - Fasi esecutive



CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO		CA29_T02VI02STRFE01_A		A	VARIE
LIV. PROG. ANNO		CODICE ELAB.			
DPCA0029 E 21		T02VI02STRFE01			
D		-	-	-	-
C		-	-	-	-
B		-	-	-	-
A	EMISSIONE	GIU 2021	C. FILIPPUCCI	G. PIAZZA	G. PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO