


PREDISPOSIZIONE SMART ROAD

PUNTO DI INSTALLAZIONE SMART ROAD SU VIADOTTI (SOLO PREDISPOSIZIONE)
 Predisposizione Smart Road:
 Posa di tubazione interrata composta da:
 - n. 4 tubi D 110mm per Energia;
 - n. 1 tubo 3x50 mm per Segnali;
 Tutti su viadotti: posa di due canali portacavi in acciaio zincato 300x100mm
 - posa di pozzetti completa ogni 150 m;
 - in trincea o rilevato: posa di cavi disposti a ghirlande con una interistanza di 300m (postali sottopila);
 - su viadotti: indicazione della posizione del futuro sostegno (escluso).

KEY-PLAN



LEGENDA

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO SMART ROAD	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	PUNTO SMART ROAD SU SEDE STRADALE E ROTATORIE
	PUNTO DI INSTALLAZIONE SMART ROAD SU VIADOTTI (SOLO PREDISPOSIZIONE)
	POZZETTO ROMPIRATTA E DERIVAZIONE dm 60x60x60 cm
	CONDUTTURA INTERRATA CON 4 TUBI DI 110 e tubo di 3x50 mm
	CONDUTTURA IN CANALE METALLICO 300x100 mm A DUE SCOMPARTI



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.291 "Della Nurra"
 Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto 4 tra bivio Olmedo e l'aeroporto di Alghero - Fertilia (bretella per l'aeroporto)

PROGETTO ESECUTIVO

COD. CA29

PROGETTAZIONE: ANI VIA - SERING - VDP - BRENG

<p>PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Giovanni Pizzo (Ord. Ing. Prov. Roma A27296)</p>	<p>MANDATARIO: </p>	<p>MANDATARIO: </p>
<p>RESPONSABILE D'AREA: Responsabile Stradale: Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma A26317) Responsabile Stradale: Dott. Ing. Giovanni Pizzo (Ord. Ing. Prov. Roma A27296) Responsabile Stradale, Sottosistema e Impianti: Dott. Ing. Sergio Di Masi (Ord. Ing. Prov. Roma A27296) Responsabile Ambiente: Dott. Ing. Francesco Venturo (Ord. Ing. Prov. Roma A26660)</p>	<p>MANDATARIO: </p>	<p>MANDATARIO: </p>
<p>GEOLOGO: Dott. Geol. Enrico Curatolo (Ord. Geol. Regione Sicil. 866)</p>	<p>COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Sergio Di Masi (Ord. Ing. Prov. Roma A27296)</p>	<p>COORDINATORE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Mariakristina Merandino (Ord. Ing. Prov. Roma A26481)</p>
<p>VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Salvatore Compagna</p>		

IMPIANTI TECNOLOGICI
 PLANIMETRIA POSIZIONAMENTO SMART ROAD
 TAV. 5

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: DPICAO029 E 21	CA29_TO0101MPPL01-06_A	A	1:1000
ELABORAZIONE: DPICAO029 E 21	CA29_TO0101MPPL01-06_A		
D			
C			
B			
A	EMMISSIONE	05/2021	F. LA RIPA M. GUGGIARDI S. PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO