


SEZIONE "A-A"
CONSOLIDAMENTO INIZIO CAMPO


Scala 1:50



Q.P. Quota progetto (Asse Tracciamento Strada)
Q.P.R.=Q.P.-10.9cm Quota Punto di Rotazione (Asse Tracciamento Galleria)
P.C. Piano dei centri rivestimento definitivo
P.C.1. Piano dei centri rivestimento di prima fase (centine)
P.S. Piano di scavo


SEZIONE "C-C"
PROFILO LONGITUDINALE

Scala 1:50





SEZIONE "D-D"
PIANTA

Scala 1:50



SEZIONE "B-B"
CONSOLIDAMENTO FINE CAMPO

Scala 1:50



LUNGHEZZA CAMPI DI AVANZAMENTO	L = 12.00m
CONSOLIDAMENTI AL FRONTE	N. 36 ±10% ELEMENTI IN VTR CEMENTATI L ≥21.00m, SOVR. L ≥9.00m
CONSOLIDAMENTI AL CONTORNO	TUBI IN VTR #60mm Sp.10mm - PERFORAZIONI #100 N. 38 ±10% PERFORAZIONI #140 ARMATE CON TUBI METALLICI #2114.3mm Sp.10mm L≥16.00m SOVR. L≥4.00m - Valvole 1/ml
CENTINE METALLICHE	2IPN180 IL=1.00m ±20%
SPRITZ-BETON	AL CONTORNO Sp. 25cm AL FRONTE Sp. 10 cm
DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)	INCLINAZIONE 5%-15% RADIALE RAGGIO 6.70m N° 4 L=36.00m SOVRAP.12.00m min.
	MICROFESSURATI PER L=24.00m DA FONDO FORO E "CIECHI" PER L=12.00m VERSO BOCCA FORO #60mm Sp.=4mm - PERFORAZIONI #90

VTR AL CONTORNO GALLERIA PALA SOLIANA N° 6/7 1/1.50m L=10.00m
* NOTA:
I CHIODI IN VTR AL CONTORNO SONO PREVISTI PER LE SEZIONI DI SCAVO "C1-B0-B2" CON SAGOMA TIPO "1" NELLA GALLERIA NATURALE "PALA SOLIANA" GND1 - CANNA SUD IN OX PER LA TRATTA NECESSARIA A CONSOLIDARE IL VOLUME INTERCLUSO TRA LE 2 CANNE FINO A CHE LA DISTANZA MINIMA TRA LE DUE SIA ≥= 1 # DELLA GALLERIA PROGRESSIVA 2+080.00 CIRCA.

FASI ESECUTIVE

FASE 1 - PRECONSOLIDAMENTO AL FRONTE
- Esecuzioni chiodi in vtr al fronte secondo la geometria di progetto.

FASE 2 - PRECONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DEL CAVO
- Esecuzione del preconsolidamento al contorno mediante tubi metallici valvolati ed iniettati secondo la geometria di progetto.

FASE 3 - ESECUZIONE DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)

FASE 4 - SCAVO
- Esecuzione scavo a piena sezione per una lunghezza massima di 12.00m per singoli sfondi di lunghezza massima pari a 1.00m sagomando il fronte a forma concava
- Esecuzione sul fronte di avanzamento di uno strato di spritz-beton fibrorinforzato.

FASE 5 - RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE
- Al termine di ogni sfondo posa in opera di centine metalliche e spritz-beton fibrorinforzato o armato con rete elettrosaldata.

FASE 6 - GETTO ARCO ROVESCIO E MURETTE
- Il getto di arco rovescio e murette dovrà avvenire entro 36m (3#) dal fronte.
- Il getto delle murette potrà essere anticipato rispetto al getto dell'arco rovescio purché questo risulti effettivamente gettato entro la distanza dal fronte di scavo sopra indicata.
- In funzione della risposta deformativa del cavo evidenziata dal monitoraggio in corso d'opera si potrà valutare se adottare misure più o meno restrittive.

FASE 7 - IMPERMEABILIZZAZIONE
- Posa in opera dell'impermeabilizzazione, composta da uno strato protettivo di tessuto non tessuto e da un telo impermeabilizzante di PVC.

FASE 8 - RIVESTIMENTO DEFINITIVO
- Il getto del rivestimento definitivo di calotta dovrà avvenire entro 72m (6#) dal fronte.
- La distanza di getto potrà essere regolata in funzione della risposta deformativa del cavo evidenziata dal monitoraggio in corso d'opera.



S.S. n.131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia
Potenziamento-Messa in sicurezza dal km 192+500 al km 209+500
1° lotto (dal km 193 al km 199)

PROGETTO DEFINITIVO cod. CA349

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIFICHE:
Gruppo Anas (Dir. Ing. Paolo 27296)

RESPONSABILI D'AREA:
Responsabile Tecnico generale: Dott. Ing. Massimo Caporaso (Dir. Ing. Paolo 28671)
Responsabile Strutturale: Dott. Ing. Giovanni Piazzi (Dir. Ing. Paolo 27296)
Responsabile Idraulica, Sordologica e Impianti: Dott. Ing. Sergio (Dir. Ing. Paolo 28671)
Responsabile Ambientale: Dott. Ing. Francesco Ventura (Dir. Ing. Paolo 28671)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
INGEGNERIA
VIA
SERING INGEGNERIA
vdp
BRENG

PROGETTO: ATTI VIA - SERING - VDP - BRENG

OPERE D'ARTE MAGGIORI
GALLERIE
GALLERIA NATURALE - SEZIONE AVANZAMENTO C1 - SAGOMA TIPO 1
Sezioni tipo di scavo e consolidamento

PROGETTO	REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
DPA0349	D 20					