



- Uscita/Accesso squadre di soccorso
- Uscita/Accesso intermedia
- Piano a raso per l'ingresso del mezzo bimotores in galleria
- Attraversamento pedonale a raso (L=1,2 m)
- AREA DI SICUREZZA (art. 2.4 "definizioni" - STI/SRT 2014)
- WBS Area di sicurezza
- Galleria parallela carrabile in macrofase l/possibile sede binario di raddoppio in macrofase II
- Collegamento trasversale galleria/cunicolo parallelo ogni 1000 m pedonale/ogni 4000 m carrabile
- Fermata/Stazione
- Marciapiede in galleria (L=1,2 m)
- Marciapiede esterno di collegamento tra gallerie e tra galleria e PES, vedi N.B. (1) e (2)
- Messa a terra della linea di contatto
- Zona compartimentata con sovrappressione
- Vasca Antincendio (100 m³)
- PIAZZALE DI EMERGENZA (Requisito minimo 1.4.1 DM 28/10/2005)
- (PGEP) Postazione Gestione Emergenza Periferica
- Punto di Evacuazione e Soccorso
- Marciapiede esterno nel PES: lunghezza=350 m ca.; largh minima=2 m; altezza=+55 cm; vasca antincendio 100 mc; idranti UNI 45 ogni 125 m; illuminazione; segnalatica;

- N.B. (1): In una galleria equivalente, il tratto all'aperto tra le gallerie ha un marciapiede con le stesse caratteristiche di quello di galleria (segnalatica; illuminazione; larghezza 1,2 m; altezza +55cm)
- N.B. (2): Il tratto all'aperto tra l'imbocco delle gallerie ed il marciapiede dei PES ha un marciapiede con le stesse caratteristiche di quello di galleria (segnalatica; illuminazione; larghezza 1,2 m; altezza +55 cm)
- Dati di base:
 - lunghezza massima del treno ammesso a circolare sulla linea= 350 m
 - materiale rotabile di categoria B
 - Specifiche Tecniche Interoperabilità 2015
 - Manuale di progettazione RFI

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
 NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA
 DIREZIONE TECNICA
 INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE
 U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI
 SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA
 PROGETTO DEFINITIVO
 TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRIBI (LOTTO 3)

Schema generale accessi, vie di esodo e predisposizioni di sicurezza

SCALA: XXX

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.
 R33T 30 D 17 DX SC0003 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	G. Laganelli	05/2021	L. Caporosso	05/2021	A. Bionica	05/2021	Fabrizio

File: nome file n. Elab.: