



**LEGENDA**

- BINARIO DI PROGETTO LV (MACROFASE 1)
- BINARIO DI PROGETTO SECONDARIO (MACROFASE 1)
- BINARIO DI PROGETTO VAR. LS (MACROFASE 1)
- BINARIO PROVVISORIO
- BINARIO DISPARI DI PROGETTO (MACROFASE 2)
- BINARIO PARI DI PROGETTO (MACROFASE 2)
- LINEA STORICA IN ESERCIZIO
- LINEA STORICA IN DEMOLIZIONE

**NOTA:**  
Il tracciamento è inquadrato nel Sistema cartografico GAUSS-BOAGA Fuso Est

La presente tavola riporta i dati di tracciamento di binario pari e binario dispari nell'assetto definitivo di macrofase 2.  
Nella macrofase 1 il singolo binario della linea veloce (futuro BD di macrofase 2) sarà allacciato in maniera provvisoria al PM di Lercara Friddi come riportato negli elaborati RS3T30D26P6F0100001 e RS3T30D26P6F0101001.  
Anche se l'asse è riportato senza soluzione di continuità, il binario pari di macrofase 2 vero e proprio termina in corrispondenza dell'asse del ponte della stazione di Valledolmo (pk 17+260) e da questo punto in poi va considerato come variante alla LS.  
Grazie all'allacciamento provvisorio alla LS a nord di Valledolmo, il binario pari di macrofase 2 sarà utilizzato in macrofase 1 come variante alla LS dalla pk 16+629 alla fine (pk 19+259).

COMMITTENTE:  
**RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  
**ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. INFRASTRUTTURE NORD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)**

TRACCIATI  
Infrastruttura Ferroviaria  
Planimetria di tracciamento - Tav. 3 di 29

SCALA:  
**1:2000**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.  
**RS3T 30 D 26 P 6 I F 0 0 0 1 0 3 2 C**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	21/03/2020	04/03/2020	F. Cognigni	04/03/2020	F. Cognigni	04/03/2020	04/03/2020
B	Emissione Esecutiva	21/03/2020	04/03/2020	F. Cognigni	04/03/2020	F. Cognigni	04/03/2020	04/03/2020
C	Emissione Esecutiva	21/03/2020	04/03/2020	F. Cognigni	04/03/2020	F. Cognigni	04/03/2020	04/03/2020