

MURO DI SOSTEGNO DI LINEA		
TIPO	MURI A MENSOLA	MURI A U
TIPO 1	ELEVAZIONE 145 kg/m ³	ELEVAZIONE 145 kg/m ³
	FONDAZIONE 120 kg/m ³	FONDAZIONE 130 kg/m ³
TIPO 2	ELEVAZIONE 145 kg/m ³	ELEVAZIONE 145 kg/m ³
	FONDAZIONE 110 kg/m ³	FONDAZIONE 120 kg/m ³
TIPO 3	ELEVAZIONE 155 kg/m ³	ELEVAZIONE 155 kg/m ³
	FONDAZIONE 110 kg/m ³	FONDAZIONE 120 kg/m ³
TIPO 4	ELEVAZIONE 145 kg/m ³	-
	FONDAZIONE 120 kg/m ³	-
TIPO 5	ELEVAZIONE 145 kg/m ³	-
	FONDAZIONE 120 kg/m ³	-
TIPO 6	ELEVAZIONE 145 kg/m ³	-
	FONDAZIONE 120 kg/m ³	-

INCIDENZE ACCIAIO						
PARTE D'OPERA						
EDIFICIO	FONDAZION E kg/mc	PARETI INTERRATE kg/mc	SOLETTA INTERRATO kg/mc	PILASTRI kg/mc	TRAVI kg/mc	TRAVI ACCIAIO kg
TIPOLOGICO A	110	-	-	220	130	-
TIPOLOGICO B	120	100	200	190	130	-
TIPOLOGICO C	70	-	-	180	130	3800
TIPOLOGICO D	70	-	-	180	140	3800
TIPOLOGICO F	80	-	-	190	130	-
TIPOLOGICO G	100	-	-	190	130	-
TIPOLOGICO H	100	-	-	230	140	-
TIPOLOGICO M	110	-	-	220	130	-
TIPOLOGICO N	180	-	-	300	130	-
TIPOLOGICO O	220	-	-	220	130	-
TIPOLOGICO P	100	-	-	340	150	-

PARATIE	
TIPO	INCIDENZA
PROVVISIONALE (SL01 - GA01 - GA02)	180 kg/m ³
OPERA DI PRESIDIO	150 kg/m ³

SL			
WBS	SOLETTA	PIEDRITTI	FONDAZIONE
SL01	280 kg/m ³	150 kg/m ³	130 kg/m ³
SL02-Sezione A-A	160 kg/m ³	120 kg/m ³	130 kg/m ³
SL02-Sezione B-B	220 kg/m ³	120 kg/m ³	150 kg/m ³
SL03	120 kg/m ³	100 kg/m ³	100 kg/m ³

CORDOLO PARATIE	
TIPO	INCIDENZA
PALI	30 kg/m ³
MICROPALI	210 kg/m ³

SL31 - SOTTOVIA NV02			
WBS	SOLETTA	PIEDRITTI	FONDAZIONE
SL31	130 kg/m ³	100 kg/m ³	90 kg/m ³

INCIDENZE MEDIE TOMBINI	
PARTE D'OPERA	INCIDENZA (kg/m ³)
Piedritti	150
Soletta superiore	150
Fondazione	140

GA			
WBS	CALOTTA/SOLETTA	PIEDRITTI	FONDAZIONE
GA01	170 kg/m ³	120 kg/m ³	150 kg/m ³
GA02	150 kg/m ³	180 kg/m ³	150 kg/m ³

COMMITTENTE:



RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:



ITAFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)

OPERE CIVILI

Elaborati Generali OO.CC.

Tabella incidenze armature Opere Civili - Lotto 3a

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3T 30 D 26 TT OC0000 002 C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	ATI Siragusa Rokost. - Edn.	Gen-2020	F. Coggini	Gen-2020	A. Bionta	Gen-2020	F. Sacchi	Gen-2020
B	Emissione Esecutiva	ATI Siragusa Rokost. - Edn.	Feb-2020	F. Coggini	Feb-2020	A. Bionta	Feb-2020	F. Sacchi	Apr-2020
C	Emissione Esecutiva	ATI Siragusa Rokost. - Edn.	Apr-2020	F. Coggini	Apr-2020	F. Bionta	Apr-2020	F. Sacchi	Apr-2020

File: RS3T.3.0.D.26.TT.OC.00.0.0.002.C

n. Elab.: 26_279