



LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Plafoniera di riferimento (sempre accesa, interno nichion) con lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015
	Plafoniera di sicurezza (con accensione comandata) e lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015
	Pulsante con led di segnalazione di colore blu, per accensione lampade per illuminazione delle vie di esodo RFI DPRIM STF IFS LF14 B del 24.04.2012 Passo max 80,00 ml RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012
	QdT - Quadro di tratta con trasformatore 1000/230V RFI DPRIM STF IFS 610 C del 24.04.2012 (Gallerie L>1.000m)
	Dorsale illuminazione vie di esodo in Galleria FG180M16 3x2.5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012
	Derivazione Pulsante FG180M16 3x1.5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012
	Derivazione Lampade FG180M16 3x2.5 mmq RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012
	Cassetta di derivazione di TIPO A-DX-610 (PMAE) - TIPO A-SX-610 (PMAE) RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012
	Cassetta di derivazione di TIPO B-DX-610 - TIPO B-SX-610 RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012
	Cassetta di derivazione di TIPO C - 610 (PMAE) RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012

TIPOLOGIA CONDUTTORI
Cavi tipo FG180M16 0,6-1KV

TIPOLOGIA DI POSA
Cavi sospesi su fune metallica fissata con mensole poste ad una interdistanza di 5 m.

PE	Quantità di Tratta		Cavi	Lampade	Tipo	Cassa			Tipo	Tipo
	PE	QdT				TRAMP	TRAMP	TRAMP		
Imbocco Rete PALERMO 42+504	1	1	5	22	1	1	1	1	1	1
Nichio Standard ES 42+721	1	1	3	14	1	1	1	1	1	1
Nichio Standard ES 42+842	1	1	3	14	1	1	1	1	1	1
Nichio Standard ES 42+964	1	1	3	14	1	1	1	1	1	1
Nichio Standard ES 43+087	1	1	3	14	1	1	1	1	1	1
Imbocco Rete CATANIA 43+288	1	1	4	22	1	1	1	1	1	1
TOTALE	6	6	24	128	6	6	6	6	6	6

COMMITTENTE:

RFI
DIRETTORE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA LERCARA - CALTANISSETTA XIRBI

IMPIANTI LFM

GALLERIE

Galleria Masareddu

Illuminazione vie di esodo in Galleria

Planimetria con disposizione cavidotti ed apparecchiature

SCALA:
1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RS3T 30 D 67 P8 LF06A6 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	G. D'Amico	06/2019	G. D'Amico	06/2019	A. Presta	06/2019	A. Presta 06/2019