



LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
[Symbol]	Piastrina di riferimento (sempre accessa, interno nicchioni) con lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015
[Symbol]	Piastrina di sicurezza (con accensione comandata) e lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015
[Symbol]	Pulsante con led di segnalazione di colore blu, per accensione lampade per illuminazione delle vie di esodo RFI DPRM STF IFS LF14 B del 24.04.2012 Passo max 80,00 m RFI DPRM STC IFS LF10 C del 24.04.2012
[Symbol]	Qd7 - Quadro di tratta con trasformatore 1000/230V RFI DPRM STF IFS LF14 B del 24.04.2012 (Colore L=1.000m)
[Symbol]	Dorsale illuminazione vie di esodo in Galleria FG18OM16 3x1,5 mmq RFI DPRM STC IFS LF10 C del 24.04.2012
[Symbol]	Derivazione Lampade FG18OM16 3x1,5 mmq RFI DPRM STC IFS LF10 C del 24.04.2012
[Symbol]	Cassetta di derivazione di TIPO A-DX-610 (PMAE) - TIPO A-SX-610 (PMAE) RFI DPRM STF IFS LF14 B del 24.04.2012
[Symbol]	Cassetta di derivazione di TIPO B-DX-610 - TIPO B-SX-610 RFI DPRM STF IFS LF14 B del 24.04.2012
[Symbol]	Cassetta di derivazione di TIPO C-610 (PMAE) RFI DPRM STF IFS LF14 B del 24.04.2012

TIPOLOGIA CONDUTTORI
Cavi tipo FG18OM16 0,6-1KV

TIPOLOGIA DI POSA
Cavi sospesi su fune metallica fissata con mensole poste ad una interdistanza di 5 m.

Cassa	S	R	Q	E	G	Quantità di Tratta				L	L	L	L	L	L	L	L
						MT	QMT	QVT	QVT								
Intacco sala PALERMO	00001	00001	00001	00001	00001												
Intacco Sala Siracusa	00002	00002	00002	00002	00002												
Intacco sala CATANIA	00003	00003	00003	00003	00003												

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA LERCARA - CALTANISSETTA XIRBI

IMPIANTI LFM

GALLERIE

Galleria Santa Catena

Illuminazione vie di esodo in Galleria

Planimetria con disposizione caviodotti ed apparecchiature - 2 di 4

SCALA: 1:500

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissivo esecutivo	[Signature]	04/10/2019	[Signature]	04/10/2019	[Signature]	04/10/2019	[Signature]	04/10/2019

File: RS3T30D07P8LFO3A6002A.dwg

n. Elab: 67_LF_42