



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
☒	Piastrina di riferimento (sempre accessa, interno nicchio) con lampada LED da 4W - RFI DTC S TS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015
☒	Piastrina di sicurezza (con accensione comandata) e lampada LED da 4W - RFI DTC S TS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015
⊗	Putante con led di segnalazione di colore blu, per accensione lampade per illuminazione delle vie di esodo RFI DPRM STF IFS LF14 C del 24.04.2012 Passo max 80,00 m RFI DPRM STF IFS LF10 C del 24.04.2012
☒	QST - Quadro di tratta con trasformatore 1000/230V RFI DPRM STF IFS LF14 C del 24.04.2012 (Cabine L=1.000m)
---	Dorsale illuminazione vie di esodo in Galleria FG180M16 3x2,5 mmq RFI DPRM STF IFS LF10 C del 24.04.2012
---	Derivazione Piastrina FG180M16 3x1,5 mmq RFI DPRM STF IFS LF14 C del 24.04.2012
---	Derivazione Piastrina FG180M16 2x2,5 mmq RFI DPRM STF IFS LF10 C del 24.04.2012
A	Cassetta di derivazione di TIPO A-DX-610 (PMAE) - TIPO A-SX-610 (PMAE) RFI DPRM STF IFS LF14 B del 24.04.2012
B	Cassetta di derivazione di TIPO B-DX-610 - TIPO B-SX-610 RFI DPRM STF IFS LF14 B del 24.04.2012
C	Cassetta di derivazione di TIPO C - 610 (PMAE) RFI DPRM STF IFS LF14 B del 24.04.2012

TIPOLOGIA CONDUTTORI  
Cavi tipo FG180M16 0,6-1KV

TIPOLOGIA DI POSA  
Cavi sospesi su fune metallica fissata con mensole poste ad una interdistanza di 5 m.

Intervento	Quantità di Tratta								Totale	Conte	Sint.
	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI	RFI			
Intervento tipo PALERMO	RFI001	RFI001	RFI001	RFI001	RFI001	RFI001	RFI001	RFI001	RFI001	RFI001	RFI001
Intervento tipo CATANIA	RFI002	RFI002	RFI002	RFI002	RFI002	RFI002	RFI002	RFI002	RFI002	RFI002	RFI002
Intervento tipo PALERMO	RFI003	RFI003	RFI003	RFI003	RFI003	RFI003	RFI003	RFI003	RFI003	RFI003	RFI003

COMMITTENTE: **RFI**  
**RAIL INFRASTRUTTURE ITALIANE**  
**GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO**

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**  
**GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO**

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. TECNOLOGIE SUD**  
**PROGETTO DEFINITIVO**  
**TRATTA LERCARA - CALTANISSETTA XIRBI**

**IMPIANTI LFM**  
GALLERIE  
Galleria Santa Caterina  
Illuminazione vie di esodo in Galleria  
Planimetria con disposizione caviodotti ed apparecchiature - 4 di 4

SCALA: **1:500**

COMMESSA: RS3T LOTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

**RS3T 30 D 67 P8 LF03A6 004 A**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissivo definitiva	G. D'Amico	02/2019	G. D'Amico	02/2019	A. Trabucchi	02/2019	A. Trabucchi	02/2019

File: RS3T30D67P8LF03A6004A.dwg n. Elab.: 67\_LF\_44