



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Plattforma di rifinitura (sempre accesa, interno nicchioni) con lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP FFS LF162 A del 06.11.2015
	Plattforma di sicurezza (con accensione comandata) e lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP FFS LF162 A del 06.11.2015
	Pulsante con led di segnalazione di colore blu, per accensione lampade per illuminazione delle vie di esodo RFI DPRIM STF FFS LF164 B del 24.04.2012 RFI DPRIM STF FFS LF164 C del 24.04.2012
	QdF - Quadro di tratta con trasformatore 1000/230V RFI DPRIM STF FFS 610 C del 24.04.2012 (Galferre L-1.000m)
	Dondolo illuminazione vie di esodo in Galleria FG180M16 3x2,5 mmq RFI DPRIM STF FFS LF1610 C del 24.04.2012
	Derivazione Pulsante FG180M16 3x1,5 mmq RFI DPRIM STF FFS LF1614 B del 24.04.2012
	Derivazione Lampada FG180M16 2x2,5 mmq RFI DPRIM STF FFS LF1610 C del 24.04.2012
A	Cassetta di derivazione di TIPO A-DX-610 (PMAE) - TIPO A-SX-610 (PMAE) RFI DPRIM STF FFS LF1610 C del 24.04.2012
B	Cassetta di derivazione di TIPO B-DX-610 - TIPO B-SX-610 RFI DPRIM STF FFS LF1614 B del 24.04.2012
C	Cassetta di derivazione di TIPO C-610 (PMAE) RFI DPRIM STF FFS LF1614 B del 24.04.2012

TIPLOGIA CONDUTTORI
Cavi: Tipo FG180M16 0,6-1kV

TIPLOGIA DI POSA
Cavi: appesi su fune metallica fissata con mensole poste ad una interdistanza di 5 m.

REVISIONE	DATA	AUTORE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ		LUNGHEZZA		PESI		VOLUMI	
				UNITÀ	VALORE	UNITÀ	VALORE	UNITÀ	VALORE	UNITÀ	VALORE
1	2015

COMITENTE:
RFI
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:
ITALFERR
SUPPORTI TECNICI DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. TECNOLOGIE SUD
PROGETTO DEFINITIVO
TRATTA LERCARA - CALTANISSETTA XIRBI
GALLERIE
Galleria Equivalente 1
Illuminazione vie di esodo in Galleria
Planimetria con disposizione caviodotti ed apparecchiature - 1 di 4

SCALA: 1:500

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
A	Emissione definitiva	06/2015	[Signature]	06/2015	[Signature]	06/2015