



| DIMENSIONI | QUANTITA' | | | | CARATTERISTICHE |
|-------------------|-----------|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | |
| 90/120 215 | 1 | | 3 | | PORTE ESTERNE : Telaio costruito in lamiera di spessore 25/10 con gocciolatoio superiore e piastine di predisposizione per fissaggio a muro. Zincato elettroliticamente. Verniciato a polvere di poliestere di colore grigio scuro. Ante in lamiera zincata a caldo di spessore 15/10 verniciate a polvere di poliestere della stessa tinta del telaio. Grigliatura di areazione a profili sovrapposti nella parte superiore e nella parte inferiore con zanzariera. Maniglia interna/esterna con chiusura a chiave. |
| 180 230 | | | | 1 | PORTE ESTERNE : Telaio costruito in lamiera di spessore 25/10 con gocciolatoio superiore e piastine di predisposizione per fissaggio a muro. Zincato elettroliticamente. Verniciato a polvere di poliestere di colore grigio scuro. Ante in lamiera zincata a caldo di spessore 15/10 verniciate a polvere di poliestere della stessa tinta del telaio. Grigliatura di areazione a profili sovrapposti nella parte superiore e nella parte inferiore con zanzariera. Maniglia interna/esterna con chiusura a chiave. |
| 83 42 | 1 | 6 | 1 | | FINESTRA FISSA (CHIUSA): Persiana di aerazione colore grigio come i serramenti in ferro; con rete anti-insetto e occludibili dall'interno del fabbricato mediante finestra a vetro scorrevole |

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

PROGETTAZIONE AREA SUD
U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA LERCARA CALTANISSETTA XIRBI

ELABORATI COMUNI
FABBRICATO MISURE

PROSPETTI E ABACO INFISSI

SCALA:
1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RS3T 30 D 67 PB FA0200 002 A

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|------|
| A | Emissione definitiva | P. A. Di Franco | Novembre 2019 | P. A. Di Franco | Novembre 2019 | A. Bionda | Novembre 2019 | ANTONIO PRESTA | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |