

INCIDENZE SL			
WBS	SOLETTA	PIEDRITTI	FONDAZIONE
SL07	130 kg/m <sup>3</sup>	130 kg/m <sup>3</sup>	120 kg/m <sup>3</sup>
SL08	130 kg/m <sup>3</sup>	130 kg/m <sup>3</sup>	120 kg/m <sup>3</sup>
SL09	140 kg/m <sup>3</sup>	140 kg/m <sup>3</sup>	150 kg/m <sup>3</sup>

INCIDENZE MURI	
TIPO	INCIDENZA
TIPO 0 - TIPO 6	ELEVAZIONE 90 kg/m <sup>3</sup>
	FONDAZIONE 90 kg/m <sup>3</sup>
TIPO 1	ELEVAZIONE 110 kg/m <sup>3</sup>
	FONDAZIONE 100 kg/m <sup>3</sup>
TIPO 2	ELEVAZIONE 110 kg/m <sup>3</sup>
	FONDAZIONE 90 kg/m <sup>3</sup>
TIPO 3	ELEVAZIONE 110 kg/m <sup>3</sup>
	FONDAZIONE 100 kg/m <sup>3</sup>
TIPO 4	ELEVAZIONE 120 kg/m <sup>3</sup>
	FONDAZIONE 100 kg/m <sup>3</sup>
TIPO 5c	ELEVAZIONE 110 kg/m <sup>3</sup>
	PALO 260 kg/m <sup>3</sup>
	CORDOLO 120 kg/m <sup>3</sup>

INCIDENZE MEDIE TOMBINI	
PARTE D'OPERA	INCIDENZA (kg/m <sup>3</sup> )
Piedritti	160
Soletta superiore	160
Fondazione	140

PARATIE DEFINITIVE	
TIPO	INCIDENZA
PALI	210 kg/m <sup>3</sup>
CORDOLO	100 kg/m <sup>3</sup>

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)

OPERE CIVILI

Elaborati Generali OO.CC.

Tabella incidenze armature Opere Civili Viabilità - Lotto 3b

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3T 30 D 78 TT OC0000 007 C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	ATI Siragusa Rokostl. Edn.	Feb-2020	A. Donnarumma	Feb-2020	A. Bionta	Feb-2020	D. Tiberi Mar-2021
B	Emissione Esecutiva	ATI Siragusa Rokostl. Edn.	Apr-2020	A. Donnarumma	Apr-2020	A. Bionta	Apr-2020	
C	Emissione Esecutiva	ATI Siragusa Rokostl. Edn.	Mar-2021	A. Donnarumma	Mar-2021	A. Bionta	Mar-2021	