



LOTTO 3B

LEGENDA LINEA PRINCIPALE

PROGRESSIVA (A)

TIPO INDAGINE

TIPO INDAGINE	BB06	BB07	BB08	BB09	BB10	BB11
Bonifica di superficie per la ricerca fino a 1 m di profondità	161.096	224.948	161.017	181.672	198.113	234.212
Bonifica profonda fino a 3 m dal p.c. trivellazione fino a 3 m con garanzia fino a 4 m a partire dal p.c. su tutte le aree in cui verranno eseguiti gli scavi superiori a 1 m e fino a 3 m e dove insisteranno in modo permanente le opere.	77.325	127.000	100.966	64.875	94.725	138.778
Bonifica profonda fino a 5 m dal p.c. trivellazione fino a 5 m con garanzia fino a 6 m a partire dal p.c. su tutte le aree in cui verranno eseguiti gli scavi superiori a 3 m e fino a 5 m.	9.863	16.199	12.878	10.826	12.082	17.701
Bonifica profonda fino a 7 m dal p.c. trivellazione fino a 7 m con garanzia fino a 8 m a partire dal p.c. su tutte le aree in cui verranno eseguiti gli scavi superiori a 5 m e fino a 7 m.	30.724	9.319	45.022	20.838	11.266	13.451
Bonifica di superficie per la ricerca fino a 1 m di profondità IN ACQUA	3.919	1.194	5.743	2.668	1.437	1.516
Bonifica profonda fino a 3 m dal p.c. trivellazione fino a 3 m con garanzia fino a 4 m a partire dal p.c. su tutte le aree in cui verranno eseguiti gli scavi superiori a 1 m e fino a 3 m e dove insisteranno in modo permanente le opere. IN ACQUA	19.235	44.826	2.752	50.010	32.620	49.482
Bonifica profonda fino a 5 m dal p.c. trivellazione fino a 5 m con garanzia fino a 6 m a partire dal p.c. su tutte le aree in cui verranno eseguiti gli scavi superiori a 3 m e fino a 5 m. IN ACQUA	2.463	5.718	351	6.379	4.161	6.312
Bonifica profonda fino a 7 m dal p.c. trivellazione fino a 7 m con garanzia fino a 8 m a partire dal p.c. su tutte le aree in cui verranno eseguiti gli scavi superiori a 5 m e fino a 7 m. IN ACQUA	2.510	6.316	10.375	16.146	7.755	11.024
Bonifica profonda fino a 3 m dal p.c. trivellazione fino a 3 m con garanzia fino a 4 m a partire dal p.c. su tutte le aree in cui verranno eseguiti gli scavi superiori a 1 m e fino a 3 m e dove insisteranno in modo permanente le opere. IN ACQUA	1.952	4.796	7.207	11.810	6.592	9.018
Bonifica profonda fino a 5 m dal p.c. trivellazione fino a 5 m con garanzia fino a 6 m a partire dal p.c. su tutte le aree in cui verranno eseguiti gli scavi superiori a 3 m e fino a 5 m. IN ACQUA	249	612	919	1.506	941	1.150
Bonifica profonda fino a 7 m dal p.c. trivellazione fino a 7 m con garanzia fino a 8 m a partire dal p.c. su tutte le aree in cui verranno eseguiti gli scavi superiori a 5 m e fino a 7 m. IN ACQUA	12	-	89	19	-	36
Bonifica profonda fino a 3 m dal p.c. trivellazione fino a 3 m con garanzia fino a 4 m a partire dal p.c. su tutte le aree in cui verranno eseguiti gli scavi superiori a 1 m e fino a 3 m e dove insisteranno in modo permanente le opere. IN ACQUA	84	-	40	486	-	45
Bonifica profonda fino a 5 m dal p.c. trivellazione fino a 5 m con garanzia fino a 6 m a partire dal p.c. su tutte le aree in cui verranno eseguiti gli scavi superiori a 3 m e fino a 5 m. IN ACQUA	11	-	5	62	-	6

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFER** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)

B.O.E.
Bonifica Ordigni Esplosivi - BOE
Planimetria di progetto con B.O.E - Tav. 18 di 23

SCALA: 1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3T	30	D	78	P6	BB0000	018	D

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	20 maggio 2021	03 giugno 2021	21 maggio 2021	03 giugno 2021	21 maggio 2021	03 giugno 2021	03 giugno 2021
B	Emissione Esecutiva	21 maggio 2021	03 giugno 2021	21 maggio 2021	03 giugno 2021	21 maggio 2021	03 giugno 2021	03 giugno 2021
C	Emissione Esecutiva	21 maggio 2021	03 giugno 2021	21 maggio 2021	03 giugno 2021	21 maggio 2021	03 giugno 2021	03 giugno 2021
D	Emissione Esecutiva	21 maggio 2021	03 giugno 2021	21 maggio 2021	03 giugno 2021	21 maggio 2021	03 giugno 2021	03 giugno 2021

File: RS3T.3.0.D.78.P6.BB.00.0.018.D n. Elab.: 78_597