



- LEGENDA**
- BARRIERA METALLICA CLASSE "H3" DA BORDO LATERALE - TIPO ANAS O SIM.
 - BARRIERA METALLICA CLASSE "H4" DA BORDO PONTE - TIPO ANAS O SIM.
 - PROFILO REDIRETTIVO IN GALLERIA
 - BARRIERA AMOVIBILE PER VARCHI [BAV]
 - DELINEATORI DI MARGINE
 - BARRIERA DI TRANSIZIONE [TR]
 - ATTENUATORE D'URTO CLASSE 100 REDIRETTIVO
 - TERMINALE DI FINE IMPIANTO
 - TRANSIZIONE TRA CLASSI DI BARRIERA

- NOTE**
- Lungo i viadotti che scavalcano infrastrutture stradali è previsto l'impiego di barriera H4 bordo ponte integrata con rete lungo il margine esterno e lungo il margine interno nei casi in cui la distanza tra i due cordoli interni è superiore a 2 m.
 - Lungo i tratti in cui la distanza tra i due cordoli interni è inferiore o uguale a 2,00 m è prevista la chiusura dello spazio tra gli impalcati con griglia metallica.
 - Lungo i tratti che necessitano di protezione acustica, è previsto l'impiego di barriera H4 bordo ponte integrata con barriera antirumore.
 - In conformità alle prescrizioni CIPE di cui alla Delibera 21 marzo 2018 - punto 1.1.4, sono state previste barriere conformi alle tipologie Anas (barriere tipo Anas) le quali sono munite di DSM (Dispositivo Salva Motociclisti).
 - Pertanto, per quanto riguarda i requisiti prestazionali, si fa riferimento alla gamma di tali tipologie di barriere. Sulla base di tali requisiti, sono state definite le modalità di installazione ed il posizionamento degli ostacoli a tergo.

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

CONFERIMENTO CARATTERISTICHE AUTOSTRADALI AL RACCORDO SA/AV COMPRESO L'ADEGUAMENTO DELLA S.S. 7 E 7 BIS FINO ALLO SVINCOLO DI AVELLINO EST DELL'A16
1° stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte

PROGETTO DEFINITIVO cod. NA95

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGER S.p.A. (capogruppo mandataria)
PROGIN S.p.A. - INTEGRA CONSORZIO STABILE
IDROESSE Engineering S.r.l. - Prometeoengineering.it S.r.l. - ART S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: CAPOGRUPPO MANDATARIA:
Dot. Ing. Antonio GRIMALDI (Proger S.p.A.) Direttore Tecnico: Dot. Ing. Stefano PALLAVICINI

IL GEOLOGO: Dot. Geol. Marco SANDRUCCI (PROGER S.p.A.) MANDANTI: Direttore Tecnico: Prof. Ing. Francesco INFANTE; Direttore Tecnico: Prof. Ing. Francesco BRAGA

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dot. Ing. Nicola SCARPA (Proger S.p.A.) IL PROJECT MANAGER DELL'R.T.I.: Dot. Ing. Carlo LISTORTI (Proger S.p.A.) Direttore Tecnico: Dot. Ing. Alberto CECCHINI; Direttore Tecnico: Dot. Ing. Alessandro FOCARACCI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dot. Ing. Giuseppe MELI Direttore Tecnico: Dot. Ing. Ivo FRESIA

PROTOCOLLO: DATA: 201..._...

SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA ASSI PRINCIPALI

Planimetria di segnaletica e delle barriere di sicurezza tav.4

CODICE PROGETTO	UV PROJ	N. PROJ.	REVISIONE	SCALA:
LO412A	D	2001	B	1:1000
NOME FILE		T00S1TRAPN04_B		
CODICE ELAB.		T00S101TRAPN04		
B	REV A	SEQUITO SCH DI MERITO STD DEL 02/03/2021	Luglio 2021	Cocciatore
A	EMMISSIONE	Febbraio 2021	Cocciatore	Esupj
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				APPROVATO