



**NUOVA S.S. 341 "GALLARATESE" - TRATTO DA SAMARATE A CONFINE  
CON LA PROVINCIA DI NOVARA - TRATTO NORD**

**STRALCIO FUNZIONALE DAL KM 6+500 (SVINCOLO S.S. 336 NORD)  
AL KM 8+844 (SVINCOLO AUTOSTRADA A8)  
"BRETELLA DI GALLARATE"**

**PROGETTO ESECUTIVO**

	 <b>Ing. Valerio Bajetti</b> Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-28211	<b>ING. RENATO DEL PRETE</b>  <b>Ing. Renato Del Prete</b> Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5073	 <b>Arch. Nicoletta Frattini</b> Ordine degli Arch. di Torino e provincia n° A-8433	 <b>Ing. Gabriele Incechi</b> Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-12102
	<b>Ing. Renato Vaira</b> (Ordine degli Ingg. di Torino e Provincia n° 4863 W)	 Società designata: <b>GA&amp;M</b>  <b>Prof. Ing. Matteo Ranieri</b> Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1137	<b>SETAC</b> Srl Servizi & Engineering Trasporti Ambiente Costruzioni  <b>Prof. Ing. Luigi Monterisi</b> Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1771	<b>ARKE'</b> INGEGNERIA S.r.l. Via Impalpore, Trapani n° 70126 Pn  <b>Ing. Gioacchino Angarano</b> Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5970

<b>VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>  Dott. Ing. Giancarlo LUONGO	<b>RESPONSABILE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</b>  Ing. Renato DEL PRETE	<b>IL PROGETTISTA FIRMATARIO DELLA PRESTAZIONE</b>  Ing. Valerio BAJETTI	<b>GEOLOGO</b>  Prof. Ing. Geol. Luigi MONTERISI	<b>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b>  Ing. Gaetano RANIERI
---	---	---	--	---

**MA03**

**M - IMPIANTI**  
**MA - IMPIANTI SVINCOLO**  
**RELAZIONE DI CALCOLO ELETTRICO**

<b>CODICE PROGETTO</b> PROGETTO      LIV. PROG.      N. PROG. <b>MI533</b> <b>E</b> <b>1801</b>			<b>NOME FILE</b> MA03-V00IM00IMP03_A.dwg		<b>REVISIONE</b> <b>A</b>	<b>SCALA:</b> -
<b>CODICE ELAB.</b>			<b>V00IM00IMP03</b>		<b>A</b>	-

C					
B					
A	EMISSIONE	MAGGIO 2021	ING. VALERIO BAJETTI	ING. VALERIO BAJETTI	ING. RENATO DEL PRETE
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

## RELAZIONE SUL CALCOLO ESEGUITO

### CALCOLO DELLE CORRENTI DI IMPIEGO

Il calcolo delle correnti d'impiego viene eseguito in base alla classica espressione:

$$I_b = \frac{P_d}{k_{ca} \cdot V_n \cdot \cos \varphi}$$

nella quale:

- $k_{ca} = 1$  sistema monofase o bifase, due conduttori attivi;
- $k_{ca} = 1.73$  sistema trifase, tre conduttori attivi.

Se la rete è in corrente continua il fattore di potenza  $\cos \varphi$  è pari a 1.

Dal valore massimo (modulo) di  $I_b$  vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale (parte reale ed immaginaria) con le formule:

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= I_b \cdot e^{-j\varphi} = I_b \cdot (\cos \varphi - j \sin \varphi) \\ \dot{I}_2 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 2\pi/3)} = I_b \cdot \left( \cos \left( \varphi - \frac{2\pi}{3} \right) - j \sin \left( \varphi - \frac{2\pi}{3} \right) \right) \\ \dot{I}_3 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 4\pi/3)} = I_b \cdot \left( \cos \left( \varphi - \frac{4\pi}{3} \right) - j \sin \left( \varphi - \frac{4\pi}{3} \right) \right) \end{aligned}$$

Il vettore della tensione  $V_n$  è supposto allineato con l'asse dei numeri reali:

$$\dot{V}_n = V_n + j0$$

La potenza di dimensionamento  $P_d$  è data dal prodotto:

$$P_d = P_n \cdot coeff$$

nella quale *coeff* è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di contemporaneità per utenze di distribuzione.

Per le utenze terminali la potenza  $P_n$  è la potenza nominale del carico, mentre per le utenze di distribuzione  $P_n$  rappresenta la somma vettoriale delle  $P_d$  delle utenze a valle ( $\cdot P_d$  a valle).

La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la:

$$Q_n = P_n \cdot \tan \varphi$$

per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma vettoriale delle potenze reattive nominali a valle ( $\cdot Q_d$  a valle).

Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la:

$$\cos \varphi = \cos \left( \arctan \left( \frac{Q_n}{P_n} \right) \right)$$

### DIMENSIONAMENTO DEI CAVI

Il criterio seguito per il dimensionamento dei cavi è tale da poter garantire la protezione dei conduttori alle correnti di sovraccarico.

In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), infatti, il dispositivo di protezione deve essere coordinato con la conduttura in modo da verificare le condizioni:

$$a) I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$b) I_f \leq 1.45 \cdot I_z$$

Per la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della protezione a monte. Dalla corrente  $I_b$ , pertanto, viene determinata la corrente nominale della protezione (seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione.

Il dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi:

- condutture senza protezione derivate da una conduttura principale protetta contro i sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado di garantire la protezione anche delle condutture derivate;
- conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i sovraccarichi, quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione delle derivazioni non supera la portata  $I_z$  della conduttura principale.

L'individuazione della sezione si effettua utilizzando le tabelle di posa assegnate ai cavi. Elenchiamo alcune tabelle, indicate per il mercato italiano:

- IEC 60364-5-52 (PVC/EPR);
- IEC 60364-5-52 (Mineral);
- CEI-UNEL 35024/1;
- CEI-UNEL 35024/2;
- CEI-UNEL 35026;
- CEI 20-91 (HEPR).

In media tensione, la gestione del calcolo si divide a seconda delle tabelle scelte:

- CEI 11-17;
- CEI UNEL 35027 (1-30kV).
- EC 60502-2 (6-30kV)
- IEC 61892-4 off-shore (fino a 30kV)

Il programma gestisce ulteriori tabelle, specifiche per alcuni paesi. L'elenco completo è disponibile nei Riferimenti normativi.

Esse oltre a riportare la corrente ammissibile  $I_z$  in funzione del tipo di isolamento del cavo, del tipo di posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di valutazione dei coefficienti di declassamento.

La portata minima del cavo viene calcolata come:

$$I_{z \min} = \frac{I_n}{k}$$

dove il coefficiente  $k$  ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori:

- tipo di materiale conduttore;

- tipo di isolamento del cavo;
- numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli;
- eventuale declassamento deciso dall'utente.

La sezione viene scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia superiore alla  $I_z \text{ min.}$  Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti la stessa sezione, lunghezza e tipo di posa (vedi norma 64.8 par. 433.3), considerando la portata minima come risultante della somma delle singole portate (declassate per il numero di paralleli dal coefficiente di declassamento per prossimità).

La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla norma CEI 23.3 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento  $I_f$  e corrente nominale  $I_n$  minore di 1.45 ed è costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per le apparecchiature industriali, invece, le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto può variare in base alla corrente nominale, ma deve comunque rimanere minore o uguale a 1.45.

Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sempre verificata.

Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le sovracorrenti.

### INTEGRALE DI JOULE

Dalla sezione dei conduttori del cavo deriva il calcolo dell'integrale di Joule, ossia la massima energia specifica ammessa dagli stessi, tramite la:

$$I^2 \cdot t = K^2 \cdot S^2$$

La costante K viene data dalla norma CEI 64-8/4 (par. 434.3), per i conduttori di fase e neutro e, dal paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore e al materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i paragrafi sopraccitati riportano però nella parte commento dei valori prudenziali.

I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3):

Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 115
Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 135
Cavo in rame e isolato in gomma etilpropilenica G5-G7:	K = 143
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie L nudo:	K = 200
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie H nudo:	K = 200
Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 74
Cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7:	K = 92

I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B:

Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 143
Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 166
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:	K = 176
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 143
Cavo in rame serie L nudo:	K = 228
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 143
Cavo in rame serie H nudo:	K = 228
Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 95
Cavo in alluminio e isolato in gomma G:	K = 110
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:	K = 116

I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C:

Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 115
Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 135
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:	K = 143
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie L nudo:	K = 228
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie H nudo:	K = 228
Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 76
Cavo in alluminio e isolato in gomma G:	K = 89
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:	K = 94

### DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI NEUTRO

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel caso di circuiti polifasi, possa avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mm<sup>2</sup>;
- la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata dello stesso
- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm<sup>2</sup> se il conduttore è in rame e a 25 mm<sup>2</sup> se il conduttore è in alluminio.

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del conduttore di fase minore di 16 mm<sup>2</sup> se conduttore in rame e 25 mm<sup>2</sup> se conduttore in alluminio, il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase. In base alle esigenze progettuali, sono gestiti fino a tre metodi di dimensionamento del conduttore di neutro, mediante:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione tramite rapporto tra le portate dei conduttori;
- determinazione in relazione alla portata del neutro.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore in questione secondo i seguenti vincoli dati dalla norma:

$$\begin{aligned}
 S_f < 16\text{mm}^2: & \quad S_n = S_f \\
 16 \leq S_f \leq 35\text{mm}^2: & \quad S_n = 16\text{mm}^2 \\
 S_f > 35\text{mm}^2: & \quad S_n = S_f / 2
 \end{aligned}$$

Il secondo criterio consiste nell'impostare il rapporto tra le portate del conduttore di fase e il conduttore di neutro, e il programma determinerà la sezione in base alla portata.

Il terzo criterio consiste nel dimensionare il conduttore tenendo conto della corrente di impiego circolante nel neutro come per un conduttore di fase.

Le sezioni dei neutri possono comunque assumere valori differenti rispetto ai metodi appena citati, comunque sempre calcolati a regola d'arte.

### DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE

Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di protezione:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione mediante calcolo.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo vincoli

analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro:

$$\begin{aligned}
 S_f < 16\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = S_f \\
 16 \leq S_f \leq 35\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = 16\text{mm}^2 \\
 S_f > 35\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = S_f / 2
 \end{aligned}$$

Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del conduttore di protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la seguente formula:

$$S_p = \frac{\sqrt{I^2 \cdot t}}{K}$$

dove:

- $S_p$  è la sezione del conduttore di protezione ( $\text{mm}^2$ );
- $I$  è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A);
- $t$  è il tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);
- $K$  è un fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre parti.

Se il risultato della formula non è una sezione unificata, viene presa una unificata immediatamente superiore.

In entrambi i casi si deve tener conto, per quanto riguarda la sezione minima, del paragrafo 543.1.3.

Esso afferma che la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- 2,5  $\text{mm}^2$  rame o 16  $\text{mm}^2$  alluminio se è prevista una protezione meccanica;
- 4  $\text{mm}^2$  o 16  $\text{mm}^2$  alluminio se non è prevista una protezione meccanica;

E' possibile, altresì, determinare la sezione mediante il rapporto tra le portate del conduttore di fase e del conduttore di protezione.

Nei sistemi TT, la sezione dei conduttori di protezione può essere limitata a:

- 25  $\text{mm}^2$ , se in rame;
- 35  $\text{mm}^2$ , se in alluminio;

### CALCOLO DELLA TEMPERATURA DEI CAVI

La valutazione della temperatura dei cavi si esegue in base alla corrente di impiego e alla corrente nominale tramite le seguenti espressioni:

$$\begin{aligned}
 T_{cavo}(I_b) &= T_{ambiente} + \left( \alpha_{cavo} \cdot \frac{I_b^2}{I_z^2} \right) \\
 T_{cavo}(I_n) &= T_{ambiente} + \left( \alpha_{cavo} \cdot \frac{I_n^2}{I_z^2} \right)
 \end{aligned}$$

espresse in °C.

Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo a regime è proporzionale alla potenza in esso dissipata.

Il coefficiente  $\alpha_{cavo}$  è vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa che si sta usando.

## CADUTE DI TENSIONE

Le cadute di tensione sono calcolate vettorialmente. Per ogni utenza si calcola la caduta di tensione vettoriale lungo ogni fase e lungo il conduttore di neutro (se distribuito). Tra le fasi si considera la caduta di tensione maggiore che viene riportata in percentuale rispetto alla tensione nominale:

$$c.d.t(ib) = \max \left( \left| \sum_{i=1}^k \dot{Z}f_i \cdot \dot{I}f_i - \dot{Z}n_i \cdot \dot{I}n_i \right| \right)_{f=R,S,T}$$

con  $f$  che rappresenta le tre fasi R, S, T;

con  $n$  che rappresenta il conduttore di neutro;

con  $i$  che rappresenta le  $k$  utenze coinvolte nel calcolo;

Il calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata:

$$c.d.t(I_b) = k_{cdt} \cdot I_b \cdot \frac{L_c}{1000} \cdot (R_{cavo} \cdot \cos \varphi + X_{cavo} \cdot \sin \varphi) \cdot \frac{100}{V_n}$$

con:

- $k_{cdt}=2$  per sistemi monofase;
- $k_{cdt}=1.73$  per sistemi trifase.

I parametri  $R_{cavo}$  e  $X_{cavo}$  sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione del tipo di cavo (unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di tali parametri il primo è riferito a 70° C per i cavi con isolamento PVC, a 90° C per i cavi con isolamento EPR; mentre il secondo è riferito a 50Hz, ferme restando le unità di misura in  $\cdot /km$ .

Se la frequenza di esercizio è differente dai 50 Hz si imposta

$$X'_{cavo} = \frac{f}{50} \cdot X_{cavo}$$

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determinata come somma delle cadute di tensione vettoriale, riferite ad un solo conduttore, dei rami a monte all'utenza in esame, da cui, viene successivamente determinata la caduta di tensione percentuale riferendola al sistema (trifase o monofase) e alla tensione nominale dell'utenza in esame.

Sono adeguatamente calcolate le cadute di tensione totali nel caso siano presenti trasformatori lungo la linea (per esempio trasformatori MT/BT o BT/BT). In tale circostanza, infatti, il calcolo della caduta di tensione totale tiene conto sia della caduta interna nei trasformatori, sia della presenza di spine di regolazione del rapporto spire dei trasformatori stessi.

Se al termine del calcolo delle cadute di tensione alcune utenze abbiano valori superiori a quelli definiti, si ricorre ad un procedimento di ottimizzazione per far rientrare la caduta di tensione entro limiti prestabiliti (limiti dati da CEI 64-8 par. 525). Le sezioni dei cavi vengono forzate a valori superiori cercando di seguire una crescita uniforme fino a portare tutte le cadute di tensione sotto i limiti.

## FORNITURA DELLA RETE

La conoscenza della fornitura della rete è necessaria per l'inizializzazione della stessa al fine di eseguire il calcolo dei guasti.

Le tipologie di fornitura possono essere:



- in bassa tensione
- in media tensione
- in alta tensione
- ad impedenza nota
- in corrente continua

I parametri trovati in questa fase servono per inizializzare il calcolo dei guasti, ossia andranno sommati ai corrispondenti parametri di guasto della utenza a valle. Noti i parametri alle sequenze nel punto di fornitura, è possibile inizializzare la rete e calcolare le correnti di cortocircuito secondo le norme CEI EN 60909-0.

Tali correnti saranno utilizzate in fase di scelta delle protezioni per la verifica dei poteri di interruzione delle apparecchiature.

### BASSA TENSIONE

Questa può essere utilizzata quando il circuito è alimentato dalla rete di distribuzione in bassa tensione, oppure quando il circuito da dimensionare è collegato in sottoquadro ad una rete preesistente di cui si conosca la corrente di cortocircuito sul punto di consegna.

I dati richiesti sono:

- tensione concatenata di alimentazione espressa in V;
- corrente di cortocircuito trifase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente 10 kA).
- corrente di cortocircuito monofase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente 6 kA).

Dai primi due valori si determina l'impedenza diretta corrispondente alla corrente di cortocircuito  $I_{cctrif}$ , in  $m\cdot$  :

$$Z_{cctrif} = \frac{V_2}{\sqrt{3} \cdot I_{cctrif}}$$

In base alla tabella fornita dalla norma CEI 17-5 che fornisce il  $\cos \phi_{cc}$  di cortocircuito in relazione alla corrente di cortocircuito in kA, si ha:

$50 < I_{cctrif}$	$\cos \phi_{cc} = 0.2$
$20 < I_{cctrif} \leq 50$	$\cos \phi_{cc} = 0.25$
$10 < I_{cctrif} \leq 20$	$\cos \phi_{cc} = 0.3$
$6 < I_{cctrif} \leq 10$	$\cos \phi_{cc} = 0.5$
$4.5 < I_{cctrif} \leq 6$	$\cos \phi_{cc} = 0.7$
$3 < I_{cctrif} \leq 4.5$	$\cos \phi_{cc} = 0.8$
$1.5 < I_{cctrif} \leq 3$	$\cos \phi_{cc} = 0.9$
$I_{cctrif} \leq 1.5$	$\cos \phi_{cc} = 0.95$

da questi dati si ricava la resistenza alla sequenza diretta, in  $m\cdot$  :

$$R_d = Z_{cctrif} \cdot \cos \phi_{cc}$$

ed infine la relativa reattanza alla sequenza diretta, in  $m\cdot$  :

$$X_d = \sqrt{Z_{cctrif}^2 - R_d^2}$$

Dalla conoscenza della corrente di guasto monofase  $I_{k1}$ , è possibile ricavare i valori



dell'impedenza omopolare.  
 Invertendo la formula:

$$I_{k1} = \frac{\sqrt{3} \cdot V_2}{\sqrt{(2 \cdot R_d + R_0)^2 + (2 \cdot X_d + X_0)^2}}$$

con le ipotesi  $\frac{R_0}{X_0} = \frac{Z_0}{X_0} \cdot \cos \varphi_{cc}$ , cioè l'angolo delle componenti omopolari uguale a quello delle componenti dirette, si ottiene:

$$R_0 = \frac{\sqrt{3} \cdot V}{I_{k1}} \cdot \cos \varphi_{cc} - 2 \cdot R_d$$

$$X_0 = R_0 \cdot \sqrt{\frac{1}{(\cos \varphi_{cc})^2} - 1}$$

#### FATTORI DI CORREZIONE PER GENERATORI E TRASFORMATORI (EN 60909-0)

La norma EN 60909-0 fornisce una serie di fattori correttivi per il calcolo delle impedenze di alcune macchine presenti nella rete. Quelle utilizzate per il calcolo dei guasti riguardano i generatori e i trasformatori.

#### FATTORE DI CORREZIONE PER TRASFORMATORI (EN 60909-0 PAR. 6.3.3)

Per i trasformatori a due avvolgimenti, con o senza regolazione delle spire, quando si stanno calcolando le correnti massime di cortocircuito, si deve introdurre un fattore di correzione di impedenza  $K_T$  tale che:

$$Z_{cctK} = K_T \cdot Z_{cct}$$

$$K_T = 0.95 \cdot \frac{C_{max}}{1 + 0.6 \cdot x_T}$$

dove

$$x_T = \frac{X_{cct}}{V_{02}^2 / P_n}$$

è la reattanza relativa del trasformatore e  $C_{max}$  è preso dalla tabella 1 ed è relativo alla tensione lato bassa del trasformatore.

Tale fattore deve essere applicato alla impedenza diretta, inversa ed omopolare.

#### FATTORE DI CORREZIONE PER GENERATORI SINCRONI (EN 60909-0 PAR. 6.6.1)

Nel calcolo delle correnti massime di cortocircuito iniziali nei sistemi alimentati direttamente da generatori senza trasformatori intermedi, si deve introdurre un fattore di correzione  $K_G$  tale che:

$$Z_{cck} = K_G \cdot Z_G$$

con

$$K_G = \frac{V_{02}}{U_{rG}} \cdot \frac{c_{max}}{1 + x'' \cdot \sqrt{1 - \cos \varphi_{rG}}}$$

dove

$$x'' = \frac{X''}{V_{02}^2 / P_n}$$

è la reattanza satura relativa subtransitoria del generatore.

Tale fattore deve essere applicato alla impedenza diretta, inversa ed omopolare.

Nella formula compaiono a numeratore e denominatore la tensione nominale di sistema e la tensione nominale del generatore ( $U_{rG}$ ). In Ampère  $U_{rG}$  non è gestita, quindi si considera  $V_{02}/U_{rG} = 1$ .

#### FATTORE DI CORREZIONE PER GRUPPI DI PRODUZIONE CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TENSIONE DEL TRASFORMATORE (EN 60909-0 PAR. 6.7.1)

Nel calcolo delle correnti massime di cortocircuito iniziali nei gruppi di produzione, si deve introdurre un fattore di correzione di impedenza  $K_S$  da applicare alla impedenza complessiva nel lato alta del trasformatore:

$$Z_{SK} = K_S \cdot (t_r^2 \cdot Z_G + Z_{THV})$$

con

$$K_S = \frac{c_{max}}{1 + |x'' - x_T| \cdot \sqrt{1 - \cos \varphi_{rG}}}$$

Tale fattore deve essere applicato alla impedenza diretta, inversa ed omopolare. La formula per  $K_S$  non considera eventuali differenze tra valori nominali delle macchine e tensione nominale del sistema elettrico.

#### FATTORE DI CORREZIONE PER GRUPPI DI PRODUZIONE SENZA REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TENSIONE DEL TRASFORMATORE (EN 60909-0 PAR. 6.7.2)

Nel calcolo delle correnti massime di cortocircuito iniziali nei gruppi di produzione, si deve introdurre un fattore di correzione di impedenza  $K_{SO}$  da applicare alla impedenza complessiva nel lato alta del trasformatore:

$$Z_{SOK} = K_{SO} \cdot (t_r^2 \cdot Z_G + Z_{THV})$$

con

$$K_{SO} = (1 \pm p_T) \cdot \frac{c_{max}}{1 + x'' \cdot \sqrt{1 - \cos \varphi_{rG}}}$$

Dove  $p_T$  è la variazione di tensione di trasformatore tramite la presa a spina scelta. Nel programma viene impostato il fattore  $(1-p_T)$ , con  $p_T = (|V_{sec}-V_{02}|)/V_{02}$ .

Tale fattore deve essere applicato alla impedenza diretta, inversa ed omopolare. La formula per  $K_{SO}$  non considera eventuali differenze tra valori nominali delle macchine e tensione nominale del sistema elettrico.

### CALCOLO DEI GUASTI

Con il calcolo dei guasti vengono determinate le correnti di cortocircuito minime e massime immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle dell'utenza (fondo linea). Le condizioni in cui vengono determinate sono:

- guasto trifase (simmetrico);
- guasto bifase (disimmetrico);
- guasto bifase-neutro (disimmetrico);
- guasto bifase-terra (disimmetrico);
- guasto fase terra (disimmetrico);
- guasto fase neutro (disimmetrico).

I parametri alle sequenze di ogni utenza vengono inizializzati da quelli corrispondenti della utenza a monte che, a loro volta, inizializzano i parametri della linea a valle.

### CALCOLO DELLE CORRENTI MASSIME DI CORTOCIRCUITO

Il calcolo delle correnti di cortocircuito massime viene condotto come descritto nella norma CEI EN 60909-0. Sono previste le seguenti condizioni generali:

- guasti con contributo della fornitura e dei generatori in regime di guasto subtransitorio. Eventuale gestione della attenuazione della corrente per il guasto trifase 'vicino' alla sorgente.
- tensione di alimentazione nominale valutata con fattore di tensione  $C_{max}$ ;
- impedenza di guasto minima della rete, calcolata alla temperatura di 20°C.

La resistenza diretta, del conduttore di fase e di quello di protezione, viene riportata a 20 °C, partendo dalla resistenza data dalle tabelle UNEL 35023-2012 che può essere riferita a 70 o 90 °C a seconda dell'isolante, per cui esprimendola in m· risulta:

$$R_{dc} = \frac{R_c}{1000} \cdot \frac{L_c}{1000} \cdot \left( \frac{1}{1 + (\alpha \cdot \Delta T)} \right)$$

dove · T è 50 o 70 °C e  $\alpha = 0.004$  a 20 °C.

Nota poi dalle stesse tabelle la reattanza a 50 Hz, se  $f$  è la frequenza d'esercizio, risulta:

$$X_{dc} = \frac{X_c}{1000} \cdot \frac{L_c}{1000} \cdot \frac{f}{50}$$

possiamo sommare queste ai parametri diretti della utenza a monte ottenendo così la impedenza di guasto minima a fine utenza.

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza diretta sono:

$$R_{db} = \frac{R_b}{1000} \cdot \frac{L_b}{1000}$$

La reattanza è invece:

$$X_{db} = \frac{X_b}{1000} \cdot \frac{L_b}{1000} \cdot \frac{f}{50}$$

Per le utenze con impedenza nota, le componenti della sequenza diretta sono i valori stessi di resistenza e reattanza dell'impedenza.

Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, occorre distinguere tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le:

$$\begin{aligned} R_{0cN} &= R_{dc} + 3 \cdot R_{dcN} \\ X_{0cN} &= 3 \cdot X_{dc} \end{aligned}$$

Per il conduttore di protezione, invece, si ottiene:

$$\begin{aligned} R_{0cPE} &= R_{dc} + 3 \cdot R_{dcPE} \\ X_{0cPE} &= 3 \cdot X_{dc} \end{aligned}$$

dove le resistenze  $R_{dcN}$  e  $R_{dcPE}$  vengono calcolate come la  $R_{dc}$ .

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omopolare sono distinte tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ha:

$$\begin{aligned} R_{0bN} &= R_{db} + 3 \cdot R_{dbN} \\ X_{0bN} &= 3 \cdot X_{db} \end{aligned}$$

Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell'anello di guasto fornito dai costruttori:

$$\begin{aligned} R_{0bPE} &= R_{db} + 3 \cdot R_{dbPE} \\ X_{0bPE} &= X_{db} + 3 \cdot (X_{b-ring} - X_{db}) \end{aligned}$$

I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, della utenza a monte, espressi in  $m\Omega$ :

$$\begin{aligned} R_d &= R_{dc} + R_{d-up} \\ X_d &= X_{dc} + X_{d-up} \\ R_{0N} &= R_{0cN} + R_{0N-up} \\ X_{0N} &= X_{0cN} + X_{0N-up} \\ R_{0PE} &= R_{0cPE} + R_{0PE-up} \\ X_{0PE} &= X_{0cPE} + X_{0PE-up} \end{aligned}$$

Per le utenze in condotto in sbarre basta sostituire *sbarra a cavo*.

Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze della fornitura.

Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in  $m\Omega$ ) di guasto trifase:

$$Z_{k \min} = \sqrt{R_d^2 + X_d^2}$$

Fase neutro (se il neutro è distribuito):

$$Z_{k1N \min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0N})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0N})^2}$$

Fase terra:

$$Z_{k1PE \min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0PE})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0PE})^2}$$

Da queste si ricavano le correnti di cortocircuito trifase  $I_{kmax}$ , fase neutro  $I_{k1Nmax}$ , fase terra  $I_{k1PEmax}$  e bifase  $I_{k2max}$  espresse in kA:

$$I_{k \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k \min}}$$

$$I_{k1N \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1N \min}}$$

$$I_{k1PE \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1PE \min}}$$

$$I_{k2 \max} = \frac{V_n}{2 \cdot Z_{k \min}}$$

Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti:

$$I_p = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k \max}$$

$$I_{p1N} = k \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1N \max}$$

$$I_{p1PE} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1PE \max}$$

$$I_{p2} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k2 \max}$$

dove:

$$\kappa \approx 1.02 + 0.98 \cdot e^{-3 \cdot \frac{R_d}{X_d}}$$

Calcolo della corrente di cresta per guasto trifase secondo la norma IEC 61363-1: Electrical installations of ships. Se richiesto,  $I_p$  può essere calcolato applicando il metodo semplificato della norma riportato al paragrafo 6.2.5 Neglecting short-circuit current decay. Esso prevede l'utilizzo di un coefficiente  $k = 1.8$  che tiene conto della massima asimmetria della corrente dopo il primo semiperiodo di guasto.

### CALCOLO DELLE CORRENTI MINIME DI CORTOCIRCUITO

Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime viene condotto come descritto nella norma CEI EN 60909-0 par 7.1.2 per quanto riguarda:

- guasti con contributo della fornitura e dei generatori. Il contributo dei generatori è in regime permanente per i guasti trifasi 'vicini', mentre per i guasti 'lontani' o asimmetrici si considera il contributo subtransitorio;
- la tensione nominale viene moltiplicata per il fattore di tensione Cmin, che può essere 0.95 se Cmax = 1.05, oppure 0.90 se Cmax = 1.10 (Tab. 1 della norma CEI EN 60909-0); in media e alta tensione il fattore Cmin è pari a 1;

Per la temperatura dei conduttori si può scegliere tra:

- il rapporto Cenelec R064-003, per cui vengono determinate le resistenze alla temperatura limite dell'isolante in servizio ordinario del cavo;
- la norma CEI EN 60909-0, che indica le temperature alla fine del guasto.

Le temperature sono riportate in relazione al tipo di isolamento del cavo, precisamente:

Isolante	Cenelec R064-003 [°C]	CEI EN 60909-0 [°C]
PVC	70	160
G	85	200
G5/G7/G10/EPR	90	250
HEPR	120	250
serie L rivestito	70	160
serie L nudo	105	160
serie H rivestito	70	160
serie H nudo	105	160

Da queste è possibile calcolare le resistenze alla sequenza diretta e omopolare alla temperatura relativa all'isolamento del cavo:

$$R_{d \max} = R_d \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$R_{0N \max} = R_{0N} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$R_{0PE \max} = R_{0PE} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

Queste, sommate alle resistenze a monte, danno le resistenze massime.

Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto massime, si possono calcolare le correnti di cortocircuito trifase  $I_{k1min}$  e fase terra, espresse in kA:

$$I_{k \min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k \max}}$$

$$I_{k1N \min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1N \max}}$$

$$I_{k1PE \min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1PE \max}}$$

$$I_{k2 \min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{2 \cdot Z_{k \max}}$$

### CALCOLO GUASTI BIFASE-NEUTRO E BIFASE-TERRA

Riportiamo le formule utilizzate per il calcolo dei guasti. Chiamiamo con  $Z_d$  la impedenza diretta della rete, con  $Z_i$  l'impedenza inversa, e con  $Z_0$  l'impedenza omopolare.

Nelle formule riportate in seguito,  $Z_0$  corrisponde all'impedenza omopolare fase-neutro o fase-terra.

$$I_{k2} = \left| -j \cdot V_n \cdot \frac{\dot{Z}_0 - \alpha \cdot \dot{Z}_i}{\dot{Z}_d \cdot \dot{Z}_i + \dot{Z}_d \cdot \dot{Z}_0 + \dot{Z}_i \cdot \dot{Z}_0} \right|$$

e la corrente di picco:

$$I_{p2} = k \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k2 \max}$$

### SCelta DELLE PROTEZIONI

La scelta delle protezioni viene effettuata verificando le caratteristiche elettriche nominali delle condutture ed i valori di guasto; in particolare le grandezze che vengono verificate sono:

- corrente nominale, secondo cui si è dimensionata la conduttura;
- numero poli;
- tipo di protezione;
- tensione di impiego, pari alla tensione nominale della utenza;
- potere di interruzione, il cui valore dovrà essere superiore alla massima corrente di guasto

a monte dell'utenza  $I_{km\ max}$ ;

- taratura della corrente di intervento magnetico, il cui valore massimo per garantire la protezione contro i contatti indiretti (in assenza di differenziale) deve essere minore della minima corrente di guasto alla fine della linea ( $I_{mag\ max}$ ).

### VERIFICA DELLA PROTEZIONE A CORTOCIRCUITO DELLE CONDUTTURE

Secondo la norma 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti.", le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono soddisfare a due condizioni:

- il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte);
- la caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.

La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni. La seconda invece può essere tradotta nella relazione:

$$I^2 \cdot t \leq K^2 S^2$$

ossia in caso di guasto l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a quella lasciata passare dalla protezione.

La norma CEI al par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" prevede pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i punti di intersezione tra le curve. Le condizioni sono pertanto:

- Le intersezioni sono due:
  - $I_{ccmin} \square I_{inters\ min}$  (quest'ultima riportata nella norma come  $I_a$ );
  - $I_{ccmax} \square I_{inters\ max}$  (quest'ultima riportata nella norma come  $I_b$ ).
- L'intersezione è unica o la protezione è costituita da un fusibile:
  - $I_{ccmin} \square I_{inters\ min}$ .
- L'intersezione è unica e la protezione comprende un magnetotermico:
  - $I_{cc\ max} \square I_{inters\ max}$ .

Sono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e massimo. Nel caso in cui le correnti di guasto escano dai limiti di esistenza della curva della protezione il controllo non viene eseguito.

#### NOTE:

- La rappresentazione della curva del cavo è una iperbole con asintoti  $K^2 S^2$  e la  $I_z$  dello stesso.
- La verifica della protezione a cortocircuito eseguita dal programma consiste in una verifica qualitativa, in quanto le curve vengono inserite riprendendo i dati dai grafici di catalogo e non direttamente da dati di prova; la precisione con cui vengono rappresentate è relativa.

### VERIFICA DI SELETTIVITÀ

E' verificata la selettività tra protezioni mediante la sovrapposizione delle curve di intervento. I dati forniti dalla sovrapposizione, oltre al grafico sono:

- Corrente  $I_a$  di intervento in corrispondenza ai massimi tempi di interruzione previsti dalla CEI 64-8: pertanto viene sempre data la corrente ai 5s (valido per le utenze di distribuzione



o terminali fisse) e la corrente ad un tempo determinato tramite la tabella 41A della CEI 64.8 par 413.1.3. Fornendo una fascia di intervento delimitata da una caratteristica limite superiore e una caratteristica limite inferiore, il tempo di intervento viene dato in corrispondenza alla caratteristica limite inferiore. Tali dati sono forniti per la protezione a monte e per quella a valle;

- Tempo di intervento in corrispondenza della minima corrente di guasto alla fine dell'utenza a valle: minimo per la protezione a monte (determinato sulla caratteristica limite inferiore) e massimo per la protezione a valle (determinato sulla caratteristica limite superiore);
- Rapporto tra le correnti di intervento magnetico: delle protezioni;
- Corrente al limite di selettività: ossia il valore della corrente in corrispondenza all'intersezione tra la caratteristica limite superiore della protezione a valle e la caratteristica limite inferiore della protezione a monte (CEI 23.3 par 2.5.14).
- Selettività: viene indicato se la caratteristica della protezione a monte si colloca sopra alla caratteristica della protezione a valle (totale) o solo parzialmente (parziale a sovraccarico se l'intersezione tra le curve si ha nel tratto termico).
- Selettività cronometrica: con essa viene indicata la differenza tra i tempi di intervento delle protezioni in corrispondenza delle correnti di cortocircuito in cui è verificata.

Nelle valutazioni si deve tenere conto delle tolleranze sulle caratteristiche date dai costruttori.

Quando possibile, alla selettività grafica viene affiancata la selettività tabellare tramite i valori forniti dalle case costruttrici. I valori forniti corrispondono ai limiti di selettività in A relativi ad una coppia di protezioni poste una a monte dell'altra. La corrente di guasto minima a valle deve risultare inferiore a tale parametro per garantire la selettività.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### NORME DI RIFERIMENTO PER LA BASSA TENSIONE:

- CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- CEI 11-20 IVa Ed. 2000-08: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti I e II categoria.
- CEI EN 60909-0 IIIa Ed. (IEC 60909-0:2016-12): Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 0: Calcolo delle correnti.
- IEC 60090-4 First ed. 2000-7: Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 4: Esempi per il calcolo delle correnti di cortocircuito.
- CEI 11-28 1993 Ia Ed. (IEC 781): Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali e bassa tensione.
- CEI EN 60947-2 (CEI 17-5) VIIIa Ed. 2007-07: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.
- CEI 20-91 2010: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.
- CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1 Ia Ed.) 2004: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.
- CEI EN 60898-2 (CEI 23-3/2) 2007: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 2: Interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente continua.
- CEI 64-8 VIIa Ed. 2012: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
- IEC 364-5-523: Wiring system. Current-carrying capacities.
- IEC 60364-5-52 IIIa Ed. 2009: Electrical Installations of Buildings - Part 5-52: Selection and Erection of Electrical Equipment - Wiring Systems.
- CEI UNEL 35016 2016: Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da Costruzione" (305/2011).

- CEI UNEL 35023 2012: Cavi di energia per tensione nominale U uguale ad 1 kV - Cadute di tensione.
- CEI UNEL 35024/1 1997: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35024/2 1997: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35026 2000: Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata.
- CEI EN 61439 2012: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT).
- CEI 17-43 IIa Ed. 2000: Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS).
- CEI 23-51 2016: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.
- NF C 15-100 Calcolo di impianti elettrici in bassa tensione e relative tabelle di portata e declassamento dei cavi secondo norme francesi.
- UNE 20460 Calcolo di impianti elettrici in bassa tensione e relative tabelle di portata e declassamento (UNE 20460-5-523) dei cavi secondo regolamento spagnolo.
- British Standard BS 7671:2008: Requirements for Electrical Installations;
- ABNT NBR 5410, Segunda edição 2004: Instalações elétricas de baixa tensão;

#### NORME DI RIFERIMENTO PER LA MEDIA TENSIONE

- CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- CEI 99-2 (CEI EN 61936-1) 2011: Impianti con tensione superiore a 1 kV in c.a.
- CEI 11-17 IIIa Ed. 2006: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
- CEI-UNEL 35027 IIa Ed. 2009: Cavi di energia per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV.
- CEI 99-4 2014: Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale.
- CEI 17-1 VIIa Ed. (CEI EN 62271-100) 2013: Apparecchiatura ad alta tensione Parte 100: Interruttori a corrente alternata.
- CEI 17-130 (CEI EN 62271-103) 2012: Apparecchiatura ad alta tensione Parte 103: Interruttori di manovra e interruttori di manovra sezionatori per tensioni nominali superiori a 1 kV fino a 52 kV compreso.
- IEC 60502-2 2014: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV – Part 2.
- IEC 61892-4 I Ed. 2007-06: Mobile and fixed offshore units – Electrical installations. Part 4: Cables.

**Identificazione**

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-A-IG-QBTA</b>
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO QBT-A
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

**Utenza**

		<b>Distribuzione generica montante</b>	
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>7,03 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>7,03 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>7,81 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>3,4 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>48,5 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>11,6 A</b>	Potenza disponibile:	<b>40,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

**Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)**

Ikm max a monte:	<b>9,52 kA</b>	Ik2min:	<b>6,07 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>9,52 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>5,71 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4872 A</b>	Ip1fn:	<b>9,65 kA</b>
Ik max:	<b>9,52 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>4,87 kA</b>
Ip:	<b>16,1 kA</b>	Zk min:	<b>24,2 mohm</b>
Ik min:	<b>7,01 kA</b>	Zk max:	<b>31,3 mohm</b>
Ik2max:	<b>8,25 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>40,4 mohm</b>
Ip2:	<b>13,9 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>45 mohm</b>

**Protezione**

Corrente nominale protez.:	<b>80 A</b>	Corrente sovraccarico Ins:	<b>70 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>n.d.</b>

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-A-SPD</b>
Denominazione 1:	Scaricatore sovratensione
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## SPD

Tipologia utenza:	<b>Terminale SPD</b>	Tensione nominale:	<b>400 V</b>
Classe di prova SPD:	<b>II</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Numero poli SPD:	<b>3N</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Codice materiale SPD:	<b>ABBM513120</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Corrente ad impulso Iimp:	<b>40 kA</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione di protezione Up a Iimp:	<b>1,4 kV</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>5G16</b>		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>0,3 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>72 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>72 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>32,3 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0&lt;=30,2&lt;=72 A</b>

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>9,52 kA</b>	Ik2min:	<b>6,03 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>9,45 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>5,66 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4824 A</b>	Ip1fn:	<b>9,65 kA</b>
Ik max:	<b>9,45 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>4,82 kA</b>
Ip:	<b>16,1 kA</b>	Zk min:	<b>24,4 mohm</b>
Ik min:	<b>6,96 kA</b>	Zk max:	<b>31,5 mohm</b>
Ik2max:	<b>8,18 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>40,8 mohm</b>
Ip2:	<b>13,9 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>45,5 mohm</b>

## Protezione

Corrente nominale protez.:	<b>40 A</b>	Taratura termica neutro:	<b>30,2 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>120 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>gL</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>120 &gt;= 9,52 kA</b>
In fusibile:	<b>25 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-A-A01</b>
Denominazione 1:	Circuito A01
Denominazione 2:	Pali 1...11
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>1,21 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,21 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,34 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,586 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,94 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,58 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,888 %</b>
Lunghezza linea:	<b>470 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,888 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,94&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>9,52 kA</b>	Ik2min:	<b>0,163 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,253 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,127 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>94,3 A</b>	Ip1fn:	<b>4,24 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,253 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,094 kA</b>
Ip:	<b>4,6 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>914,2 mohm</b>
Ik min:	<b>0,188 kA</b>	Zk max:	<b>1166 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,219 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>1823 mohm</b>
Ip2:	<b>4,31 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>2326 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 9,52 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-A-A02</b>
Denominazione 1:	Circuito A02
Denominazione 2:	Pali 12...22
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>1,21 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,21 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,34 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,586 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,94 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,58 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,888 %</b>
Lunghezza linea:	<b>470 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,888 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,94&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>9,52 kA</b>	Ik2min:	<b>0,163 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,253 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,127 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>94,3 A</b>	Ip1fn:	<b>4,24 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,253 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,094 kA</b>
Ip:	<b>4,6 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>914,2 mohm</b>
Ik min:	<b>0,188 kA</b>	Zk max:	<b>1166 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,219 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>1823 mohm</b>
Ip2:	<b>4,31 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>2326 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 9,52 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-A-A03</b>
Denominazione 1:	Circuito A03
Denominazione 2:	Pali 23...33
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>1,21 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,21 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,34 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,586 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,94 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,58 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>1,61 %</b>
Lunghezza linea:	<b>850 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>1,61 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,94&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>9,52 kA</b>	Ik2min:	<b>0,091 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,141 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,07 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>52,4 A</b>	Ip1fn:	<b>4,24 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,141 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,052 kA</b>
Ip:	<b>4,6 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>1642 mohm</b>
Ik min:	<b>0,105 kA</b>	Zk max:	<b>2098 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,122 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>3279 mohm</b>
Ip2:	<b>4,31 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>4189 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 9,52 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-A-A04</b>
Denominazione 1:	Circuito A04
Denominazione 2:	Pali 34...43
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>1,1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,22 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,533 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,76 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,71 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>1,38 %</b>
Lunghezza linea:	<b>800 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>1,38 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,76&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>9,52 kA</b>	Ik2min:	<b>0,096 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,149 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,075 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>55,6 A</b>	Ip1fn:	<b>4,24 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,149 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,056 kA</b>
Ip:	<b>4,6 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>1547 mohm</b>
Ik min:	<b>0,111 kA</b>	Zk max:	<b>1975 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,129 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>3087 mohm</b>
Ip2:	<b>4,31 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>3944 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 9,52 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-A-A05</b>
Denominazione 1:	Circuito A05
Denominazione 2:	Pali 44...53
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>1,1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,22 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,533 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,76 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,71 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,773 %</b>
Lunghezza linea:	<b>450 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,773 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,76&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>9,52 kA</b>	Ik2min:	<b>0,17 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,264 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,132 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>98,5 A</b>	Ip1fn:	<b>4,24 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,264 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,098 kA</b>
Ip:	<b>4,6 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>875,9 mohm</b>
Ik min:	<b>0,196 kA</b>	Zk max:	<b>1117 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,228 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>1746 mohm</b>
Ip2:	<b>4,31 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>2228 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 9,52 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-A-A06</b>
Denominazione 1:	Circuito A06
Denominazione 2:	Pali 54...63
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>1,1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,22 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,533 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,76 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,71 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,515 %</b>
Lunghezza linea:	<b>300 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,515 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,76&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>9,52 kA</b>	Ik2min:	<b>0,254 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,392 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,197 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>147 A</b>	Ip1fn:	<b>4,24 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,392 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,147 kA</b>
Ip:	<b>4,6 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>588,5 mohm</b>
Ik min:	<b>0,293 kA</b>	Zk max:	<b>749,4 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,34 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>1172 mohm</b>
Ip2:	<b>4,31 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>1493 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 9,52 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 147 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-A-AUX</b>
Denominazione 1:	AUSILIARI 230V
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>0,1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,111 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,048 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,481 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,2 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>5,71 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,24 kA (Lim.)</b>
Ikv max a valle:	<b>5,71 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>4,87 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4871 A</b>	Zk1fnmin:	<b>40,4 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>5,71 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>45,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 4871 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>6 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>6 &gt;= 5,71 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

**Identificazione**

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-B-IG-QBTB</b>
Denominazione 1:	<b>GENERALE QUADRO QBT-B</b>
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

**Utenza**

<b>Distribuzione generica montante</b>			
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>4,28 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>4,28 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>4,76 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>2,07 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>34,6 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>7,18 A</b>	Potenza disponibile:	<b>29,9 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

**Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)**

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>8,14 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>10 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>5643 A</b>	Ip1fn:	<b>10,1 kA</b>
Ik max:	<b>10 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,64 kA</b>
Ip:	<b>16,9 kA</b>	Zk min:	<b>23,1 mohm</b>
Ik min:	<b>9,4 kA</b>	Zk max:	<b>23,3 mohm</b>
Ik2max:	<b>8,66 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>38,5 mohm</b>
Ip2:	<b>14,6 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>38,9 mohm</b>

**Protezione**

Corrente nominale protez.:	<b>80 A</b>	Corrente sovraccarico Ins:	<b>50 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>n.d.</b>

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-B-SPD</b>
Denominazione 1:	Scaricatore sovratensione
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## SPD

Tipologia utenza:	<b>Terminale SPD</b>	Tensione nominale:	<b>400 V</b>
Classe di prova SPD:	<b>II</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Numero poli SPD:	<b>3N</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Codice materiale SPD:	<b>ABBM513120</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Corrente ad impulso Iimp:	<b>40 kA</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione di protezione Up a Iimp:	<b>1,4 kV</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>5G16</b>		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>0,3 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>72 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>72 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>32,3 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0&lt;=30,2&lt;=72 A</b>

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>8,05 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>9,91 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>5,94 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>5569 A</b>	Ip1fn:	<b>10,1 kA</b>
Ik max:	<b>9,91 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,57 kA</b>
Ip:	<b>16,9 kA</b>	Zk min:	<b>23,3 mohm</b>
Ik min:	<b>9,3 kA</b>	Zk max:	<b>23,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>8,59 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>38,9 mohm</b>
Ip2:	<b>14,6 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>39,4 mohm</b>

## Protezione

Corrente nominale protez.:	<b>40 A</b>	Taratura termica neutro:	<b>30,2 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>120 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>gL</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>120 &gt;= 10 kA</b>
In fusibile:	<b>25 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-B-B01</b>
Denominazione 1:	Circuito B01
Denominazione 2:	Pali 1...10
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>1,1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,22 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,533 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,76 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,71 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,515 %</b>
Lunghezza linea:	<b>300 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,515 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,76&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,254 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,393 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,197 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>147 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,393 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,147 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>587,8 mohm</b>
Ik min:	<b>0,293 kA</b>	Zk max:	<b>748,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,34 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>1171 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>1492 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 147 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-B-B02</b>
Denominazione 1:	Circuito B02
Denominazione 2:	Pali 11...21
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>1,21 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,21 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,34 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,586 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,94 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,58 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,945 %</b>
Lunghezza linea:	<b>500 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,945 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,94&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,153 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,238 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,119 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>88,7 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,238 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,089 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>971 mohm</b>
Ik min:	<b>0,177 kA</b>	Zk max:	<b>1239 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,206 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>1937 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>2473 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-B-B03</b>
Denominazione 1:	Circuito B03
Denominazione 2:	Pali 22...29
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>0,88 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,88 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,978 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,426 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,41 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,95 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,687 %</b>
Lunghezza linea:	<b>500 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,687 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,41&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,153 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,238 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,119 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>88,7 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,238 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,089 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>971 mohm</b>
Ik min:	<b>0,177 kA</b>	Zk max:	<b>1239 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,206 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>1937 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>2473 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-B-B04</b>
Denominazione 1:	Circuito B04
Denominazione 2:	Pali 30...38
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>0,99 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,99 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,1 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,479 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,59 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,83 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,386 %</b>
Lunghezza linea:	<b>250 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,386 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,59&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,303 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,469 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,236 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>175,9 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,469 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,176 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>492,1 mohm</b>
Ik min:	<b>0,35 kA</b>	Zk max:	<b>626,1 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,406 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>979,1 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>1247 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 175,9 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-B-AUX</b>
Denominazione 1:	AUSILIARI 230V
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>0,1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,111 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,048 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,481 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,2 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>6 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ikv max a valle:	<b>6 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,64 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>5641 A</b>	Zk1fnmin:	<b>38,5 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>6 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>38,9 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 5641 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>6 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>6 &gt;= 6 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

**Identificazione**

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-C-IG-QBTC</b>
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO QBT-C
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

**Utenza**

<b>Distribuzione generica montante</b>			
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>5,6 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>5,6 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>6,22 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>2,71 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>34,6 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>9,3 A</b>	Potenza disponibile:	<b>28,4 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

**Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)**

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>8,14 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>10 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>5643 A</b>	Ip1fn:	<b>10,1 kA</b>
Ik max:	<b>10 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,64 kA</b>
Ip:	<b>16,9 kA</b>	Zk min:	<b>23,1 mohm</b>
Ik min:	<b>9,4 kA</b>	Zk max:	<b>23,3 mohm</b>
Ik2max:	<b>8,66 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>38,5 mohm</b>
Ip2:	<b>14,6 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>38,9 mohm</b>

**Protezione**

Corrente nominale protez.:	<b>80 A</b>	Corrente sovraccarico Ins:	<b>50 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>n.d.</b>

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-C-SPD</b>
Denominazione 1:	Scaricatore sovratensione
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## SPD

Tipologia utenza:	<b>Terminale SPD</b>	Tensione nominale:	<b>400 V</b>
Classe di prova SPD:	<b>II</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Numero poli SPD:	<b>3N</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Codice materiale SPD:	<b>ABBM513120</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Corrente ad impulso Iimp:	<b>40 kA</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione di protezione Up a Iimp:	<b>1,4 kV</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>5G16</b>		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>0,3 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>72 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>72 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>32,3 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0&lt;=30,2&lt;=72 A</b>

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>8,05 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>9,91 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>5,94 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>5569 A</b>	Ip1fn:	<b>10,1 kA</b>
Ik max:	<b>9,91 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,57 kA</b>
Ip:	<b>16,9 kA</b>	Zk min:	<b>23,3 mohm</b>
Ik min:	<b>9,3 kA</b>	Zk max:	<b>23,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>8,59 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>38,9 mohm</b>
Ip2:	<b>14,6 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>39,4 mohm</b>

## Protezione

Corrente nominale protez.:	<b>40 A</b>	Taratura termica neutro:	<b>30,2 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>120 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>gL</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>120 &gt;= 10 kA</b>
In fusibile:	<b>25 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-C-C01</b>
Denominazione 1:	Circuito C01
Denominazione 2:	Pali 1...13
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>1,43 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,43 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,59 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,693 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>2,29 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,34 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,894 %</b>
Lunghezza linea:	<b>400 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,894 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>2,29&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,191 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,296 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,149 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>110,7 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,296 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,111 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>779,4 mohm</b>
Ik min:	<b>0,221 kA</b>	Zk max:	<b>993,8 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,257 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>1554 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>1982 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 110,7 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-C-C02</b>
Denominazione 1:	Circuito C02
Denominazione 2:	Pali 14...27
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>1,54 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,54 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,71 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,746 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>2,47 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,22 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>1,2 %</b>
Lunghezza linea:	<b>500 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>1,2 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>2,47&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,153 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,238 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,119 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>88,7 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,238 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,089 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>971 mohm</b>
Ik min:	<b>0,177 kA</b>	Zk max:	<b>1239 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,206 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>1937 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>2473 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-C-C03</b>
Denominazione 1:	Circuito C03
Denominazione 2:	Pali 28...41
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>1,54 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,54 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,71 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,746 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>2,47 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,22 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>2,05 %</b>
Lunghezza linea:	<b>850 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>2,05 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>2,47&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,091 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,141 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,07 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>52,4 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,141 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,052 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>1642 mohm</b>
Ik min:	<b>0,105 kA</b>	Zk max:	<b>2097 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,122 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>3278 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>4189 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-C-C04</b>
Denominazione 1:	Circuito C05
Denominazione 2:	Pali 42...50
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>0,99 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,99 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,1 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,479 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,59 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,83 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>1,55 %</b>
Lunghezza linea:	<b>1000 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>1,55 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,59&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,077 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,12 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,06 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>44,6 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,12 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,045 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>1929 mohm</b>
Ik min:	<b>0,089 kA</b>	Zk max:	<b>2465 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,104 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>3852 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>4924 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-C-AUX</b>
Denominazione 1:	AUSILIARI 230V
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>0,1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,111 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,048 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,481 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,2 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>6 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ikv max a valle:	<b>6 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,64 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>5641 A</b>	Zk1fnmin:	<b>38,5 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>6 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>38,9 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 5641 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>6 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>6 &gt;= 6 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

**Identificazione**

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-D-IG-QBTD</b>
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO QBT-D
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

**Utenza**

		<b>Distribuzione generica montante</b>	
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>5,27 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>5,27 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>5,86 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>2,55 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>41,6 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>8,77 A</b>	Potenza disponibile:	<b>35,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

**Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)**

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>8,14 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>10 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>5643 A</b>	Ip1fn:	<b>10,1 kA</b>
Ik max:	<b>10 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,64 kA</b>
Ip:	<b>16,9 kA</b>	Zk min:	<b>23,1 mohm</b>
Ik min:	<b>9,4 kA</b>	Zk max:	<b>23,3 mohm</b>
Ik2max:	<b>8,66 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>38,5 mohm</b>
Ip2:	<b>14,6 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>38,9 mohm</b>

**Protezione**

Corrente nominale protez.:	<b>80 A</b>	Corrente sovraccarico Ins:	<b>60 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>n.d.</b>

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-D-SPD</b>
Denominazione 1:	Scaricatore sovratensione
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## SPD

Tipologia utenza:	<b>Terminale SPD</b>	Tensione nominale:	<b>400 V</b>
Classe di prova SPD:	<b>II</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Numero poli SPD:	<b>3N</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Codice materiale SPD:	<b>ABBM513120</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Corrente ad impulso Iimp:	<b>40 kA</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione di protezione Up a Iimp:	<b>1,4 kV</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>5G16</b>		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>0,3 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>72 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>72 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>32,3 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0&lt;=30,2&lt;=72 A</b>

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>8,05 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>9,91 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>5,94 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>5569 A</b>	Ip1fn:	<b>10,1 kA</b>
Ik max:	<b>9,91 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,57 kA</b>
Ip:	<b>16,9 kA</b>	Zk min:	<b>23,3 mohm</b>
Ik min:	<b>9,3 kA</b>	Zk max:	<b>23,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>8,59 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>38,9 mohm</b>
Ip2:	<b>14,6 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>39,4 mohm</b>

## Protezione

Corrente nominale protez.:	<b>40 A</b>	Taratura termica neutro:	<b>30,2 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>120 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>gL</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>120 &gt;= 10 kA</b>
In fusibile:	<b>25 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-D-D01</b>
Denominazione 1:	Circuito D01
Denominazione 2:	Pali 1...9
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>0,99 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,99 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,1 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,479 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,59 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,83 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,464 %</b>
Lunghezza linea:	<b>300 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,464 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,59&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,254 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,393 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,197 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>147 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,393 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,147 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>587,8 mohm</b>
Ik min:	<b>0,293 kA</b>	Zk max:	<b>748,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,34 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>1171 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>1492 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 147 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-D-D02</b>
Denominazione 1:	Circuito D02
Denominazione 2:	Pali 10...18
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>0,99 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,99 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,1 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,479 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,59 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,83 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,51 %</b>
Lunghezza linea:	<b>330 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,51 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,59&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,231 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,358 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,18 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>133,8 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,358 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,134 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>645,3 mohm</b>
Ik min:	<b>0,267 kA</b>	Zk max:	<b>822,2 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,31 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>1285 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>1639 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 133,8 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-D-D03</b>
Denominazione 1:	Circuito D03
Denominazione 2:	Pali 19...28
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>1,1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,22 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,533 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,76 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,71 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,945 %</b>
Lunghezza linea:	<b>550 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,945 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,76&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,14 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,216 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,109 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>80,7 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,216 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,081 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>1067 mohm</b>
Ik min:	<b>0,161 kA</b>	Zk max:	<b>1362 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,187 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>2128 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>2718 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-D-D04</b>
Denominazione 1:	Circuito D04
Denominazione 2:	Pali 29...38
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>1,1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,22 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,533 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,76 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,71 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>1,55 %</b>
Lunghezza linea:	<b>900 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>1,55 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,76&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,086 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,133 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,067 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>49,5 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,133 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,049 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>1738 mohm</b>
Ik min:	<b>0,099 kA</b>	Zk max:	<b>2220 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,115 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>3469 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>4434 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-D-D05</b>
Denominazione 1:	Circuito D05
Denominazione 2:	Pali 39...47
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>0,99 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,99 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,1 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,479 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,59 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,83 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>1,78 %</b>
Lunghezza linea:	<b>1150 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>1,78 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,59&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,067 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,104 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,052 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>38,8 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,104 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,039 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>2217 mohm</b>
Ik min:	<b>0,077 kA</b>	Zk max:	<b>2833 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,09 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>4427 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>5659 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-D-AUX</b>
Denominazione 1:	AUSILIARI 230V
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>0,1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,111 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,048 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,481 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,2 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>6 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ikv max a valle:	<b>6 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,64 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>5641 A</b>	Zk1fnmin:	<b>38,5 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>6 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>38,9 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 5641 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>6 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>6 &gt;= 6 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-E-IG-QBTE</b>
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO QBT-E
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

<b>Distribuzione generica montante</b>			
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>4,21 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>4,21 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>4,68 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>2,04 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>34,6 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>7,07 A</b>	Potenza disponibile:	<b>30 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>8,14 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>10 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>5643 A</b>	Ip1fn:	<b>10,1 kA</b>
Ik max:	<b>10 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,64 kA</b>
Ip:	<b>16,9 kA</b>	Zk min:	<b>23,1 mohm</b>
Ik min:	<b>9,4 kA</b>	Zk max:	<b>23,3 mohm</b>
Ik2max:	<b>8,66 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>38,5 mohm</b>
Ip2:	<b>14,6 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>38,9 mohm</b>

## Protezione

Corrente nominale protez.:	<b>80 A</b>	Corrente sovraccarico Ins:	<b>50 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>n.d.</b>

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-E-SPD</b>
Denominazione 1:	Scaricatore sovratensione
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## SPD

Tipologia utenza:	<b>Terminale SPD</b>	Tensione nominale:	<b>400 V</b>
Classe di prova SPD:	<b>II</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Numero poli SPD:	<b>3N</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Codice materiale SPD:	<b>ABBM513120</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Corrente ad impulso Iimp:	<b>40 kA</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione di protezione Up a Iimp:	<b>1,4 kV</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>5G16</b>		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>0,3 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>72 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>72 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>32,3 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0&lt;=30,2&lt;=72 A</b>

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>8,05 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>9,91 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>5,94 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>5569 A</b>	Ip1fn:	<b>10,1 kA</b>
Ik max:	<b>9,91 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,57 kA</b>
Ip:	<b>16,9 kA</b>	Zk min:	<b>23,3 mohm</b>
Ik min:	<b>9,3 kA</b>	Zk max:	<b>23,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>8,59 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>38,9 mohm</b>
Ip2:	<b>14,6 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>39,4 mohm</b>

## Protezione

Corrente nominale protez.:	<b>40 A</b>	Taratura termica neutro:	<b>30,2 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>120 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>gL</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>120 &gt;= 10 kA</b>
In fusibile:	<b>25 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-E-E01</b>
Denominazione 1:	Circuito E01
Denominazione 2:	Pali 1...8
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>0,88 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,88 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,978 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,426 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,41 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,95 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,344 %</b>
Lunghezza linea:	<b>250 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,344 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,41&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,303 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,469 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,236 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>175,9 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,469 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,176 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>492,1 mohm</b>
Ik min:	<b>0,35 kA</b>	Zk max:	<b>626,1 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,406 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>979,1 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>1247 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 175,9 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-E-E02</b>
Denominazione 1:	Circuito E02
Denominazione 2:	Pali 9...14
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>0,7 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,7 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,778 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,339 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,12 A</b>	Potenza disponibile:	<b>6,15 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,273 %</b>
Lunghezza linea:	<b>250 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,273 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,12&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,303 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,469 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,236 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>175,9 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,469 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,176 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>492,1 mohm</b>
Ik min:	<b>0,35 kA</b>	Zk max:	<b>626,1 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,406 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>979,1 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>1247 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 175,9 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-E-E03</b>
Denominazione 1:	Circuito E03
Denominazione 2:	Pali 15...24
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>1,1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,22 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,533 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,76 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,71 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,687 %</b>
Lunghezza linea:	<b>400 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,687 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,76&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,191 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,296 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,149 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>110,7 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,296 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,111 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>779,4 mohm</b>
Ik min:	<b>0,221 kA</b>	Zk max:	<b>993,8 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,257 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>1554 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>1982 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 110,7 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-E-E04</b>
Denominazione 1:	Circuito E04
Denominazione 2:	Pali 25...37
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>1,43 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,43 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,59 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,693 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>2,29 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,34 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>4x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	ARG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,167E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>ALLUMINIO</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>1,34 %</b>
Lunghezza linea:	<b>600 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>1,34 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>60,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>60,1 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>1 (Numero circuiti: 1)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>21,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>2,29&lt;=10&lt;=60,1 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,78</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>10 kA</b>	Ik2min:	<b>0,128 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,199 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,1 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>74 A</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ik max:	<b>0,199 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,074 kA</b>
Ip:	<b>4,7 kA (Lim.)</b>	Zk min:	<b>1163 mohm</b>
Ik min:	<b>0,148 kA</b>	Zk max:	<b>1484 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,172 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>2320 mohm</b>
Ip2:	<b>4,4 kA (Lim.)</b>	Zk1fnmx:	<b>2963 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4 + 3</b>	Taratura differenziale:	<b>0,3 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>AC</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>10 &gt;= 10 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>	Lunghezza max protetta:	<b>364,9 m</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+ESTERNO.QBT-E-AUX</b>
Denominazione 1:	AUSILIARI 230V
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TT</b>
Potenza nominale:	<b>0,1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,111 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,048 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,481 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,2 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	<b>6 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,32 kA (Lim.)</b>
Ikv max a valle:	<b>6 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,64 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>5641 A</b>	Zk1fnmin:	<b>38,5 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>6 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>38,9 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 5641 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>6 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Verifica potere di interruzione:	<b>6 &gt;= 6 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icn-EN60898</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		