


Sottostruttura:  
Cls (C30/37)



Metodo di tinteggiatura:

Finitura: Sa 3

Zincatura: 100µm Zincatura a spruzzo  
Primer: 30µm ossido di ferro micaceo  
Rivestim. sup.: 150µm ossido di ferro micaceo DB 704,  
Superficie di contatto piastra di appoggio/piastra scorrevole  
Rivestimento in zinco spruzzato 100µm come da EN 1090-2.

Nessun rivestimento:  
- tutte le superfici a contatto con il cls  
- materiale di scorrimento  
- la calotta  
- il foglio scorrevole

Lubrificazione iniziale:  
Il materiale scorrevole deve essere inizialmente lubrificato con grasso al silicone.

Cordoni di saldatura:  
secondo DIN EN ISO 5817  
classe generale di qualità: B  
cordoni di saldatura per classe di qualità di assemblaggio: C  
tutti i cordoni di saldatura a=4mm, se non diversamente definito

Dispositivi secondo app. ETA-06/0131

I dispositivi devono essere contrassegnati con targhette

\*\*\* SLE \*\*\*

- NSk.max = 1559 kN  
- NSk.min = 207 kN  
- NSk.perm = 935 kN  
- αx.k = 0,0000 rad  
- αy.k = 0,0100 rad  
- α.perm.k = 0,0000 rad

\*\*\* SLU \*\*\*

- NSd.max = 2950 kN  
- NSd.min = 50 kN  
- αx.d = 0,0000 rad  
- αy.d = 0,0100 rad  
- α.perm.d = 0,0000 rad

Spostamenti massimi:

- vx = 50 mm  
- vy = 10 mm

Coefficienti di attrito:

- sovrastruttura (acciaio) µd = 0,2  
- sottostruttura (cls) µd = 0,5

Pressioni medie sulla struttura @NSd.max:

- sovrastruttura σc ≤ 50 N/mm²  
- sottostruttura σc ≤ 35 N/mm²

Numero di dispositivi: 2 (appoggi multidirezionali)

Posizione:

Nr XY

- |   |              |
|---|--------------|
| 1 | VI12-P4N.2/A |
| 2 | VI12-P4N.2/C |

NOTA:

GLI APPARECCHI DI APPOGGIO RAPPRESENTATI SONO SOLO INDICATIVI.  
ESSI POTRANNO ESSERE VARIATI IN SEDE REALIZZATIVA IN FUNZIONE DEL FORNITORE  
PRESELTO PURCHÉ AVENTI STESSE O SUPERIORI CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI.

VERIFICARE IN CANTIERE L'ESATTO TRACCIAMENTO DELLE PIASTRE SUI BAGGIOLI IN  
ACCORDO ALLE REALI CARPENTERIE DELLE TRAVI.

Tutti i materiali dovranno essere a marchiatura CE in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE  
n. 305 del 8/11/2011

APPARECCHI DI APPOGGIO  
Secondo UNI EN 1337-5:2005



ANAS S.p.A.

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS)  
VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA  
INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA  
3° LOTTO TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

PROGETTO ESECUTIVO DI STRALCIO E COMPLETAMENTO C - 3° TRATTO

PROGETTO ESECUTIVO

GE265



VISTO: IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE  
DELL'INTEGRAZIONE DELLE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

PROGETTISTA SPECIALISTA

IL COORDINATORE DELLA  
SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE

Ing. Fabrizio CARDONE

Ing. Alessandro RODINO

Ing. Paolo Alberto COLETTI

Dott. Domenico TRIMBOLI

**OPERE MAGGIORI**  
**SVINCOLO DI MELARA**  
**VIADOTTO RAMPA 'N'**  
**DISPOSITIVO DI APPOGGIO - TIPO "KGA 2950 kN" (BI-22)**

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DPGE0265	0000_V04V112STRDC13_B	B	VARIE
PROGETTO	LIV. PROG. N. PROG.	CODICE ELAB.	
DPGE0265	E 20	V04V112STRDC13	

C					
B	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS	Ottobre 2021	G. Naretto	A. Rodino	D. Morgera
A	EMISSIONE	Marzo 2021	G. Naretto	A. Rodino	D. Morgera
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO