

REVISIONI						
	00	01/09/2021	Prima emissione	B. Zimei VDP Srl	S.Martorana VDP Srl	F.Ventura VDP Srl
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

SCREENING DI V.Inc.A

Risoluzione interferenza elettrodotto a 380 kV "Villanova-Gissi"

REVISIONI					
	00	01/09/2021	Prima emissione	A. Serrapica (SPS-SVP-ATS)	N. Rivabene (SPS-SVP-ATS)
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO

NUMERO E DATA ORDINE:

MOTIVO DELL'INVIO:



PER ACCETTAZIONE



PER INFORMAZIONE

CODIFICA ELABORATO

RGER18008AATS03353_00



Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibit.

 T E R N A G R O U P	SCREENING DI VINCA <i>Risoluzione interferenza elettrodotto a 380 kV "Villanova-Gissi"</i>		
Codifica Elaborato Terna: RGER18008AATS03353_00	Rev.00	Codifica Elaborato <Fornitore>::	

Premessa

Il presente documento è stato redatto conformemente all'Allegato 1 - FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

 T E R N A G R O U P	SCREENING DI VINCA Risoluzione interferenza elettrodotto a 380 kV "Villanova-Gissi"	
Codifica Elaborato Terna: RGER18008AATS03353_00	Codifica Elaborato <Fornitore>:: Rev.00	

FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE**	
Oggetto P/P/P/II/A:	Risoluzione interferenza elettrodotto a 380 kV "Villanova-Gissi"
☐ Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06) ☒ Progetto/intervento (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06) Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ☒ Si indicare quale tipologia: all'ALLEGATO II-bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. (allegato rivisto dal D. Lgs 104/2017) ovvero tra i Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale. Esso ricade infatti nella categoria di cui al: • punto 1 - Industria energetica ed estrattiva: - lettera d) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km. <i>Il progetto consiste nella modifica dell'attuale tracciato di due elettrodotti in uscita dalla stazione elettrica di Villanova in comune di Cepagatti (PE) verso la stazione elettrica di Gissi (CH), con contestuale demolizione di alcuni sostegni (12 sostegni in totale) e posizionamento di nuovi (16 sostegni)</i> [...]..... ☐ No Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche? ☐ Si indicare quali risorse: ☒ No Il progetto/intervento è un'opera pubblica? ☒ Si ☐ No ☐ Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale) ☐ PROPOSTE PRE-VALUTATE (VERIFICA DI CORRISPONDENZA)	

Codifica Elaborato Terna:

RGER18008AATS03353_00

Rev.00

Codifica Elaborato <Fornitore>:

Tipologia P/P/P//A:

- ☐ Piani faunistici/piani ittici
- ☐ Calendari venatori/ittici
- ☐ Piani urbanistici/paesaggistici
- ☐ Piani energetici/infrastrutturali
- ☐ Altri piani o programmi.....
- ☐ Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001
- ☐ Realizzazione ex novo di strutture ed edifici
- ☐ Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti
- ☐ Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua
- ☐ Attività agricole
- ☐ Attività forestali
- ☐ Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.
- ☒ Altro (specificare): Risoluzione interferenze elettrodotto a 380 Kv Villanova - Gissi

Proponente:

Terna Rete Italia S.p.A.

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Si riportano di seguito i Comuni interessati dalle attività di demolizione e nuovo inserimento di sostegni

Regione: Abruzzo

Comune: Cepagatti, Pianella; Piano Vignone

Prov.: Pescara; Chieti

Località/Frazione: Villanova, Sborgia, Palozzo, Villareia

Indirizzo:

Uso del suolo	Sostegni da demolire	Sostegni da costruire	Totale
Seminativi in aree non irrigue	10	14	24
Frutteti	0	1	1
Vigneti	0	1	1
Insedimento industriale o artigianale con spazi annessi	1	0	1
Aree incolte	1	0	1
Totale	12	16	28

Contesto localizzativo

- ☐ Centro urbano
- ☒ Zona periurbana
- ☒ Aree agricole
- ☒ Aree industriali
- ☐ Aree naturali
- ☐ Aree con bosco
- ☐ Aree prossime alla rete ferroviaria

 Particelle catastali:
 (se utili e necessarie)

Codifica Elaborato Terna:

RGER18008AATS03353_00

Rev.00

Codifica Elaborato <Fornitore>:

Coordinate geografiche: (se utili e necessarie)	LAT.	...				
S.R.: UTM-WGS 84	LONG.	...				

 Nel caso di **Piano o Programma**, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti:

.....

.....

.....

.....

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/II/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000
SITI NATURA 2000

		IT _ _ _ _ _	denominazione
SIC	cod .	IT _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _	
ZSC	cod .	IT _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _	
ZPS	cod .	IT _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _	

È stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000?

☒ Si ☐ No

Citare, l'atto consultato:

- DGR n. 494 del 15 settembre 2017 - Approvazione misure di conservazione sito-specifiche, per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo, per i SIC: IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna, IT7140109 Marina di Vasto, IT7140123 Monte Sorbo (M.ti Frentani), IT7140126 Gessi di Lentella, IT7140127 Fiume Trigno (Medio e basso corso), IT7140210 Monti Frentani e Fiume Treste, IT7140214 Gole di Pennadomo e Torricella Peligna, IT7140106 Fosso delle Farfalle, IT7140110 Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo);
- DGR n. 295 del 08 maggio 2018 - D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 art.3 comma 2. – Intesa sugli schemi di Decreto per la designazione di 42 Zone Speciali di Conservazione sul territorio della Regione Abruzzo in attuazione della Direttiva 92/43/CEE.

 T E R N A G R O U P	SCREENING DI VINCA Risoluzione interferenza elettrodotto a 380 kV "Villanova-Gissi"	
Codifica Elaborato Terna: RGER18008AATS03353_00	Codifica Elaborato <Fornitore>:: Rev.00	

- Piano di Gestione del SIC "IT7140110 - Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)"		
2.1 - Il P/P/P//A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? ☐ Si ☒ No	Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _____ Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):	
2.2 - Per P/P/P//A esterni ai siti Natura 2000:		
- Sito cod. IT7140110 Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo) distanza dal sito: 1185 metri - Sito cod. IT distanza dal sito: ... (metri) - Sito cod. IT distanza dal sito: ... (metri) - Sito cod. IT distanza dal sito: ... (metri)		
Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P//A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)? ☒ Si ☐ No		
Descrivere: Tra il sito Natura 2000 e l'area di intervento più prossima è presente la frazione abitata di Colle Sant'Antonio, alcune aree agricole (vigneti, oliveti, seminativi), oltre ad alcuni siti di stoccaggio.		
SEZIONE 3 – SCREENING MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PRE-VALUTATE		
Si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P//A pre-valutati? ☐ Si ☒ No <i>Se, Si, il presentare il Format alla sola Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale del P/P/P//A, e compilare elementi sottostanti. Se No si richiede di avviare screening specifico.</i>		
PRE-VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza		
PROPOSTE PRE-VALUTATE: Si dichiara, assumendosi ogni responsabilità, che il piano/progetto/intervento/attività rientra ed è conforme a quelli già pre-valutati da parte dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, e pertanto non si richiede l'avvio di uno screening di incidenza specifico? <i>(n.b.: in caso di risposta negativa (NO), si richiede l'avvio di screening specifico)</i>	☐ SI ☐ NO	Se, Si , esplicitare in modo chiaro e completo il riferimento all'Atto di pre-valutazione nell'ambito del quale il P/P/P//A rientra nelle tipologie assoggettate positivamente a screening di incidenza da parte dell'Autorità competente per la V.Inc.A:

Codifica Elaborato Terna:

RGER18008AATS03353_00

Rev.00

Codifica Elaborato <Fornitore>:

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING

RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A

(n.b.: nel caso fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)

Per la descrizione dell'intervento si rimanda alla documentazione di progetto ed alla cartografia allegata.

4.3 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata

(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)

- ✓ File vettoriali/shape della localizzazione dell'P/P/P/I/A
- ☐ Carta zonizzazione di Piano/Programma
- ☐ Relazione di Piano/Programma
- ✓ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere
- ☐ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere
- ☐ Documentazione fotografica *ante operam*

- ✓ Eventuali studi ambientali disponibili:
Studio Preliminare Ambientale
- ☐ Altri elaborati tecnici:
- ☐ Altro: [RELAZIONE TECNICA]
- ✓ Altro:
Carta delle aree naturali protette e siti Rete Natura 2000

4.2 - CONDIZIONI

D'OBBLIGO (n.b.: da non compilare in caso di screening semplificato)

Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto della **Condizioni d'Obbligo?**

- ☐ Sì
- ✓ No

Se, **Sì**, il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo riportate nella proposta. Riferimento all'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo:

.....

Condizioni d'obbligo rispettate:

-
-
-
-
-
-
-

Se, **No**, perché: allo stato attuale, non risultano ancora definite con atto ufficiale della Regione le Condizioni d'Obbligo per i siti Natura 2000 interessati.

SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA'

(compilare solo parti pertinenti)

 TERNA GROUP	SCREENING DI VINCA <i>Risoluzione interferenza elettrodotto a 380 kV "Villanova-Gissi"</i>	
Codifica Elaborato Terna: RGER18008AATS03353_00	Codifica Elaborato <Fornitore>:: Rev.00	

È prevista trasformazione di uso del suolo?	☐ SI	☒ NO	☐ PERMANENTE	☒ TEMPORANEA
Se, Si , cosa è previsto:				
Sono previste movimentazioni terra/sbancamenti/scavi?	☒ SI ☐ NO	Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?	☐ SI ☒ NO	
Se, Si , cosa è previsto: Durante la fase di cantiere sono previste le seguenti azioni: Realizzazione dei nuovi sostegni: • Raggiungimento delle aree di localizzazione dei sostegni. • Realizzazione di piazzole per la realizzazione dei nuovi sostegni. Queste piazzole comportano un'occupazione temporanea di circa 25x25 metri di terreno per sostegno, di cui circa la metà verrà ripristinata al termine dei lavori. • Posa dei conduttori. Smantellamento dei sostegni esistenti Per tale attività si possono individuare le seguenti fasi: 1) Recupero dei conduttori, delle funi di guardia e degli armamenti; 2) Smontaggio della carpenteria metallica dei sostegni; 3) Demolizione delle fondazioni dei sostegni.		Se, Si , cosa è previsto:		
Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.? ☒ SI ☐ NO		Se, Si , cosa è previsto: Durante la realizzazione delle opere, il criterio di gestione del materiale scavato prevede il suo deposito temporaneo presso ciascun "microcantiere" adibito per ciascun sostegno e successivamente il suo utilizzo per il rinterro degli scavi e per il riempimento in corrispondenza dei sostegni demoliti, previo accertamento, durante la fase esecutiva, dell'idoneità di detto materiale per il riutilizzo in sito. In caso contrario, saranno eseguiti appositi campionamenti e il materiale scavato sarà destinato ad idonea discarica, con le modalità previste dalla normativa vigente. Si prevede inoltre una quantità minima di scarti (metalli di scarto, piccole quantità di inerti, cls derivante da scapitozzatura pali.) che saranno anch'essi conferiti a discariche autorizzate secondo la normativa vigente.		

È necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?	☐ SI ☒ NO	Le piste verranno ripristinate a fine dei lavori/attività?	☐ SI ☒ NO
Se, Si , cosa è previsto: Non si prevede di aprire nuove piste di cantiere, in quanto verranno utilizzate le strade e le viabilità interpoderali preesistenti		Se, Si , cosa è previsto:	
È previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale? ☐ Si ☒ No		Se, Si , descrivere:	
Specie vegetali	È previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali? ☒ SI ☐ NO	Se, Si , descrivere: In sede di posa dei conduttori, di smantellamento dei sostegni da abbattere e della realizzazione di quelli nuovi, si procederà ad una verifica dell'altezza della vegetazione e con l'eventuale taglio o potatura della vegetazione interferente con la linea.	
La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)? ☒ SI ☐ NO		Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali? ☒ SI ☐ NO Se, Si , cosa è previsto: Sia per gli interventi di realizzazione e sia per le demolizioni dei sostegni esistenti, le superfici destinate alle aree di cantiere saranno interessate, al termine dei lavori, da interventi di ripristino dello stato originario dei luoghi, finalizzati a riportare lo status pedologico e delle fitocenosi erbacee in una condizione il più possibile vicino a quello <i>ante operam</i> . In particolare, l'inerbimento delle superfici interessate dalle aree di cantiere sarà effettuato per fornire una prima copertura utile per la difesa idrogeologica e per attivare i processi pedogenetici del suolo. La rapida copertura, tramite inerbimento, delle superfici denudate permetterà di limitare al massimo la colonizzazione da parte di specie infestanti e determinerà il recupero dei luoghi dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. Il ripristino delle aree di cantiere si compone delle seguenti attività: - pulizia delle aree interferite, con asportazione di eventuali rifiuti e/o residui di lavorazione; - restituzione all'uso del suolo <i>ante operam</i>; Considerando che le posizioni sia dei sostegni da demolire e sia di quelli di nuovo impianto ricadono su classi di suolo pressoché prive di vegetazione arborea naturale (seminativi, frutteti e/o	

		vigneti, aree urbane e/o industriali), non si prevedono ripristini con piantumazioni di individui arborei; marginali sottrazioni di vegetazione riguarderanno, tuttalpiù, forme vegetative marginali (mantelli boschivi, arbusti isolati), la cui rapida capacità di ripresa non giustifica la necessità di operare ripristini selvicolturali. Riguardo, invece le formazioni prative, come praterie o pascoli erbacei, si prevede la realizzazione di inerbimenti mediante semine di miscugli di specie erbacee autoctone. Il miscuglio da utilizzare presenterà una dotazione di specie rustiche e conterrà, se possibile, consociazioni bilanciate di Fabaceae, in modo da sfruttare la capacità di queste ultime di fissare l'azoto atmosferico, e di Poaceae che concorreranno a stabilizzare i suoli con gli apparati radicali, entrambi con sementi di certificata origine autoctona. I periodi di semina saranno preferibilmente quello primaverile-estivo e quello estivo-autunnale.	
Specie animali	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione? ☒ SI ☐ NO	Sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva? ☐ SI ☒ NO Se, Si, cosa è previsto: Indicare le specie interessate: 	
	Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento	➤ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra:	Escavatore

 T E R N A G R O U P	SCREENING DI VINCA Risoluzione interferenza elettrodotto a 380 kV "Villanova-Gissi"		
Codifica Elaborato Terna: RGER18008AATS03353_00	Rev.00	Codifica Elaborato <Fornitore>::	

		➤ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori, rulli compressori):	Autobetoniere, autocarri da trasporto con gru, gru per il montaggio carpenteria, macchina operatrice per fondazioni speciali, argano e freno
		➤ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni):	Elicottero
Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti	La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti? ☒ SI ☐ NO	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore? ☒ SI ☐ NO Descrivere: In fase di cantiere, le uniche emissioni sono quelle in atmosfera, dovute ai gas di scarico dei mezzi utilizzati, di entità non significativa a causa della ridotta durata dei lavori. L'impatto acustico sarà dovuto all'incremento dei livelli sonori nelle aree di intervento a causa della rumorosità dei macchinari impiegati, il cui uso si protrae per brevi periodi di tempo sia come effettivo utilizzo del macchinario, sia come durata del cantiere complessivo. In fase di esercizio le aree definitivamente impegnate coincideranno con la superficie dei nuovi sostegni, mentre sarà apposta un'adeguata fascia di servitù (se non già presente) anche lungo le tratte dove sono posizionati i conduttori aerei, necessarie per la sicurezza dell'esercizio e manutenzione dell'elettrodotto.	
Interventi edilizi Per interventi edilizi su strutture preesistenti Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o struttura oggetto di intervento		☐ Permesso a costruire ☐ Permesso a costruire in sanatoria ☐ Condono ☐ DIA/SCIA ☐ Altro	Estremi provvedimento o altre informazioni utili:
Manifestazioni Per manifestazioni, gara, motoristiche, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, sagre, etc.		➤ Numero presunto di partecipanti: ➤ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.): ➤ Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali): ➤ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici:	
Attività ripetute		Descrivere:	

Codifica Elaborato Terna:

RGER18008AATS03353_00

Rev.00

Codifica Elaborato <Fornitore>::

L'attività/intervento si
ripete
annualmente/periodicame
nte alle stesse condizioni?

☐ Si ☒ No

La medesima tipologia di
proposta ha già ottenuto
in passato parere positivo
di V.Inc.A?

☐ Si ☒ No

Se, **Si**, allegare e citare
precedente parere in "Note".

Note:

SEZIONE 6 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/II/A

Descrivere:

La realizzazione di un elettrodotto aereo è
suddivisibile nelle seguenti fasi operative
principali:

- attività preliminari;
- esecuzione delle fondazioni dei sostegni;
- trasporto e montaggio dei sostegni;
- messa in opera dei conduttori e delle funi di guardia;
- ripristini aree di cantiere


di seguito il cronoprogramma stimato per la
variante oggetto del presente documento.

Legenda:

- ☐
-
- ☐
- ..
- ☐
- ..
- ☐
- ..
- ☐
- ..
- ☐
- ..

 T E R N A G R O U P	SCREENING DI VINCA Risoluzione interferenza elettrodotto a 380 kV "Villanova-Gissi"	
Codifica Elaborato Terna: RGER18008AATS03353_00	Rev.00	Codifica Elaborato <Fornitore>::

SCHEMA CRONOPROGRAMMA

 T E R N A G R O U P	Risoluzione interferenza fra gli elettrodotti a 380 kV "Villanova-Gissi"																							
Descrizione attività	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19	Mese 20	Mese 21	Mese 22	Mese 23	Mese 24
Progettazione esecutiva	■	■	■	■	■	■																		
Verifica progettazione, appalto opere ed acquisto materiali						■	■	■	■	■														
Asservimenti delle aree							■	■	■	■	■													
Realizzazione fondazioni sostegni											■	■	■	■	■									
Montaggio parti superiori sostegni, tesatura conduttori														■	■	■	■	■	■					
Demolizioni																		■	■	■	■			
Revisione, liquidaz. danni e ripiegam. cantiere																					■	■		
Durata Complessiva 660 gg																								
Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato		Firma e/o Timbro		Luogo e data																			
Terna Rete Italia S.p.A.	Francesco Ventura				01/09/2021																			