



LEGENDA

- Conglomerati poligenici a matrice arenitica a luochi cementati, attribuibili alla Fm. dei Conglomerati di Irpsina (g = 2.2 g/cm³; fi = 27°-31°; c = 0.00-0.08 kg/cmq) (Pleistocene inferiore)
- Sabbie e sabbie limose con intercalazioni di rari livelli arenacei, attribuibili alla Fm. delle Sabbie di Monte Marano (g = 1.72-1.95 g/cm³; fi = 25°-34°; c = 0.08-0.17 kg/cmq) (Pleistocene inferiore)
- Argille e argille limose di colore grigio-azzurro, attribuibili alla Fm. delle Argille subappennine (g = 2.0-2.7 g/cm³; fi = 19°-25°; c = 0.25-0.35 kg/cmq) (Pliocene - Pleistocene inferiore)

wtg 1
 Aereogeneratori

REGIONE BASILICATA PROVINCIA DI MATERA

COMUNE DI TRICARICO

Committente :



Progetto **DEFINITIVO** :

Parco eolico "Corona Prima" di Tricarico (Mt)

Oggetto :
Profili geologici

Elaborato N. **A.16.a.11**
 Scala : **orizzontale: 1:5.000**
verticale: 1:500

Progettisti :

Dott. Geol. Francesco Romaniello "Geologia e Geotecnica"

Revisioni :

N.	Data / Data	Descrizione / Description	Disegnato / Drawn	Viso / Checked	Approvato / Approved
1.	08/02/11				
2.					
3.					

Note :

Il presente progetto è valido unicamente se fornito integralmente. E' espressamente vietato l'uso di qualsiasi parte del presente progetto senza il permesso scritto del progettista. I dati di consultazione e di aggiornamento sono a disposizione presso l'ufficio di competenza, in qualsiasi momento.