

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot.

Riferimento: SBIO/57710/A dd. 09.08.2021

Udine,

ARPA FVG

S.O.S. Pareri e supporto per le valutazioni e autorizzazioni ambientali

PEC: arpa@certregione.fvg.it

oggetto: Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA n. 319 del 05/11/2019 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto "Metanodotto Mestre Trieste, tratto Casale sul Sile – Gonars DN 400 (16")", 75 bar e opere connesse e declassamento tratto Gonars-Trieste"- Condizione ambientale: CT VIA 5 (ripristino vegetazionale e prati stabili).

Parere collaborativo.

In relazione al procedimento in oggetto, dall'esame della documentazione pervenuta emerge che le tecniche di intervento previste sia nel campo dei ripristini di formazioni prative che in quello degli impianti arborei, sono in linea con quelle abitualmente usate per analoghi interventi effettuati in passato. Nel caso dei ripristini a prato, in particolare, si è posto particolarmente attenzione agli interventi previsti in area carsica, con l'uso delle specie tipiche di quelle formazioni ed il riutilizzo del fiorume degli sfalci di aree limitrofe.

Per quanto concerne gli impianti arborei ed arbustivi, non si hanno osservazioni sotto il profilo delle tecniche d'intervento ma unicamente sotto il profilo della scelta delle specie in qualche singolo caso di seguito evidenziato.

- L'utilizzo di *Crateaegus laevigata* è corretto nei boschi mesofili, mentre nella boscaglia carsica va sostituito con *Crataegus monogyna*, che tipicamente cresce in tali ambienti.
- Scheda 11 (tratto Manzano – Buttrio). *Fraxinus angustifolia* è una specie dei boschi igrofili della bassa pianura, in un bosco mesofilo dell'alta pianura è più corretto l'uso di *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus ornus*.
- Scheda 15: *Juglans regia* (noce) è specie coltivata, inadatta ad un bosco ripariale.
- Schede 18, 20 e 30: *Acer pseudoplatanus* è una specie spontanea nei boschi montani di faggio e di conifere a quote comprese tra i 500 ed i 1500 m, quindi ecologicamente non adatta ad un bosco mesofilo di pianura e va quindi eliminata.
- Schede 5A e 6A (Duino Aurisina): *Viburnum opulus* è una specie caratteristica dei boschi mesofili della bassa pianura ma assente in Carso, va quindi eliminata.

Amministrazione competente: Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Unità organizzativa: Servizio biodiversità

Responsabile del procedimento: dott. Gabriele Iacolettig

Responsabile dell'istruttoria: Massimo Barbo - tel. 0432 555894

Si comunica che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali in materia di biodiversità. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA41/> alla voce "Informativa sul trattamento dei dati personali".

Con le modifiche puntuali sopra evidenziate, la condizione ambientale CTVA 5 potrà ritenersi soddisfatta per il lotto in esame.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- Dott. Gabriele Iacoletti -
Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

RAFBM