



Spett.li

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS)

Divisione IV - Qualità dello sviluppo

CRESS@pec.minambiente.it

ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Scandale, 04/11/2021

D.M. n. 418 del 13 ottobre 2021 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento DVA-DEC-2011-0000031 del 31/01/2011 alla società Ergosud S.p.A. per l'esercizio della Centrale termoelettrica situata nel comune di Scandale (KR) – procedimento ID 188/10141. Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs.3 aprile 2006, 152.

Con la presente comunichiamo di aver ricevuto il Vostro protocollo 0110951 del 14.10.2021, di trasmissione del Decreto di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, D.M. 418 del 13/10/2021, per l'esercizio della Centrale termoelettrica di Scandale.

Il giorno 25.10.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'Avviso con il quale si comunica l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2011-0000031 del 31 gennaio 2011.

Nel Decreto sopra citato abbiamo rilevato alcune inesattezze per le quali riteniamo sia necessaria una modifica, altre prescrizioni per le quali riteniamo necessario un tempo di adeguamento ed altre ancora per le quali è necessario un chiarimento sulla loro applicazione. Un elenco completo delle osservazioni con l'indicazione della modifica auspicata è riportato in allegato 1.

Nel comunicare che la Centrale sta proseguendo le azioni di monitoraggio e controllo pre-esistenti al rilascio del Decreto, con la presente si richiede la disponibilità dell'Autorità di Controllo ad effettuare un incontro finalizzato alla definizione delle azioni necessarie alla piena attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo nell'ambito del quale sarà possibile entrare nel merito delle osservazioni allegate alla presente.

Infine, rispetto alla tariffa dei controlli di cui all'art. 3 del D.M. n. 58 del 6 marzo 2017, per quanto sopra menzionato, la scrivente non ravvede la necessità di produrre un'integrazione rispetto a quanto già versato il 29/1/2021 (spedito con Prot. EP Produzione SpA n. 0000091-2021-88-23 del 02/02/2021) per l'anno in corso.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo Distinti saluti.

Il Capo Centrale

Piernicola Di Giulio

CAPO CENTRALE
Piernicola Di Giulio

Sede legale:

Via Vittorio Veneto,74

00187 Roma

Tel. 06 8898 5111

Fax. 06 8898 5621

P.IVA e Cod. Fisc. 02548880794

Cap. Soc. 81.447.964.00 Euro Int. Vers.

R.E.A. 1090628



Centrale di Scandale (KR) – 04/11/2021

RIESAME COMPLESSIVO A.I.A. – ID 188/10141

**OSSERVAZIONI AL PARERE ISTRUTTORIO E AL
PIANO DI MONITORAGGIO PER LA CENTRALE
DI SCANDALE - ERGOSUD**

Documenti di riferimento:

- Parere Istrutorio Conclusivo per la Centrale Ergosud sita in Scandale (nel seguito indicato come P.I.C.)
- Piano di Monitoraggio e Controllo - ISPPA (nel seguito indicato come P.M.C.)

N.	RIF. del PIC	DESCRIZIONE/PRESCRIZIONE	NOTA / OSSERVAZIONE	SOLUZIONE/AZIONE PROPOSTA
1	Prescrizione n.16 Pag.83-84 di 92	Nuovi VLE emissioni convogliate camini C1 e C2	Come ampiamente descritto dal Gestore, il VLE CO (inteso come media annua) fissato a 20 mg/Nm ³ , allo stato delle attuali tecnologie implementate sulle GT26 risulta molto critico da rispettare. Si ribadisce che tale VLE è riportato solo indicativamente sulle BATC (nel range 5-30 mg/Nm ³)	Si richiede un chiarimento
2	§ 5.24, a pag.47-48 di 92	Rifiuti: Tabella sintesi CER e quantità annue prodotte (storico 2017 ed MCP)	Si segnala la presenza di n°2 refusi rispetto a quanto il Gestore ha comunicato con nota 166-2021-20-15 del 21/07/2021, risultano ancora le quantità di n°2 CER dichiarate in istanza	Si richiede di modificare le quantità annue prodotte (MCP) per i CER di seguito elencati: <ul style="list-style-type: none">● 150202* 1,5 t/anno● 150102 3,5 t/anno

N.	RIF. del PIC	DESCRIZIONE/PRESCRIZIONE	NOTA / OSSERVAZIONE	SOLUZIONE/AZIONE PROPOSTA
3	Prescrizione 36, a pag. 90 di 92	10.12 inquinamento elettromagnetico "Il Gestore, per le sorgenti di propria competenza, dovrà garantire il rispetto dei limiti vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico predisponendo gli interventi necessari al loro rientro in caso di riscontrato superamento. I superamenti riscontrati durante i monitoraggi effettuati dal Gestore dovranno essere comunicati all'A.C., all'Ente per il controllo, al Comune di Scandale e ad ARPA Calabria"	L'inquinamento elettromagnetico non è annoverato, e quindi valutato come rischio e/o impatto, né al capitolo 5 (DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO) né al capitolo 6 (ASSENZA DI FENOMENI DI INQUINAMENTO SIGNIFICATIVI), né al capitolo 7 (VALUTAZIONE DI CONFORMITA' ALLE BAT), né è citato al PMC. Inoltre la legislazione prodotta in materia ha l'obiettivo di tutelare la salute di lavoratori, lavoratrici e popolazione, stabilendo dei limiti di emissione correlati all'esposizione giornaliera. Il Gestore monitora tale aspetto nell'ottica della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.	Si richiede un chiarimento in proposito

N.	RIF. del PMC	DESCRIZIONE/PRESCRIZIONE	NOTA / OSSERVAZIONE	SOLUZIONE/AZIONE PROPOSTA
	Cap 1.4. Pag:15 di 76 caratteristiche dei combustibili Gas naturale	Produzione con cadenza mensile di una scheda tecnica (prodotta dal fornitore, o dal Gestore mediante campionamento ed analisi) contenente... ...per il parametro Zolfo, il Gestore potrà in accordo col fornitore, fornire un dato su base annuale...	<ul style="list-style-type: none"> - il gestore si approvvigiona del gas naturale necessario sulla rete di distribuzione nazionale - Il Gestore aderisce al "codice di rete SNAM", in quanto obbligo cogente - Il suddetto codice di rete prevede che il gas naturale fornito abbia un tenore massimo di zolfo totale pari a 150 mg/Sm³ L'enunciato sembra in contrasto con la prescrizione [10] del PIC a pag.81 di 92, la quale considera equivalente alla caratterizzazione dei parametri l'emissione di una scheda tecnica da parte del fornitore	Si richiede un chiarimento in proposito
1	Cap 1.4. Pag.16 di 76 caratteristiche dei combustibili Gasolio	Caratterizzazione semestrale di ceneri, N, C, S. <i>Il Gestore dovrà condurre, con frequenza almeno biennale, specifici "audit energetici" ai sensi del Dlgs 102/2014... ...in caso non sia applicabile il Dlgs 102/2014 il Gestore, nell'ambito del SGA, ha facoltà di porre adeguata attenzione agli aspetti di efficienza energetica mediante specifici audit interni condotti con la frequenza individuata nel SGA</i>	Il Gestore considera applicabile il Dlgs 102/2014 e lo ha recepito ed applicato. Il gestore ribadisce che per i siti produttivi, come quello di Scandale, che hanno adottato un Sistema di Gestione Ambientale, certificato EMAS e ISO 14001, la legge citata prevede la frequenza degli audit energetici ogni 4 anni.	Si richiede un chiarimento in proposito
2	Cap 2.2 Pag: 18 di 76 Efficienza energetica	<i>Il Gestore dovrà condurre, con frequenza almeno biennale, specifici "audit energetici" ai sensi del Dlgs 102/2014... ...in caso non sia applicabile il Dlgs 102/2014 il Gestore, nell'ambito del SGA, ha facoltà di porre adeguata attenzione agli aspetti di efficienza energetica mediante specifici audit interni condotti con la frequenza individuata nel SGA</i>	Come già dichiarato dal Gestore con nota 166-2021-20-15 del 21/07/2021, il termine imposto potrebbe non essere rispettato nel caso l'evento avvenisse al di fuori dell'orario di lavoro, considerando la sola presenza della squadra di emergenza che sarebbe	Si richiede un chiarimento in proposito
3	cap 11.6. pag:61 di 76 comunicazione in caso di incidenti- eventi che incidano	<i>"In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore dovrà informarne immediatamente (per mezzo sia mail che PEC e non oltre 1 ora p.to 1)</i>	Come già dichiarato dal Gestore con nota 166-2021-20-15 del 21/07/2021, il termine imposto potrebbe non essere rispettato nel caso l'evento avvenisse al di fuori dell'orario di lavoro, considerando la sola presenza della squadra di emergenza che sarebbe	Si richiede un chiarimento in proposito

N.	RIF. del PMC significativamente sull'ambiente	DESCRIZIONE/PRESCRIZIONE <i>dal verificarsi dell'evento), l'Autorità Competente..."</i>	NOTA / OSSERVAZIONE impegnata a fronteggiare l'evento incidentale.	SOLUZIONE/AZIONE PROPOSTA
4	Cap 11.8. Pag.63 di 76	Comunicazione rapporto annuale entro il 30 aprile 2022	Considerato che il Rapporto Annuale 2022 farà riferimento all'anno di esercizio 2021 e che il PMC (Prot. ISPR 2021/48328 del 15/09/2021) entrerà pienamente in vigore in data 02/04/2022, il Gestore ritiene di compilare il Rapporto Annuale sulla base delle indicazioni relative al PMC attualmente vigente. Si chiede conferma della correttezza di questa interpretazione.	Si richiede un chiarimento in proposito