



ALIMENTAZIONE CASSETTA A  
TA A

FG160R16 16 4x6 ALIMENTAZIONE CASSETTA A  
FS17 1x16 CASSETTA A  
SCORTA

FG160R16 16 4x6 ALIMENTAZIONE CASSETTA E  
FG160R16 16 4x6 ALIMENTAZIONE CASSETTA D  
FS17 1x16 CASSETTA E  
SCORTA

PLANIMETRIA CASELLO (Scala 1:200)

**LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**

Simbolo	Descrizione	Quantita'
—	PUNTO LUCE COSTRUITO DA: 1) - PALO TUBOLARE A SEZIONE CIRCOLARE, ZINCATO A CALDO, LUNGHEZZA TOTALE 10.800mm, PROFONDITA' DI INTERRAMENTO 800mm, MUNITO DI PASTRINA DI MESSA A TERRA ESTERNA. 2) - APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO PHILIPS MODELLO BOP 323 PER LAMPADA LED 87W FLUSSO LUMINOSO 12.400 lm E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER RENDERSI COMPLETO E FUNZIONANTE. 3) - MORSETTERIA DELLA CONCHIGLIA TIPO MW/416/1 CODICE 052394418. 4) - PORTELLO DA PALO DELLA CONCHIGLIA TIPO SMW/127-168 CODICE 052300159. 5) - SUPPORTO DI SOSTEGNO REALIZZATO MEDIANTE BASAMENTO IN CALCESTRUZZO OPPURE MEDIANTE STAFETTA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO.	36
—	CORPO ILLUMINANTE IN ESTRUSIONE D'ALLUMINIO PER GALERIA STRADALE, TIPO E TUNNEL, LED 700mA, 20 POTENZA TOTALE 200W, FLUSSO LUMINOSO 5518L, TEMPERATURA COLORE 4000K OD EQ. APPROVATO.	8
—	CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (SA) CON LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA MOD. BEHELLI TIPO 626 AUTOTEST 1x24W OD EQ. APPROVATO AUTONOMA 3A, IN ESECUZIONE STANDA (PES).	6
—	PUNTO LUCE COSTRUITO DA: 1) - ARMATURE WALDMANN ESECUZIONE STAGNA IP678 CLASSE 2 COMPLETE DI COLLARI PER AGGANCO E TUBO FLUORESCENTE 2) - N.2 PASTORALE E TRASVERSA 3) - N.1 CASSETTA DI DERIVAZIONE CONCHIGLIA TIPO SC35/62/CN CON N.2 PORTAFUSIBILI. NEL CASO DI RIFORNIMENTI DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA, E' A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE, LA RIMOZIONE DELLE ARMATURE ESISTENTI E LA POSA IN OPERA DELLE NUOVE.	3
—	CASSETTA A PIANINA DELLA CONCHIGLIA TIPO RP600A/FVS/PT. DETTA CASSETTA DEVE ESSERE INSTALLATA SU APPPOSITO BASAMENTO IN CALCESTRUZZO COME INDICATO NEL DISEGNO ALLEGATO. TALE CASSETTA DEVE ESSERE COMPLETA DI BOCCHETTA DI AERAZIONE TIPO E DI DUE FINESTRE PER PASSAGGIO GAI (DIE ASOLE 7x1010mm) FRA CASSETTE E BASAMENTO.	5
—	RAMPE DI ACCELERAZIONE E/O DECELERAZIONE CASSETTA A PIANINA DELLA CONCHIGLIA TIPO DRP000/FVS/PT. DA POSARE IN OPERA SU BASAMENTO. UN VANO SARA' DESTINATO ALL'AGGIORNAMENTO DI MORSETTERIE E PORTAFUSIBILI E INTERRUITTORE DIFFERENZIALE PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA O COMUNQUE DI APPARICHIATURE PER SBIANTIMENTO COVA, MENTRE L'ALTRO VANO SARA' RISERVATO AL CONTENIMENTO DELLE APPARICHIATURE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO ANTIREBBIA. DOVRA' ESSERE COMPLETA DI SERRATURA PER OGNI VANO E DI ASSI 140x30mm (LxAl), (SEMPRE PER OGNI VANO), FRA IL VANO STESSO E LA BASE, NONCHE' BOCCHETTA DI AERAZIONE.	4
—	CASSETTA A PIANINA DELLA CONCHIGLIA TIPO RP600A/FVS/PT. DETTA CASSETTA DEVE ESSERE INSTALLATA SU APPPOSITO BASAMENTO IN CALCESTRUZZO COME INDICATO NEL DISEGNO ALLEGATO. TALE CASSETTA DEVE ESSERE COMPLETA DI BOCCHETTA DI AERAZIONE TIPO E DI DUE FINESTRE PER PASSAGGIO GAI (DIE ASOLE 7x1010mm) FRA CASSETTE E BASAMENTO.	5
—	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN ESECUZIONE STAGNA IP55	8
—	POZZETTO ROMPIRATRITA PER CAVODOTTI ELETTRICI CLS 80x80x80mm (Se non diversamente indicato)	1
—	POZZETTO ROMPIRATRITA PER CAVODOTTI ELETTRICI CLS 80x80x80mm (Se non diversamente indicato)	58
—	CAVODOTTI ELETTRICI E TELEMATICI IN CANALETTA METALLICA	-
—	CANALIZZAZIONI PER IMP. ELETTRICO	-

COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA  
Città Metropolitana di Messina

**REALIZZAZIONE DEL NUOVO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI SANTA TERESA VAL D'AGRO' DELL'AUTOSTRADA A18 MESSINA CATANIA E CORRESPONDENTI COLLEGAMENTI ALLA VIABILITA' ORDINARIA**  
CUP: F1813000720001 CIG: 8099580FC0

**PROGETTAZIONE**  
Mandatario: **PROGER S.p.A.**  
DIRETTORE TECNICO: Dott. Ing. Stefano PALLAVICINI  
Mandatario: **PROGIN S.p.A.**  
DIRETTORE TECNICO: Dott. Ing. Lorenzo INFANTE  
**ENAMICA S.p.A.**  
DIRETTORE TECNICO: Dott. Ing. Antonio SUTERA

PROGETTO DEFINITIVO  
**IMPIANTI SVINCOLO DI INTERCONNESSIONE A18**  
Planimetria impianto di illuminazione rampe di svincolo - Tav. 2d4

Scale: 1:200  
Data: 06/01/2021  
Emissione: 01/12/2021

Responsabile delle integrazioni delle prestazioni specialistiche: **MAMMARELLA D'ARGENZIO LISTORTI**  
R.U.P.: Dott. Ing. Dario CRISAFULLI / Sup. R.U.P.: Dott. Ing. Adriano GRASSI  
Visti/Approvazioni: **MAMMARELLA D'ARGENZIO LISTORTI**