



Riferimenti da citare nelle risposte

Prot. N. 182/DIRGE/LA/cr

Milazzo,

Milazzo, 28/10/2021

Inviata via PEC

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita
Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
ROMA
pec: CRESS@pec.minambiente.it

e p.c. **Istituto Superiore per la Ricerca
Ambientale**
ROMA
pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Raffineria di Milazzo S.C.p.A con decreto n. DEC-MIN-0000172 del 11/05/2018 e s.m.i. – nota MATTM prot 21922 del 01/10/2018 - Aggiornamento cronoprogramma triennale delle attività di installazione del doppio fondo sui serbatoi.

In riferimento alla nota MATTM in oggetto con la quale è stato richiesto l'aggiornamento periodico dell'elenco dei serbatoi previsti nel piano di Ispezione e Manutenzione triennale per l'installazione del doppio fondo previsto dalla prescrizione 113 a), si riporta, in allegato alla presente, la tabella relativa alle attività programmate per il triennio (2021-2022-2023).

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori necessità di chiarimento in merito.

Distinti saluti.
Raffineria di Milazzo S.C.p.A.
Il Direttore Generale



All. c.s.

SERBATOI PREVISTI PER MESSA FUORI ESERCIZIO PER INSTALLAZIONE DOPPIO FONDO - ANNO 2021

TK N°	PRODOTTO (rev. 2014)	CAPACITA' geometrica (m³)	TIPO FONDO	ULTIMA I.I. (Ispezione del Fondo)			ULTIMI UTS MANTELLO				ULTIMA EMISSIONE ACUSTICA			ULTIMA ISPEZIONE VISIVA ESTERNA	
				ANNO	ESITO	ATTIVITA' ESEGUITE	ANNO	ESITO	ref.	periodicità	ANNO	ESITO	ref.	ANNO	ESITO
5	GASOLIO PESANTE	36000	SF	2001	Rilevata presenza di ossidazione e corrosione crateriforme diffusa	SOST. TOT. FONDO	2021	ACCETTABILE	Cert. ISPECO n° 151-RM-21 del 09/05/2021	5 anni	2021	C	Rep.MISTRAS n° 40904466/05 del 11/03/2021	2021	TRINCARINO : Ricontrati fenomeni ossidativi MANTELLO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi TETTO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi
64	GASOLIO	36000	SF	2001	Riscontrata vernicie deteriorata, ossido e corrosione crateriforme	SOST. TOT. FONDO	2021	ACCETTABILE	Cert. ISPECO n° 825-RM-21	5 anni	2020	C	Rep.MISTRAS n°40827221/08 del 29/07/2020	2021	TRINCARINO: Ricontrati fenomeni ossidativi MANTELLO: presente un fenomeno di ossidazione sull'ottava virola TETTO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi
72	JET_KERO	15000	SF	2003	Riscontrata presenza di ossido e corrosione crateriforme	SOST. TOT. FONDO	2021	ACCETTABILE	Cert. Ispeco n° 121-RM-21	5 anni	2020 (UTD)	(UTD) ACCETTABILE	TALRUT Inspection Report Report No. 40880377-20JA258 del 04/12/2020	2021	TRINCARINO: Ricontrati fenomeni ossidativi MANTELLO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi TETTO: Ricontrati fenomeni ossidativi
206	SLOP	500	SF	2005	Riscontrata presenza di ossido e corrosione crateriforme, più significativa in alcune zone	SOST. TOT. FONDO	2019	ACCETTABILE	Cert. ISPECO 910-RM-19 del 09/10/2019	5 anni	2020	Nessuna indicazione rilevante	Rep. MISTRAS TALRUT 40880377-20JA261 del 07/12/2020	2019	TRINCARINO: Ricontrati fenomeni ossidativi MANTELLO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi TETTO: Non si segnalano particolari fenomeni corrosivi.

SERBATOI PREVISTI PER MESSA FUORI ESERCIZIO PER INSTALLAZIONE DOPPIO FONDO - ANNO 2022

TK N°	PRODOTTO (rev. 2014)	CAPACITA' geometrica (m³)	TIPO FONDO	ULTIMA I.I. (Ispezione del Fondo)			ULTIMI UTS MANTELLO				ULTIMA EMISSIONE ACUSTICA			ULTIMA ISPEZIONE VISIVA ESTERNA	
				ANNO	ESITO	ATTIVITA' ESEGUITE	ANNO	ESITO	ref.	periodicità	ANNO	ESITO	ref.	ANNO	ESITO
60	SLOP	7000	SF	2008	Riscontrata presenza di ossido e corrosione crateriforme	SOST. TOT. FONDO E TRINCARINO	2021	ACCETTABILE	Cert. Ispeco n° 194-RM-21 del 22/02/2021	5 anni	2021	E	Rep. Mistras n°40904466-08 Rev. 0 del 13/04/2021	2021	TRINCARINO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi MANTELLO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi. TETTO: Ricontrati fenomeni ossidativi
91	BENZINA	7000	SF	2002	Riscontrata presenza di ossido e corrosione di lieve entita'	SOST. TOT. FONDO	2019	ACCETTABILE	Cert. Ispeco n°887-RM-19)	5 anni	2020	A	Rep. Mistras n°40827221-01 del 20/07/2020	2019	TRINCARINO: Ricontrati fenomeni ossidativi MANTELLO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi TETTO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi
176	VIRGIN NAFTA	27300	SF	2019	Nessuna evidenza significativa	RIPRISTINO AREE CON VERNICE DETERIORATA	2021	ACCETTABILE	Cert. Ispeco n°895-RM-21	5 anni	2020	A	Rep.MISTRAS 40866057/07 del 31/10/2020	2021	TRINCARINO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi MANTELLO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi TETTO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi
501	GASOLIO	50000	SF	2002	Riscontrata presenza di ossido e corrosione crateriforme	SOST. TOT. FONDO	2019	ACCETTABILE	Cert. ISPECO 604-RM-19 del 13/05/2019	5 anni	2020	A	Rep. Mistras n° 40827221-15 del 06/08/2020	2019	TRINCARINO: Ricontrati fenomeni ossidativi MANTELLO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi TETTO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi

SERBATOI PREVISTI PER MESSA FUORI ESERCIZIO PER INSTALLAZIONE DOPPIO FONDO - ANNO 2023

TK N°	PRODOTTO (rev. 2014)	CAPACITA' geometrica (m³)	TIPO FONDO	ULTIMA I.I. (Ispezione del Fondo)			ULTIMI UTS MANTELLO				ULTIMA EMISSIONE ACUSTICA			ULTIMA ISPEZIONE VISIVA ESTERNA	
				ANNO	ESITO	ATTIVITA' ESEGUITE	ANNO	ESITO	rif.	periodicità	ANNO	ESITO	rif.	ANNO	ESITO
95	BENZINA	36000	SF	2008	Rilevata presenza di ossidazione e corrosione crateriforme diffusa	SOST. TOT. FONDO	2019	ACCETTABILE	Cert. Ispeco n°001-RM-19	5 anni	2021	B	Rep. Mistras n° 40947473-05 del 22/07/2021	2019	TRINCARINO: Ricontrati fenomeni ossidativi MANTELLO: Ricontrati fenomeni ossidativi TETTO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi
124	GREGGIO	100000	SF	2005	Rilevata presenza di ossidazione e corrosione crateriforme diffusa	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE LAMIERE CORROSE	2021	ACCETTABILE	Cert. Ispeco n°241-RM-21	5 anni	2021	E	Rep. Mistras n° 40926427-01 del 26/04/2021	2021	TRINCARINO: Ricontrati fenomeni ossidativi MANTELLO: Ricontrati fenomeni ossidativi TETTO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi
177	KEROSENE	27300	SF	2004	Rilevata presenza di ossidazione e corrosione crateriforme diffusa	SABBIATURA FONDO E VERNICIATURA INTERNO ED ESTERNO	2021	ACCETTABILE	Cert. Ispeco n°164-RM-21	5 anni	2020	B	Rep. Mistras n° 40866057-01 del 11/11/2020	2021	TRINCARINO: Ricontrati fenomeni ossidativi MANTELLO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi TETTO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi
503	NAFTA	50000	SF	2005	Rilevata presenza di ossidazione e corrosione crateriforme diffusa	SOST. TOT. FONDO E TRINCARINO	2021	ACCETTABILE	Cert. Ispeco n° 917-RM-21	5 anni	2021	C	Rep. Mistras n° 40904466-10 del 19/04/2021	2021	TRINCARINO: Ricontrati fenomeni ossidativi MANTELLO: Ricontrati fenomeni ossidativi TETTO: Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi