



Marina Militare
Comando Zona Fari
Jonio e Basso Adriatico
TARANTO

74123 - Taranto
 P.d.c. Ass. Amm.vo Miraglia tel 099 775 3349

A: COMPAMARE
 Largo Arcivescovado,15
 74123 TARANTO

Ufficio Segnalamenti
 INDIRIZZO TELEGRAFICO:
 MARIFARI TARANTO
 Allegati _____



ARGOMENTO: Taranto - rada esterna del porto - richiesta concessione demaniale per la realizzazione di un parco eolico ditta Societ Energy s.p.a. - Prescrizione segnaletica marittima.

(Spazio riservato
 a protocolli, visti
 e decretazioni)

Riferimento: fg. nr. 31.03.00/R.I.3349/1018/Dem del 28/09/20012.

1. Esaminata la documentazione prodotta con il foglio in riferimento, visto il parere dell'Ispettorato dei Fari, si dispone che solamente la torre posizionata sulla parte esterna verso mare del triangolo, contraddistinta dall' alfanumerico PP01 (sistema WGS84 40°28'93.2" N - 17°07'75.2" E) sia considerata struttura significativa periferica (SPS) su cui saranno posizionati uno o più fanali a luce gialla, tali da poter essere visibili a giro di orizzonte, posti ad una altezza compresa tra i 6 e i 15 metri tenendo come riferimento la quota della più alta marea astronomica con portata nominale pari a 6 miglia e luce lampeggiante gialla con caratteristica luminosa di $0,5 + \underline{1} + 0,5 + \underline{1} + 0,5 + \underline{2,5} = P. 6$ sec. Inoltre, sia posizionato un risponditore radar attivo (Racon) che riproduca la lettera " U " dell' alfabeto Morse che abbia una portata pari a 6 miglia ed un periodo di 30 secondi.
2. Per quanto riguarda la colorazione delle torri costituenti il campo eolico, le stesse dovranno essere dipinte di vernice gialla riflettente con una fascia di ampiezza pari a 15 metri a partire dalla quota della più alta marea astronomica.
3. Per quanto attiene la segnaletica marittima provvisoria da attivare durante la fase dei lavori per la costruzione del campo eolico, in corrispondenza della struttura "SPS" di cui al precedente punto 1), si dovrà collocare una boa luminosa a luce lampeggiante gialla (Segnale Speciale) avente gli stessi parametri nautici assegnati ai segnalamenti definitivi previsti in quei punti; altezza della luce sul livello marino non inferiore a metri 3; miraglio radarabile ad "X". La suddetta boa dovrà essere poi disattivata e salpata contestualmente all'attivazione del segnalamento definitivo.

MAMA GOR @
 STUDIO SEVERINI . EU

4. La messa in opera, la gestione ed il controllo dei citati segnalamenti devono intendersi a cura e a carico dell'Ente richiedente.

5. Si richiede di voler comunicare l'attuazione di quanto sopra indicato facendo pervenire nr.1 foto del segnalamento luminoso nonché lo statino allegato correttamente compilato in ogni sua parte.

IL COMANDANTE
(C.F. Luigi FORNARO)