


# CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA



**Consorzio Bonifica  
Pianura Friulana**

Protocollo Generale Con  
Bon. Pianura Friulana

1054/2021  
08-02-2021

Spett.le Società  
**SNAM RETE GAS S.p.A.**  
Piazza Santa Barbara, 7  
20097 San Donato Milanese MI

Spett.le Società  
**SNAM RETE GAS S.p.A.**  
Distretto Nord Orientale  
Via Malspinoso, 7  
36043 Camisano Vicentino VI  
Mezzo pec: [ingcos.nor@pec.snam.it](mailto:ingcos.nor@pec.snam.it)

e p.c. **Direzione Ambiente Territorio Energia  
Servizio energia**  
E-mail: [ambiente@certregione.fvg.it](mailto:ambiente@certregione.fvg.it)

**AREA BASSA OCCIDENTALE**  
E-mail: [r.segat@bonificafrilana.it](mailto:r.segat@bonificafrilana.it)

**AREA BASSA ORIENTALE**  
E-mail: [e.ferro@bonificafrilana.it](mailto:e.ferro@bonificafrilana.it)

Vs rif. prot. n. VARI (vd. allegato) dd. 15/10/2019  
Ns rif. prot. n. VARI (vd. allegato) dd. 16/10/2019

**OGGETTO:** CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE IDRAULICA DI ATTRAVERSAMENTI, DI BENI DEMANIALI  
Attraversamento in sub-alveo di corpi idrici superficiali con condotta metanifera DN 400 (16") DP 75 bar,  
nell'ambito dei lavori per il rifacimento del metanodotto Mestre-Trieste, tratto Silea-Gonars.

## PREMESSO

- che la Società **SNAM RETE GAS S.p.A.**, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10238291008, R.E.A. di Milano n. 19642171, Partita IVA n. 10238291008, società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Snam S.p.A., è accreditata alla realizzazione delle infrastrutture di trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale nell'ambito territoriale in argomento e pertanto ha titolo a presentare istanza di Autorizzazione per gli interventi di cui all'oggetto;
- che con istanze, di cui all'allegato elenco, è stata presentata la richiesta di concessione per il rifacimento del metanodotto Mestre-Trieste, tratto Silea- Gonars del diametro DN 400 (16") DP 75 bar;
- che le linea del gasdotto in argomento interferisce con beni demaniali dove il Consorzio di Bonifica ha la seguente competenza:
  - a. il rilascio della concessione (ex L.R. 28/2002 e R.D.368/1904) e dell'autorizzazione idraulica per tutte le attività che comportano le modifiche del suolo all'interno della fascia di 10 metri dai corsi d'acqua (art.17 L.R. 11/2015) sui corsi d'acqua demaniali di classe 4 (ex art.4 comma 1 lett d) L.R. 11/2015) indicati nell'allegato;
  - b. il rilascio della concessione per tratti di beni demaniali in gestione consortile ai sensi della L.R. 28/2002 e R.D. 368/1904 indicati nell'allegato;

## VISTO

- il Regio Decreto n. 368 del 08.05.1904 art. 136;
- la Legge Regionale n. 28 del 29.10.2002;
- la Legge Regionale n. 11 del 29.04.2015;
- il Provvedimento dell'Ass.ne dei Consorzi di Bonifica della Regione FVG n°14/16 del 18.07.2016;
- la Deliberazione della Deputazione amministrativa n. 70/d/19 del 27.02.2019;
- la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 60/c/17 del 30.11.2017;
- le istanze di cui all'allegato elenco della società **SNAM RETE GAS S.p.A.** (di seguito indicata con la dizione "Titolare") meglio descritta in premessa;

## CONSIDERATO

- che le opere idrauliche interessate dalla presente concessione ed autorizzazione sono in gestione allo scrivente Consorzio ai sensi del R.D. 368/1904 e che su dette opere il Consorzio ha titolo a rilasciare la Concessione ai sensi dell'art. 2 c. 6bis della L.R. 28/2002;
- che le opere idrauliche interessate dalla presente autorizzazione sono di classe 4 ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d) della L.R. 11/2015 e che su detta classe di corso d'acqua il Consorzio ha titolo a rilasciare l'Autorizzazione Idraulica ai sensi dell'art. 16 comma 2 lett. e) della medesima Legge Regionale;

MV/db

\\DATASTORAGE\Concessioni\2021\CL2-4-5 1B1 - 2019.10.16 - SNAM RETE GAS SPA - Comuni Vari\CL4-5 1B1\_Gasdotto\_Silea Gonars.docx

inviata da: [info@pec.bonificafrilana.it](mailto:info@pec.bonificafrilana.it)

VISTE le indicazioni del Servizio Tecnico consorziale e le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica;

si esprime, *per quanto di stretta competenza, parere favorevole*

all'esecuzione delle opere di cui all'oggetto che dovranno essere realizzate conformemente agli elaborati progettuali depositati agli atti del Consorzio, redatti dalla Società di progettazione SAIPEM S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), a perfetta regola d'arte, a cura, spese e rischio del Titolare e sotto il controllo dei tecnici consorziali, subordinatamente alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:

- A.
- 1) gli attraversamenti in subalveo dei corpi idrici superficiali demaniali di cui all'elenco allegato con nuovo gasdotto DN 400 (16'') dovrà avvenire mantenendo una distanza di almeno metri 3,50 misurata dall'estradosso superiore della camicia metallica di protezione DN 550 (22'') ed il fondo espurgato dei corsi d'acqua;
  - 2) la distanza di metri 3,50 potrà essere ridotta fino a metri 1,00 con l'obbligo di realizzare un rivestimento dell'intera sezione (fondo + sponde) dei corsi d'acqua con un getto di calcestruzzo armato di adeguato spessore, posto in asse alla condotta per un'estesa di almeno metri 2,00 oltre l'ingombro del tubo esterno. In alternativa le sponde ed il fondo del corso d'acqua andranno opportunamente presidiate mediante posa di pietrame di cava di media pezzatura, opportunamente sostenuto da pali di legno accostati, di adeguata sezione e lunghezza, infissi al piede della sponda. Per distanze inferiori a metri 1,5 andrà realizzata la calottatura in calcestruzzo del tubo esterno;
  - 3) gli attraversamenti in subalveo delle opere irrigue in calcestruzzo non indicate nel progetto ma evidenziate nell'allegato dovranno avvenire mantenendo una distanza di almeno metri 1,00 misurata dall'estradosso superiore della camicia metallica di protezione DN 550 (22'') e la base delle opere di fondazione/appoggio;
  - 4) gli attraversamenti in subalveo della polifora portacavo costituita da n.3 tubi in PEAD DN 50 rivestiti con camicia in ferro DN 100 dovranno rispettare le distanze, dai corsi d'acqua demaniali, di cui ai precedenti commi 1 e 2;
  - 5) **qualora, dalla condotta, sia imposta una fascia di rispetto, la stessa andrà richiesta e rappresentata su base planimetrica con le quote e le superfici dell'area demaniale interessata;**
  - 6) eventuali danneggiamenti all'opera idraulica esistente, che dovessero verificarsi a seguito degli interventi concessi, dovranno essere prontamente ripristinati a cura e spese del Titolare;
  - 7) la fascia di rispetto di almeno 4 metri dal sedime demaniale del corso d'acqua dovrà restare completamente libera da impedimenti (depositi terre e materiali inerti in genere, ecc.) e movimenti del terreno come da disposizioni di polizia idraulica (art.133 R.D. 08.05.1904 n. 368);
  - 8) gli sfiati e gli altri elementi sporgenti dal piano campagna dovranno essere posati in quota piano campagna e a una distanza minima di metri 4,00 dal piede dell'argine o dal ciglio superiore dal piede dell'argine o dal ciglio superiore dei corsi d'acqua. Eventuali pozzetti e manufatti interrati ricadenti nella fascia di rispetto di metri 4,00 dovranno essere realizzati a raso senza sporgenze e comunque adeguati al transito delle macchine operatrici adibite alla manutenzione
  - 9) i pozzi di spinta andranno realizzati ad una distanza minima di metri 4,00 dal piede dell'argine o dal ciglio superiore della sponda dei corsi d'acqua;
  - 10) il tracciato dell'attraversamento interrato dovrà essere adeguatamente segnalato in corrispondenza degli attraversamenti;
  - 11) per gli attraversamenti realizzati con scavo a cielo aperto dovrà essere assicurata la continuità idraulica del corso d'acqua, eventuali deviazioni con opere provvisorie andranno autorizzate dal punto di vista idraulico, alternativamente per soluzioni temporanee che prevedono delle ture a monte e valle dell'attraversamento con l'utilizzo di pompe di travaso, la quota della tura dovrà essere sormontabile in caso di portate rilevanti senza determinare la fuoriuscita del corso d'acqua. Nel caso di scavi che comportino la locale demolizione e ricostruzione delle scarpate dei corsi d'acqua in terra, ricordando l'obbligo di eseguire il rivestimento di cui al precedente comma 2, su indicazione del Consorzio, andrà eseguito il presidio al piede della scarpata con pali e tavole (o sistema similare) e la posa sulle scarpate di massi di piccola pezzatura 30-80 kg a protezione dell'area bagnata;
  - 12) durante la realizzazione delle opere non dovrà essere pregiudicata la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua;
  - 13) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere concesse e loro pertinenze è a carico del Titolare il quale è tenuto, in difetto, ad eseguirle tempestivamente, su semplice invito del Consorzio, nei modi e nei termini da questo prescritti, sotto comminatoria di immediata revoca della concessione e di eventuale risarcimento danni;
  - 14) l'accesso all'area ed il libero transito dovranno in ogni caso essere garantiti al fine di poter effettuare le operazioni di esercizio e manutenzione che si rendessero necessarie da parte del Consorzio;
  - 15) per la gestione dei corsi d'acqua di competenza consortile il personale tecnico di riferimento è
    - per l'area Occidentale:*
      - t.i. Roberto Andrea Segat – Cell: 348 7989605
    - per l'area Orientale:*
      - p.i. Enzo Ferro – Cell: 348 7989615



B. La Concessione viene accordata per la durata di **anni 30** (concessioni per la realizzazione e l'utilizzo di opere finalizzate all'erogazione di pubblici servizi, quali elettrodotti, metanodotti, oleodotti, linee di telefonia, acquedotti, fognature, ecc., rilasciate a favore di soggetti privati – Art. 5 del Regolamento consortile), con decorrenza dal mese di **Febbraio 2021**, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle opere di bonifica ed allo Statuto consortile in genere ed in particolare:

- 1) i lavori dovranno essere eseguiti conformemente alla documentazione tecnica presentata dal richiedente, depositata agli atti del Consorzio, vidimata e allegata alla presente Concessione e Autorizzazione idraulica, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui alla sezione precedente;
- 2) la realizzazione delle opere non dovrà pregiudicare i diritti di terzi e le servitù afferenti alle zone di rispetto, di transito od altro;
- 3) il Titolare solleva sin d'ora il Consorzio da ogni responsabilità circa l'efficienza delle opere in oggetto per ogni evento o causa che ad esse possano venire attribuiti, accollandosi i relativi oneri e con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti permessi;
- 4) il Titolare solleva sin d'ora il Consorzio da ogni responsabilità per eventuali danni diretti ed indiretti arrecati alle strutture poste in fascia di rispetto ai corsi d'acqua che possono essere causati sia durante la gestione dei corpi idrici che per gli interventi di manutenzione;
- 5) con la facoltà, previo preavviso scritto del Consorzio, di revocarla, di modificarla o di imporre nuove condizioni senza indennità di sorta;
- 6) con l'obbligo del Titolare di osservare in particolare tutte le disposizioni di cui al R.D. 8.5.1904 n. 368, R.D. 25.7.1904 n. 523 e L.R. 29.04.2015 n. 11;
- 7) il Titolare non potrà in alcun modo cedere in tutto o in parte l'esercizio del diritto in oggetto senza il consenso scritto del Consorzio. La richiesta di subentro nella titolarità della Concessione dovrà essere corredata da espressa accettazione delle clausole in essa contenute da parte del soggetto subentrante;
- 8) il Titolare ha l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere il tutto in pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima;
- 9) il Titolare è tenuto a comunicare al Consorzio (tramite **Raccomandata A.R. o PEC**), con un preavviso di almeno **15** (quindici) **giorni**, la data d'inizio lavori al fine del controllo della regolare esecuzione degli stessi e del rispetto dei termini e delle prescrizioni;
- 10) con l'obbligo di un pagamento "una tantum" di € 1'500,00 (millecinquecento/00) per recupero spese di istruttoria, sopraluoghi, ecc. relativi alla presente Concessione e Autorizzazione Idraulica;
- 11) con l'obbligo del pagamento di un canone annuo indicizzato al contributo di bonifica consortile (con aggiornamento dello stesso ogni cinque anni alla tariffa in vigore) di complessivi € 5'950,00 (cinquemilanovecentocinquanta/00), previsti dal tariffario Generale Consortile, per attraversamenti interrati su suolo demaniale di condotte di oli combustibili o gasdotti, del diametro fino da Ø mm 301 a Ø mm 500, determinati moltiplicando il canone unitario di €/cad 170,00 per n. 35 attraversamenti (indicati nell'allegato).
- 12) ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131 l'atto di concessione su beni demaniali è soggetto all'obbligo di registrazione in caso d'uso quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata delle concessione) è pari o maggiore a € 8'400,00;

Il Titolare autorizza inoltre il Consorzio a riscuotere tali importi tramite i propri ruoli ordinari, riferiti all'anno successivo di rilascio della presente, con recapito di un avviso di pagamento.

La Concessione può essere rinnovata previo inoltro di altra domanda entro i tre mesi antecedenti alla scadenza. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Concessione sono a carico del Titolare.

La Concessione verrà revocata qualora il Titolare non ottemperi alle prescrizioni imposte, in tal caso le opere devono essere rimesse in pristino stato e ne verrà data comunicazione agli altri Enti competenti.

Resta chiarito che la presente Concessione non costituisce titolo per la realizzazione di quanto richiesto, ma viene rilasciata dal Consorzio per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 2 comma 6 bis della L.R. n. 28 del 29.10.2002, art. 136 del R.D. n. 368 del 08.05.1904 (Concessione per utilizzo di bene demaniale), fatti salvi i diritti di terzi, nonché l'osservanza di tutte le normative in materia, tra cui particolarmente quelle edilizie, urbanistiche ed ambientali.

La presente Concessione annulla e sostituisce la precedente prot.2697 del 24.03.2017 (Pratica n. 2017/104)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
MANUTENZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Ing. Massimo Ventolini

IL DIRETTORE GENERALE  
dr. Armando Di Nardo  
N. 0204/Pres.

Allegato: elenco istanze

Responsabile del Procedimento: dr. Armando Di Nardo (0432 275315)  
Responsabile dell'Istruttoria: ing. Massimo Ventolini (0432 275331)  
Referente tecnico: t.i. Roberto Segat (0431 50120 - 348 798905) - dr. Enzo Varro (348 7989615)

inviata da: info@pec.bonificafriulana.it



ALLEGATO 1

Metanodotto Mestre-Trieste, rifacimento tratto Silea-Gonars, DN 400 (16")

Attraversamenti corsi d'acqua consorzio di bonifica pianura friulana (Area bassa occidentale)

N. Ordine	Corso d'acqua	Interferenza n° (rif. Allegato A)	Classe (LR 1/15)	Modalità esecutiva prevista	Elaborato grafico di progetto	Comune	Domande di concessione				AUT IDR.	CONC.	Note
							Istanza N.	PROT. SNAM	PROT. CBPF	data PROT CBPF			
1	Roggia Mandrisio	1	4	trenchless spingitubo	LC-7E-8568	Varmo	1	089	8727	15/02/09	SI	SI	
2	Canale Collettore Occidentale	2	4	trenchless spingitubo	LC-7E-8561	Varmo	1	089	8727	15/02/09	SI	SI	
3	Fosso Ciagnut	3	4	scavo a cielo aperto	LC-D-8575	Rivignano Teor	2	090	8728	15/02/09	SI	SI	
4	Canale Lavatoio di Sella	4	4	scavo a cielo aperto	LC-D-8575	Rivignano Teor	2	090	8728	15/02/09	SI	SI	
5	Canale Gragno Grande	5	4	trenchless spingitubo	LC-7E-8562	Rivignano Teor	2	090	8728	15/02/09	SI	SI	
6	Roggia Barberiga	6	4	trenchless spingitubo	LC-7E-8563	Rivignano Teor	2	090	8728	15/02/09	SI	SI	
7	Canale Fossalt	7	4	scavo a cielo aperto	LC-D-8575	Rivignano Teor	2	090	8728	15/02/09	SI	SI	
8	Canale Collettore Orientale	8	4	trenchless spingitubo	LC-7E-8565	Rivignano Teor	2	090	8728	15/02/09	SI	SI	
9	Fosso	9	5	scavo a cielo aperto	LC-D-8527	Rivignano Teor	8	096	8738	15/02/09	NO CBPF	NO CBPF	
10	Roggia Patoc	10	2	scavo a cielo aperto	LC-D-8527	Rivignano Teor	3	093	8729	15/02/09	NO CBPF	SI	
11	Fosso Faldizza	11	5	scavo a cielo aperto	LC-D-8527	Rivignano Teor	2	090	8728	15/02/09	NO CBPF	NO CBPF	
12	Canale Fai	12	4	scavo a cielo aperto	LC-D-8527	Rivignano Teor	2	090	8728	15/02/09	SI	SI	
13	Roggia Barberiga	13	4	trenchless microtunnel	LC-0E-8506	Rivignano Teor	2	090	8728	15/02/09	SI	SI	
14	Roggia Milana (Canale Secondario n. 8)	14	4	scavo a cielo aperto	LC-D-8527	Rivignano Teor	2	090	8728	15/02/09	SI	SI	
15	Canale Milana	15	2	scavo a cielo aperto	LC-7E-8508	Rivignano Teor	3	093	8729	15/02/09	NO CBPF	SI	
16	Canaletta Inguia 405 (rif. 8 lg 24 m. 35)	16A	4		LC-D-8527	Rivignano Teor	3	093	8729	15/02/09	non applicabile	non applicabile	canaletta inguia CBP (non indicata in progetto)
17	Canale Attil. F. Torra (rif. 9 lg 24 m. 11 lato ovest)	17B	4		LC-D-8527	Rivignano Teor	3	093	8729	15/02/09	SI	SI	non indicata in progetto
18	Canaletta Inguia 405 (rif. 9 lg 24 lato ovest)	18C	4		LC-D-8527	Rivignano Teor	3	093	8729	15/02/09	non applicabile	non applicabile	canaletta inguia CBP (non indicata in progetto)
19	Canale Secondario 6 (F. Torra)	19	4	trenchless microtunnel	LC-0E-8509	Rivignano Teor	2	090	8728	15/02/09	SI	SI	
20	Roggia Mastra Vecchia	20	4	scavo a cielo aperto	LC-5E-8555	Pocenia	4	091	8734	15/02/09	SI	SI	
21	Roggia Mastra Nuova	21	4	scavo a cielo aperto	LC-5E-8557	Pocenia	4	091	8734	15/02/09	SI	SI	
22	Canale affluente roggia Mastra Nuova	22	4	scavo a cielo aperto	LC-D-8570	Pocenia	4	091	8734	15/02/09	SI	SI	
23	Canale consortile (affluente roggia Volcogna)	23	4	scavo a cielo aperto	LC-D-8570	Pocenia	4	091	8734	15/02/09	SI	SI	
24	Canale consortile (roggia Volcogna)	24	2	scavo a cielo aperto	LC-D-8570	Pocenia	5	094	8735	15/02/09	NO CBPF	SI	
25	Canale Fosso Naro	25	4	scavo a cielo aperto	LC-D-8570	Pocenia	4	091	8734	15/02/09	SI	SI	
26	Canale Fosso dei Morti	26	4	scavo a cielo aperto	LC-7E-8563	Pocenia	4	091	8734	15/02/09	SI	SI	
27	Canale delle Oie	27	4	scavo a cielo aperto	LC-D-8570	Pocenia	4	091	8734	15/02/09	SI	SI	
28	Canale Codis Tre Ponti	28	4	scavo a cielo aperto	LC-D-8570	Pocenia	4	091	8734	15/02/09	SI	SI	
29	Roggia Revonchio	29	4	scavo a cielo aperto	LC-5E-8558	Castion di Strada	6	092	8736	15/02/09	SI	SI	
30	Canale	30	4	trenchless spingitubo	LC-7E-8560	Castion di Strada	6	092	8736	15/02/09	SI	SI	
31	Roggia Revonchio	31	4	trenchless spingitubo	LC-7E-8560	Castion di Strada	6	092	8736	15/02/09	SI	SI	
32	Roggia Levada Grande	32	4	trenchless microtunnel	LC-0E-8556	Castion di Strada	6	092	8736	15/02/09	SI	SI	
33	Canale Cormor	33	2	trenchless microtunnel	LC-0E-8556	Castion di Strada	7	095	8737	15/02/09	NO CBPF	NO CBPF	
34	Roggia Zelina	34	2	scavo a cielo aperto	LC-5E-8558	Castion di Strada	7	095	8737	15/02/09	NO CBPF	SI	
35	Roggia Selve	35	5	trenchless spingitubo	LC-7E-8562	Castion di Strada	6	092	8736	15/02/09	NO CBPF	SI	
36	Roggia Pelzar	36	5	scavo a cielo aperto	LC-D-8570	Castion di Strada	6	092	8736	15/02/09	NO CBPF	NO CBPF	
37	Roggia Pelzar	37	5	scavo a cielo aperto	LC-D-8570	Castion di Strada	6	092	8736	15/02/09	NO CBPF	NO CBPF	

ALLEGATO 2

Mestre-Trieste, rifacimento tratto Silea-Gonars, DN 400 (16")

Attraversamenti corsi d'acqua consorzio di bonifica pianura friulana (Area bassa orientale)

N. Ordine	Corso d'acqua	Interferenza n°	Classe	Modalità esecutiva prevista	Elaborato grafico di progetto	Comune	Domande di concessione				AUT IDR.	CONC.	Note
							Istanza N.	PROT. SNAM	PROT. CONSORZIO	data presentazione			
1	Canale Corfin	1	4	scavo a cielo aperto	LC-D-8571	Castion di Strada	1	098	8730	15/02/09	SI	SI	
2	Roggia Carnagliara	2	5	scavo a cielo aperto	LC-D-8571	Castion di Strada	1	098	8730	15/02/09	NO CBPF	NO CBPF	
3	Roggia Carnagliara	3	5	scavo a cielo aperto	LC-D-8571	Castion di Strada	1	098	8730	15/02/09	NO CBPF	NO CBPF	
4	Roggia Carnagliara	4	5	scavo a cielo aperto	LC-7E-8561	Castion di Strada	1	098	8730	15/02/09	NO CBPF	NO CBPF	
5	Roggia Coignolizza	5	2	scavo a cielo aperto	LC-7E-8561	Castion di Strada	2	001	8732	15/02/09	NO CBPF	NO CBPF	
6	Fosso	6	2	scavo a cielo aperto	LC-D-8571	Castion di Strada	1	098	8730	15/02/09	NO CBPF	NO CBPF	
7	Roggia Selvotta	7	4	scavo a cielo aperto	LC-D-8571	Castion di Strada	1	098	8730	15/02/09	SI	SI	
8	Roggia Averale	8	2	scavo a cielo aperto	LC-7E-8506	Porpetto	3	099	8731	15/02/09	NO CBPF	NO CBPF	
9	Canale	9	5	scavo a cielo aperto	LC-D-8570	Porpetto	3	099	8731	15/02/09	NO CBPF	NO CBPF	
10	Paludi di Gonars	10	2	trenchless microtunnel	LC-27E-8705	Gonars	4	000	8733	15/02/09	NO CBPF	NO CBPF	
11	Roggia Ronche o Muazzza	11	2	trenchless microtunnel	LC-27E-8705	Gonars	4	000	8733	15/02/09	NO CBPF	NO CBPF	
12	Fosso	12	5	scavo a cielo aperto	LC-D-8570	Gonars	4	000	8733	15/02/09	NO CBPF	NO CBPF	
13	Roggia del Castello	13	2	scavo a cielo aperto	LC-D-8570	Gonars	4	000	8733	15/02/09	NO CBPF	SI	
14	Fosso	14	4	scavo a cielo aperto	LC-D-8570	Gonars	5	002	8740	15/02/09	SI	SI	