



INCIDENZA ARMATURA

- CORDOLO DI TESTATA	: 50Kg/m ³
- PALI PROVVISORIA (L=20m)	: 50Kg/m ³
- PALI PROVVISORIA (L=15m)	: 50Kg/m ³
- PALI DEFINITIVA	: 190Kg/m ³

TABELLA DI DRENI

LUNGHEZZA DRENI	3.00m
N. TOTALE DRENI	32

TABELLA DI TRAVE DI RIPARTIZIONE

LUNGHEZZA TOTALE DI RIPARTIZIONE	= 99.00m
----------------------------------	----------

NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO SPECIFICO DI RIFERIMENTO IN1010D26TTCC000001A

LEGENDA

P.F.=	PIANO DEL FERRO
P.S.=	PIANO DI SCAVO
Q.P.=	QUOTA PROGETTO

COMMITTENTE: **RFI** RETI FERROVIARIE ITALIANE **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i.

CUP: J14H20000440001

U.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AVIAC MILANO - VENEZIA
LOTTO FUNZIONALE TRATTA AVIAC BRESCIA EST - VERONA
NODO AVIAC DI VERONA: INGRESSO OVEST

SL02 - SOTTOPASSO VIA CARNIA

OPERE PROVVISORIALI
SEZIONE - TAV. 2/2

SCALA: **VARIE**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IN10	10	D	26	B2	SL0200	006	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	P. Cuccini	Set 2021	M. Rigo	Set 2021	C. Mazzocchi	Set 2021	A. Pirego Set 2021

n. Elab.: