



LEGENDA	
Elemento	Descrizione
	Valvola di intercettazione generica - flangiata o filettata
	Valvola di ritenuta - flangiata o filettata
	Giunta di transizione PEAD / acciaio
	Sonda di livello
	Elettropompa Portata: 45 l/s Prevalenza: 16,5 m c.a.

NOTE	
1.	Le tubazioni staffate alle pareti saranno realizzate in acciaio zincato, i tratti interrati saranno realizzati in PEAD e nei punti di passaggio saranno previsti opportuni giunti di transizione;
2.	Il quadro dovrà dare in uscita allarmi e segnali su supporti e con protocolli standard o non proprietari (ModBus o similari) in modo da indirizzarli secondo i desideri del gestore dell'impianto;

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01e s.m.i.

CUP: J14H20000440001

U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA
LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC BRESCIA EST - VERONA
NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO OVEST

Impianti Meccanici - Schema funzionale
Impianto di sollevamento acque sottopasso Via Cason

SCALA: -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IN10	10	D	17	DX	IT0302	003	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMMISSIONE ESECUTIVA		10/2021		10/2021		10/2021	

File: IN1010D17DXIT0302003A FUNZIONALE VIA CASON.DWG n. Elab.: 0