



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Prot. n. 34.43.01/20.61.13

Class

Allegati: 11

*Oggetto:* [ID\_VIP:5955] Istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto di un impianto eolico denominato composto da 10 aerogeneratori di potenza pari a 4,5 MW, per una potenza complessiva pari a 45 MW, ubicati in agro dei Comuni di Lavello(PZ) e Montemilone(PZ) e delle relative opere di connessione alla RTN, mediante la realizzazione di una nuova sottostazione utente MT/AT da realizzarsi nel comune di Montemilone (PZ).  
Rich: Giglio Energy S.r.l.  
Richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006.

Roma, vedi intestazione digitale

*All*

**Ministero della Transizione Ecologica**  
**Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo-**  
**Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale**  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

*e.p.c.*

*All*

**Ministero della Transizione Ecologica**  
**Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS**  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

*Alla*

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**  
[mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it)

*Alla*

**Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**  
[mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

*All*

**Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico**  
[mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

*All*

**Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico**  
[mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

\*

*Alla*  
**Regione Basilicata**  
**Dipartimento ambiente e energia**  
**Ufficio compatibilità ambientale**  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

*Alla*  
**Provincia di Matera**  
[provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it](mailto:provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it)

*Alla*  
**Comune di Lavello (PZ)**  
[info@pec.comune.lavello.pz.it](mailto:info@pec.comune.lavello.pz.it)

*Alla*  
**Comune di Montemilone (PZ)**  
[comunemontemilone@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comunemontemilone@cert.ruparbasilicata.it)

*Alla*  
**Società Giglio Energy S.r.l.**  
[giglioenergysrl@pec.it](mailto:giglioenergysrl@pec.it)

In riferimento al progetto in argomento e alla luce di quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, si segnala preliminarmente che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 52970 del 18/05/2021, vista la procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (commi 3 e 4) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a comunicare contemporaneamente la procedibilità dell'istanza e, quindi, l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza.

A tale riguardo, **questa Direzione generale**, con nota prot. n. 19694 del 09/06/2021, ha chiesto l'espressione del parere di competenza alle Soprintendenze e ai Servizi II e III della medesima Direzione.

Considerato, quindi, che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata**, con nota prot. n. 7479 del 01/07/2021, acquisita agli atti con prot. n. 24863 del 20/07/2021, e la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 5792 del 22/06/2021, acquisita al protocollo n. 21325 del 22/06/2021, hanno formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi ai fini dell'espressione del parere di competenza, esaminata la documentazione, si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa:

- *Integrazione della tavola dell'impatto del progetto rispetto ai beni che ricadono in tutti i buffer di rispetto della L.R. della Basilicata n. 54/15 e ss.mm.ii ai sensi dell'Allegato A, con il buffer di 5000 mt dal perimetro zona A centri storici, non riportato. Suddetta ricognizione deve essere estesa a beni distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010;*
- *Attestazione inesistenza usi civici sui terreni interessati dall'intervento nel suo complesso ed eventuale planimetria con rappresentazione grafica e localizzazione degli stessi rispetto all'impianto;*
- *Planimetria per l'analisi degli impatti cumulativi dell'impianto di progetto con gli altri parchi eolici che riporti l'indicazione di eventuali parchi eolici esistenti, autorizzati ed in corso di autorizzazione, comprensivi di minieolico. Suddetta ricognizione deve essere estesa a beni distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010;*
- *Fotosimulazioni prodotte dai punti percettivi sensibili ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii inserendo non solo l'impianto in oggetto, ma anche gli altri impianti eolici già realizzati, autorizzati (di cui si fornirà indicazione su modello ed altezza massima) ed in corso di*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*f*

autorizzazione comprensivi anche del minieolico, indicando chiaramente con etichetta la sigla degli aerogeneratori di progetto così da distinguerli dagli altri.

Le fotosimulazioni dovranno:

- (i) essere realizzate su immagini fotografiche reali e nitide;
- (ii) essere riprese in condizioni di piena visibilità;
- (iii) essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici;
- (iv) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto e devono utilizzare , come punti di ripresa:

- i) i punti di vista "sensibili" o di belvedere, accessibili al pubblico da cui sia percepibile l'impianto, presenti nei comuni di Venosa, Lavello e Montemilone; il belvedere in via XX settembre di Montemilone; il santuario della Madonna del Bosco a Montemilone; le masserie Trentangeli, Casone e Saraceno nell'agro di Venosa; le masserie Giustino Fortunato, Marchesa, Bosco delle Rose, Iannuzzo nell'agro di Lavello; l'area archeologica di Posta Scioscia a Lavello;
- ii) i tratturi che guardano verso l'area di impianto indicati sul portale della regione Basilicata RSDI, in particolare i nn 020, 14 - PZ Regio tratturello Stornara-Montemilone; nr 012 -PZ Regio tratturello Lavello-Minervino;
- iii) i beni paesaggistici tutelati presenti all'interno dell'area vasta di analisi da cui sia visibile l'impianto, includendo, tra gli altri, l'invaso di Toppo di Francia (o del Lampeggiano);

- *Carta dell'intervisibilità degli aerogeneratori di progetto all'interno dell'area vasta di analisi, corredata da legenda con indici di visibilità. Il perimetro dell'area vasta di analisi deve essere distante non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore ai sensi del D.M. 10/09/2010;*
- *Carta dell'intervisibilità cumulata degli aerogeneratori in progetto, esistenti, autorizzati ed in corso di autorizzazione all'interno dell'area vasta di analisi, corredata da legenda con indici di visibilità. Il perimetro dell'area vasta di analisi deve essere distante non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore ai sensi del D.M. 10/09/2010;*
- *Tavola grafica con inserimento su ortofoto (in scala 1:2.00 o 1:5.000) dell'impianto eolico in oggetto e delle opere connesse, estesa all'Area vasta d'Indagine, in cui siano individuate le zone vincolate ai sensi della parte seconda e terza del D.lgs. 42/2004 nonché gli UCP-Componenti culturali e insediative, ricadenti nel territorio della Regione Puglia;*
- *Viarch redatta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016.*


Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

*Il Responsabile del Procedimento*

*U.O.T.T. n. 9 - Arch. Gilda Di Pasqua*

*(tel. 06/6723.4166 – [gilda.dipasqua@beniculturali.it](mailto:gilda.dipasqua@beniculturali.it))*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
Arch. Rocco R. TRAMUTOLA



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)