

LEGENDA

ALLACCIAMENTO CADITOIE TUBO IN PEAD CORRUGATO De 200 mm classe SN8 QUOTA DI PARTENZA (FONDO CADITOIA) -0.80 m RISPETTO ALLA STRADA

CADITOIA PREFABBRICATA IN CLS (DIM.INT. 40x40 cm), PASSO 15 m CON GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE D250 E N° IDENTIFICATIVO

TUBAZIONE DI RACCOLTA RETE CADITOIE De 400 mm IN PEAD CORRUGATO classe SN8

POZZETTO IN CLS A SEZIONE CIRCOLARE O QUADRATA DA 1.00 m, CON CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400 E NUMERO IDENTIFICATIVO (DISTANZA TRA I POZZETTI 40 m)

CADITOIA	COORD.X	COORD.Y	QUOTA FONDO (m s.m.)	De (mm)	PENDENZA (%)	
PF1	103653.379	114185.834	643.10	400	3.00	
PF2	103670.807	114149,830	641.90			
DEO	400000 005	444440,000	040.70	400	3.00	
PF3	103688.235	114113.826	640.70	400	3.00	
PF4	103705,663	114077.822	639.50			
DEC		444044.040	007 50/000 00	400	3.00	
PF5	103723.090	114041.818	637.58/638.30	400	0.50	
PF6	103742.261	114002.214	637.80	400		

NOTA: LA POSIZIONE DEI POZZETTI PUÒ AVERE UNA TOLLERANZA DI 0.5 m NOTA 2: COORDINATE DELLE CADITOIE INDICATE IN SISTEMA LOCALE COERENTE CON LO SVILUPPO PLANIMETRICO DELL'OPERA

NOTE

In tavola sono rappresentate solo le reti di drenaggio della risistemazione superficiale delle strade esistenti. Per quanto riguarda la rete di smaltimento delle acque di piattaforma della nuova strada in progetto si rimanda alla tavola "P00ID00IDRPP01_B Planimetria idraulica di piattaforma"




ANAS S.p.A.

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 42 "DEL TONALE E DELLA MENDOLA" **VARIANTE EST DI EDOLO**

PROGETTO DEFINITIVO



CESI

14361111111



Dott. Domenico TRIMBOLI

1:500

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Alessandro RODINO Ing. Francesco CARNEVALE Ing. Giancarlo LUONGO **IDROLOGIA ED IDRAULICA** IDRAULICA DI PIATTAFORMA

DETTAGLI OPERE DI DRENAGGIO IMBOCCO SUD CODICE PROGETTO NOME FILE P00ID00IDRFP01_B OPERE DRENAGGIO IMBOCCO SUD REVISIONE SCALA:
 COM I 2 1
 D
 1 8 1 0
 CODICE ELAB.
 P 0 0 I D 0 0 I DR F P 0 1
В

С					
В	Revisione a seguito istruttoria Anas e per richiesta modifica tracciato	Agosto 2021	S.Merlina E.Riva A.Cadore	F.Carnevale	A.Nardi
Α	EMISSIONE	Maggio 2021	S.Merlina E.Riva A.Cadore	F.Carnevale	A.Nardi
RFV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVAT