



PLANIMETRIA scala 1:250

PIANTA CHIAVE



LEGENDA

- Area di intervento opere a verde (1780 mq)
- Seminazione ZONA VERDE (1780 mq)
- Arbusti**
- Biancospino "Crataegus monogyna" (n° 37)
- Ginestra "Spartium junceum" (n°44)

Disegni di riferimento
T001A02AMBST01_A PAESAGGIO - Sezioni tipo e dettagli interventi opere a verde - IMBOCCO SUD

Tabella Quantità		
SVINCOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
Imbocco Sud	Biancospino "Crataegus monogyna"	n° 37
Imbocco Sud	Ginestra "Spartium junceum"	n° 44
Imbocco Sud	Seminazione zona verde	mq 935

N.B. Nel presente elaborato non sono indicati il ripristino dei suoli agricoli e del soprassuolo forestale soggetto a trasformazione temporanea in corrispondenza delle aree di cantiere operativo Sud. Si rimanda inoltre all'elaborato 7.2.1.2 - Planimetria di progetto - Sistemazione finale

Nell'ambito del progetto di monitoraggio ambientale in fase di post operam è prevista l'esecuzione di monitoraggi specifici riferiti alle specie esotiche invasive (tipologia VEG-C) e ai nuovi monitoraggi (tipologia VEG-D) in tutte le aree interessate dalla realizzazione di opere a verde. L'attività comprende:

- individuazione e determinazione delle specie target ed esotiche e ruderali presenti secondo i codici di nomenclatura tassonomica, fino al livello di specie e , ove necessario, di sottospecie e cultivar;
- n° di esemplari per specie;
- n° di esemplari per specie per unità di superficie;
- rapporto % tra specie target e specie esotiche/ruderali;
- diametro del fusto (valori massimi e minimi) e altezza (valori massimi e minimi);
- area basimetrica ad ettaro (densità del popolamento per valutare la competizione tra le piante all'interno del popolamento);
- copertura interna della chioma, valutata in classi percentuali (ad es. copertura tra 15 e 25%);
- presenza di danni, loro consistenza (assente, leggero, moderato, pesante, etc.) e causa (biotico, abiotico, complesso, fauna selvatica, etc.);
- indicazioni su modalità tecnico-operative per la risoluzione delle problematiche che comprendono la riuscita dell'intervento.

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 42 "DEL TONALE E DELLA MENDOLA" VARIANTE EST DI EDOLO

PROGETTO DEFINITIVO

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giovanni LUCIGNO
 RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Alessandro BIGNO
 PROGETTISTA SPECIALISTA: Ing. Francesco CARNEVALE
 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Domenico TRIMOLI

PAESAGGIO
PLANIMETRIA INTERVENTI OPERE A VERDE - IMBOCCO SUD

CODICE PROGETTO	NOVARE FILE	REVISIONE	SCALA
COMI211D18110	T001A02AMBPP01B	B	1:250

C	REVISIONE A SEGUITO STRUTTURALE ANAS E PER RICHIESTA MODIFICA TRACCIATO	Agosto 2021	F. Ghidella	F. Carnevale	A. Nardi
A	ESIGENZE	Maggio 2021	F. Ghidella	F. Carnevale	A. Nardi
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO